

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-012
Stavba: **Opravy LC na revíru Myslivna**



KSO:
Místo: revír Myslivna

CC-CZ:
Datum: 18.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **490 555,33**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	490 555,33	103 016,70
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	593 572,03
-------------------	----------	------------	-------------------



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-012

Stavba: Opravy LC na revíru Myslívna

Místo: revír Myslívna

Datum: 18.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		490 555,33	593 572,03
001	Sv Kapelunki.	243 752,98	294 941,18
002	LC Pod Myslívnou	246 802,35	298 630,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Myslivna

Objekt: **001 - Sv Kapelunki.**

Místo: revír Myslivna
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.3.2025

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							243 752,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				243 752,98
D	1		Zemní práce				13 216,00
1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	4,000	510,00	2 040,00
	VV		4		4,000		
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	26,000	100,00	2 600,00
	VV		0,325-0,345 km				
	VV		20*1,5*0,5		15,000		
	VV		0,450-0,455 km				
	VV		5*1,5*0,3		2,250		
	VV		0,513 km - HS				
	VV		35*0,25		8,750		
	VV		Součet		26,000		
3	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,600	110,00	5 126,00
	VV		26		26,000		
	VV		206*0,1		20,600		
	VV		Součet		46,600		
4	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	230,000	15,00	3 450,00
	VV		46/0,2		230,000		
D	5		Komunikace pozemní				189 550,00
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	300,000	110,00	33 000,00
	VV		0,080-0,230 km				
	VV		150*2		300,000		
6	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	344,000	200,00	68 800,00
	VV		0,242-0,345 km				
	VV		103*3		309,000		
	VV		0,513 - HS				
	VV		35		35,000		
	VV		Součet		344,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	351,000	250,00	87 750,00
	VV		0,458 km - točna				
	VV		18*7		126,000		
	VV		0,455-0,505 km - skládka				
	VV		50*4,5		225,000		
	VV		Součet		351,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 358,00
8	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	206,000	18,00	3 708,00
	VV		0,242-0,345 km				
	VV		103*2		206,000		
9	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	3,000	550,00	1 650,00
	VV		0,148 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,166 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,200 km				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
	D	998	Přesun hmot				35 628,98
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	391,755	45,00	17 628,98
	VV		300*0,1*2,1		63,000		
	VV		344*0,2*2,1		144,480		
	VV		351*0,25*2,1		184,275		
	VV		Součet		391,755		
11	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	VV		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na revíru Myslivna
 Objekt: **002 - LC Pod Myslivnou**

Místo: revír Myslivna
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 18.3.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							246 802,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				246 802,35
D		1	Zemní práce				31 820,00
1	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,000	110,00	18 920,00
	VV		1720*0,1		172,000		
2	K	181006113	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	860,000	15,00	12 900,00
	VV		172/0,2		860,000		
D		5	Komunikace pozemní				167 530,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 523,000	110,00	167 530,00
	VV		0,000-0,183 km				
	VV		183*3		549,000		
	VV		0,183-0,670 km				
	VV		487*2		974,000		
	VV		Součet		1 523,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 060,00
4	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 720,000	18,00	30 960,00
	VV		0,000-0,860 km				
	VV		860*2		1 720,000		
5	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosu a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	3,000	700,00	2 100,00
	VV		0,283 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,470 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,720 km				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
D		998	Přesun hmot				14 392,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	319,830	45,00	14 392,35
	VV		1523*0,1*2,1		319,830		