

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-3_01_25

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

KSO: 824

Místo: žst. Vamberk

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 28. 3. 2025

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

151 602,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	151 602,74	31 836,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

183 439,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZG-3_01_25			
Zakázka:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026			
Místo:	žst. Vamberk	Datum:	28. 3. 2025	
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK	Projektant:		
Zhotovitel:	Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026	Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem			151 602,74	183 439,32	
SO_01	Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk		151 602,74	183 439,32	ING
PS_001	Zab. Zař.		21 681,90	26 235,10	Soupis
PS_002	Zemní práce		113 758,98	137 648,37	Soupis
PS_100	VON		16 161,86	19 555,85	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026
Objekt:
SO_01 - Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk
Soupis:
PS_001 - Zab. Zař.

KSO:
Místo: žst. Vamberk

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Zhotovitel:
Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026
Objekt: SO_01 - Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk
Soupis: PS_001 - Zab. Zař.

Místo: žst. Vamberk Datum: 28. 3. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:
Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		KAB	Kabelizace						0,00
1	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	100,000		0,00		
2	M	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	50,000		0,00		

P		Poznámka k položce: modrá							
3	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	80,000		0,00		
4	K	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	80,000		0,00		

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						0,00
5	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	100,000		0,00		
6	K	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026
Objekt: SO_01 - Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk
Soupis: **PS_002 - Zemní práce**

KSO: 824
Místo: žst. Vamberk

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-database/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt: SO_01 - Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk

Soupis: PS_002 - Zemní práce

Místo: žst. Vamberk Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	20,000		0,00	
VV			protlak					
VV			2*10		20,000			
2	K	460481131	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	m2	60,000		0,00	
VV			v celé délce výkopových prací					
VV			80*0,75		60,000			
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
3	K	460161153	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	80,000		0,00	
4	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	80,000		0,00	
5	K	460431163	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	80,000		0,00	
6	K	460632114	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	1,000		0,00	
7	K	460632214	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	2,000		0,00	
8	M	28610002	trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 100	m	22,000		0,00	
VV			truka pro protlak					
VV			2*11		22,000			
9	K	460742151	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do protlačovaných otvorů, vnitřního průměru do 10 cm	m	22,000		0,00	
10	M	58153675	písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1 VL	t	6,300		0,00	
VV			podsypaný/zásypový písek - kabel					
VV			(0,35*80*0,15)*1,5		6,300			
VV			Součet		6,300			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt:

SO_01 - Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk

Soupis:

PS_100 - VON

KSO:

Místo: žst. Vamberk

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2025 - 2026

Objekt: SO_01 - Oprava kabelu návěstidla v žst. Vamberk

Soupis: PS_100 - VON

Místo: žst. Vamberk Datum: 28. 3. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT HKR 2025 - 2026 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D DOP Doprava 0,00

1	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	4,000		0,00	
VV			2x vozidlo do 3,5t; 2 dny					
VV			2*2		4,000			
2	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	4,000		0,00	
VV			2x vozidlo do 3,5t; 2 dny					
VV			2*2		4,000			
3	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	6,380		0,00	
VV			podsyrový/zásyrový písek - kabel					
VV			(0,35*80*0,15)*1,5		6,300			
VV			kabel TCEKPFLEY 7 P 1,0 D					
VV			(495/1000*100)/1000		0,050			
VV			chránička					
VV			0,6*50/1000		0,030			
VV			Součet		6,380			
4	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	6,380		0,00	
VV			podsyrový/zásyrový písek - kabel					
VV			(0,35*80*0,15)*1,5		6,300			
VV			kabel TCEKPFLEY 7 P 1,0 D					
VV			(495/1000*100)/1000		0,050			
VV			chránička					
VV			0,6*50/1000		0,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			6,380			
5	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	6,380		0,00	
VV		podsypový/zásypový písek - kabel						
VV		(0,35*80*0,15)*1,5			6,300			
VV		kabel TCEKPFLEY 7 P 1,0 D						
VV		(495/1000*100)/1000			0,050			
VV		chránička						
VV		0,6*50/1000			0,030			
VV		Součet			6,380			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
6	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%	0,070		0,00	