

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy TZB a technologií v metru
 Část: Oprava výtlačného potrubí Karlovo náměstí
 Objekt: Strojní

Datum: 04.03.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výkaz výměr
1	2	3	4	5	6	7	8
CELKEM:						1 482 060,00	

1	Strojní zařízení MN93						
1		Potrubí nerezové svařované DN100,DIN 2463,mat.1.4301(17240) - dodávka	m	200,000			
2		Potrubí nerezové svařované DN100,DIN 2463,mat.1.4301(17240) - montáž	m	200,000			
3		Demontáž a odvoz a likvidace starého potrubí DN80 a DN100	m	200,000			
4		Oblouk trubkový hladký(90°)DN100,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)-dodávka	ks	50,000			
5		Oblouk trubkový hladký(90°) DN100,R=1,5D,DIN2605, mat. 1.4301(17240)-montáž	ks	50,000			
6		Příruba přivařovací typ 11,DN100,PN16, DIN 2633,mat. 1.14301(17240),včetně přírubových spojů , izolačních spojů a uložení - dodávka	ks	32,000			
7		Příruba přivařovací typ 11,DN 100,PN16, DIN 2633,mat. 1.14301(17240),včetně přírubových spojů, izolačních spojů a uložení - montáž	ks	32,000			
8		Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek z válc. profilů, hmotnost 15 kg - dodávka	ks	4,000			
9		Podpěra potrubí,atyp. zámečnický výrobek z válc. profilů, hmotnost 15 kg - montáž	ks	2,000			
10		Montážní materiál	kg	10,000			
11		Montážní lešení	m2	12,000			
12		Tlaková zkouška	m	200,000			
	Stavební práce MN93						
13		Ostatní stavební přímocce	kpl	1,000			
	Bourání MN93						
14		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,200			

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- *dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím prohlídky místa plnění a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

V Ostravě dne 4.3.2025