

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 571/2024
 Stavba: OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

KSO:
 Místo: Vyškov, Kašíkova č. 314/28

CC-CZ:
 Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel:
 ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 01

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provedení stavby.

Všechny položky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez, provozní odpad apod. je dodavatel povinen kalkulovat do jednotlivých položkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisů a realizačních zvyklostí." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektovou dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí. Dodavatel je povinen reflektovat, dodržet a realizovat veškerá ustanovení, specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedení stavby

- a) veškeré položky na přímomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů
- f) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- g) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální parametry uvedené ve specifikaci projektové dokumentace

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !!

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.

Cena bez DPH			1 245 401,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 245 401,10	261 534,23
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 506 935,33


Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

8.11.2024



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 571/2024

Stavba: OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

Místo: Vyškov, Kašíkova č. 314/28

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 (

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 245 401,10	1 285 781,60
Objekt1	Rozpocet	1 094 613,00	1 103 328,00
S	Stavba	150 788,10	182 453,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

Objekt:

SO01 - Elektromontáže

KSO:

Místo: Vyškov, Kašíkova č. 314/28

Zadavatel:

ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 094 613,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	41 500,00	21,00%	8 715,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 103 328,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku
Objekt:

SO01 - Elektromontáže

Místo: Vyškov, Kašíkova č. 314/28 Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 01 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 094 613,00
D1 - UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ	54 197,00
D2 - HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ	42 735,00
D3 - HROMOSVOD	920 592,00
D4 - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE	18 839,00
D5 - OSTATNÍ PROFESE	58 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

Objekt:

SO01 - Elektromontáže

Místo:

Vyškov, Kašíkova č. 314/28

Datum:

24. 7. 2024

Zadavatel:

ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 00

Zhotovitel:

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 094 613,00

D	D1	UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ					54 197,00	
1	K	Pol1	PÁSEK 30X3,5 MM V4A, VOLNĚ	m	175,000	243,00	42 525,00	
2	K	Pol2	DRÁT 10MM NEREZ V4A, VOLNĚ	m	44,000	180,00	7 920,00	
3	K	Pol3	POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 16 ŽLIZ (H07V-K)	m	16,000	72,00	1 152,00	
4	K	Pol4	SVORKA NEREZ KŘÍŽOVÁ BEZ MEZIDESTIČKY, PRO SPOJENÍ DRÁTŮ A PÁSKŮ	ks	25,000	104,00	2 600,00	

D	D2	HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ					42 735,00	
5	K	Pol5	DRÁT 8 ALMGSI, PEVNĚ	m	210,000	75,00	15 750,00	
6	K	Pol6	SK SVORKY + SVORKY/OBJÍMKY PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ STAVBY NA STŘEŠE	ks	35,000	113,00	3 955,00	
7	K	Pol7	DRŽÁK VEDENÍ NA STĚNĚ (DRŽÁK VEDENÍ S UMĚLOHMOTNOU PODLOŽKOU, DRŽÁK VEDENÍ PRO MONTÁŽ NA STĚNU, MATERIÁL DRŽÁKU VEDENÍ NEREZ, UCHYCENÍ VEDENÍ PEVNĚ, ROZSAH DRŽÁKU (PRŮM.) 8/10MM,	ks	10,000	212,00	2 120,00	
8	K	Pol8	DRŽÁK VEDENÍ PRO UCHYCENÍ DRÁTŮ A PÁSKŮ (S ADAPTÉREM) NA PLOCHÉ STŘECHY	ks	25,000	150,00	3 750,00	
9	K	Pol9	DRŽÁK VEDENÍ NA STŘEŠE POD TAŠKY V PŘÍPADĚ INSTALACE NAD KRYTINU	ks	130,000	132,00	17 160,00	

D	D3	HROMOSVOD					920 592,00	
10	K	Pol10	PODPŮRNÁ TRUBKA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ "s=75", PODPŮRNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU, S KRATKOU JÍMACÍ TYČÍ (JÍMACÍ TYČ Ø 22/16/10 mm, DÉLKA 1000mm (MATERIÁL JÍMACÍ TYČE - AL, DÉLKA JÍMACÍ TYČE - 1000mm, MATERIÁL PODPŮRNÉ TRUBKY - GFK/AL, DÉLKA PODPŮRNÉ TRUBKY - 3200mm, VNĚJŠÍ PRŮMĚR - 50mm, DÉLKA IZOLAČNÍ ČÁSTI - 1535mm, SILA STĚNY TRUBKY - 4 mm, KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0,7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ -50 °C ... +100 °C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ TYČÍ (MONTÁŽ NA STĚNU)- 3600mm, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ s75 UVNITŘ)- 237 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ s75 VNĚ)-222 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ s75 VNĚ)- 194 km/h, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) VÁHA 6,12kg) S DÉLKOU 3,5m NAD	ks	7,000	8 083,00	56 581,00	
11	K	Pol11	PODPŮRNÁ TRUBKA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ "s=75" HVI, PODPŮRNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU, S DLOUHOU JÍMACÍ TYČÍ (JÍMACÍ TYČ Ø 22/16/10 mm, DÉLKA 2500mm (MATERIÁL JÍMACÍ TYČE - AL, DÉLKA JÍMACÍ TYČE - 2500mm, MATERIÁL PODPŮRNÉ TRUBKY - GFK/AL, DÉLKA PODPŮRNÉ TRUBKY - 3200mm, VNĚJŠÍ PRŮMĚR - 50mm, DÉLKA IZOLAČNÍ ČÁSTI - 1535mm, SILA STĚNY TRUBKY - 4 mm, KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0,7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ -50 °C ... +100 °C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ TYČÍ (MONTÁŽ NA STĚNU)- 5000mm, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X HVI UVNITŘ)- 189 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X HVI VNĚ)-173 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X HVI VNĚ)- 151 km/h, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) VÁHA 6,12kg) S DÉLKOU 3,5m NAD	ks	7,000	8 894,00	62 258,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	Pol12	PODPŮRNÁ TRUBKA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ "s=75" HVI, PODPŮRNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU. S KRÁTKOU JÍMACÍ TYČÍ S DÉLKOU 4,2m NAD KONSTRUKCI STŘECHY - NEREZOVÝ JÍMACÍ HROT, Ø 10 mm, DÉLKA 1000 mm (MATERIÁL JÍMACÍ TYČE - NEREZ, DÉLKA JÍMACÍ TYČE - 1000mm, MATERIÁL PODPŮRNÉ TRUBKY - GFK/AL, DÉLKA PODPŮRNÉ TRUBKY - 3200 mm, VNĚJŠÍ PRŮMĚR - 50 mm, DÉLKA IZOLAČNÍ ČÁSTI - 1535mm, SILA STĚNY TRUBKY - 4 mm, KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0,7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ -50 °C ... +100 °C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ TYČÍ (MONTÁŽ NA STĚNU)- 3500mm, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X HVI UVNITŘ)- 237 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X HVI VNĚ)-222 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X HVI VNĚ)- 194 km/h, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V	ks	3,000	8 083,00	24 249,00	
13	K	Pol13	PODPŮRNÁ TRUBKA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACÍ "s=75" HVI, PODPŮRNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU. S DLOUHOU JÍMACÍ TYČÍ S DÉLKOU 5,7m NAD KONSTRUKCI STŘECHY - JÍMACÍ TYČ Ø 22 / 16 / 10 mm, DÉLKA 2500 mm (MATERIÁL JÍMACÍ TYČE - AL, DÉLKA JÍMACÍ TYČE - 2500mm, MATERIÁL PODPŮRNÉ TRUBKY - GFK/AL, DÉLKA PODPŮRNÉ TRUBKY - 3200 mm, VNĚJŠÍ PRŮMĚR - 50 mm, DÉLKA IZOLAČNÍ ČÁSTI - 1535 mm, SILA STĚNY TRUBKY - 4 mm, KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0,7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ -50 °C ... +100 °C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ TYČÍ (MONTÁŽ NA STĚNU)- 5000mm, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X HVI UVNITŘ)- 189 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 1X HVI VNĚ)-173 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X HVI VNĚ)- 151 km/h, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V	ks	1,000	8 894,00	8 894,00	
14	K	Pol14	TRIRAMENNÝ STOJAN MALÝ (MATERIÁL STOJANU FeZn, PŘÍPEVNĚNÍ 40/50, POLOMĚR 620mm, PLOŠNÉ ROZMĚRY STOJANU 1300x1450mm) + 6x BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg (PROVEDENÍ STOHOVATELNÉ, PŘÍPEVNĚNÍ Ø 16mm, PRŮMĚR 337mm, MATERIÁL BETON (C45/55), VÁHA 17,6kg) + 3x PODLOŽKA (PODLOŽKA PRO OCHRANU STŘEŠNÍ KRYTINY POD BETONOVÝM PODSTAVCEM, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 370 mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR 360mm, MATERIÁL ETYLENVINYLCETÁT EVA, BARVA ČERNÁ, VÁHA 217g)	ks	3,000	10 556,00	31 668,00	
15	K	Pol15	TRIRAMENNÝ STOJAN VELKÝ (MATERIÁL STOJANU FeZn, PŘÍPEVNĚNÍ 40/50, POLOMĚR 1435mm, PLOŠNÉ ROZMĚRY STOJANU 2520x2860mm) + 6x BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg (PROVEDENÍ STOHOVATELNÉ, PŘÍPEVNĚNÍ Ø 16mm, PRŮMĚR 337mm, MATERIÁL BETON (C45/55), VÁHA 17,6kg) + 3x PODLOŽKA (PODLOŽKA PRO OCHRANU STŘEŠNÍ KRYTINY POD BETONOVÝM PODSTAVCEM, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 370mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR 360mm, MATERIÁL ETYLENVINYLCETÁT EVA, BARVA	ks	1,000	13 172,00	13 172,00	
16	K	Pol16	BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg (PROVEDENÍ STOHOVATELNÉ, PŘÍPEVNĚNÍ Ø 16mm, PRŮMĚR 337mm, MATERIÁL BETON (C45/55), VÁHA 17,6kg)	ks	24,000	444,00	10 656,00	
17	K	Pol17	PODLOŽKA (PODLOŽKA PRO OCHRANU STŘEŠNÍ KRYTINY POD BETONOVÝM PODSTAVCEM, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 370mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR 360mm, MATERIÁL ETYLENVINYLCETÁT EVA, BARVA ČERNÁ, VÁHA 217g)	ks	12,000	155,00	1 860,00	
18	K	Pol18	SADA PRO UPEVNĚNÍ VODIČE HVI (UPEVŇOVACÍ SADA PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ HVI K PODPŮRNÝM TRUBKÁM PRO VODIČE HVI, SLOŽENÁ Z PŘIPOJOVACÍ DESTIČKY (ČTYŘNÁSOBNÉ S DVOJICÍ POJISTNÝCH MATIC) A UPEVŇOVACÍHO KROUŽKU SE ČTYŘMI DRŽÁKY VEDENÍ (D 20mm), OPATŘENÝMI PROŘEZEM PRO ZAJIŠTĚNÍ OBLASTI KONCOVKY (SOUČÁSTÍ SADY JSOU 2 STAHOVACÍ PÁSKY). MATERIÁL NEREZ/AL, PRŮMĚR UPEVŇOVACÍHO KROUŽKU 61mm, UCHYCENÍ PŘIPOJOVACÍ DESTIČKY ČTYŘHRANNÝ OTVOR 13mm, PODPĚRY VEDENÍ 4x20mm, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) VÁHA 701g)	ks	14,000	2 818,00	39 452,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sousta
19	K	Pol19	DRŽÁK NA STĚNU/KROV (MATERIÁL NEREZ, ROZSAH UCHYCENÍ OBJÍMKY 50mm, ŠROUB [6x] 5,1/ [4x] 11x20mm, MATERIÁL ŠROUBU NEREZ, ODSTUP OD STĚNY 80mm, VÁHA 618g)	ks	14,000	807,00	11 298,00	
20	K	Pol20	DRŽÁK NA STĚNU S NASTAVITELNOU DELKOU (MATERIÁL FeZn/NEREZ, ROZSAH UCHYCENÍ OBJÍMKY 40 - 50mm, ŠROUB [4x] 12x26mm, ODSTUP OD STĚNY 700 - 1300 mm, ROZSAH NASTAVENÍ 700 - 1300 mm, ROZMĚRY DESKY 120 x 120 x 4 mm)	ks	6,000	4 180,00	25 080,00	
21	K	Pol21	OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL HROMOSVODU	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
22	K	Pol22	VYSOKONAPĚTOVÝ VODIČ HVI (s=75) BARVA ŠEDÁ (HLAVNÍ PARAMETRY VYSOKONAPĚTOVÝCH VODIČŮ (s=0,75m): ZKUŠEBNÍ IMPULZNÍ PROUD: 150 kA (VLNY 10/350); RÁZOVÉ IMPULZNÍ NAPĚTÍ: 785 kV; DÉLKA SVODU: 12,5 m, MAX. DOVOLENÉ OTEPLENÍ PRO LPS II: 95 K; ODPOR PŘI STEJNOSMĚRNÉM PROUDU: VNITŘNÍHO VODIČE: < 1 Ω/km, VODIVÉHO PLÁŠTĚ: 1-8 kΩ/m, IZOLAČNÍ	m	465,000	937,00	435 705,00	
23	K	Pol23	ZKUŠEBNÍ SVORKA	ks	12,000	198,00	2 376,00	
24	K	Pol24	IPA SVORKY (K ŘÍZENÍ ELEKTRICKEHO POLE NA PLÁŠTI VODIČE HVI V OBLASTI KONCOVKY. SPECIÁLNÍ DRÁŽKOVÁNÍ ZAJIŠŤUJE DOKONALÝ KONTAKT S POLOVODIVÝM PLÁŠTĚM. MATERIÁL NEREZ, ROZSAH SVORKY Ø 20 mm, PŘIPOJOVACÍ OTVOR Ø 11 mm, ŠROUB M10 X 20 mm, MATERIÁL ŠROUBU/MATICE NEREZ, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VÁHA 72g)	ks	18,000	514,00	9 252,00	
25	K	Pol25	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MONTÁŽ A INSTALACI HVI VODIČE	ks	1,000	9 921,00	9 921,00	
26	K	Pol26	ŠTÍTEK 1	ks	11,000	89,00	979,00	
27	K	Pol27	PŘIPOJOVACÍ PRVKY PRO VODIČ HVI VNĚ PODPŮRNÉ TRUBKY V PŘÍPADĚ PROPOJENÍ 2 JÍMAČŮ (PŘIPOJOVACÍ PRVEK PRO ZAKONČENÍ VODIČE HVI, PRO ZAJIŠTĚNÍ OBLASTI KONCOVKY VNĚ NOSNÉ TRUBKY (PŘIPOJOVACÍ PRVEK PRO PŘIPOJENÍ VODIČE NA DESTIČKU, SOUČÁSTÍ JSOU 2 SMRŠŤOVACÍ IZOLACE). MATERIÁL NEREZ, PŘIPOJENÍ ZÁVIT M12, PRŮMĚR PŘIPOJOVACÍHO PRVKU 23 mm, PROVEDENÍ S PODLOŽKOU NORD-LOCK, ŠROUB ZÁVRTNÝ ŠROUB M6 X 8 mm, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VÁHA 102g)	ks	20,000	1 123,00	22 460,00	
28	K	Pol28	SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO VYSOKONAPĚTOVÝ VODIČ s75 UVNITŘ PODPŮRNÉ TRUBKY (PŘIPOJOVACÍ PRVKY PRO ZAKONČENÍ VODIČE NA OBOU KONCÍCH. PŘIPOJOVACÍ PRVEK PRO PŘIPOJENÍ NA JINÉ ČÁSTI VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NEBO NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU (SOUČÁSTÍ JSOU ČTYŘI SMRŠŤOVACÍ IZOLACE). TYTO PŘIPOJOVACÍ PRVKY MOHOU BÝT POUŽITY PRO VODIČE URČENÉ PRO VLOŽENÍ DO PODPŮRNÉ TRUBKY, MATERIÁL NEREZ, PŘIPOJENÍ SVORNÍK Ø 10mm, L 50 mm, PRŮMĚR PŘIPOJOVACÍHO PRVKU 23 mm, ŠROUB ZÁVRTNÝ ŠROUB M6 X 8 mm, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VÁHA 102g)	ks	14,000	1 705,00	23 870,00	
29	K	Pol29	SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKŮ PRO VODIČ HVI VNĚ PODPŮRNÉ TRUBKY (PŘIPOJOVACÍ PRVKY PRO ZAKONČENÍ VODIČE HVI NA OBOU KONCÍCH. PRO ZAJIŠTĚNÍ OBLASTI KONCOVKY VNĚ NOSNÉ TRUBKY (PŘIPOJOVACÍ PRVEK PRO PŘIPOJENÍ VODIČE NA DESTIČKU) A PŘIPOJOVACÍ PRVEK PRO PŘIPOJENÍ NA JINÉ ČÁSTI VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM NEBO NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU (SOUČÁSTÍ JSOU ČTYŘI SMRŠŤOVACÍ IZOLACE). TYTO PŘIPOJOVACÍ PRVKY MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI S UPEVNŮVACÍ SADOU URČENOU PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ HVI VNĚ PODPŮRNÉ TRUBKY, MATERIÁL NEREZ, PŘIPOJENÍ SVORNÍK Ø10mm, L 50mm, PRŮMĚR PŘIPOJOVACÍHO PRVKU 23mm, ŠROUB ZÁVRTNÝ ŠROUB M6x8mm, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VÁHA 376g)	ks	16,000	1 816,00	29 056,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol30	DRŽÁK VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘEŠE (NAPR. DRŽÁKY VEDENÍ PRO UCHYCENÍ DRÁTŮ A PÁSKŮ (S ADAPTÉREM) NA PLOCHÉ STŘECHY. DRŽÁK VEDENÍ SE ZÁKLADOVOU DESTIČKOU, PLASTOVÝ, ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ, BEZHALEGENOVÝ. ZÁTĚŽ JE Z MRAZUVZDORNÉHO BETONU PODLE ČSN EN 1338 (BETONOVÉ DLAŽDICE), MRAZUVZDORNOST PODLE ČSN EN 1340 (STRÍDAVÁ ZKOUŠKA MRÁZ/OBLEVA). ZÁTĚŽ A SPODNÍ DÍL JSOU SAMOSTATNÉ PRVKY, RECYKLOVATELNÉ, PROVEDENÍ ČTYŘHRANNÉ, OTEVŘENÉ, UCHYCENÍ VEDENÍ VOLNÉ, MATERIÁL DRŽÁKU VEDENÍ UMĚLÁ HMOTA, BARVA DRŽÁKU VEDENÍ ČERNÁ, PRŮMĚR DRÁTU 8 mm, HMOTNOST 1 kg, ZÁTĚŽ BETON (C35/45), ROZMĚR 100 X 100 X 70 mm, VÁHA 1,05 kg .+ ADAPTÉR PRO ULOŽENÍ VODIČE HVI NA PLOCHOU STŘECHU S DRŽÁKEM VEDENÍ, K NACVAKNUTÍ, MATERIÁL UMĚLÁ HMOTA, BARVA ČERNÁ, ROZSAH DRŽÁKU 23mm, VÁHA 8g)	ks	35,000	143,00	5 005,00	
31	K	Pol31	STŘEŠNÍ DRŽÁK VEDENÍ S PŘILOŽKOU SE DVĚMA ŠROUBY A S PROLISOVANOU VZPĚROU PRO ULOŽENÍ VODIČE V PLOŠE ŠIKMÝCH STŘECH, MATERIÁL DRŽÁKU VEDENÍ NEREZ, ROZSAH DRŽÁKU (PRŮM.) 20/23mm, DÉLKA VZPĚRY 205 MM, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	ks	250,000	268,00	67 000,00	
32	K	Pol32	DRŽÁK VEDENÍ NA STĚNĚ (DRŽÁK VEDENÍ S UMĚLOHMOTNOU PODLOŽKOU, DRŽÁK VEDENÍ PRO MONTÁŽ NA STĚNU, S PŘILOŽKOU SE DVĚMA ŠROUBY (NENÍ URČEN PRO MONTÁŽ V OBLASTI KONCOVKY), MATERIÁL DRŽÁKU VEDENÍ NEREZ, UCHYCENÍ VEDENÍ PEVNÉ, ROZSAH DRŽÁKU (PRŮM.) 20/23mm, VÝŠKA DRŽÁKU VEDENÍ 24 mm, ZÁVIT M8, ŠROUB M6x16 mm, NORMA ČSN EN 62561-4, VÁHA 49g)	ks	100,000	198,00	19 800,00	

D D4 STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE

18 839,00

33	K	Pol33	ANTI-KOROZNÍ NÁTĚR SPOJŮ A SVÁRŮ	hod	12,000	350,00	4 200,00	
34	K	Pol34	PŘÍVARĚNÍ OBVODOVÉHO ZEMNICE NEREZ 30X4 S DRÁTEM NEREZ 10 (POPŘ. 2X SVORKA NEREZ, PRO SPOJENÍ DRÁTŮ)	ks	12,000	180,00	2 160,00	
35	K	Pol35	ZABEZPEČENÍ PRACOVISTĚ	hod	20,000	350,00	7 000,00	
36	K	Pol36	MONTÁŽ NESPECIFIKOVATELNÉ POLOŽKY	hod	10,000	350,00	3 500,00	
37	K	Pol37	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA LV 18X13	m	16,000	24,00	384,00	
38	K	Pol38	INSTALAČNÍ KRABICE 10X10	ks	1,000	95,00	95,00	
39	K	Pol39	PODRUŽNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL (VRUTY, HMOŽDINKY)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	

D D5 OSTATNÍ PROFESE

58 250,00

40	K	Pol40	SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod	5,000	350,00	1 750,00	
41	K	Pol41	REVIZNÍ TECHNIK	hod	30,000	500,00	15 000,00	
42	K	Pol42	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	hod	2,000	350,00	700,00	
43	K	Pol43	VÝŠKOVÉ PRÁCE	hod	30,000	550,00	16 500,00	
44	K	Pol44	DOPRAVA NA STAVENIŠTĚ	km	100,000	18,00	1 800,00	
45	K	Pol44RX01	PODRUŽNÝ MATERIÁL (+3% CENY MATERIÁLU)	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

Objekt:

SO02 - Stavební příprava

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 01

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		150 788,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 788,10	21,00%	31 665,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	182 453,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

8.11.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OS Vyškov - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

Objekt: SO02 - Stavební příprava

Místo:

Datum: 24. 7. 2024

Zadavatel: ČR - Okresní soud ve Vyškově, se sídlem Kašíkova č. 314/28 Vyškov, 682 01 Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	150 788,10
HSV - Práce a dodávky HSV	150 788,10
1 - Zemní práce	64 562,50
5 - Komunikace pozemní	28 000,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 600,00
997 - Přesun sutě	37 120,00
998 - Přesun hmot	3 605,60

