

Položkový rozpočet			
Zakázka:		Výměna PVC krytiny	
Místo:		kanceláře MěÚ, Hodonín	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	D - Develop, spol. s r.o. Košínova 3139/19a 61200 Brno		IČ: 26972760 DIČ: CZ26972760
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 118 099,41
PSV			446 363,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			564 462,81
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		564 462,81 CZK
Základní DPH	21 %		118 537,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			683 000,00 CZK
v Brně dne 12.03.2025			
Ing. Josef Suchomela		Libor Střecha	
Digitálně podepsal Ing. Josef Suchomela Datum: 2025.03.21 15:30:09 +01'00'		Digitálně podepsal Libor Střecha Datum: 2025.04.01 08:11:44 +02'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			75 657,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 020,80
97	Prorážení otvorů	HSV			24 082,13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 338,88
776	Podlahy povlakové	PSV			446 363,40
Cena celkem					564 462,81

Položkový rozpočet

S:	Výměna PVC krytiny
O:	kanceláře MěÚ, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	771101210R00	Penetrace podkladu pod samonivelační hmoty	m2	262,70000		
2	632419104RT2	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 4 mm, cementová podlahová stěrka	m2	262,70000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
3	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 1 mm		157,60000		
Díl:	97	61200	Brno			
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,60600		
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,60600		
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,83600		
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží, příplatek za 3.NP	t	0,39200		
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží, příplatek za 3.NP a 4.NP	t	0,28600		
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60600		
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km	t	26,06000		
11	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	2,60600		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,77200		
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,15800		
Díl:	776	Podlahy povlakové				
14	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, 1.vrstva	m2	411,60000		
15	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, 2.vrstva	m2	326,80000		
16	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	299,10000		
17	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy, včetně přebroušení	m2	262,70000		
18	776583110RT1	Položení podložky pod povlakové podlahy, D+M podložky pod MDF systém	m2	148,90000		
19	607151532R	Podlahový systém MDF Forbo, tl. 7mm, dodávka + montáž, 3mm + 4mm	m2	148,90000		
20	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny z PVC, tl. 2,0 mm	Brně	20,30000		
21	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC+filc na Chemopren, vč.podlahoviny z PVC,tl.2,9mm, tř.32/41,nášl.0,4mm	m2	148,90000		
22	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, vč.podlahoviny z PVC,tl.2,0mm, tř.34/43,nášl.0,7mm	m2	157,60000		
23	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce	m2	84,80000		
24	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m	116,00000		
25	775413021R00	Montáž soklové lišty připevněné vruty, výšky 60 mm	m	122,50000		
26	28342452R	Lišta soklová PVC celoplastová 2500x60x12,8mm	m	128,62000		
27	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů, včetně dodávky soklíku	m	60,60000		
28	775981122R00	Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah, šířka 30-50mm	m	23,00000		
29	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem, silikonování kolem skříně	m	3,00000		
30	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,93600		
31	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,69900		

Celkem

564 462,81

Poznámky uchazeče k zadání

--