

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel** : **Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace**  
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
Osoby oprávněné jednat :  
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace  
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent  
Mgr. Lucia Chovanová - vedoucí zařízení

IČO : 00092096  
DIČ : neplátce  
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště  
Číslo účtu : 115-909880257/0100  
Telefon : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
ID DS : Zetk74k

**Zhotovitel** : **Dušan Hána**  
Sídlo : Traplice [REDACTED], 687 04  
zastoupený : Dušan Hána  
IČO : 60368551  
DIČ : [REDACTED]  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
Tel. / Fax : [REDACTED]

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby: **CHB Rostislavova – vybudování altánku vč. zpevněných ploch** a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou dle této smlouvy.
- 2.2 Předmětem díla je vybudování nové zpevněné plochy o zastavěné ploše cca 59 m<sup>2</sup> ze zámkové dlažby a volně stojícího altánku – bioklimatické pergoly se zastřešením otočnými stínícími lamelami s manuálním ovládáním o půdorysném rozměru 5,3 x 3 m. Popis předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, zpracovanou pro objednatele v 05/2024 Ing. Janem Šenovským, IČO 09881638. Věcný rozsah díla je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem a oceněným v rámci nabídky zhotovitelem.

- 2.3 Součástí předmětu díla je též:
- 2.3.1 zabezpečení podmínek účastníků správního řízení dle územního souhlasu a vyjádření/stanovisek jednotlivých účastníků správních řízení;
  - 2.3.2 uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, atd.) před dokončením díla;
  - 2.3.3 průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci.
- 2.4 Vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu domova, zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatření proti omezení provozu.

### 3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1 Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): duben 2025
- Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Přesný termín zahájení stavebních prací bude dohodnut mezi smluvními stranami po podpisu této smlouvy.
- 3.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do **30. 6. 2025**.
- 3.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před dohodnutým termínem dle předchozího odstavce.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby dokončení díla v případě, že nastala některá z následujících skutečností: změna rozsahu díla, zpoždění či překážka přičitatelná objednateli, vyšší moc nebo výskyt klimatických jevů dlouhodobě vymykajících se obvyklým průměrným hodnotám.

### 4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za provedené dílo se sjednává dohodou smluvních stran jako pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a provedením díla a činí:

**272 514,72 Kč bez DPH; vč. 12 % DPH 305 216,49 Kč**

- 4.2 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3 Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 % (stavba pro sociální bydlení).
- 4.4 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 4.5 Případné vícepráce budou předem konzultovány s objednatel a jejich odsouhlasení bude formou dodatku k této smlouvě. Práce mohou být zahájeny a fakturovány až po tomto odsouhlasení objednatel.
- 4.6 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo po úplném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků (datum zdanitelného plnění). Splatnost faktury 14 dní.
- 4.8 Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, včetně soupisu případných vad a nedodělků s termíny odstranění.
- 4.9 Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

## **5. PROVÁDĚNÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE**

- 5.1 Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla.
- 5.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků subdodavatelských firem, které jsou s ním ve smluvním vztahu.
- 5.3 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.4 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 5.5 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli s odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 5.6 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 5.7 Objednatel předá zhotoviteli napájecí bod pro odběr elektrické energie a vody.
- 5.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zda zhotovitel neprovádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi.
- 5.9 Stavba bude provedena na pozemku objednatele, par. č. 847 v k. ú. Uherské Hradiště.
- 5.10 Za podklady předané objednatel k provedení díla se považují:
  - Projektová dokumentace pro územní souhlas, zpracovaná Ing. Janem Šenovským v 05/2024
  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný projektantem
  - Územní souhlas, č. j.: MUUH-SŽP/59480/2024/ZemP/US 39 ze dne 14. 8. 2024
  - Vyjádření/stanoviska dotčených orgánů – EG.D, GasNet, Cetin, SVK, MÚ Uherské Hradiště.

## **6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA**

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za nezávadnost díla a jeho řádné provedení dle předchozích dohod a ustanoveních v této smlouvě.
- 6.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na nezávadnost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 6.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 6.4 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 14 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak.
- 6.5 O odstranění vady sepíše smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání.
- 6.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, případně běžným opotřebením.

## **7. SMLUVNÍ POKUTY**

- 7.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 200 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 7.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručenou objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- 7.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 7.5 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 8.2 Za podstatné porušení smlouvy je považováno především prodlení zhotovitele se zahájením či ukončením realizace díla delší 14 dnů či prodlení s úhradou faktury delší jak 14 dnů (počítáno ode dne splatnosti).
- 8.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 8.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 8.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 8.7 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 8.8 Ujednání, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 8.9 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží také 1 vyhotovení.
- 8.10 Přílohy smlouvy – cenová nabídka

V Uherském Hradišti dne 3. 4. 2025

V Traplicích dne 1. 4. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Marie Fremlová  
ředitelka organizace

.....  
Dušan Hána  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-16

Stavba: CHB ROSTISLAVOVA - VYBUDOVÁNÍ ALTÁNKU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

KSO:  
Místo: Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště

CC-CZ:  
Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:  
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

IČ: 00092096  
DIČ:

Účastník:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Jan Šenovský

IČ: 09881638  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Ondřej Jurák

IČ: 21123811  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>272 514,72</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>272 514,72</b>	<b>32 701,77</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>305 216,49</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-16

**Stavba: CHB ROSTISLAVOVA - VYBUDOVÁNÍ ALTÁNKU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

Místo: **Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště**

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Projektant: Ing. Jan Šenovský

Účastník:

Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>272 514,72</b>	<b>305 216,49</b>	
<b>2024-16</b>	<b>CHB ROSTISLAVOVA - VYBUDOVÁNÍ ALTÁNKU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH</b>	272 514,72	305 216,49	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**CHB ROSTISLAVOVA - VYBUDOVÁNÍ ALTÁNKU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

KSO:

Místo: Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

IČ: 00092096

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jan Šenovský

IČ: 09881638

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Jurák

IČ: 21123811

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**272 514,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	272 514,72	12,00%	32 701,77

**Cena s DPH**

**v CZK**

**305 216,49**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**CHB ROSTISLAVOVA - VYBUDOVÁNÍ ALTÁNKU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH**

Místo: Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Projektant: Ing. Jan Šenovský

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**272 514,72**

HSV - Práce a dodávky HSV	159 566,72
1 - Zemní práce	36 803,87
2 - Zakládání	4 137,21
5 - Komunikace pozemní	92 466,68
997 - Přesun sutě	26 158,96
PSV - Práce a dodávky PSV	98 963,00
767 - Konstrukce zámečnické	98 963,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 985,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## CHB ROSTISLAVOVA - VYBUDOVÁNÍ ALTÁNKU VČETNĚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Místo: Rostislavova 686, 68601 Uherské Hradiště

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.

Projektant: Ing. Jan Šenovský

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Ondřej Jurák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**272 514,72**

D HSV Práce a dodávky HSV

159 566,72

D 1 Zemní práce

36 803,87

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	35,050	259,00	9 077,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113106121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106121)  
VV (1,5\*4,3)+(1,5\*11,4)+(4,6\*2,5)

35,050

2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	35,050	320,00	11 216,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113107122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122)

3	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	34,200	180,00	6 156,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/113201111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201111)  
VV 2,9+4,3+10,1+4,6+2,5+4,6+1,3+1,5+2,4

34,200

4	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	24,040	320,00	7 692,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/121112004](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112004)  
VV 1,5\*1,3+1,4\*2,5+2,9\*5,3+1,4\*2,3

24,040

5	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	0,576	4 620,00	2 661,12	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/131313701](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313701)  
VV základové patky pro Altán  
VV (0,4\*0,4\*0,6)\*6

0,576

D 2 Zakládání

4 137,21

6	K	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,576	6 560,00	3 778,56	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/275321311](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321311)  
VV (0,4\*0,4\*0,6)\*6

0,576

7	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,009	39 850,00	358,65	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/275361821](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275361821)  
VV stočená síť KARI 4/100/100 KA16 (1,98 kg/m2)  
VV ((2\*3,14\*0,2)\*0,6\*6)\*0,00198

0,009

D 5 Komunikace pozemní

92 466,68

8	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	59,480	550,00	32 714,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/564750111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750111)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*6,2+10,2*2,9+1,5*5,3+4,3*1,5		59,480			
9	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	59,480	200,00	11 896,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577777</a>					
	VV		2,5*6,2+10,2*2,9+1,5*5,3+4,3*1,5		59,480			
10	K	596211253	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2	m2	59,480	320,00	19 033,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211253">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211253</a>					
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	60,670	310,00	18 807,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		59,48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		60,670			
12	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	30,600	210,00	6 426,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231112</a>					
	VV		4,4+2,3+1,5+5,3+1,5+2,5+3,2+6,1+3,8		30,600			
13	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	31,212	115,00	3 589,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		30,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		31,212			
	D	997	Přesun sutě				26 158,96	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,968	190,00	5 123,92	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501</a>					
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	107,872	40,00	4 314,88	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a>					
	VV		26,968*4		107,872			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	26,968	620,00	16 720,16	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				98 963,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				98 963,00	
17	K	R01	D+M Bioklimatická pergola 5,3 x 3,0 m, v. 2,55 m, vč. otočných lamel, ovládání manuální, materiál AL, barva RAL 7016	soub.	1,000	98 963,00	98 963,00	Vlast.
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 985,00	
18	K	VRN1	Koordinace stavby	soub.	1,000	13 985,00	13 985,00	Vlast.