

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 164

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK

Místo: TÚ Pardubice - Kolín

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 162 035,79	
Práce a dodávky HSV								
Žst. Zábोří n.L. kolínského žhlaví								
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200			dle RD
2	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	410,000			dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	17,000			dle RD
4	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní ve výhybce	m3	30,000			dle RD
5	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	94,000			dle RD
6	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	94,000			dle RD
TÚ Zábोří n.L. - Kolín								
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,390			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	118,150			dle RD
3	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	9,600			dle RD
4	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	17,280			
5	M	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	17,280			dle RD
6	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	17,280			dle RD
7	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	17,280			dle RD
8	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	255,500			dle RD
9	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	255,500			dle RD
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	3,000			dle RD
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	3,000			dle RD
12	K	5907010015	Výměna LISO tvar UIC60, 60E2	m	10,000			dle RD
13	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,005			dle RD
14	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,363			dle RD
15	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4,253			dle RD
16	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	4,253			dle RD
17	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	4,253			dle RD
18	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	4,253			dle RD
19	K	5910085015	Navařování hlav kolejničky tvar UIC60, R65	cm2	30,000			dle RD
TÚ Řečany n.L. - Zábोří n.L.								
20	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,560			dle RD
21	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	217,600			dle RD
22	M	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	9,600			dle RD
23	M	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	17,280			dle RD
24	K		odvoz sutí pro uložení na mezideponii na pozemku OŘ					dle RD
25	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	17,280			dle RD
26	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	17,280			dle RD
27	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	17,280			dle RD
28	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	454,400			dle RD
29	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	454,400			dle RD
30	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000			dle RD
31	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	4,000			dle RD
32	K	07000-1000	Výuka silničního provozu se zajištěním obížděky	kpl	1,000			dle RD
Žst. Řečany n.L.								
33	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200			dle RD
34	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	920,000			dle RD
35	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	17,000			dle RD
36	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní ve výhybce	m3	72,000			dle RD
37	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	96,768			dle RD
38	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	174,182			dle RD
39	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	174,182			dle RD
40	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	174,182			dle RD
41	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	371,536			dle RD
42	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	371,536			dle RD
TÚ Přelouč - Řečany n.L.								
43	M	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,560			dle RD
44	M	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	217,600			dle RD
45	K	5905101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	435,200			dle RD
46	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	435,200			dle RD
47	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	3,000			dle RD
48	M	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	3,000			dle RD
49	K	07000-1000	Výuka silničního provozu se zajištěním obížděky	kpl	1,000			dle RD
Žst. Přelouč								
50	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,020			dle RD
51	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	1 340,000			dle RD
52	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	171,700			dle RD
53	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní ve výhybce	m3	114,000			dle RD
54	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	96,768			dle RD
55	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	174,182			dle RD
56	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	174,182			dle RD
57	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	174,182			dle RD
58	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	764,936			dle RD
59	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	764,936			dle RD
TÚ Pardubice - Přelouč								
59	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	3,230			dle RD
60	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle střešní v koleji	m3	274,550			dle RD
61	M	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	38,400			dle RD
62	M	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	69,120			dle RD
63	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	69,120			dle RD
64	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	69,120			dle RD
65	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	69,120			dle RD
66	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31.5/63 (32/63) třídy B1	t	625,900			dle RD
67	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	625,900			dle RD
68	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000			dle RD
69	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	4,000			dle RD

		OST	Ostatní					
70	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000			dle RD
71	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
72	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	16,000			dle RD
73	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,300			dle RD
74	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
75	K	33121011	Sítě trať nebo dopravní s kolejeovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5530526

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8aab3ef5-7402-429c-98de-b97211747abe

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2025 08:37:42

Hash komponenty: f197c4cae62bbba8c41fb831fa60cddff0cddaa5e16c3256135d0d80ef4b673f

Hashovací funkce: sha256Hex



ae8851b2-6a6b-45de-a13b-c01d0c89018c