

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 158

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Svařování kolejnic a oprava BK

Místo: TÚ Červený Potok - Dolní Lipka

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 446 624,84	
HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	128,000			dle RD
2	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	1 570,000			dle RD
3	K	5907015016	Oředinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	80,000			dle RD
4	K	5908052010	Výměna podložky pryzové pod patu kolejnice	kus	2 350,000			dle RD
5	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	88,000			dle RD
6	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	6,000			dle RD
7	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	2 200,000			dle RD
8	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	2 200,000			dle RD
9	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000			dle RD
10	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	222,000			dle RD
11	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,000			dle RD
12	K	5913215040	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000			dle RD
13	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	5,000			
14	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000			dle RD
OST Ostatní								
15	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
16	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
17	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
18	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
19	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
20	K	024101001	Výluka silničního provozu se zajištěním obížděky	kpl.	1,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5530510

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a46f4061-8741-470e-a8d8-48ef8032459e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2025 08:34:28

Hash komponenty: 3405d0e84d8264cc83b836fcc2ce6c9d5a68c461f03e1b561919daad467a1390

Hashovací funkce: sha256Hex



3420ce71-1888-48eb-b241-c38097d60bd5