

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 163

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava výhybek v žst. Záboří n.L. - Řečanské zhlaví

Místo: žst. Záboří n. Labem

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 414 171,78	
HSV			Práce a dodávky HSV					
			Výh. č. 6					
1	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			dle RD
2	K	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
3	K	5911670035	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce betonové soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
4	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,233			dle RD
5	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	18,236			dle RD
6	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,363			dle RD
7	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	54,218			dle RD
8	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	54,218			dle RD
9	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	54,218			dle RD
10	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	54,218			dle RD
11	K	R1	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	50,470			dle RD
12	M	5964135000	Geomříže výztužné	m2	55,517			dle RD
13	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	55,517			dle RD
14	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000			dle RD
15	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
16	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	6,800			dle RD
17	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	60,242			dle RD
18	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	60,242			dle RD
19	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000			dle RD
20	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791			dle RD
21	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791			dle RD
			výh. č. 5					dle RD
22	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000			dle RD
23	K	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
24	K	5911670035	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce betonové soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
25	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,233			dle RD
26	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	18,236			dle RD
27	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,363			dle RD
28	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	69,513			dle RD
29	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	69,513			dle RD
30	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	69,513			dle RD
31	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	69,513			dle RD
32	K	R2	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	50,470			dle RD
33	M	5964135000	Geomříže výztužné	m2	55,517			dle RD
34	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	55,517			dle RD
35	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000			dle RD
36	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
37	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	6,800			dle RD
38	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	77,237			dle RD
39	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	77,237			dle RD
40	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000			dle RD
41	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791			dle RD
42	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791			dle RD
			výh. č. 3					dle RD
43	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	10,000			dle RD
44	K	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
45	K	5911670035	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce betonové soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
46	K	5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřením i zapuštěným pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	8,000			dle RD
47	K	5907010015	Výměna LISÚ tvar UIC60, 60E2	m	10,000			dle RD
48	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	17,925			dle RD
49	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	18,236			dle RD
50	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,363			dle RD
51	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	12,150			dle RD
52	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	91,383			dle RD
53	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	91,383			dle RD
54	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	91,383			dle RD
55	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	91,383			dle RD
56	K	R3	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	50,470			dle RD
57	M	5964135000	Geomříže výztužné	m2	55,517			dle RD
58	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	55,517			dle RD
59	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000			dle RD
60	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236			dle RD
61	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	6,800			dle RD
62	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	101,537			dle RD
63	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	101,537			dle RD
64	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	10,000			dle RD

65	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
66	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
67	K	5907050110	vvh.č. 4 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000		dle RD
68	K	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
69	K	5911670035	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce betonové soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
70	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,233		dle RD
71	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	18,236		dle RD
72	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,363		dle RD
73	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	54,218		dle RD
74	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	54,218		dle RD
75	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	54,218		dle RD
76	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	54,218		dle RD
77	K	R4	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	50,470		dle RD
78	M	5964135000	Geomříže výtuzné	m2	55,517		dle RD
79	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	55,517		dle RD
80	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		dle RD
81	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
82	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávacíci upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	6,800		dle RD
83	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	60,242		dle RD
84	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	60,242		dle RD
85	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000		dle RD
86	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
87	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
88	K	5907050110	vvh.č. 2 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	8,000		dle RD
89	K	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
90	K	5911670035	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce betonové soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
91	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,297		dle RD
92	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	18,236		dle RD
93	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	2,363		dle RD
94	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	69,513		dle RD
95	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	69,513		dle RD
96	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	69,513		dle RD
97	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	69,513		dle RD
98	K	R5	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	50,470		dle RD
99	M	5964135000	Geomříže výtuzné	m2	55,517		dle RD
100	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	55,517		dle RD
101	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		dle RD
102	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
103	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávacíci upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	6,800		dle RD
104	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	77,237		dle RD
105	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	77,237		dle RD
106	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,000		dle RD
107	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
108	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
109	K	5907050110	vvh.č. 1 Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	14,000		dle RD
110	K	5911655110	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
111	K	5911670035	Příplatek za demontáž v ose koleje srdcovkové části jednoduché výhybky pražce betonové soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
112	K	5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový dělkv do 3 m	kus	6,000		dle RD
113	K	5907010015	Výměna L50 tvar UIC60, 60E2	m	9,000		dle RD
114	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	12,737		dle RD
115	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm	kus	4,000		dle RD
116	K	5905050220	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce betonové	m	18,236		dle RD
117	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	12,163		dle RD
118	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	87,153		dle RD
119	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	87,153		dle RD
120	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	87,153		dle RD
121	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	87,153		dle RD
122	K	R6	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	50,470		dle RD
123	M	5964135000	Geomříže výtuzné	m2	55,517		dle RD
124	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	55,517		dle RD
125	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		dle RD
126	K	5911641110	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové pražce soustavy UIC60	m	18,236		dle RD
127	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávacíci upevnění, tvar UIC60, 60E2	m	34,300		dle RD
128	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	96,837		dle RD
129	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	96,837		dle RD
130	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,000		dle RD
131	K	5910022010	Svařování kolejnic termitem krátký přehřev široká spára, krátký přehřev svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000		dle RD
132	K	5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
133	K	5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	64,791		dle RD
134	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,680		dle RD
135	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	400,000		dle RD
136	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávacího	km	0,680		dle RD
137	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávacího	m	400,000		dle RD
138	K	5909040020	Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	150,000		dle RD
139	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávacího	m	150,000		dle RD
140	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	46,240		dle RD
141	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce	m3	12,750		dle RD
142	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	117,980		dle RD
143	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	117,980		dle RD

144	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	4,000			dle RD
145	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,000			dle RD
146	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	3,000			dle RD
147	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	60,000			dle RD
148	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	90,000			dle RD
149	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspe	m2	100,000			dle RD
150	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	300,000			dle RD
151	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	81,000			dle RD
		OST	Ostatní					
152	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000			dle RD
153	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000			dle RD
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
154		7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
155		7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - náhradní propojení	hod	24,000			dle RD
156		031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000			dle RD
157		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5530500

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e3a083ec-ebf3-4c7e-ad8c-d9d5a49c90a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2025 08:31:15

Hash komponenty: aee904b4a4996440c1eaf70478500ab8ff1cbbb5abbafa189c34ad61f3dfb652

Hashovací funkce: sha256Hex



2b148dc5-3e4e-4979-b7c8-8ce20380d169