

Smlouva o dílo
na stavbu
„Schweitzerova, vozovka“

Číslo SOD zhotovitele: K25018

Číslo SOD objednatele:
SMOL/ODOP/109C/37/2025/MR
ODOP/SOD/001453/2025/Nez

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: 585 513 329,

e-mail: miroslava.ferancova@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMOI

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
Číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál
IČ: 62360213
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ62360213

u KS soudu v Ostravě oddíl C vložka 8072

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 19-776490297/0100

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „*obchodní podmínky*“) jakožto přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2. Smluvní strany konstatují, že odchýlná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifikovaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.
4. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že objednatel podal u věcně a místně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení. Objednatel se zavazuje neprodleně poté, co stavební povolení obdrží a toto nabude právní moci, oznámit tuto skutečnost zhotoviteli a zároveň mu předá kopii tohoto stavebního povolení.
5. Objednatel výslovně uvádí a zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději 2 týdny před lhůtou pro předání staveniště, pak se tato smlouva od počátku ruší podle čl. XI. odst. 13 této smlouvy. O tomto se objednatel zavazuje zhotovitele informovat bezodkladně poté, co tato skutečnost nastane.
6. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „**Schweitzerova, vozovka**“ - v souladu s:
 - a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
 - b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25004 s názvem „Schweitzerova, vozovka“ uveřejněné na profilu zadavatele,
 - c) projektovou dokumentací zpracovanou společností Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc, Křížkovského 843/5, 772 00 Olomouc, IČ: 25361520 s názvem „Schweitzerova, vozovka“, ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DPS), která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,
 - d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků,
 - e) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, návody výrobců.
2. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínkách.
6. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a lhůtami prováděných prací.
7. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko	druh / množství	vzdálenost v km
Smětal s.r.o., KARETA s.r.o., Bergasto a.s.	Dle výkazu výměr	Do 60 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkového a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní listy vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeným ve stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

8. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
 - zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich správcům,
 - odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
 - odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MMOI (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemísťování a následné odstraňování,
 - zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
 - v případě nutnosti předložby některých vjezdů – přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
 - řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení nepové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
- umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a lhůtu pro realizaci (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započatím prací).

IV. Lhůta a místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:
 - a) předání a převzetí staveniště: **2. 6. 2025**
 - b) zahájení stavebních prací: **ihned po předání a převzetí staveniště**
 - c) dokončení díla: **do 12 týdnů od zahájení stavebních prací**
 - d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ihned po dokončení díla**
3. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
4. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá povolení, uzavírky a dočasné dopravní značení.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění“) z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokazatelně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelům osobou ve věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude zaznamenáno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke smlouvě.
6. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení lhůty dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných lhůtách.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením základních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládanou lhůtu realizace a finanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
8. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.
9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
10. Případně-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
11. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na lhůtu řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno ve sjednaném lhůtě dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši **14 788 866,00 Kč bez DPH, tj. 17 894 527,86 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
2. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.
13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních souborech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.
14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objednatele ve 3 originálech.
15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.
16. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
18. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.
2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny

díla v souladu s čl. 3.2 OP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.
4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržívat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd záchranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.
3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které budou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti po celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména účastnit se:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek,
 - c) předávacího řízení,
 - d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
 - e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla,přičemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.
6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, a/nebo jeho kontaktních údajů, a to bez zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje sklárky (recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby sklárky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve OP.
8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly písemně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany těchto zhotovitelů.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
12. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, dodávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá-

- cení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.
13. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či jiných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou údržbu dřevin.
 14. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpozději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmáčení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhotovitele.
 15. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a stanovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MMOL, Dopravní inspektorát PČR a odborem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě).

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu **60 měsíců** plynoucích od data převzetí díla objednatel.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.
3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatel.
4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatel.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

IX. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí díla objednatel, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady. V odůvodnitelných případech je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn stanovit jinou lhůtu/prodloužit lhůtu pro odstranění vad od převzetí díla objednatel. V případě, že zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě stanovené/prodloužené objednatel, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanovené lhůtě dle čl. 15.6 OP, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později.
9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanovené lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

10. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ takovéto výměny.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do **30 %** ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinností, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinností opětovně nesplnil.
17. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

X. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věc

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známy žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.
3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.
7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části díla. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.
8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádána z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsání názvu organizace.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.


10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
14. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 28. 1. 2025.
15. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
16. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
 - příloha č. 2 - Harmonogram prací
 - příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran


V Olomouci dne: 2.4.2025


V Bruntále dne: 24.3.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Marek Němec jednatel společnosti KARL PETA s.r.o.
	



KARL
tel.:
IČ: 6





Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací

Obsah oddílů:

- [1. Vymezení obecných pojmů výstavby](#)
- [2. Další součásti plnění smlouvy \(SoD\)](#)
- [3. Povinnosti smluvních stran](#)
- [4. Kontrola provádění díla](#)
- [5. Změny v průběhu provádění díla](#)
- [6. Platební podmínky, postup fakturace](#)
- [7. Staveniště](#)
- [8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí](#)
- [9. Stavební deník a kontrolní dny](#)
- [10. Doba plnění díla a organizace výstavby](#)
- [11. Činnost stavebního dozoru investora a výkon autorského dohledu](#)
- [12. Předání a převzetí díla](#)
- [13. Vlastnické právo a nebezpečí škody](#)
- [14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost](#)
- [15. Důsledky porušení závazků, zánik SoD](#)
- [16. Přehled zkratk](#)

Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí k SoD podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není v SoD sjednáno jinak.

1. Vymezení obecných pojmů výstavby

- 1.1 Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Dílo je specifikováno v PD
- 1.2 Staveniště je prostor (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.3 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 1.4 Zadání stavby ve smyslu opravy – se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště, doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měrnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání staveniště zohledněny. Konečný rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.
- 1.5 Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Při pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 1.6 Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (DP). Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpracemi.
- 1.7 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených v zadání stavby (opravy), SoD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby (opravy), která však nebrání užívání díla.
- 1.8 Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o zhotovitelem oceněný soupis prací s případnými dalšími oceněnými položkami či přírůžkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nabídkovém položkovém rozpočtu musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, pro možnost ocenění případných dodatečných stavebních prací. Nabídkový položkový rozpočet je cena za provedení stavby dle zadání stavby (opravy) se zapracováním všech požadavků uvedených dle podmínek zadávacího řízení.
- 1.9 Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem.
- 1.10 Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

2. Další součásti plnění SoD

- 2.1 Zhotovitel na svůj náklad zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.
- 2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitých věcí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém rozsahu, aby mohl sloužit k řešení případných sporů a předá jej objednateli v den předání díla.
- 2.3 Zhotovitel na svůj náklad pořídí průběžné videozáznamy nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem.
- 2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je zhotovitel povinen zajistit jako součást plnění též vybavení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla.
- 2.5 Zhotovitel je povinen zajistit projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3. Povinnosti smluvních stran

ČÁST A – POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SoD a podle obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.
- 3.2 Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření SoD

- neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení SoD.
- 3.3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
- 3.4 Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou nebo elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.

Část B – POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE

- 3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci SoD převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění SoD za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé části stavby zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat jakost díla.
- 3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, na všech druhích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu k přilehlým nemovitým věcem, k sítím technického vybavení, požárního zařízení, včetně zabezpečení podmínek civilní ochrany
- 3.7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební činnosti při realizaci díla.
- 3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů přilehlých nemovitých věcí, správců inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce.
- 3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou v SoD, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatel nem převzatém díle.
- 3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou vlastní.
- 3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatel a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele.
- 3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
- 3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání opravy. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatel, provádění díla; o tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení, toto přerušení je možné, ale bez nároku na finanční odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zapůjčeném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si přerušení důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelských, přesun do klimaticky vhodnějšího období a pod.).
- 3.15 Pokud zhotovitel při provádění díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění znehodnocení nálezu nebo k jeho odcizení. O nálezu neprodleně uvědomí objednatele a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického výzkumu. V případě nezbytného zastavení nebo přerušení prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodloužení s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit.
- 3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.
- 3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být zhotovitelem opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatel odsouhlasen.
- 3.18 Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl

- zabudován neschválený materiál, provede zhotovitel jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady. Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytěžený materiál mimo nepoškozenou dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytěženého materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.
- 3.20 Zhotovitel vede níže uvedené v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané evidence:
- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, /vážní listky, puťovky/.
 - Doklady o nezávadném zneškodňování a likvidaci odpadů.
 - Vedení přehledu o vytěžených ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany, atd.
- 3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.
- 3.22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto vyjádření a povolení.
- 3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po předchozí dohodě s objednatel. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ.

4. Kontrola provádění díla

- 4.1 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD.
- 4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS telefonickou i písemnou výzvou ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku.
- 4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součástí provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS.
- 4.4 Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných částí staveb.

5. Změny v průběhu provádění díla

ČÁST A – ZMĚNY A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM

- 5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna požadovaná ze strany zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové nabídky.
- 5.2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele,

skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči zhotoviteli písemnou formou a to zpracováním formuláře „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formuláře „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).

- 5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží formulář „Změnový list“ k odsouhlasení objednateli nebo TDS, který tvoří přílohu dodatku k SoD včetně návrhu na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Tato změna bude řešena dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- 5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započítáním uvedených prací. Pokud toto nebude provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek.
- 5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.
- 5.8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.
- 5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprodlené neprovedení by vedlo k ohrožení života, zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit objednateli nebo TDS .

ČÁST B – ZMĚNY CENY DÍLA

- 5.10 Mohou nastat jen v případě dohodnutém v SoD.
- 5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.
- 5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen nabídkového rozpočtu /oceněný výkaz výměr/ a pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní podíl přírůžek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, který byl součástí předložené nabídky.
- 5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné /např. spojovací materiál, prořezávka materiálů, tmely a jiné/.
- 5.14 V případě, že některé práce nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se za to, že se jedná o méněpráce.

ČÁST C – ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ

- 5.15 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí uvedených akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

ČÁST D – DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE

- 5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po

- projednání na tom, že takový stav lze v přiměřené době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi sebou dohodu o dočasném zastavení stavby, která bude řešena zápisem do stavebního deníku.
- 5.17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. V případě, že dočasné zastavení provádění stavby bude mít vliv na termíny plnění dle SoD, bude tato změna řešena uzavřením dodatku k SoD.
- 5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SoD odstoupit.
- 5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té zčásti stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření k omezení škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.
- 5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

6. Platební podmínky, postup fakturace

- 6.1 Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol s příloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, nestanoví-li SoD či nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.2 Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma fakturu,
 - soupis provedených prací,
 - kopie a soupis vážních listků za fakturované období, je-li skládkové předmětem fakturace.
- 6.3 Zjišťovací protokol bude opatřen textem: „*Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše platby.*“
- 6.4 Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené v tomto článku OP.
- 6.5 Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.6 Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
- 6.7 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provadět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (dílčí faktury, konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli a TDS předložit soupis provedených prací po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem nebo TDS. Součástí tohoto soupisu musí být i doložené vážní listky /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady – potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků, které musí být v souladu se stavebním deníkem.
- 6.8 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:
- označení a číslo faktury
 - název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
 - číslo účtu u peněžního ústavu
 - číslo SoD
 - rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
 - přílohu dokladující vznik práva fakturovat
 - datum vystavení faktury

- lhůtu splatnosti
- datum zdanitelného plnění
- A) REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
- fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
- sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
- sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH. Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel nebo TDS oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.

- 6.9 Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:

označení a číslo faktury

název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele

číslo účtu u peněžního ústavu

číslo SoD

rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)

přílohu dokladující vznik práva fakturovat

datum vystavení faktury

lhůtu splatnosti

datum zdanitelného plnění

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)

sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené

sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění)

REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH.

- 6.10 Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 6.11 Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně. Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.
- 6.12 Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD. Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.
- 6.13 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD.
- 6.14 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
- 6.15 Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
- 6.16 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů. Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady.

- 6.17 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitel si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

7. Staveniště

ČÁST A – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, včetně přístupových komunikací, v rozsahu určeném v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD.
- 7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů dotčených pozemků, správců nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

ČÁST B – POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

- 7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný přebytný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, skladovány a urovnány.
- 7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.
- 7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu s SOD, a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně vlastníky nemovitých věcí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitých věcí a obyvatel.
- 7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. Zhotovitel o povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MmOl apod. a za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených povoleních plně odpovídá.
- 7.7 Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní obslužnost dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.
- 7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzavírky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.
- 7.9 Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/ je přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.
- 7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.
- 7.11 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště, přičemž musí zhotovitel zajistit, aby žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nepřesáhlo do veřejných ploch.
- 7.12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.
- 7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen zajistit na své náklady průběžné odstraňování všech odpadů, sutí a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich odvoz na skládku a technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště.
- 7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s objednatelem, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- 7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel přístup k přilehlým nemovitým věcem. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, nemovitých věcí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních

- institucí, správců silnic a cest nebo třetích osob.
- 7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes, nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení a který zajistí nepřerušovaný provoz.
- 7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabránění poškození povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady zhotovitele.
- 7.19 Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.
- 7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochraně kmenů a listů. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením.
- 7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.
- 7.22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.
- 7.23 Odvádění srážkových, vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem.
- 7.24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a ponechané pro užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve stanoveném, nezbytně nutném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do původního stavu.
- 7.25 Zhotovitel na svůj náklad zajistí výrobu a zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením základních údajů stavby. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
- 7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech spojených se stavebními pracemi.
- 7.27 Na staveništi nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky.
- 7.28 Zhotovitel je povinen při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro provádění prací takovou strojní mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku – 50 dB přes den a 40 dB v noci.
- 7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních materiálů a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanismů je na staveništi zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy ropnými i jinými znečišťujícími látkami.
- 7.30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém v SoD, pokud v SoD není konkrétní termín uveden, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.
- 7.31 Zhotovitel je povinen na své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.
- 7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění

- těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli.
- 8.2 Zhotovitel zajistí dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi /subdodavatelé/.
 - 8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.
 - 8.4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
 - 8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm.
 - 8.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
 - 8.7 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhláškou č. 309/2006 Sb. a zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů.
 - 8.8 Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - 8.9 Před započítím bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu nebo jeho části.
 - 8.10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád. Při výstavbě je nutno dodržovat požární bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozechřívání asfaltu, živice a podobných hmot.
 - 8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepiše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele v souladu s platným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod a poruch technických zařízení.
 - 8.12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

9. Stavební deník a kontrolní dny

- 9.1 Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek zadání stavby.
- 9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.
- 9.3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu pracovní doby (min. 7,00 – 15,30 h) včetně prodloužených či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden minimálně se dvěma čitelnými průpisy. První průpis zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele, druhý průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotov k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel odevzdání originálu SD objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně v následující den.
- 9.4 Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasných TDS.
- 9.5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm záznamy, jsou zástupci objednatele, osoba TDS, zástupce AD, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávnění.
- 9.6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.

- 9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele nebo TDS, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolává je zástupce objednatele nebo TDS s dostatečným předstihem.
- 9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den svého podzhotovitele.
- 9.10 Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.11 Ve stavebním deníku musí být denně uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

10. Doba plnění díla a organizace výstavby

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SoD. Pokud je dílo prováděno po částech, je povinen dodržet termíny sjednané pro tyto části v SoD. Prodlení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve SoD.

11. Činnost stavebního dozoru investora

- 11.1 Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do okamžiku provedení díla.
- TDS zajišťuje stálý styk se zástupci zhotovitele, účastní se předání staveniště, účastní se kontrolních dnů, potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:
- Kontroluje postup prací zhotovitele podle SoD a dohodnutého časového plánu.
 - Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi.
 - Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD.
 - Vyjadřuje se k formulářům Oznámení změny a Změnový list.
 - Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě.
 - Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídít zhotoviteli zastavení prací.
 - Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím díla.
- V rámci přejímacího řízení
- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.

12. Předání a převzetí díla

ČÁST A – SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE - DOKONČENÍ DÍLA:

- 12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě. Řádným dokončením díla je jeho provedení podle SoD, bez závad a nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatel. K tomuto dni investor dílo přejímá do své správy a majetku;
- 12.2 Podmínkou řádného provedení díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předložení všech potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:
- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách.
 - Dokumentace skutečného provedení.
 - Geodetické zaměření ve formátu DWG. v listinné i elektronické podobě.
 - Prohlášení o odpadech.
 - Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky).
 - Prohlášení o shodě výrobků a zařízení.
 - Smlouva o na výsadbu a následnou údržbu zeleně s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.
- 12.3 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatel, a to dnem podepsáním protokolu předání díla.
- 12.4 Od podpisu protokolu předání díla má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.

ČÁST B – OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

12.6 Protokol obsahuje:

- Popis předmětu díla, který je odevzdáván;
- Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla);
- Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o poskytnutých zárukách;
- Dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
- Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do řádného stavu;
- Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí odstraněných vad (popř. nedodělků);
- Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet záruční doba;
- Prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Smlouvu či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání zakázky.

12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, kterou lze předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.

12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předání díla, jenž je uveden v protokole o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokole není jako den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků.

ČÁST D – PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným dokončením a pokud takové užívání nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání stavby (její části).

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.

ČÁST E – NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho přímí zhotovitelé nejsou oprávněni předmět díla před jeho převzetím předčasně užívat a cokoliv z díla zhotovitele demontovat a odvážet;

12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškození způsobil objednatel. Při předání díla a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebením nebo poškozením, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;

12.14 Zhotovitel je oprávněn od SoD písemně odstoupit v rozsahu (např. části stavby), ve kterém nemůže v důsledku neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:

12.15 Po dobu trvání neoprávněného užívání objednatelem a po dobu nutnou k obnově prací na díle není zhotovitel v prodlení s plněním díla.

13. Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku.

13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a prováděním prací po proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář;

13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby zhotovitel a nemají vliv na celkovou cenu stavby. V případě dokončení díla, jeho předání a neproplacení částí faktur (pozastávka, dodatečné práce apod.) se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

ČÁST A – ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA

- 14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání díla.
- 14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vady vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých povinností. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel.
Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projeví se až po převzetí díla objednatel (vady skryté).
- 14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve SoD jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla.
- 14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem vyšší moci.

ČÁST B – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve SoD, popř. má takové vlastnosti, které nejsou vlastnostmi obvyklými.
- 14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle SoD nebo neodpovídá zvyklostem v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označení „vady“.
- 14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění SoD, u jednotlivých použitých materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení.
- 14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělku.

ČÁST C – ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

- 14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a v SoD není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá, případně se prodlužuje o dobu, od kdy byla závada nahlášena do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užívání díla.
- 14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu v SoD uvedené záruky. Pokud rozsah záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, která musí být uvedena v SoD, způsobilý ke smlouvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že si zachová po celou záruční dobu smlouvené popř. obvyklé vlastnosti.
- 14.13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny objednatel, třetími osobami nebo vyšší mocí.
- 14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez předčasného užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.
- 14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.
- 14.17 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady, zhotovitel je neuzná a objednatel trvá na jejich odstranění, je zhotovitel povinen tyto práce provést.

ČÁST D – OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

- 14.18 V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.
- 14.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
- Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
 - Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
 - Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a nukleárních komponentů;
 - Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo nadzvukovou rychlostí;
 - Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva.

- Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či nepřipustnost plnění.
- 14.20 Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného odkladu upozornit druhou stranu.
- 14.21 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
 - okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
 - okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
 - klimatické podmínky odpovídající ročnímu období bytí v neobvyklém rozsahu.
- 14.22 Jestliže se plnění SoD stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

15. Důsledky porušení závazků a zánik SoD

ČÁST A – NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ

- 15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.
- 15.2 Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - Právo na bezplatné odstranění vady (nedodětku);
 - Právo na přiměřenou slevu z cenyZhotovitel musí bezplatně odstranit vadu:
 - Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
 - Odstraněním nedodětku, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástí;
 - Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním.
- 15.3 Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
- 15.4 Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení SoD, tj. takové vady, které brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od SoD. Právní úkon odstoupení od SoD musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.
- 15.5 Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny.
- 15.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamce. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
- 15.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.8 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané v SoD k samostatnému předání), nebo splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je v SoD výslovně sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu ve výši sjednané v SoD.
- 15.9 Není-li v SoD stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.
- 15.10 Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní strany.
- 15.11 Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

ČÁST B – VZTAH NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY K NÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

- 15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného právního důvodu.
- 15.14 Nároky z odpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad.
- 15.15 Objednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

ČÁST C - ODSTOUPENÍ OD SOD

- 15.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě nesplní povinnosti týkající se termínů:
- Předání staveniště;
 - Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhrn dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny stavby;
- 15.17 Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od SoD, nesplní-li zhotovitel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných samostatně přejímatelných částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.
- 15.18 Odstoupí-li některá ze stran od této SoD, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat vzájemné nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - Strana, která důvodně odstoupení od SoD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí vzniklé z důvodů odstoupení od SoD, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla.

ČÁST D – SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 15.19 Výpověď nebo oznámení o odstoupení od SoD bude vždy provedeno písemnou formou a to doporučeným dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD nebo uplynutím výpovědní lhůty předmětná SoD nebo její část zaniká.
- 15.20 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD zanikají všechna práva a povinnosti z SoD, vyjma:
- Nároků oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením SoD.
 - Nároků oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v SoD pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od SoD.
 - Smluvní ujednání, která podle uzavřené SoD mají účinky i po ukončení SoD.
- 15.21 V případě výpovědi SoD je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své závazky.

16. Přehled zkratek

ČR – Česká republika
MmOl – Magistrát města Olomouce
OŽP – odbor životního prostředí
SoD – smlouva o dílo
PD – projektová dokumentace
DSP – dokumentace pro vydání stavební povolení
DPS – dokumentace pro provádění stavby
ZOV – zásady organizace výstavby
TDS – technický dozor stavebníka
AD – autorský dohled
SD – stavební deník
DP – dodatečné stavební práce
IS – inženýrské sítě
ČSN – česká technická norma
ČSN -EN – česká technická norma-převzaté evropské či mezinárodní normy...
JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální
KZP – kontrolní a zkušební plán
DPH – daň z přidané hodnoty
DHM – dlouhodobý hmotný majetek
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vydal: Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce dne 1. 12. 2018

Předpokládaný časový a finanční harmonogram prací

Schweitzerova, komunikace

			2025				Cena celkem bez DPH
			červen	červenec	srpen	září	
1	SO 101.1	Komunikace I. etapa	4 751 723 Kč	1 910 019 Kč			6 661 742,51
2	SO 101.2	Komunikace II A. etapa		1 452 360 Kč	1 853 926 Kč		3 306 286,75
3	SO 101.3	Komunikace II B. etapa		886 844 Kč	1 358 614 Kč		2 245 458,77
4	SO 102.1	Zastávka U Kapličky východní		315 477 Kč	728 199 Kč		1 043 676,96
5	SO 102.2	Zastávka U Kapličky západní		418 632 Kč	503 158 Kč		921 790,39
6	SO 102.3	Zastávka Jižní východní	25 630 Kč	31 163 Kč			56 793,25
7	SO 102.4	Zastávka Jižní západní	96 256 Kč	139 157 Kč			235 413,46
8	VON	Vedlejší a ostatní náklady	85 200 Kč	98 900 Kč	133 604 Kč		317 703,91
Cena bez DPH v Kč / za období			4 958 809	5 252 556	4 577 501	0	
			14 788 866 Kč				14 788 866,00



předpoklad zahájení díla: 2. 6. 2025



ukončení díla: 24. 8. 2025

Ing. Marek Němec
2025-02-20 20:35:33

Celková doba realizace dle SOD 12 kalendářních týdnů

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2302510_rev2
Stavba: Schweitzerova, vozovka

KSO:
Místo: Olomouc

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308
DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520
DIČ:

IČ: 12678988
DIČ:

Cena bez DPH			14 788 866,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 788 866,00	Výše daně 3 105 661,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 894 527,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Ing. Marek Němec
2025-02-18 18:20:
30

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2302510_rev2
Stavba: Schweitzerova, vozovka

Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 788 866,00	17 894 527,86
SO 101.1	Komunikace - I. etapa	6 661 742,51	8 060 708,44
SO 101.2	Komunikace - II.A etapa	3 306 286,75	4 000 606,97
SO 101.3	Komunikace - II.B etapa	2 245 458,77	2 717 005,11
SO 102.1	Autobusové zastávky - U Kapličky - východní	1 043 676,96	1 262 849,12
SO 102.2	Autobusové zastávky - U Kapličky - západní	921 790,39	1 115 366,37
SO 102.3	Autobusové zastávky - Jižní - východní	56 793,25	68 719,83
SO 102.4	Autobusové zastávky - Jižní - západní	235 413,46	284 850,29
VON	Vedlejší a ostatní náklady	317 703,91	384 421,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace - I. etapa

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH

6 661 742,51

DPH základní
snížená

Základ daně
6 661 742,51
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 398 965,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 060 708,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace - I. etapa

Místo: Olomouc

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 661 742,51

HSV - Práce a dodávky HSV	6 661 742,51
1 - Zemní práce	1 178 408,11
5 - Komunikace pozemní	3 407 833,57
8 - Trubní vedení	388 123,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 110 989,09
997 - Přesun sutě	559 033,53
998 - Přesun hmot	17 354,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 101.1 - Komunikace - I. etapa

Místo: Olomouc

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 661 742,51

D HSV Práce a dodávky HSV

6 661 742,51

D 1 Zemní práce

1 178 408,11

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,800	51,09	245,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		2,4 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		2,4 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		4,8		4,800			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	86,500	23,75	2 054,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání chodníku ze zámkové dlažby tl. 6 cm, včetně lože					
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		10		10,000			
	VV		vybourání chodníku ze zámkové dlažby tl. 8 cm, včetně lože					
	VV		6+3		9,000			
	VV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 8cm					
	VV		33 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		20 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		53		53,000			
	VV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 6 cm					
	VV		10 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		4,5 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		86,500			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	421,500	60,27	25 403,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		při opravách obrubníků a vpustí a nových vpustech					
	VV		385+32+4,5		421,500			
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	626,500	83,34	52 212,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ŠD tl. 15 cm					
	VV		10+5+14,5		29,500			
	VV		ŠD tl. 20 cm					
	VV		6+3+53		62,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ostrůvek ŠD tl. 15 cm					
	W		12		12,000			
	W		při opravách obručníků					
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		495+14		509,000			
	W		14		14,000			
	W		Součet		626,500			
5	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 523,500	44,74	68 161,39	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		při opravách obručníků a vpustí a nových vpustech					
	W		S DEHEM!					
	W		413+32+4,5+14		463,500			
	W		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	W		S DEHEM!					
	W		350		350,000			
	W		355		355,000			
	W		BEZ DEHTU!					
	W		355		355,000			
	W		Součet		1 523,500			
6	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	813,500	61,36	49 916,36	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		při opravách obručníků a vpustí a nových vpustech					
	W		S DEHEM!					
	W		413+32+4,5+14		463,500			
	W		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	W		S DEHEM!					
	W		350		350,000			
	W		Součet		813,500			
7	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	3 055,000	61,36	187 454,80	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		BEZ DEHTU!					
	W		3055		3 055,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obručníků stojatých	m	821,000	55,61	45 655,81	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		výbourání betonových obručníků ostrůvku (obr. ke kruh. obj.)					
	W		15		15,000			
	W		chodníkové obručníky					
	W		5		5,000			
	W		silniční obručníky					
	W		13+3+14+6+3+17+13		69,000			
	W		kamenné obručníky					
	W		448 m obručníků očistit a použít zpět					
	W		258 m obručníků odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		16+20+39+180+61+21+16+29+324		706,000			
	W		výbourání betonových chodníkových obručníků					
	W		obručníky budou použity					
	W		20 m obručníků očistit a použít zpět					
	W		6 m obručníků odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		26		26,000			
	W		Součet		821,000			
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	920,000	63,54	58 456,80	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		výbourání jednořádku přídlažby z žulových kostek 10x10					
	W		jedná se o předláždění					
	W		662 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		225 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		319+57+402+8+28+22+26+25		887,000			
	W		vybourání žulových kostek 10x10 kolem vpustí a šachet					
	W		33		33,000			
	W		Součet		920,000			
10	K	121151113	Sejmutí omice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	410,000	92,11	37 765,10	CS ÚRS 2023 02
	W		odhumusování v tl. 15cm					
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		410		410,000			
11	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	622,170	184,75	114 945,91	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		v místě lokálních konstrukčních poruch vč. odvozu na skládku					
	W		385*0,55+384*0,53		415,270			
	W		výkop při opravě a výstavbě uličních vpustí vč. odvozu na skládku					
	W		(32+4,5)*2		73,000			
	W		výkop pro obruby- část výkopku bude použita pro zásyp za obrubníky					
	W		127,3		127,300			
	W		výkop při opravě ostrůvku vč. odvozu na skládku					
	W		6,6		6,600			
	W		Součet		622,170			
12	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	219,200	93,34	20 460,13	CS ÚRS 2023 02
	W		zemina pro zásyp vč. odvozu zpět					
	W		(103+6,6)*2		219,200			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	574,070	148,97	85 519,21	CS ÚRS 2023 02
	W		omice					
	W		410*0,15		61,500			
	W		výkopek					
	W		622,17		622,170			
	W		odpočet zásypy					
	W		-(103+6,6)		-109,600			
	W		Součet		574,070			
14	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 870,350	13,04	37 429,36	CS ÚRS 2023 02
	W		574,07*5		2 870,350			
15	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	793,270	74,11	58 789,24	CS ÚRS 2023 02
	W		omice					
	W		410*0,15		61,500			
	W		výkopek					
	W		622,17		622,170			
	W		zásyp					
	W		103+6,6		109,600			
	W		Součet		793,270			
16	K	171000003	nákup a dovoz omice	m3	61,500	500,73	30 794,90	
	W		410*0,15		61,500			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1 613,165	127,72	206 033,43	CS ÚRS 2023 02
	W		896,203*1,8		1 613,165			
18	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	181,600	147,67	26 816,87	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		zásyp za obrubami, teréni úpravy					
	W		(použít zeminu z výkopu pro obruby)					
	W		103		103,000			
	W		po opravě ostrůvku,					
	W		6,6		6,600			
	W		zásyp ŠD po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	W		fr. 0-63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18*2*2		72,000			
	WV		Součet		181,600			
19	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	129,600	244,80	31 726,08	CS ÚRS 2023 02
	WV		72		72,000			
	WV		72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		129,600			
20	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	496,000	17,26	8 560,96	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		chodník					
	WV		75		75,000			
	WV		vozovka					
	WV		v místech sanací a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	WV		36+385		421,000			
	WV		Součet		496,000			
21	K	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	410,000	22,10	9 061,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		ohumusování tl. 15 cm + osetí + péče					
	WV		410		410,000			
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	410,000	19,53	8 007,30	CS ÚRS 2023 02
23	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,200	271,41	2 225,56	CS ÚRS 2023 02
	WV		410*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,200			
24	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	0,79	323,90	CS ÚRS 2023 02
	WV		410		410,000			
25	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	0,62	254,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		410		410,000			
26	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	4,79	1 963,90	CS ÚRS 2023 02
	WV		410		410,000			
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	410,000	0,41	168,10	CS ÚRS 2023 02
	WV		410		410,000			
28	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 230,000	4,18	5 141,40	CS ÚRS 2023 02
	WV		3x					
	WV		410*3		1 230,000			
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,250	279,07	2 860,47	CS ÚRS 2023 02
	WV		410*0,005*5		10,250			
D 5			Komunikace pozemní		3 407 833,57			
30	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 538,000	294,38	452 756,44	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		fr. 0-125 - 2x					
	WV		385*2+384*2		1 538,000			
31	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	813,000	46,68	37 950,84	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		konstruční vrstva vozovky - vyrovnaní po frézování					
	WV		v místech sanací, oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	WV		fr. 0-32					
	WV		350+36+413+14		813,000			
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 200,000	153,72	184 464,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		konstruční vrstva komunikace v místech sanací oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	WV		fr. 0-32					
	WV		350+36+413+14		813,000			
	WV		chodník					
	WV		fr. 0-32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		32		32,000			
	VV		v místě zastávek					
	VV		355		355,000			
	VV		Součet		1 200,000			
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	76,000	192,71	14 645,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva vjezdů a chodníků při opravách a předláždění					
	VV		fr. 0-32					
	VV		70		70,000			
	VV		konstruční vrstva ostrůvku v části pro cyklisty					
	VV		fr. 0-32					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		76,000			
34	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	819,000	240,29	196 797,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva komunikace v místech sanací a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr 0-63					
	VV		36+385+14		435,000			
	VV		v místě zastávek					
	VV		384		384,000			
	VV		Součet		819,000			
35	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	355,000	315,93	112 155,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		z modifikovaného asfaltu ACP 22S PBM 25/55-60					
	VV		355		355,000			
36	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	813,000	392,46	319 069,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		v místech sanací, oprav obrobíků a po opravě a výstavbě uličních vpustí z modifikovaného asfaltu					
	VV		350+36+413+14		813,000			
37	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 5 kg/m2	m2	355,000	5,37	1 906,35	CS ÚRS 2023 02
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	12,000	322,08	3 864,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		dosypávka práným kamenivem (kačírek) v místě ostrůvku					
	VV		15 cm					
	VV		12		12,000			
39	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1 168,000	14,90	17 403,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		350+36+413+14+355		1 168,000			
40	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	6 820,000	12,77	87 091,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		3055*2+355*2		6 820,000			
41	K	576143321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	355,000	489,79	173 875,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		z modifikovaného asfaltu SMA 16S PBM 25/55-60					
	VV		355		355,000			
42	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 055,000	250,98	766 743,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		3055		3 055,000			
43	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 410,000	290,80	991 628,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		3055		3 055,000			
	VV		z modifikovaného asfaltu ACL 16S PBM 25/55-60					
	VV		355		355,000			
	VV		Součet		3 410,000			
44	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,000	323,47	7 116,34	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		předláždění chodníku ZD 20/10/6					
	WV		materiál z výzisku					
	WV		10		10,000			
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		chodník - doplnění po odstranění obrubníků					
	WV		2+4,5		6,500			
	WV		slepecká bílá					
	WV		5,5		5,500			
	WV		Součet		22,000			
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	6,695	259,27	1 735,81	CS ÚRS 2023 02
	WV		2+4,5		6,500			
	WV		6,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,695			
46	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,665	511,45	2 897,36	CS ÚRS 2023 02
	WV		bílá					
	WV		5,5		5,500			
	WV		5,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,665			
47	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	59,000	327,28	19 309,52	CS ÚRS 2023 02
	WV		předláždění chodníku ZD 20/10/8					
	WV		materiál z výzisku					
	WV		33		33,000			
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		chodníky (červená) a ostrůvek v části pro cyklisty					
	WV		6		6,000			
	WV		chodník					
	WV		20		20,000			
	WV		Součet		59,000			
48	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	6,180	381,72	2 359,03	CS ÚRS 2023 02
	WV		červená					
	WV		6		6,000			
	WV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
49	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	20,600	381,72	7 863,43	CS ÚRS 2023 02
	WV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
50	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,800	197,65	948,72	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		materiál z výzisku					
	WV		2,4		2,400			
	WV		nová dlažba					
	WV		2,4		2,400			
	WV		Součet		4,800			
51	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	2,472	323,56	799,84	CS ÚRS 2023 02
	WV		2,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,472			
52	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	4,000	797,97	3 191,88	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		dlažba 400/400/6					
	WV		4		4,000			
53	M	59245620	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní	m2	4,120	305,46	1 258,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
							388 123,92	
D	8	Trubní vedení						
54	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	8,595	4 112,17	35 344,10	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		uliční vpusti					
	WV		PI*0,3*2*1,9*16		8,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	891001129a	Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet	m	43,000	3 299,45	141 876,35	
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		napojení navrtáním přes odbočku s kloubem - 2x do stávající kanalizace					
	VV		včetně zemních prací pro přípojky					
	VV		43		43,000			
56	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	18,000	990,36	17 826,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		18		18,000			
57	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	18,000	383,16	6 896,88	CS ÚRS 2022 02
58	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	18,000	990,36	17 826,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		18		18,000			
59	M	PFB.1111003	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/57 SH	kus	18,000	404,45	7 280,10	
	P		Poznámka k položce:					
			450/570x50					
60	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	18,000	990,36	17 826,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		18		18,000			
61	M	59224489	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm	kus	18,000	447,02	8 046,36	CS ÚRS 2022 02
	VV		s odtokem se zápachovou uzávěrou					
	VV		18		18,000			
62	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	18,000	990,36	17 826,48	CS ÚRS 2023 02
63	M	59224488	skruží betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	18,000	372,52	6 705,36	CS ÚRS 2023 02
64	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	16,000	378,59	6 057,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		16		16,000			
65	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	7,000	2 618,27	18 327,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bez materiálu - výšková úprava					
	VV		7		7,000			
66	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 192,53	4 385,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bez materiálu - výšková úprava					
	VV		2		2,000			
67	K	899132213	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	2,000	2 192,53	4 385,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bez materiálu - výšková úprava					
	VV		2		2,000			
68	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	18,000	1 139,90	20 518,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		18		18,000			
69	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	18,000	2 251,07	40 519,26	CS ÚRS 2022 02
70	M	28661784	revizní šachty D 400-kašový koš pro D 315	kus	18,000	617,32	11 111,76	CS ÚRS 2022 02
71	M	PFB.1111901OZ	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x500	kus	18,000	298,01	5 364,18	
	P		Poznámka k položce:					
			300/500					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 110 989,09	
72	K	914000002	posunutí stáv. svislého DZ včetně sloupku	kus	3,000	2 128,67	6 386,01	
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		DZ svislá Z4b - 2 ks					
	VV		DZ svislá - IJ4c - 1 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+1		3,000			
73	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	236,000	15,97	3 768,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V1a, V2b					
	VV		236		236,000			
74	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	35,000	127,72	4 470,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V13a					
	VV		11		11,000			
	VV		V7a, V8					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		35,000			
75	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	236,000	42,57	10 046,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V1a, V2b					
	VV		236		236,000			
76	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	35,000	340,59	11 920,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V13a					
	VV		11		11,000			
	VV		V7a, V8					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		35,000			
77	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	236,000	2,13	502,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V1a, V2b, V13a					
	VV		236		236,000			
78	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	35,000	10,64	372,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V13a					
	VV		11		11,000			
	VV		V7a, V8					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		35,000			
79	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	887,000	328,94	291 769,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace- graficky odečteno					
	VV		662 m - materiál z výzisku					
	VV		225 m - nový materiál					
	VV		887		887,000			
80	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	22,950	652,79	14 981,53	CS ÚRS 2023 02
	VV		225		225,000			
	VV		225*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		22,950			
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000	356,45	36 357,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		silniční obrubník 100/25/15					
	VV		3+9+2+9		23,000			
	VV		přechodový obrubník L+P					
	VV		2+2		4,000			
	VV		nájezdový obrubník					
	VV		13+14+10+6+6+4+4+4+3+3+8		75,000			
	VV		Součet		102,000			
82	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	23,460	152,57	3 579,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,460			
83	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	76,500	128,44	9 825,66	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,500			
84	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	390,78	1 594,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
85	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	243,99	7 563,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c - graficky odečteno					
	VV		materiál z výzisku - 20 m					
	VV		nový materiál - 11 m					
	VV		26+5		31,000			
86	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	11,220	109,77	1 231,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
87	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	720,600	417,42	300 792,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		přímé kusy 30/20					
	VV		22,6		22,600			
	VV		4x 1/4 oblouky o r=1,0 m					
	VV		6		6,000			
	VV		kamenný silniční obrubník 100/20/16					
	VV		materiál z výzisku - 448 m					
	VV		nový materiál -244					
	VV		39+20+5+3+18+12+96+92+26+28+33+5+275+40		692,000			
	VV		Součet		720,600			
88	M	58380422	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	6,180	1 335,74	8 254,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		R=1 m					
	VV		6		6,000			
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
89	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	23,052	910,01	20 977,55	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 150 kg/bm					
	VV		obrubník 200x300x1000					
	VV		22,6		22,600			
	VV		22,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,052			
90	M	58380204	obrubník kamenný žulový 100/20/16	m	228,480	910,01	207 919,08	
	VV		224		224,000			
	VV		224*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		228,480			
91	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	1 028,000	46,49	47 791,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		400 g/m2					
	VV		548+480		1 028,000			
92	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	12,000	53,05	636,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		tkaná separační geotextilie 300g/m2					
	VV		12		12,000			
93	K	919735100	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	51,000	78,66	4 011,66	
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		11+40		51,000			
94	K	919735114	Řezání stávajícího živického krytu hl přes 150 do 200 mm	m	904,000	83,30	75 303,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		před frézováním asfaltového krytu (celkové i pro opravy obrubníků)					
	VV		11+40+399+403		853,000			
	VV		zařízení spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku					
	VV		11+40		51,000			
	VV		Součet		904,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	20,000	64,84	1 296,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		20		20,000			
96	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	448,000	76,81	34 410,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		kamenné obrubníky					
	VV		448		448,000			
97	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,400	36,72	88,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		dlažba 30/30					
	VV		2,4		2,400			
98	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	43,000	70,25	3 020,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		zámková dlažba					
	VV		33+10		43,000			
99	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	66,200	31,93	2 113,77	CS ÚRS 2023 02
	VV		662*0,1		66,200			
D 997			Přesun sutě				559 033,53	
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 985,499	41,30	82 001,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		1753,144		1 753,144			
	VV		odvoz zpět na stavbu					
	VV		2,4*0,255		0,612			
	VV		24,5*0,26		6,370			
	VV		463,5*0,115		53,303			
	VV		468*0,205		95,940			
	VV		662*0,115		76,130			
	VV		Součet		1 985,499			
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24 544,016	4,97	121 983,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		odpočet materiálu na mezideponii - 1232,355					
	VV		1753,144*14		24 544,016			
102	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 985,499	79,83	158 502,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		1753,144+232,355		1 985,499			
103	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	268,180	127,72	34 251,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		srovnatelná položka					
	VV		s obsahem dehtu					
	VV		705*0,115+187,105		268,180			
104	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	80,399	127,72	10 268,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,4*0,255+24,5*0,26+95*0,205+30,72+1,6+4,62+0,2+0,3+16,502		80,399			
105	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	446,830	127,72	57 069,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		185,46+181,685+258*0,205+233*0,115		446,830			
106	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	743,475	127,72	94 956,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		355*0,115+702,65		743,475			
D 998			Přesun hmot				17 354,29	
107	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	410,461	42,28	17 354,29	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 101.2 - Komunikace - II.A etapa

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH

3 306 286,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 306 286,75	21,00%	694 320,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 000 606,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Schweitzerova, vozovka
Objekt: SO 101.2 - Komunikace - II.A etapa
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 306 286,75
HSV - Práce a dodávky HSV		3 306 286,75
1 - Zemní práce		447 943,19
5 - Komunikace pozemní		1 652 290,19
8 - Trubní vedení		212 735,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		470 367,76
997 - Přesun sutě		510 239,73
998 - Přesun hmot		12 710,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Schweitzerova, vozovka

Objekt: SO 101.2 - Komunikace - II.A etapa

Místo: Olomouc Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 306 286,75

D HSV Práce a dodávky HSV

3 306 286,75

D 1 Zemní práce

447 943,19

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	84,000	91,23	7 663,32	CS ÚRS 2023 02
	W		dlažba 40/40/6					
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		jedná se o předláždění					
	W		47 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		16 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		5+37+21		63,000			
	W		dlažba 30/30/6					
	W		jedná se o předláždění					
	W		6 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		15 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		21		21,000			
	W		Součet		84,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	45,500	23,75	1 080,63	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		jedná se o předláždění - tl. 6 cm					
	W		3 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		1,5 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		4,5		4,500			
	W		předláždění vjezdu ze zámkové dlažby tl. 8cm + 4cm lože					
	W		dlažba typ "kost" červená					
	W		jedná se o předláždění					
	W		22 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		6 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		28		28,000			
	W		slepecká bílá tl. 6 cm					
	W		jedná se o předláždění					
	W		10 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		3 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		5+8		13,000			
	W		Součet		45,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	67,500	186,22	12 569,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		odstranění provizorního napojení na ul. Družební bet.silniční panely provedení z bet. panelů na ploše 67,5m panely					
	VV		3000/1500/150					
	VV		67,5		67,500			
4	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	163,000	34,26	5 584,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		při opravách obrubníků					
	VV		163		163,000			
5	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	115,500	51,39	5 935,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		chodník - ŠD tl. 15 cm					
	VV		42+4,5+13		59,500			
	VV		ostrůvek - ŠD tl. 15 cm					
	VV		14		14,000			
	VV		vjezd - ŠD tl. 20 cm					
	VV		28		28,000			
	VV		v místě opravy ostrůvku					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		115,500			
6	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	274,500	60,27	16 544,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch a opravy vpustí					
	VV		250+10*2+2*2,25		274,500			
7	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	32,000	155,81	4 985,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		odstranění provizorního napojení na ul. Družební vrstva z asfaltového recyklátu tl. 20cm pro nájezdy					
	VV		32		32,000			
8	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	437,500	44,74	19 573,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		při opravách obrubníků a vpustí a nových vpustech					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		163+10*2+2*2,25		187,500			
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		437,500			
9	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	437,500	61,36	26 845,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		při opravách obrubníků a vpustí a nových vpustech					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		163+10*2+2*2,25		187,500			
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		250		250,000			
	VV		Součet		437,500			
10	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 520,000	61,36	93 267,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		BEZ DEHTU!					
	VV		1440+80		1 520,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	389,000	55,61	21 632,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vybourání betonových obrubníků ostrůvku (obr. ke kruh. obj.)					
	VV		19		19,000			
	VV		chodníkové obrubníky					
	VV		3+3+4+4+5+8+4+16		47,000			
	VV		silniční obrubníky					
	VV		8+1+12		21,000			
	VV		kamenné obrubníky					
	VV		na skládku investora					
	VV		16+109+161		286,000			
	VV		vybourání betonových chodníkových obrubníků					
	VV		obrubníky budou použity					
	VV		2 m obrubníků očistit a použít zpět					
	VV		6 m obrubníků odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		8		8,000			
	VV		vybourání betonové silniční přídlažby š. 250mm v bet. loži					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		389,000			
12	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	377,000	63,54	23 954,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vybourání jednořádku přídlažby z žulových kostek 10x10					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		263 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		100 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		16+109+161+38+27+12		363,000			
	VV		vybourání žulových kostek 10x10 kolem vpustí a šachet					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		377,000			
13	K	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích	m2	67,500	47,90	3 233,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		pod silničními panely					
	VV		67,5		67,500			
14	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	152,000	92,11	14 000,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		odhumusování v tl. 15cm					
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		152		152,000			
15	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3	m3	254,830	184,75	47 079,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		v místě rozšíření chodníku, nové dlažby vč. odvozu na skládku					
	VV		3*0,09		0,270			
	VV		v místě lokálních konstrukčních poruch vč. odvozu na skládku					
	VV		275*0,55		151,250			
	VV		výkop při opravě a výstavbě uličních vpustí vč. odvozu na skládku					
	VV		(10*2+2*2,25)*2		49,000			
	VV		výkop pro obruby- část výkopku bude použita pro zásyp za obrubníky					
	VV		47,31		47,310			
	VV		výkop při opravě ostrůvku vč. odvozu na skládku					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		254,830			
16	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	78,740	93,34	7 349,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina pro zásyp vč. odvozu zpět					
	VV		(32,37+7)*2		78,740			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	153,290	148,97	22 835,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		ornice					
	VV		152*0,15		22,800			
	VV		výkopek					
	VV		254,83		254,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpočet zášypy					
	VV		-124,34				-124,340	
	VV		Součet				153,290	
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	766,450	13,04	9 994,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		153,29*5				766,450	
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	62,170	74,11	4 607,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		omíče				22,800	
	VV		152*0,15					
	VV		výkopek					
	VV		126,7254,83					
	VV		zásyp					
	VV		32,37+7				39,370	
	VV		Součet				62,170	
20	K	171000003	nákup a dovoz omíče	m3	22,800	500,73	11 416,64	
	VV		152*0,15				22,800	
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	275,922	127,72	35 240,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		153,29*1,8				275,922	
22	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	88,370	147,67	13 049,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		zásyp za obrubami, teréni úpravy					
	VV		(použít zeminu z výkopu pro obruby)					
	VV		32,37				32,370	
	VV		po opravě ostrůvku,					
	VV		7				7,000	
	VV		zásyp ŠD po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr. 0-63					
	VV		(10*2+2*2,25)*2				49,000	
	VV		Součet				88,370	
23	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	88,200	244,80	21 591,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		49				49,000	
	VV		49*1,8 'Přepočtené koeficientem množství				88,200	
24	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	393,000	17,26	6 783,18	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		chodník					
	VV		93,5				93,500	
	VV		vozovka					
	VV		v místech sanací a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		275+10*2+2*2,25				299,500	
	VV		Součet				393,000	
25	K	181351113	Rozproštění omíče tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	152,000	22,10	3 359,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ohumusování tl. 15 cm + osetí + péče					
	VV		152				152,000	
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	152,000	19,53	2 968,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		152				152,000	
27	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,040	271,41	825,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		152*0,02 'Přepočtené koeficientem množství				3,040	
28	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	0,79	120,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		152				152,000	
29	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	0,62	94,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		152				152,000	
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	4,79	728,08	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		152		152,000			
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	152,000	0,41	62,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		152		152,000			
32	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	456,000	4,18	1 906,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		3x					
	VV		152*3		456,000			
33	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,800	279,07	1 060,47	CS ÚRS 2023 02
	VV		152*0,005*5		3,800			
D 5			Komunikace pozemní				1 652 290,19	
34	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	550,000	278,08	152 944,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		fr. 0-125 - 2x					
	VV		275*2		550,000			
35	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	451,500	46,68	21 076,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva vozovky - vyrovnaní po frézování					
	VV		v místech sanací, oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr. 0-32					
	VV		250+10*2+2*2,25+163+14		451,500			
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	516,500	153,72	79 396,38	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva komunikace v místech sanací oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr. 0-32					
	VV		250+10*2+2*2,25+163+14		451,500			
	VV		chodník					
	VV		fr. 0-32					
	VV		46+5+14		65,000			
	VV		Součet		516,500			
37	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	32,000	192,71	6 166,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva vjezdů a chodníků při opravách a předláždění					
	VV		fr. 0-32					
	VV		32		32,000			
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	313,500	240,29	75 330,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva komunikace v místech sanací a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr 0-63					
	VV		275+10*2+2*2,25+14		313,500			
39	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	64,000	72,93	4 667,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		zřízení provizorního napojení na ul. Družební vrstva z asfaltového recyklátu tl. 20cm pro nájezdy - 2x					
	VV		32*2		64,000			
40	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	451,500	392,46	177 195,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		v místech sanací, oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí - modifikovaný asfalt					
	VV		250+10*2+2*2,25+163+14		451,500			
41	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	14,000	322,08	4 509,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		dosypávka práným kamenivem (kačírek) v místě ostrůvku					
	VV		15 cm					
	VV		14		14,000			
42	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	451,500	14,90	6 727,35	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		250+10*2+2*2,25+163+14		451,500			
43	K	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	3 040,000	12,77	38 820,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		2*1440+160		3 040,000			
44	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 520,000	287,16	436 483,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		1440+80		1 520,000			
45	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 520,000	290,80	442 016,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		1440+80		1 520,000			
46	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	67,500	144,44	9 749,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		zřízení provizorního napojení na ul. Družební bet.silniční panely, provedení z bet. panelů na ploše 67,5m panely					
	VV		3000/1500/150					
	VV		67,5		67,500			
47	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	18,765	5 172,68	97 065,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		67,5*0,278 'Přepočtené koeficientem množství		18,765			
48	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,500	323,47	5 984,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		předláždění chodníku ZD 20/10/6					
	VV		materiál z výzisku					
	VV		3		3,000			
	VV		nový materiál					
	VV		1,5		1,500			
	VV		slepecká bílá					
	VV		materiál z výzisku					
	VV		10		10,000			
	VV		nový materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		18,500			
49	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,545	259,27	400,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		1,5		1,500			
	VV		1,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,545			
50	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,120	511,45	2 107,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		bílá					
	VV		4		4,000			
	VV		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
51	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,000	327,28	9 491,12	CS ÚRS 2023 02
	VV		vjezd - dlažba typ "kost" červená					
	VV		materiál z výzisku					
	VV		22		22,000			
	VV		nový materiál					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		29,000			
52	M	59245012	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm barevná	m2	7,210	345,91	2 494,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		červená					
	VV		7		7,000			
	VV		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
53	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	67,000	197,65	13 242,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		materiál z výzisku					
	VV		47		47,000			
	VV		nová dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		67,000			
54	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	20,600	323,56	6 665,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		400/400/60		0,017			
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
55	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	67,000	797,97	53 463,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		dlažba 400/400/6					
	VV		materiál z výzisku					
	VV		47		47,000			
	VV		nový materiál					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		67,000			
56	M	59245620	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní	m2	20,600	305,46	6 292,48	CS ÚRS 2023 02
	VV		20		20,000			
	VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
D 8 Trubní vedení							212 735,67	
57	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	5,372	4 112,17	22 090,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		uliční vpusti					
	VV		PI*0,3*2*1,9*10		5,372			
58	K	891001129a	Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet	m	34,000	3 299,45	112 181,30	
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		napojení navrtáním přes odbočku s kloubem - 2x do stávající kanalizace					
	VV		včetně zemních prací pro přípojky a podkladního betonu					
	VV		34		34,000			
59	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	12,000	990,36	11 884,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		12		12,000			
60	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	12,000	383,16	4 597,92	CS ÚRS 2022 02
61	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	12,000	990,36	11 884,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		12		12,000			
62	M	PFB.1111003	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/57 SH	kus	12,000	404,45	4 853,40	
			Poznámka k položce:					
	P		450/570x50					
63	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 295 mm	kus	12,000	990,36	11 884,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		12		12,000			
64	M	59224489	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm	kus	12,000	447,02	5 364,24	CS ÚRS 2022 02
	VV		díl s odtokem se zápachovou uzávěrou					
	VV		12		12,000			
65	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	12,000	990,36	11 884,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		12		12,000			
66	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	12,000	372,52	4 470,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		12		12,000			
67	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	10,000	378,59	3 785,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		uliční vpusti					
	VV		10		10,000			
68	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 618,27	7 854,81	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		bez materiálu - výšková úprava					
	W		3		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				470 367,76	
69	K	914000002	posunutí stáv. svíslého DZ včetně sloupku	kus	2,000	2 128,67	4 257,34	
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		DZ svíslá Z4b - 2 ks					
	W		2		2,000			
70	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	127,000	15,97	2 028,19	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V1a, V2b					
	W		127		127,000			
71	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	26,000	127,72	3 320,72	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V13a					
	W		8		8,000			
	W		V7a					
	W		12		12,000			
	W		směrové šipky V9a					
	W		6		6,000			
	W		Součet		26,000			
72	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	127,000	42,57	5 406,39	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V1a, V2b					
	W		127		127,000			
73	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	26,000	340,59	8 855,34	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V13a					
	W		8		8,000			
	W		V7a					
	W		12		12,000			
	W		V9a					
	W		6		6,000			
	W		Součet		26,000			
74	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	127,000	4,51	572,77	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V1a, V2b					
	W		127		127,000			
75	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	26,000	22,71	590,46	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V13a					
	W		8		8,000			
	W		V7a					
	W		12		12,000			
	W		V9a					
	W		6		6,000			
	W		Součet		26,000			
76	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	365,000	328,94	120 063,10	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		263 m - materiál z výzisku					
	W		102 m - nový materiál					
	W		365		365,000			
77	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	10,404	652,79	6 791,63	CS ÚRS 2023 02
	W		102		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		102*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		10,404			
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	304,000	356,45	108 360,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		silniční obrubník 100/25/15					
	VV		16+83+161+3+3		266,000			
	VV		přechodový obrubník L+P					
	VV		5+5		10,000			
	VV		nájezdový obrubník					
	VV		3+3+4+4+14		28,000			
	VV		Součet		304,000			
79	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	271,320	152,57	41 395,29	CS ÚRS 2023 02
	VV		266		266,000			
	VV		266*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		271,320			
80	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	28,560	128,44	3 668,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		28		28,000			
	VV		28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,560			
81	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,200	390,78	3 985,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		10		10,000			
	VV		10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,200			
82	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	243,99	10 491,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c - graficky odečteno					
	VV		materiál z výzisku - 2 m					
	VV		nový materiál - 41 m					
	VV		2+6+19+16		43,000			
83	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	41,820	109,77	4 590,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		41		41,000			
	VV		41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,820			
84	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,200	417,42	10 936,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		přímé kusy 30/20					
	VV		20,2		20,200			
	VV		4x 1/4 oblouky o r=1,0 m					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		26,200			
85	M	58380422	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 300x200mm	m	6,180	1 335,74	8 254,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		R=1 m					
	VV		6		6,000			
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
86	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm	m	20,604	910,01	18 749,85	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 150 kg/bm					
	VV		200/300/1000 mm					
	VV		20,2		20,200			
	VV		20,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,604			
87	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	109,450	39,00	4 268,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		zřízení provizorního napojení na ul. Družební separační geotextilie 300 g/m2 pod panely a recyklát					
	VV		(67,5+32)*1,1		109,450			
88	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	330,000	46,49	15 341,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		400 g/m2					
	VV		330		330,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	919726202	Geotextilie pro využití, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	14,000	53,05	742,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		tkaná separační geotextilie 300g/m2					
	VV		14		14,000			
90	K	919735100	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	24,000	78,66	1 887,84	
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		24		24,000			
91	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	397,000	83,30	33 070,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		před frézováním asfaltového krytu (celkové i pro opravy obrubníků)					
	VV		373		373,000			
	VV		zařízení spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		397,000			
92	K	95000242	opětovné položení smyčky pro semaforey před pokládkou ohrubné vrstvy a provedení její napojení	sbr	1,000	47 363,01	47 363,01	
	VV		1		1,000			
93	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových při překopec inženýrských sítí	m	2,000	64,84	129,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		2		2,000			
94	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	53,000	36,72	1 946,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		dlažba 30/30					
	VV		6		6,000			
	VV		dlažba 40/40					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		53,000			
95	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	35,000	70,25	2 458,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		zámková dlažba					
	VV		3+22+10		35,000			
96	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	26,300	31,93	839,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		263*0,1		26,300			
							510 239,73	
D	997		Přesun sutě					
97	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	946,891	41,30	39 106,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		893,621		893,621			
	VV		odvoz zpět na stavbu					
	VV		(47+6)*0,255+(3+22+10)*0,26+2*0,205+263*0,115		53,270			
	VV		Součet		946,891			
98	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	12 510,680	4,97	62 178,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		893,62*14		12 510,680			
99	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	946,895	79,83	75 590,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		893,625+53,27		946,895			
100	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	150,748	1 702,94	256 714,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		srovnatelná položka					
	VV		s obsahem dehtu					
	VV		100,635+50,113		150,748			
101	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	49,329	127,72	6 300,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		(16+15)*0,255+(15+6+3)*0,260+(6+8)*0,205+19,2+1+1,8+10,314		49,329			
102	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	201,209	127,72	25 698,41	CS ÚRS 2023 02
	VV		27,71+33,495+126,78+(100+14)*0,116		201,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	349,600	127,72	44 650,91	CS ÚRS 2023 02
			349,6		349,600			
	D	998	Přesun hmot				12 710,21	
104	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	300,620	42,28	12 710,21	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 101.3 - Komunikace - II.B etapa

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

25361520

DIČ:

IČ:

12678988

DIČ:

Cena bez DPH

2 245 458,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 245 458,77	21,00%	471 546,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 717 005,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Schweitzerova, vozovka
Objekt: **SO 101.3 - Komunikace - II.B etapa**
Místo: Olomouc
Zadavatel: Statutární město Olomouc
Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 245 458,77
HSV - Práce a dodávky HSV		2 245 458,77
1 - Zemní práce		259 618,40
5 - Komunikace pozemní		1 003 061,27
8 - Trubní vedení		220 540,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		453 433,37
997 - Přesun sutě		303 068,30
998 - Přesun hmot		5 737,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 101.3 - Komunikace - II.B etapa

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 245 458,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 245 458,77

D 1

Zemní práce

259 618,40

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,000	51,09	970,71	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		vybourání chodníku dlažba 50/50/6 vč. lože					
	VV		16		16,000			
	VV		předláždění chodníku z dlažby 50/50 tl. 6cm + 3cm lože					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		1 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		2 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		19,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	12,000	23,75	285,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 6cm + 3cm lože					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		4 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		4 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		8		8,000			
	VV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 6cm + 3cm lože					
	VV		hmatová dlažba bílá					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		2 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		2 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		12,000			
3	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,000	34,26	1 815,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		vybourání nezpevněných podkl. vrstev z ŠD tl. 10cm					
	VV		při opravách obrubníků					
	VV		53		53,000			
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	193,200	83,75	16 180,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		vypourání nezpevněných podkl. vrstev voz. z ŠD tl. 30cm včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch a opravy vpustí					
	VV		150+4*2+35,2		193,200			
5	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	84,18	1 346,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ŠD tl. 15 cm					
	VV		16		16,000			
6	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	246,200	44,74	11 014,99	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		př opravách obrubníků a vpustí a nových vpustech					
	VV		S DEHEM!					
	VV		53+4*2+35,2		96,200			
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHEM!					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		246,200			
7	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	246,200	61,36	15 106,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		př opravách obrubníků a vpustí a nových vpustech					
	VV		S DEHEM!					
	VV		53+4*2+35,2		96,200			
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHEM!					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		246,200			
8	K	113154334	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 190,000	61,36	73 018,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		BEZ DEHTU!					
	VV		1100+90		1 190,000			
9	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	197,000	55,61	10 955,17	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vypourání betonové silniční přídlažby š. 250mm v bet. loži včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		21+66		87,000			
	VV		vypourání betonových silničních obrubníků včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		13+8		21,000			
	VV		vypourání betonových chodníkových obrubníků včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		2		2,000			
	VV		vypourání kamenných silničních obrubníků včetně odstranění a odvozu na skládku investora					
	VV		32+31+21		84,000			
	VV		vypourání betonových chodníkových obrubníků včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		1 m obrubníků očistit a použít zpět					
	VV		2 m obrubníků odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		197,000			
10	K	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	m	114,000	63,54	7 243,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vypourání jednořádku přídlažby z žulových kostek 10x10					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		64 m dlažby vypourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		20 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		32+31+21		84,000			
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vypourání žulových kostek 10x10 kolem vpustí a šachet					
	VV		30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		114,000			
11	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	102,000	92,11	9 395,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		odhumusování v tl. 15cm					
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		102		102,000			
12	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	126,700	184,75	23 407,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		v místě lokálních konstrukčních poruch vč. odvozu na skládku					
	VV		165*0,55		90,750			
	VV		výkop při opravě a výstavbě uličních vpustí vč. odvozu na skládku					
	VV		4*2*2		16,000			
	VV		výkop pro obruby- část výkopku bude použita pro zásyp za obrubníky					
	VV		19,95		19,950			
	VV		Součet		126,700			
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,300	93,34	2 641,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina pro zásyp vč. odvozu zpět					
	VV		14,15*2		28,300			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	127,850	148,97	19 045,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		ornice					
	VV		102*0,15		15,300			
	VV		výkopek					
	VV		126,7		126,700			
	VV		odpočet zásypy					
	VV		-14,15		-14,150			
	VV		Součet		127,850			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	639,250	13,04	8 335,82	CS ÚRS 2023 02
	VV		127,85*5		639,250			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	171,500	74,11	12 709,87	CS ÚRS 2023 02
	VV		ornice 2x					
	VV		102*0,15*2		30,600			
	VV		výkopek					
	VV		126,7		126,700			
	VV		zásyp					
	VV		13,7+0,5		14,200			
	VV		Součet		171,500			
17	K	171000003	nákup a dovoz ornice	m3	16,500	500,73	8 262,05	
	VV		110*0,15		16,500			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	112,550	127,72	14 374,89	CS ÚRS 2023 02
	VV		112,55		112,550			
19	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	30,200	147,67	4 459,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		zásyp za obrubami, teréni úpravy					
	VV		(použit zeminu z výkopu pro obruby)					
	VV		13,7		13,700			
	VV		zásyp ŠD po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr. 0-63					
	VV		4*2*2		16,000			
	VV		zemní práce, po odstranění dlažby zásyp zeminou vhodnou pro násypy					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		30,200			
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	28,800	244,80	7 050,24	CS ÚRS 2023 02
	VV		4*2*2		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		16*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		28,800			
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	228,700	17,26	3 947,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		chodník					
	VV		20,5		20,500			
	VV		vozovka					
	VV		v místech sanací a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		165+4*2+0,4*88		208,200			
	VV		Součet		228,700			
22	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	110,000	22,10	2 431,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ohumusování tl. 15 cm + osetí + péče					
	VV		110		110,000			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,000	19,53	2 148,30	CS ÚRS 2023 02
	VV		110		110,000			
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,200	271,41	597,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		110*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	0,79	86,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		110		110,000			
26	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	0,62	68,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		110		110,000			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	4,79	526,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		110		110,000			
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	0,41	45,10	CS ÚRS 2023 02
	VV		110		110,000			
29	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	330,000	4,18	1 379,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		3x					
	VV		110*3		330,000			
30	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,750	279,07	767,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		110*0,005*5		2,750			
D 5			Komunikace pozemní		1 003 061,27			
31	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	330,000	266,08	87 806,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		sanace v místě lokálních poruch ŠD 0/125 tl. 50cm					
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		165*2		330,000			
32	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	226,000	46,68	10 549,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva vozovky - vyrovnaní po frézování					
	VV		v místech sanací, oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr. 0-32					
	VV		165+4*2+53		226,000			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	246,500	153,72	37 891,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva komunikace v místech sanací oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	VV		fr. 0-32					
	VV		165+4*2+53		226,000			
	VV		chodník					
	VV		fr. 0-32					
	VV		20,5		20,500			
	VV		Součet		246,500			
34	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	173,000	240,29	41 570,17	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		konstruční vrstva komunikace v místech sanací a po opravě a výstavbě uličních vpustí					
	W		fr 0-63					
	W		165+4*2		173,000			
35	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	226,000	392,46	88 695,96	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		v místech sanací, oprav obrubníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí - modifikovaný asfalt					
	W		165+4*2+53		226,000			
36	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	226,000	14,90	3 367,40	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		165+4*2+53		226,000			
37	K	573231109	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	2 380,000	12,77	30 392,60	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		2*1100+180		2 380,000			
38	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 190,000	287,16	341 720,40	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		1100+90		1 190,000			
39	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 190,000	290,80	346 052,00	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		1100+90		1 190,000			
40	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,500	323,47	4 043,38	CS ÚRS 2023 02
	W		předláždění chodníku ZD 20/10/6					
	W		4 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		4 m2 nové dlažby					
	W		8		8,000			
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		slepecká bílá					
	W		2 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		2,5 m2 nové dlažby					
	W		4,5		4,500			
	W		Součet		12,500			
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	4,120	259,27	1 068,19	CS ÚRS 2023 02
	W		4		4,000			
	W		4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		4,120			
42	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,575	511,45	1 316,98	CS ÚRS 2023 02
	W		2,5		2,500			
	W		2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,575			
43	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	8,000	797,97	6 383,76	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		dlažba 500/500/6					
	W		1 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		7 m2 nové dlažby					
	W		3+5		8,000			
44	M	59245620	dlažba desková betonová tl 60mm přírodní	m2	7,210	305,46	2 202,37	CS ÚRS 2023 02
	W		7		7,000			
	W		7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
D	8		Trubní vedení				220 540,41	
45	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,760	4 112,17	15 461,76	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		uliční vpustí					
	W		PI*0,3*2*1,9*7		3,760			
46	K	891001129a	Kanalizační přípojka PVC DN 150 komplet	m	47,000	3 299,45	155 074,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		napojení navrtáním přes odbočku s kloubem - 5x do stávající kanalizace					
	VV		včetně zemních prací pro přípojky					
	VV		47		47,000			
47	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	990,36	3 961,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		4		4,000			
48	M	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	kus	4,000	383,16	1 532,64	CS ÚRS 2022 02
	VV		4		4,000			
49	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	4,000	990,36	3 961,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
50	M	PFB.1111003	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 45/57 SH	kus	4,000	404,45	1 617,80	
	P		Poznámka k položce:					
			450/570x50					
51	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	4,000	990,36	3 961,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
52	M	59224489	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 450/450x50mm	kus	4,000	447,02	1 788,08	CS ÚRS 2022 02
	VV		díl s odtokem se zápachovou uzávěrou					
	VV		4		4,000			
53	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	4,000	990,36	3 961,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
54	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	4,000	372,52	1 490,08	CS ÚRS 2023 02
55	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	7,000	378,59	2 650,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		7		7,000			
56	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 618,27	7 854,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bez materiálu - výšková úprava					
	VV		3		3,000			
57	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 139,90	4 559,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
58	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	4,000	2 251,07	9 004,28	CS ÚRS 2022 02
59	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	4,000	617,32	2 469,28	CS ÚRS 2022 02
60	M	PFB.1111901OZ	Dílce dešťové vpustě TBV-Q 10b vyrovnávací prstenec pro rám 300x500	kus	4,000	298,01	1 192,04	
	P		Poznámka k položce:					
			300/500					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				453 433,37	
61	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	139,000	15,97	2 219,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V2b					
	VV		139		139,000			
62	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	10,000	53,22	532,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		žlutá V12c					
	VV		10		10,000			
63	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	5,000	127,72	638,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V13a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5		5,000			
64	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	139,000	42,57	5 917,23	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V2b					
	W		139		139,000			
65	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	10,000	340,59	3 405,90	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		žlutá V12c					
	W		10		10,000			
66	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	5,000	340,59	1 702,95	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V13a					
	W		5		5,000			
67	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	149,000	4,51	671,99	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V2b, V12c					
	W		139+10		149,000			
68	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	22,71	113,55	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		V13a					
	W		5		5,000			
69	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	153,000	328,94	50 327,82	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace- graficky odečteno					
	W		64 m - materiál z výzisku					
	W		89 m - nový materiál					
	W		153		153,000			
70	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	9,078	652,79	5 926,03	CS ÚRS 2023 02
	W		89		89,000			
	W		89*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		9,078			
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	356,45	35 645,00	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		silniční obrubník 100/25/15					
	W		5+6+29+30+20		90,000			
	W		přechodový obrubník L+P					
	W		2+2		4,000			
	W		nájezdový obrubník					
	W		6		6,000			
	W		Součet		100,000			
72	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	91,800	152,57	14 005,93	CS ÚRS 2023 02
	W		90		90,000			
	W		90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		91,800			
73	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,120	128,44	786,05	CS ÚRS 2023 02
	W		6		6,000			
	W		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
74	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,080	390,78	1 594,38	CS ÚRS 2023 02
	W		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,080			
75	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	243,99	1 951,92	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c - graficky odečteno					
	W		materiál z výzisku - 1 m					
	W		nový materiál - 7 m					
	W		3+5		8,000			
76	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	7,140	109,77	783,76	CS ÚRS 2023 02
	W		7		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140			
77	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	180,000	46,49	8 368,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		400 g/m2					
	WV		180		180,000			
78	K	919735100	Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	27,000	78,66	2 123,82	
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		27		27,000			
79	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	160,000	83,30	13 328,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		před frézováním asfaltového krytu (celkové i pro opravy obrubníků)					
	WV		27+106		133,000			
	WV		zařiznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku					
	WV		27		27,000			
	WV		Součet		160,000			
80	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	88,000	3 439,35	302 662,80	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		liniové odvodnění, velký štěrbinový žlab s litinovým roštem šířky 400mm, výšky 500, zatížení D400 včetně 4 x vyústní díl					
	WV		47+41		88,000			
81	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	1,000	64,84	64,84	CS ÚRS 2023 02
	WV		1		1,000			
82	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	1,000	36,72	36,72	CS ÚRS 2023 02
	WV		dlažba 50/50					
	WV		1		1,000			
83	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	6,000	70,25	421,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		zámková dlažba					
	WV		4+2		6,000			
84	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	6,400	31,93	204,35	CS ÚRS 2023 02
	WV		64*0,1		6,400			
D 997 Přesun sutě							303 068,30	
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	537,261	41,30	22 188,88	CS ÚRS 2023 02
	WV		528,656		528,656			
	WV		odvoz zpět na stavbu					
	WV		4*0,26+1*0,205+64*0,115		8,605			
	WV		Součet		537,261			
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	7 401,184	4,97	36 783,88	CS ÚRS 2023 02
	WV		528,656*14		7 401,184			
87	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	528,656	79,83	42 202,61	CS ÚRS 2023 02
	WV		528,656		528,656			
88	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	84,939	1 702,94	144 646,02	CS ÚRS 2023 02
	WV		srovnatelná položka - asfalt s dehtem					
	WV		56,626+28,313		84,939			
89	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,864	127,72	3 303,35	CS ÚRS 2023 02
	WV		0,765+4*0,26+4*0,205+13,44+0,7+1,88+7,219		25,864			
90	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	148,658	127,72	18 986,60	CS ÚRS 2023 02
	WV		9,01+85,008+4,64+20+30		148,658			
91	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	273,700	127,72	34 956,96	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				273,7			
	D	998	Přesun hmot				5 737,02	
92	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	135,691	42,28	5 737,02	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.1 - Autobusové zastávky - U Kapličky - východní

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH

1 043 676,96

DPH základní
snížená

Základ daně
1 043 676,96
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
219 172,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 262 849,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.1 - Autobusové zastávky - U Kapličky - východní

Místo: Olomouc

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 043 676,96

HSV - Práce a dodávky HSV	1 043 676,96
1 - Zemní práce	178 186,41
2 - Zakládání	19 425,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 635,79
5 - Komunikace pozemní	456 568,93
8 - Trubní vedení	4 385,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 614,68
997 - Přesun sutě	151 855,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.1 - Autobusové zastávky - U Kapličky - východní

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 043 676,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 043 676,96

D 1

Zemní práce

178 186,41

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	142,500	51,09	7 280,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		dlažba 30/30/6					
	VV		13 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		6 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		19		19,000			
	VV		dlažba 40/40/6					
	VV		85 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		15 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		100		100,000			
	VV		7,5+4		11,500			
	VV		dlažba 50/50/6					
	VV		2 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		10 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		142,500			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	8,000	23,75	190,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		vybourání chodníku ze zámkové dlažby tl. 6 cm, včetně lože					
	VV		D.1.1.1.2a-Situace					
	VV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 6 cm					
	VV		7 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		1 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		8		8,000			
3	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	27,000	186,22	5 027,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		C.2.2					
	VV		odstranění bet. panelů na ploše 18,0x1,5m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		panely 3000/1500/150					
	VV		6*3*1,5		27,000			
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	150,500	84,18	12 669,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ŠD tl. 15 cm - chodník					
	VV		8+19+100+12+11,5		150,500			
5	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	140,000	181,68	25 435,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		vybourání nezpevněných podkl. vrstev zál. z ŠD tl. 45cm					
	VV		140		140,000			
6	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	155,81	2 492,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		odstranění vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 20cm					
	VV		pro napojení					
	VV		16		16,000			
7	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,000	143,69	18 248,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHEM!					
	VV		127		127,000			
8	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	254,000	44,74	11 363,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		př opravách obrubníků a vpustí a nových vpustech					
	VV		BEZ DEHTU!					
	VV		127		127,000			
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch - vyfrézování asfaltových vrstev závliv tl. 19cm					
	VV		S DEHEM!					
	VV		127		127,000			
	VV		Součet		254,000			
9	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,000	61,36	7 792,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHEM!					
	VV		127		127,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	99,000	55,61	5 505,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vybourání kamenných silničních obrubníků včetně odstranění a odvozu na skládku investora					
	VV		47		47,000			
	VV		chodníkové obrubníky					
	VV		5+6+4+5+4		24,000			
	VV		silniční obrubníky					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		99,000			
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	77,000	63,54	4 892,58	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vybourání jednořádku předlážby z žulových kostek 10x10					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		35 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		12 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		47		47,000			
	VV		vybourání obrubníku ze žulových kostek 10x10					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		77,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	41,000	92,11	3 776,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		41		41,000			
13	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,143	303,02	1 861,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		výkop pro základ přístřešku					
	VV		6,3*1,95*0,5		6,143			
14	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	61,913	184,75	11 438,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		sanace zářivu tl. 39 cm					
	VV		127*1,25*0,39		61,913			
15	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,580	491,34	7 655,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		zemní práce, výkop pro obruby					
	VV		10,66 m3 bude použito pro zpevnění zásyp - zbytek včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		15,58		15,580			
16	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,320	93,34	1 990,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		zemina pro zásyp vč. odvozu zpět					
	VV		10,66*2		21,320			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,546	148,97	9 466,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		ornice					
	VV		41*0,15		6,150			
	VV		výkopek					
	VV		61,913+6,143		68,056			
	VV		odpočet zásypy					
	VV		-10,66		-10,660			
	VV		Součet		63,546			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	317,730	13,04	4 143,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		63,546*5		317,730			
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	84,866	74,11	6 289,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		ornice 2x					
	VV		41*0,15		6,150			
	VV		výkopek					
	VV		61,913-10,66+6,143		57,396			
	VV		zásyp					
	VV		10,66*2		21,320			
	VV		Součet		84,866			
20	K	171000003	nákup a dovoz ornice	m3	6,150	500,73	3 079,49	
	VV		41*0,15		6,150			
21	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	114,383	127,72	14 609,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		63,546*1,8		114,383			
22	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,660	147,67	1 574,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		zásyp za obrubami, terénní úpravy					
	VV		(použit zeminu z výkopu pro obruby)					
	VV		10,66		10,660			
23	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	313,750	17,26	5 415,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		chodník					
	VV		155		155,000			
	VV		zářiv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		127*1,25		158,750			
	VV		Součet		313,750			
24	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	41,000	94,99	3 894,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ohumusování tl. 15 cm + osetí + péče					
	VV		41		41,000			
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,000	19,53	800,73	CS ÚRS 2023 02
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,820	271,41	222,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		41*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,820			
27	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	0,79	32,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		41		41,000			
28	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	0,62	25,42	CS ÚRS 2023 02
	VV		41		41,000			
29	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	4,79	196,39	CS ÚRS 2023 02
	VV		41		41,000			
30	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	41,000	0,41	16,81	CS ÚRS 2023 02
	VV		41		41,000			
31	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	123,000	4,18	514,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		3x					
	VV		41*3		123,000			
32	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,025	279,07	286,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		41*0,005*5		1,025			
D 2			Zakládání				19 425,70	
33	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	1,229	1 313,38	1 614,14	CS ÚRS 2023 02
	VV		pod základ přístřešku					
	VV		6,3*1,95*0,1		1,229			
34	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,113	25 566,05	2 888,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		6*1,75*2*0,0054		0,113			
35	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,257	5 566,48	12 563,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		základ přístřešku					
	VV		6,1*1,85*0,2		2,257			
36	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,180	484,27	1 539,98	CS ÚRS 2023 02
	VV		(6,1+1,85)*2*0,2		3,180			
37	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,180	257,57	819,07	CS ÚRS 2023 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 635,79	
38	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,000	577,58	1 732,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		palisádová zídka, palisády velikosti 110/110 výšky 400 mm do betonového lože pro vyrovnaní plochy u přístřešku					
	VV		3		3,000			
39	M	59228419	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm	kus	30,600	192,91	5 903,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		3*10		30,000			
	VV		30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		30,600			
D 5			Komunikace pozemní				456 568,93	
40	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	317,500	278,08	88 290,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		sanace závlivu fr. 0-125 - 2x					
	VV		127*1,25*2		317,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	390,000	153,72	59 950,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		ŠD fr. 0-32					
	VV		155		155,000			
	VV		doplnění konstrukce chodníku při navýšení nástupiště					
	VV		ŠD 0/32 tl. 15cm					
	VV		105		105,000			
	VV		ukončení zálivu					
	VV		2 x ŠD fr. 0-32					
	VV		5		5,000			
	VV		konstruční vrstva zálivu					
	VV		fr. 0-32					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		390,000			
42	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	194,000	240,29	46 616,26	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		konstruční vrstva zálivu					
	VV		fr 0-63					
	VV		194		194,000			
43	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,000	72,93	1 166,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		zřízení provizorní zastávky vrstva z asfaltového recyklátu tl. 20cm pro napojení					
	VV		16		16,000			
44	K	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	125,000	347,22	43 402,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		v místech sanací, oprav obrobíků a po opravě a výstavbě uličních vpustí z modifikovaného asfaltu - ACP 22S PBM 25/55-					
	VV		60					
	VV		125		125,000			
45	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 5 kg/m2	m2	125,000	5,37	671,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		125		125,000			
46	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	125,000	14,90	1 862,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		125		125,000			
47	K	573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	250,000	12,77	3 192,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		125*2		250,000			
48	K	576133321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š přes 3 m	m2	125,000	540,07	67 508,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		SMA 16S PBM 25/55-60					
	VV		125		125,000			
49	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	125,000	290,80	36 350,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ACL 16S PBM 25/55-60					
	VV		125		125,000			
50	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	27,000	144,44	3 899,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		C.2.2					
	VV		zřízení provizorní zastávky - bet.silniční panely					
	VV		provedení z bet. panelů na ploše 18,0x1,5m					
	VV		panely 3000/1500/150					
	VV		18*1,5		27,000			
51	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	6,102	5 172,68	31 563,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		27		27,000			
	VV		27*0,226 'Přepočtené koeficientem množství		6,102			
52	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	2,500	369,07	922,68	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	W		ukončení záhlvů					
	W		2,5		2,500			
53	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,550	652,79	1 664,61	CS ÚRS 2023 02
	W		2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,550			
54	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,260	323,47	6 876,97	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		7 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		1 m2 nové dlažby					
	W		8		8,000			
	W		zámková dlažba s hmatovými úpravami (chodník) - bílá					
	W		10/20 tl, 6 cm do lože tl, 3 cm z fr. 4/8					
	W		2		2,000			
	W		dlažba umělé vodící linie, s drážkami					
	W		40/40 tl, 6 cm do lože tl, 4 cm z fr. 4/8					
	W		9,4*0,4		3,760			
	W		zámková dlažba (chodník) - bílá					
	W		10/20 tl, 6 cm do lože tl, 3 cm z fr. 4/8					
	W		dlažba vizuálně (nehmatně) vnímatelného vyznačení bezp. odstupu					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		21,260			
55	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,030	259,27	267,05	CS ÚRS 2023 02
	W		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
56	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,000	511,45	1 022,90	CS ÚRS 2023 02
	W		bílá					
	W		2		2,000			
57	M	592453253	dlažba plošná betonová 400x400x60 mm přírodní s vodícími drážkami bílá	m2	3,760	482,41	1 813,86	
	W		9,4*0,4		3,760			
58	M	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná - bílá	m2	7,500	372,52	2 793,90	CS ÚRS 2023 02
59	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	19,000	197,65	3 755,35	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		13 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		6 m2 nové dlažby					
	W		19		19,000			
60	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x60 mm přírodní	m2	6,180	408,71	2 525,83	CS ÚRS 2023 02
	W		šedá					
	W		6		6,000			
	W		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180			
61	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	12,000	187,61	2 251,32	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		2 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		10 m2 nové dlažby					
	W		12		12,000			
62	M	59246006	dlažba plošná betonová 500x500x60 mm	m2	10,300	322,49	3 321,65	CS ÚRS 2023 02
	W		šedá					
	W		10		10,000			
	W		10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
63	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	102,000	381,35	38 897,70	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		85 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		17 m2 nové dlažby					
	W		102		102,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x60 mm přírodní	m2	17,340	344,85	5 979,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		šedá					
	VV		17		17,000			
	VV		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		17,340			
	D	8	Trubní vedení				4 385,06	
65	K	899132213	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	2,000	2 192,53	4 385,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bez materiálu - výšková úprava					
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				208 614,68	
66	K	914000004	D+M zastávkový označnick + odpadkový koš	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
	VV		zřízení provizorního zastávky					
	VV		umístění provizorního označnicku					
	VV		1		1,000			
67	K	914000006	Odstranění provizorního označnicku vč. odvozu na skládku investora	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
68	K	914000007	vybourání a odstranění stávajícího autobusového přístřešku včetně odstranění a odvozu na skládku	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
	VV		D.1.1.2.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vybourání a odstranění stávajícího autobusového přístřešku					
	VV		trojmodulový přístřešek včetně lavičky a trafiky					
	VV		včetně odstranění a odvozu na skládku TSMO - naložení, odvoz a složení 2 t ocelové konstrukce					
	VV		1		1,000			
69	K	914000009	Výšková úprava stáv. inteligentního označnicku	kpl	1,000	16 199,21	16 199,21	
	VV		D.1.1.2.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		Pozvednutí stávajícího inteligentního označnicku na úroveň předlážděného nástupiště.					
	VV		výškový posun označnicku zastávky o 3cm					
	VV		1		1,000			
70	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	11,400	127,72	1 456,01	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		11,4		11,400			
71	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	6,000	212,87	1 277,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V12a					
	VV		6		6,000			
72	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	11,400	340,59	3 882,73	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		11,4		11,400			
73	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	6,000	212,87	1 277,22	CS ÚRS 2023 02
	VV		V12a					
	VV		6		6,000			
74	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,400	22,71	395,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		11,4		11,400			
	VV		V12a					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		17,400			
75	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,000	328,94	23 354,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace- graficky odečteno					
	VV		35 m - materiál z výzisku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36 m - nový materiál					
	VV		71		71,000			
76	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,672	652,79	2 397,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		36		36,000			
	VV		36*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		3,672			
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,000	356,45	27 090,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		silniční obrubník 100/25/15					
	VV		49		49,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusové zast.					
	VV		HK 400/330/1000					
	VV		23		23,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusových zast.					
	VV		náběhové kusy HK 400/330-310/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusových zast.					
	VV		přechodové kusy HK 400/310-H25/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		76,000			
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	49,980	152,57	7 625,45	CS ÚRS 2023 02
	VV		49		49,000			
	VV		49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,980			
79	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	23,000	2 463,94	56 670,62	CS ÚRS 2023 02
	VV		HK 400/330/1000					
	VV		23		23,000			
80	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,000	2 463,94	9 855,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		náběhové kusy HK 400/330-310/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		přechodové kusy HK 400/310-H25/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	243,99	13 663,44	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c - graficky odečteno					
	VV		5+6+36+4+5		56,000			
82	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	57,120	109,77	6 270,06	CS ÚRS 2023 02
	VV		56		56,000			
	VV		56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,120			
83	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	191,000	46,49	8 879,59	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		400 g/m2					
	VV		191		191,000			
84	K	919735100	Zalítí spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	72,000	78,66	5 663,52	
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		72		72,000			
85	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	144,000	83,30	11 995,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		zařiznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku					
	VV		10 cm					
	VV		72		72,000			
	VV		řezání asfaltového krytu tl.16 cm					
	VV		před frézováním asfaltového krytu					
	VV		72		72,000			
	VV		Součet		144,000			
86	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	100,000	36,72	3 672,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba 30/30					
	VV		13		13,000			
	VV		dlažba 40/40					
	VV		85		85,000			
	VV		dlažba 50/50					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		100,000			
87	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,000	70,25	491,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		zámková dlažba					
	VV		7		7,000			
88	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	3,500	31,93	111,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		35*0,1		3,500			
D 997 Přesun sutě							151 855,73	
89	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	304,617	41,30	12 580,68	CS ÚRS 2023 02
90	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 427,466	4,97	17 034,51	CS ÚRS 2023 02
	VV		(28,395+148,645+26,885+40,894)*14		3 427,466			
91	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	332,647	79,83	26 555,21	CS ÚRS 2023 02
	VV		304,617+24,005+4,025		332,647			
92	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	40,894	1 702,94	69 640,03	CS ÚRS 2023 02
	VV		srovnatelná položka					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		40,894		40,894			
93	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,395	127,72	3 626,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		28,395		28,395			
94	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	148,645	127,72	18 984,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		148,645		148,645			
95	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	26,885	127,72	3 433,75	CS ÚRS 2023 02
	VV		BEZ DEHTU!					
	VV		26,885		26,885			
D 998 Přesun hmot							17 004,66	
96	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	88,066	193,09	17 004,66	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.2 - Autobusové zastávky - U Kapličky - západní

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlářová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ:

00299308

DIČ:

CZ 00299308

IČ:

62360213

DIČ:

CZ62360213

IČ:

25361520

DIČ:

IČ:

12678988

DIČ:

Cena bez DPH

921 790,39

DPH základní
snížená

Základ daně

921 790,39

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

193 575,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 115 366,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.2 - Autobusové zastávky - U Kapličky - západní

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

921 790,39

HSV - Práce a dodávky HSV

921 790,39

1 - Zemní práce

156 204,33

5 - Komunikace pozemní

408 537,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

183 867,71

997 - Přesun sutě

161 331,08

998 - Přesun hmot

11 849,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Schweitzerova, vozovka

Objekt: SO 102.2 - Autobusové zastávky - U Kapličky - západní

Místo: Olomouc Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant: Dopravní projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

921 790,39

D HSV Práce a dodávky HSV

921 790,39

D 1 Zemní práce

156 204,33

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	72,000	51,09	3 678,48	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		dlažba 40/40/6					
	WV		65 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	WV		7 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	WV		72		72,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	18,000	23,75	427,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		vybourání chodníku ze zámkové dlažby tl. 6 cm, včetně lože					
	WV		D.1.1.1.2a-Situace					
	WV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 6 cm					
	WV		14 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	WV		2 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	WV		16		16,000			
	WV		předláždění chodníku ze zámkové dl 20/10 tl. 6cm + 3cm lože hmatová dlažba bílá					
	WV		1,5 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	WV		0,5 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		18,000			
3	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	27,000	186,22	5 027,94	CS ÚRS 2023 02
	WV		C.2.2					
	WV		odstranění bet. panelů na ploše 18,0x1,5m					
	WV		panely 3000/1500/150					
	WV		6*3*1,5		27,000			
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	90,000	84,18	7 576,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	WV		ŠD tl. 15 cm - chodník					
	WV		16+2+72		90,000			
5	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	140,000	181,68	25 435,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	WV		vybourání nepevných podkl. vrstev ze ŠD tl. 45cm					
	WV		140		140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	155,81	2 492,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		B.2-situace - graficky odečteno					
	VV		odstranění vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 20cm					
	VV		pro napojení					
	VV		16		16,000			
7	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,000	143,69	18 248,63	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		127		127,000			
8	K	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	254,000	44,74	11 363,96	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		BEZ DEHTU!					
	VV		127		127,000			
	VV		S DEHTEM!					
	VV		127		127,000			
	VV		Součet		254,000			
9	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	127,000	61,36	7 792,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		v místě sanace lokálních konstrukčních poruch					
	VV		S DEHTEM!					
	VV		127		127,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	115,000	55,61	6 395,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vybourání kamenných silničních obrubníků včetně odstranění a odvozu na skládku investora					
	VV		71		71,000			
	VV		chodníkové obrubníky					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		36 m obrubníků očistit a použít zpět					
	VV		8 m obrubníků odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		115,000			
11	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	71,000	63,54	4 511,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		vybourání jednořádku přídlažby z žulových kostek 10x10					
	VV		jedná se o předláždění					
	VV		61 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	VV		10 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	VV		71		71,000			
12	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	32,000	92,11	2 947,52	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		32		32,000			
13	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	61,913	184,75	11 438,43	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		sanace zálivu tl. 39 cm					
	VV		127*1,25*0,39		61,913			
14	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,270	491,34	3 080,70	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		zemní práce, výkop pro obruby					
	VV		4,29 m3 bude použito pro zpětný zásyp - zbytek včetně odstranění a odvozu na skládku					
	VV		6,27		6,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,580	93,34	800,86	CS ÚRS 2023 02
	WV		zemina pro zásyp vč. odvozu zpět					
	WV		4,29*2		8,580			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,423	148,97	9 299,15	CS ÚRS 2023 02
	WV		ornice					
	WV		32*0,15		4,800			
	WV		výkopek					
	WV		61,913		61,913			
	WV		odpočet zásypy					
	WV		-4,29		-4,290			
	WV		Součet		62,423			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	312,115	13,04	4 069,98	CS ÚRS 2023 02
	WV		62,423*5		312,115			
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	71,003	74,11	5 262,03	CS ÚRS 2023 02
	WV		ornice					
	WV		32*0,15		4,800			
	WV		výkopek					
	WV		61,913-4,29		57,623			
	WV		zásyp					
	WV		4,29*2		8,580			
	WV		Součet		71,003			
82	K	171000003	nákup a dovoz ornice	m3	4,800	500,73	2 403,50	
	WV		32*0,15		4,800			
19	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	112,361	127,72	14 350,75	CS ÚRS 2023 02
	WV		62,423*1,8		112,361			
20	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	4,290	147,67	633,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		zásyp za obrubami, terénní úpravy					
	WV		(použit zeminu z výkopu pro obruby)					
	WV		4,29		4,290			
21	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	248,750	17,26	4 293,43	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		chodník					
	WV		90		90,000			
	WV		zářiv					
	WV		127*1,25		158,750			
	WV		Součet		248,750			
22	K	181351003	Rozprostření ornice II vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	32,000	94,99	3 039,68	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		ohumusování tl. 15 cm + osetí + péče					
	WV		32		32,000			
23	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,000	19,53	624,96	CS ÚRS 2023 02
	WV		32		32,000			
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,640	271,41	173,70	CS ÚRS 2023 02
	WV		32*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,640			
25	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	0,79	25,28	CS ÚRS 2023 02
	WV		32		32,000			
26	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	0,62	19,84	CS ÚRS 2023 02
	WV		32		32,000			
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	4,79	153,28	CS ÚRS 2023 02
	WV		32		32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	0,41	13,12	CS ÚRS 2023 02
	WV		32		32,000			
29	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	96,000	4,18	401,28	CS ÚRS 2023 02
	WV		3x					
	WV		32*3		96,000			
30	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,800	279,07	223,26	CS ÚRS 2023 02
	WV		32*0,005*5		0,800			
D 5 Komunikace pozemní							408 537,53	
31	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	317,500	278,08	88 290,40	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		sanace závlivy fr. 0-125 - 2x					
	WV		127*1,25*2		317,500			
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	292,000	153,72	44 886,24	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	WV		ŠD fr. 0-32					
	WV		125		125,000			
	WV		doplnění konstrukce chodníku při navýšení nástupiště					
	WV		ŠD fr. 0-32 tl. 15cm					
	WV		72		72,000			
	WV		konstrukční vrstva chodníku					
	WV		ŠD fr. 0-32					
	WV		90		90,000			
	WV		konstrukční vrstva ukončení závliv					
	WV		2 x ŠD 0-32 tl. 15cm					
	WV		2*2,5		5,000			
	WV		Součet		292,000			
33	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	194,000	240,29	46 616,26	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		konstrukční vrstva závlivy					
	WV		fr 0-63					
	WV		194		194,000			
34	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,000	72,93	1 166,88	CS ÚRS 2023 02
	WV		B.2-situace - graficky odečteno					
	WV		zřízení provizorní zastávky vrstva z asfaltového recyklátu tl. 20cm pro napojení					
	WV		16		16,000			
35	K	565146121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š přes 3 m	m2	125,000	347,22	43 402,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		v místech sanací, oprav obrobníků a po opravě a výstavbě uličních vpustí z modifikovaného asfaltu - ACP 22S PBM 25/55-					
	WV		60		125,000			
	WV		125		125,000			
36	K	571901111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 kg/m2	m2	125,000	5,37	671,25	CS ÚRS 2023 02
	WV		125		125,000			
37	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	125,000	14,90	1 862,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		125		125,000			
38	K	573231109	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	250,000	12,77	3 192,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		125*2		250,000			
39	K	576133321	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 40 mm š přes 3 m	m2	125,000	540,07	67 508,75	CS ÚRS 2023 02
	WV		SMA 16S PBM 25/55-60					
	WV		125		125,000			
40	K	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	125,000	290,80	36 350,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ACL 16S PBM 25/55-60					
	VV		125		125,000			
41	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	27,000	144,44	3 899,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		C.2.2					
	VV		zřízení provizorní zastávky - bet.silniční panely					
	VV		provedení z bet. panelů na ploše 18,0x1,5m					
	VV		panely 3000/1500/150					
	VV		18*1,5		27,000			
42	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	6,102	5 172,68	31 563,69	CS ÚRS 2023 02
	VV		27		27,000			
	VV		27*0,226 'Přepočtené koeficientem množství		6,102			
43	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2,500	369,07	922,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	VV		ukončení záhlvů					
	VV		2,5		2,500			
44	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,550	652,79	1 664,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,550			
45	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	323,47	5 822,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		ZD 20/10/6 šedá					
	VV		4,2 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	VV		1 m2 nové dlažby					
	VV		5,2		5,200			
	VV		ZD 20/10/6 - červená					
	VV		9,8 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	VV		1 m2 nové dlažby					
	VV		10,8		10,800			
	VV		zámková dlažba s hmatovými úpravami (chodník) - bílá					
	VV		10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/8					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		18,000			
46	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,030	259,27	267,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
47	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	1,030	259,27	267,05	CS ÚRS 2023 02
	VV		1		1,000			
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1,030			
48	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	0,515	511,45	263,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		bílá					
	VV		0,5		0,500			
	VV		0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,515			
49	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	72,000	381,35	27 457,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	VV		65 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	VV		7 m2 nové dlažby					
	VV		72		72,000			
50	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x60 mm přírodní	m2	7,140	344,85	2 462,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		šedá					
	VV		7		7,000			
	VV		7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

183 867,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	914000002	posunutí stáv. svislého DZ včetně sloupku	kus	1,000	2 128,67	2 128,67	
52	K	914000004	D+M zastávkový označnick + odpadkový koš	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
	VV		zřízení provizorního zastávky					
	VV		umístění provizorního označníku					
	VV		1		1,000			
53	K	914000006	Odstranění provizorního označníku vč. odvozu na skládku investora	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
54	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	11,600	127,72	1 481,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		11,6		11,600			
55	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva	m2	5,800	212,87	1 234,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.2.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V12a					
	VV		5,8		5,800			
56	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	11,600	340,59	3 950,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		11,6		11,600			
57	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	5,800	212,87	1 234,65	CS ÚRS 2023 02
	VV		V12a					
	VV		5,8		5,800			
58	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	17,400	22,71	395,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		11,6		11,600			
	VV		V12a					
	VV		5,8		5,800			
	VV		Součet		17,400			
59	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,000	328,94	23 354,74	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace- graficky odečteno					
	VV		61 m - materiál z výzisku					
	VV		10 m - nový materiál					
	VV		71		71,000			
60	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,020	652,79	665,85	CS ÚRS 2023 02
	VV		10		10,000			
	VV		10*0,102 'Přepočtené koeficientem množství		1,020			
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,000	356,45	25 307,95	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		silniční obrubník 100/25/15					
	VV		43		43,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusové zast.					
	VV		HK 400/330/1000					
	VV		24		24,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusových zast.					
	VV		náběhové kusy HK 400/330-310/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusových zast.					
	VV		přechodové kusy HK 400/310-H25/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		71,000			
62	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	43,860	152,57	6 691,72	CS ÚRS 2023 02
	VV		43		43,000			
	VV		43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	24,000	2 463,94	59 134,56	CS ÚRS 2023 02
	WV		HK 400/330/1000					
	WV		24		24,000			
64	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,000	2 463,94	9 855,76	CS ÚRS 2023 02
	WV		náběhové kusy HK 400/330-310/1000 – NP(NL)					
	WV		2		2,000			
	WV		přechodové kusy HK 400/310-H25/1000 – NP(NL)					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		4,000			
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	243,99	10 735,56	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c - graficky odečteno					
	WV		44		44,000			
66	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	8,160	109,77	895,72	CS ÚRS 2023 02
	WV		8		8,000			
	WV		8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,160			
67	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	191,000	46,49	8 879,59	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		400 g/m2					
	WV		191		191,000			
68	K	919735100	Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou	m	72,000	78,66	5 663,52	
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		72		72,000			
69	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	144,000	83,30	11 995,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		zaříznutí spáry pro zálivku při napojení na stávající vozovku					
	WV		10 cm					
	WV		72		72,000			
	WV		řezání asfaltového krytu tl.16 cm					
	WV		před frézováním asfaltového krytu					
	WV		72		72,000			
	WV		Součet		144,000			
70	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	36,000	64,84	2 334,24	CS ÚRS 2023 02
	WV		36		36,000			
71	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	65,000	36,72	2 386,80	CS ÚRS 2023 02
	WV		dlažba 40/40					
	WV		65		65,000			
72	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,500	70,25	1 088,88	CS ÚRS 2023 02
	WV		zámková dlažba					
	WV		14+1,5		15,500			
73	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	6,100	31,93	194,77	CS ÚRS 2023 02
	WV		61*0,1		6,100			
D 997 Přesun sutě							161 331,08	
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	273,984	41,30	11 315,54	CS ÚRS 2023 02
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 284,485	4,97	11 353,89	CS ÚRS 2023 02
	WV		(273,984*(0,255*65+0,26*15,5+10,8+0,205*36+0,205+71+0,115*7,1))*14		2 284,485			
76	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	301,969	79,83	24 106,19	CS ÚRS 2023 02
	WV		273,984		273,984			
	WV		odvoz zpět					
	WV		0,255*65+0,26*15,5+0,205*36		27,985			
	WV		Součet		301,969			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	55,496	1 702,94	94 506,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		srovnatelná položka - asfalt s dehtem					
	VV		11,684+29,210+14,602		55,496			
78	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,075	127,72	520,46	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,255*7+0,26*2,5+0,205*8		4,075			
79	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	131,100	127,72	16 744,09	CS ÚRS 2023 02
	VV		26,1+105		131,100			
80	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,802	127,72	2 784,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,2+14,602		21,802			
	D	998	Přesun hmot				11 849,74	
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	61,369	193,09	11 849,74	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.3 - Autobusové zastávky - Jižní - východní

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlářová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH

56 793,25

DPH základní
snížená

Základ daně

56 793,25

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 926,58

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

68 719,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.3 - Autobusové zastávky - Jižní - východní

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 793,25

HSV - Práce a dodávky HSV

56 793,25

1 - Zemní práce

7 520,90

5 - Komunikace pozemní

36 630,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 332,81

997 - Přesun sutě

3 600,90

998 - Přesun hmot

708,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.3 - Autobusové zastávky - Jižní - východní

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 793,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 793,25

D 1

Zemní práce

7 520,90

1	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	27,000	186,22	5 027,94	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

WV C.2.2
WV odstranění bet. panelů na ploše 18,0x1,5m
WV panely 3000/1500/150
WV 6*3*1,5

27,000

2	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	155,81	2 492,96	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

WV B.2-situace - graficky odečteno
WV odstranění vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 20cm
WV pro napojení
WV 16

16,000

D 5

Komunikace pozemní

36 630,45

3	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,000	72,93	1 166,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

WV B.2-situace - graficky odečteno
WV zřízení provizorní zastávky vrstva z asfaltového recyklátu tl. 20cm pro napojení
WV 16

16,000

4	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	27,000	144,44	3 899,88	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

WV C.2.2
WV zřízení provizorní zastávky - bet.silniční panely
WV provedení z bet. panelů na ploše 18,0x1,5m
WV panely 3000/1500/150
WV 18*1,5

27,000

5	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	6,102	5 172,68	31 563,69	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

WV 27
WV 27*0,226 'Přepočtené koeficientem množství

27,000

6,102

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 332,81

6	K	914000004	D+M zastávkový označník + odpadkový koš	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

WV zřízení provizorního zastávky
WV umístění provizorního označníku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1	1,000				
7	K	914000006	Odstranění provizorního označnicku vč. odvozu na skládku investora	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
8	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	8,300	127,72	1 060,08	CS ÚRS 2023 02
VV			D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			V11a					
VV			8,3	8,300				
9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	8,300	340,59	2 826,90	CS ÚRS 2023 02
VV			D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			V11a					
VV			8,3	8,300				
10	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,300	22,71	188,49	CS ÚRS 2023 02
VV			D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
VV			V11a					
VV			8,3	8,300				
D			997	Přesun sutě			3 600,90	
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	18,000	41,30	743,40	CS ÚRS 2023 02
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	100,800	4,97	500,98	CS ÚRS 2023 02
VV			7,20*14	100,800				
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,000	79,83	1 436,94	CS ÚRS 2023 02
14	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,200	127,72	919,58	CS ÚRS 2023 02
VV			7,2	7,200				
D			998	Přesun hmot			708,19	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	16,750	42,28	708,19	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.4 - Autobusové zastávky - Jižní - západní

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH

235 413,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 413,46	21,00%	49 436,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 850,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.4 - Autobusové zastávky - Jižní - západní

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

235 413,46

HSV - Práce a dodávky HSV

235 413,46

1 - Zemní práce

35 973,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 271,57

5 - Komunikace pozemní

79 199,73

8 - Trubní vedení

2 618,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 021,13

997 - Přesun sutě

10 044,76

998 - Přesun hmot

8 284,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

SO 102.4 - Autobusové zastávky - Jižní - západní

Místo:

Olomouc

Datum:

6. 10. 2023

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 413,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 413,46

D 1

Zemní práce

35 973,09

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	37,000	51,09	1 890,33	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		dlažba 30/60/6					
	W		35		35,000			
	W		předláždění chodníku z dlažby 30/30 tl. 6cm + 3cm lože					
	W		1,5 m2 dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		0,5 m2 dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		2		2,000			
	W		Součet		37,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	2,000	23,75	47,50	CS ÚRS 2023 02
	W		vybourání chodníku ze zámkové dlažby tl. 6 cm, včetně lože					
	W		D.1.1.1.2a-Situace					
	W		2		2,000			
3	K	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	27,000	186,22	5 027,94	CS ÚRS 2023 02
	W		C.2.2					
	W		odstranění bet. panelů na ploše 18,0x1,5m					
	W		panely 3000/1500/150					
	W		6*3*1,5		27,000			
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,000	84,18	3 283,02	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		ŠD tl. 15 cm - chodník					
	W		39		39,000			
5	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	155,81	2 492,96	CS ÚRS 2023 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno					
	W		odstranění vrstvy z asfaltového recyklátu tl. 20cm					
	W		pro napojení					
	W		16		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	44,000	55,61	2 446,84	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		vybourání kamenných silničních obrubníků					
	W		jedná se o předlážďení					
	W		2 m obrubníků očistit a použít zpět					
	W		19 m obrubníků odstranit, odvést a uložit na skládku investora					
	W		21,0		21,000			
	W		vybourání betonových chodníkových obrubníků					
	W		22		22,000			
	W		vybourání betonových silničních obrubníků					
	W		1		1,000			
	W		Součet		44,000			
7	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	22,000	63,54	1 397,88	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	W		vybourání jednořádku přídlažby z žulových kostek 10x10					
	W		jedná se o předlážďení					
	W		18 m dlažby vybourat, očistit a bude použito zpět					
	W		4 m dlažby odstranit, odvést a uložit na skládku					
	W		22		22,000			
8	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	17,000	92,11	1 565,87	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	W		17		17,000			
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	0,720	303,02	218,17	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	W		zemní práce, výkop pro dlažbu u lavičky					
	W		včetně odstranění a odvozu na skládku					
	W		3*0,24		0,720			
10	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	4,180	491,34	2 053,80	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	W		zemní práce, výkop pro obruby					
	W		3,86 m3 bude použito pro zpevněný zásep - zbytek včetně odstranění a odvozu na skládku					
	W		4,18		4,180			
11	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,720	93,34	720,58	CS ÚRS 2023 02
	W		zemina pro zásep vč. odvozu zpět					
	W		3,86*2		7,720			
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,590	148,97	2 620,38	CS ÚRS 2023 02
	W		ornice					
	W		17*0,15		2,550			
	W		výkopek					
	W		0,72		0,720			
	W		rýha					
	W		18,18		18,180			
	W		odpočet zásepů					
	W		-3,86		-3,860			
	W		Součet		17,590			
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,950	13,04	1 146,87	CS ÚRS 2023 02
	W		17,59*5		87,950			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	25,310	74,11	1 875,72	CS ÚRS 2023 02
	W		ornice 2x					
	W		17*0,15		2,550			
	W		výkopek					
	W		18,18+0,72-3,86		15,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		zásyp					
	WV		3,86*2		7,720			
	WV		Součet		25,310			
15	K	171000003	nákup a dovoz omice	m3	2,550	500,73	1 276,86	
	WV		17*0,15		2,550			
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,662	127,72	4 043,87	CS ÚRS 2023 02
	WV		17,59*1,8		31,662			
17	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,860	147,67	570,01	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		zásyp za obrubami, teréni úpravy					
	WV		(použit zeminu z výkopu pro obruby)					
	WV		3,86		3,860			
18	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	47,000	17,26	811,22	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		chodník					
	WV		47		47,000			
19	K	181351003	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	17,000	94,99	1 614,83	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		ohumusování tl. 15 cm + osetí + péče					
	WV		17		17,000			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,000	19,53	332,01	CS ÚRS 2023 02
	WV		17		17,000			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,340	271,41	92,28	CS ÚRS 2023 02
	WV		17*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,340			
22	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	0,79	13,43	CS ÚRS 2023 02
	WV		17		17,000			
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	0,62	10,54	CS ÚRS 2023 02
	WV		17		17,000			
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	4,79	81,43	CS ÚRS 2023 02
	WV		17		17,000			
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	0,41	6,97	CS ÚRS 2023 02
	WV		17		17,000			
26	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	51,000	4,18	213,18	CS ÚRS 2023 02
	WV		3x					
	WV		17*3		51,000			
27	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,425	279,07	118,60	CS ÚRS 2023 02
	WV		17*0,005*5		0,425			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				15 271,57	
28	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	6,000	577,58	3 465,48	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	WV		palisádová zídka, palisády velikosti 110/110 výšky 400 mm do betonového lože pro část plochy nástupiště					
	WV		6		6,000			
29	M	59228419	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x600mm	kus	61,200	192,91	11 806,09	CS ÚRS 2023 02
	WV		6		6,000			
	WV		6*10,2 'Přepočtené koeficientem množství		61,200			
D 5			Komunikace pozemní				79 199,73	
30	K	564841011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	44,000	130,91	5 760,04	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	WV		doplnění konstrukce chodníku při navýšení nástupiště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		ŠD fr. 0-32 tl. 12cm					
	W	44			44,000			
31	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	47,000	153,72	7 224,84	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2.2a-Situace, D.1.1.2.2b-Vzorový příčný řez - graficky odečteno					
	W		konstrukční vrstva chodníku					
	W		ŠD fr. 0-32					
	W	47			47,000			
32	K	564930412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	16,000	72,93	1 166,88	CS ÚRS 2023 02
	W		B.2-situace - graficky odečteno					
	W		zřízení provizorní zastávky vrstva z asfaltového recyklátu tl. 20cm pro napojení					
	W	16			16,000			
33	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	27,000	144,44	3 899,88	CS ÚRS 2023 02
	W		C.2.2					
	W		zřízení provizorní zastávky - bet.silniční panely					
	W		provedení z bet. panelů na ploše 18,0x1,5m					
	W		panely 3000/1500/150					
	W		18*1,5		27,000			
34	M	59381005	panel silniční 3,00x1,50x0,215m	kus	6,102	5 172,68	31 563,69	CS ÚRS 2023 02
	W		27		27,000			
	W		27*0,226 'Přepočtené koeficientem množství		6,102			
35	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,300	323,47	2 361,33	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		ZD 20/10/6 bílá					
	W		5,3		5,300			
	W		zámková dlažba s hmatovými úpravami (chodník) - bílá					
	W		10/20 tl. 6 cm do lože tl. 3 cm z fr. 4/8					
	W		2		2,000			
	W		Součet		7,300			
36	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	5,459	259,27	1 415,35	CS ÚRS 2023 02
	W		bílá					
	W		5,3		5,300			
	W		5,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		5,459			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,060	511,45	1 053,59	CS ÚRS 2023 02
	W		bílá					
	W		2		2,000			
	W		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
38	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000	197,65	395,30	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		chodník - z dlažby 30/30 tl. 6cm + 3cm lože (šedá)					
	W		1,5 m2 dlažby použít z výzisku z bourání					
	W		0,5 m2 nové dlažby					
	W		2,0		2,000			
39	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	0,515	323,56	166,63	CS ÚRS 2023 02
	W		0,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		0,515			
40	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	33,000	381,35	12 584,55	CS ÚRS 2023 02
	W		D.1.1.2a-Situace, D.1.1.2c-Vzorové příčné řezy - graficky odečteno					
	W		33		33,000			
41	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x60 mm přírodní	m2	33,660	344,85	11 607,65	CS ÚRS 2023 02
	W		šedá					
	W		33		33,000			
	W		33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		33,660			

D 8 Trubní vedení

2 618,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	2 618,27	2 618,27	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bez materiálu - výšková úprava					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 021,13	
43	K	914000002	posunutí stáv. svislého DZ včetně sloupku	kus	1,000	2 128,67	2 128,67	
44	K	914000004	D+M zastávkový označnick + odpadkový koš	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
	VV		zřízení provizorního zastávky					
	VV		umístění provizorního označníku					
	VV		1		1,000			
45	K	914000006	Odstranění provizorního označníku vč. odvozu na skládku investora	kpl	1,000	2 128,67	2 128,67	
46	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	9,600	127,72	1 226,11	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		9,6		9,600			
47	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	9,600	340,59	3 269,66	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		9,6		9,600			
48	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,600	22,71	218,02	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		V11a					
	VV		9,6		9,600			
49	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	328,94	7 236,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace- graficky odečteno					
	VV		18 m - materiál z výzisku					
	VV		4 m - nový materiál					
	VV		22		22,000			
50	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,408	652,79	266,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		4		4,000			
	VV		4*0,102 Přepočtené koeficientem množství		0,408			
51	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	356,45	7 129,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		D.1.1.1.2a-Situace - graficky odečteno					
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusové zast.					
	VV		HK 400/330/1000					
	VV		16		16,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusových zast.					
	VV		náběhové kusy HK 400/330-310/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		bezbariérový obrubník nástupní hrany autobusových zast.					
	VV		přechodové kusy HK 400/310-H25/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		20,000			
52	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	16,000	2 463,94	39 423,04	CS ÚRS 2023 02
	VV		HK 400/330/1000					
	VV		16		16,000			
53	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	4,000	2 463,94	9 855,76	CS ÚRS 2023 02
	VV		náběhové kusy HK 400/330-310/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		přechodové kusy HK 400/310-H25/1000 – NP(NL)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	243,99	5 367,78	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.1.2a-Situace, D.1.1.1.2c - graficky odečteno					
	WV		2+14+6		22,000			
55	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	22,440	109,77	2 463,24	CS ÚRS 2023 02
	WV		22		22,000			
	WV		22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		22,440			
56	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	417,42	834,84	CS ÚRS 2023 02
	WV		D.1.1.2.2a-Situace - graficky odečteno					
	WV		kamenný silniční obrubník (100x20x16 cm)					
	WV		2 m obrubníků použít z výzisku z bourání					
	WV		(započítat dovoz z mezideponie 1,0km)					
	WV		2		2,000			
57	K	979021112	Očištění vybouraných obrubníků a krajků chodníkových při překopech inženýrských sítí	m	2,000	64,84	129,68	CS ÚRS 2023 02
	WV		2		2,000			
58	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajků silničních	m	2,000	51,21	102,42	CS ÚRS 2023 02
	WV		kamenné obrubníky					
	WV		2		2,000			
59	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	1,500	36,72	55,08	CS ÚRS 2023 02
	WV		dlažba 30/30					
	WV		1,5		1,500			
60	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	1,800	31,93	57,47	CS ÚRS 2023 02
	WV		18*0,1		1,800			
D 997			Přesun sutě				10 044,76	
61	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,583	41,30	1 758,68	CS ÚRS 2023 02
	WV		42,455		42,455			
	WV		odvoz zpět na stavbu					
	WV		0,255*0,5		0,128			
	WV		Součet		42,583			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	247,625	4,97	1 230,70	CS ÚRS 2023 02
	WV		(42,455-(0,255*0,5+10,8+2,53+11,31))*14		247,625			
63	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,583	79,83	3 399,40	CS ÚRS 2023 02
	WV		42,455+0,255*0,5		42,583			
64	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,115	127,72	1 291,89	CS ÚRS 2023 02
	WV		0,66+0,255*35+0,53		10,115			
65	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,310	127,72	1 444,51	CS ÚRS 2023 02
	WV		11,31		11,310			
66	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,200	127,72	919,58	CS ÚRS 2023 02
	WV		7,2		7,200			
D 998			Přesun hmot				8 284,91	
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	42,907	193,09	8 284,91	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Dopravní projektování s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2023

IČ: 00299308

DIČ: CZ 00299308

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

IČ: 25361520

DIČ:

IČ: 12678988

DIČ:

Cena bez DPH

317 703,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	317 703,91	21,00%	66 717,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

384 421,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Schweitzerova, vozovka

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 6. 10. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Projektant: Dopravní
projektování s.r.o.

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

317 703,91

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

317 703,91

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	202 224,09
---	------------

VRN3 - Zařízení staveniště	104 836,44
----------------------------	------------

VRN4 - Inženýrská činnost	5 321,69
---------------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	5 321,69
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Schweitzerova, vozovka
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc
 Zadavatel: Statutární město Olomouc
 Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 6. 10. 2023
 Projektant: Dopravní projektování s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

317 703,91

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

317 703,91

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

202 224,09

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sbr	1,000	26 608,43	26 608,43	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	W		Poznámka k položce:					
	W		vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	W		Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	sbr	1,000	47 895,18	47 895,18	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.					
	W		Obnova a doplnění vytyčovací bodů stavby					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	26 608,43	26 608,43	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sbr	1,000	15 965,06	15 965,06	
	W		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb - tiskem a digitálně					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
6	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	CS ÚRS 2023 02
8	K	091002101	Publicita projektu OK - informační tabule	sbr	1,000	15 965,06	15 965,06	
9	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	sbr	1,000	53 216,86	53 216,86	
D VRN3			Zařízení staveniště				104 836,44	
10	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	WV		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst,					
	WV		zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
11	K	030001002	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	WV		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění ploch,					
	WV		zabezpečení staveniště					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
12	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	sbr	1,000	69 181,92	69 181,92	CS ÚRS 2023 02
13	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	9 046,07	9 046,07	
	WV		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím					
	WV		spojených					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
14	K	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	WV		Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybujících se po staveništi:					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		-náklady na činnost koordinátora BOZPNáklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	WV		Náklady na zbudování, údržbu a zrušení:					
	WV		- komunikací pro pohyb osob po staveništi					
	WV		- přechodů přes výkopy					
	WV		- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
15	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	WV		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopektací všech dokumentů požadovaných v SOD a VOP k předání stavby					
	WV		objenateli.					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
16	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	WV		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
	WV		Poznámka k položce:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		- náklady na zřízení bankovních záruk					
	W		- náklady spojené s pojištěním díla					
	W		- náklady na vypracování ohlášení změn a změnových listů					
	W		- náklady spojené s předáním díla					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 321,69	
17	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 321,69	5 321,69	
	W		Inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
	W		Poznámka k položce:					
	W		- vyřízení záborů, žádosti o uzavírky					
	W		- vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				5 321,69	
18	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	sbr	1,000	5 321,69	5 321,69	
	W		Poznámka k položce:					
	W		Například:					
	W		- ztížený provoz vozidel					
	W		- práce v ochranných pásmech sítí					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			