

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Lesní závod Boubín

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **Technické zhodnocení LC Buková**

Druh realizace: **Stavba nově zahajovaná**

Stupeň dokumentace: *Dokumentace pro povolení stavby, pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby*

Místo stavby: polesí Mlynářovice Obec s rozšířenou působností: Prachatice k.ú.: Řepešín

p.č. 300/ 2 Kraj: Jihočeský

Popis stávajícího stavu:

Vybudování nové LC se šterkovým povrchem a její propojení s LC Okolo Boudy. Obě cesty jsou kategorie 2L. Trasa bude upřesněna až při výrobním výboru zpracované PD, ale předpokladem je její vedení po části přibližovací linky a zbylá část povede lesním porostem po předchozí úpravě. Kategorie vozovky bude 2L s šíří 3,5 m a krajnicemi 2 x 25 cm. Délka trasy nové LC bude cca 1,2 km

Popis návrhu a požadavků investora:

Realizace výstavby nového úseku LC kategorie 2L v šíři koruny 3,5 m a s povrchem tvořeným šterkodrtí. Trasa vedena z části po stávající přibližovací lince a zbylá část lesním porostem. Upřesnění trasy po geodetickém zaměření.

Konstrukce LC včetně vozovky ze šterkodrti se zpevněnými krajnicemi. Příčné i podélné odvodnění bude navrženo při místním šetření. Předpokladem je jednostranný odvodňovací příkop doplněný trubními propustky dle spádových poměrů.

Veškeré objekty budou v maximální možné míře využívat konstrukce vyzděné z lomového kameniva s minimalizací betonových prvků (římsy čel trubních propustků, zajišťovací prahy...). Důvodem tohoto požadavku je místo stavby nacházející se v CHKO Šumava a vychází z předpokládaných požadavků správce CHKO.

Předpokládaný náklad na stavbu: **6 000. tis. Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: konce 04/2025

Termín odevzdání projektové dokumentace: do konce 07/2025

Projekt bude vyhotoven v **6 samostatných paré /digitální podobě.**

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah dokumentace pro povolení stavby je stanoven přílohou č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. *(platí pro všechny druhy staveb).

Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby je stanoven přílohou č. 8 (všechny stavby mimo RD), resp. č. 9 (jen pro RD) k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah dokumentace pro odstranění stavby je stanoven přílohou č. 10 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Dokumentace s řešením stavby bude zpracována v souladu s přílohou č. 9 (část první) k vyhlášce č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (a u novostaveb lesních cest také v souladu s technickou normou ČSN č. 73 6108 „Lesní cestní síť“, aktualizace r. 2018)

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 156 stavebního zákona (nového).

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části B10. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání povolení stavby, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 28.2.2025

Investor

dne:

Zpracovatel

V Záblatí dne 28.2.2025

Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín

Nabídka na provedení projektových prací

Nabízíme tímto projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. a 227/2024 Sb. včetně zpracování rozpočtů a výkazů výměr.

LC Buková	98 700,- Kč bez DPH
CELEKM	98 700,-Kč bez DPH

Projektová dokumentace bude předána v počtu paré 1-4 v tištěné podobě včetně 1x elektronické verze na CD opatřena elektronickým autorizačním razítkem (.pdf formát).

Termín provedení: do 31.7.2025

S pozdravem

Ing. Miloslav Binder
IČO: 721 32 302