

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Neratovice

se sídlem: Kojetická 1028, 277 11, Neratovice

IČ: 00237108

DIČ: CZ00237108 Obec

Bankovní spojení:

Zastoupená:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KASTEN spol. s r. o.,

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 40417

se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, PSČ: 277 11, Okres: Mělník

IČ: 62954890

DIČ: CZ62954890

Bankovní spojení:

Zastoupená:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

A. Změna smlouvy o dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15.01.2025, ve znění jejich dosavadních změn a doplnění takto:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.5 Součástí díla dle této smlouvy je:

- práce a dodávky uvedené v rámcovém nabídkovém rozpočtu – viz. Příloha č.1

Změny dle dodatku č.1:

- **ZM_01 Změny v průběhu realizace;**

(Ujednání uvedená v článku II. odst. 2.1 až 2.4 a 2.6 až 2.7 smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena)

III. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla podle článku II. této smlouvy (včetně veškerých prací zhotovitele uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy) činí **4.946.034,- Kč** (slovy: čtyři milióny devět set čtyřicet šest tisíc třicet čtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Podrobné položkové členění celkové ceny za dílo je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.

Cena díla dle SOD	4 946 034 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 946 034 Kč


(Ujednání uvedená v článku III. odst. 3.2 až 3.8 smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena)

B. Změna smlouvy o dílo

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech originálech, Zhotovitel i Objednatel obdrží po dvou výtiscích smlouvy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet.

V Neratovicích dne 05.03.2025

Objednatel:



Město Neratovice
Ing. Roman Kroužecký,
starosta

Zhotovitel:



KASTEN spol. s r.o.
Ing. Aleš Kocourek,
jednatel

Nabídkový rozpočet

ZAKÁZKA

Číslo: Z24105

Zakázka: Stavební práce Nemocnice Neratovice Alšova 462

Komentář:

DODAVATEL

název: KASTEN spol. s r.o.

sídlo: Větrná 145, Neratovice, 27711

IČO: 62954890

telefon:

e-mail:

web:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 4 946 034 Kč

DPH: 1 038 667 Kč

Celkem včetně DPH: 5 984 701 Kč

Stavební práce Nemocnice Neratovice Alšova 462

Popis	Cena
Základní rozpočet	4 946 034 Kč
*: základní rozpočet	4 946 034 Kč
S: Stavba	4 946 034 Kč
1NP: 1.NP	1 470 620 Kč
1a: GASTROENTEROLOGICKÉ AMBULANCE	1 470 620 Kč
GASTRO: GASTRO	605 472 Kč
01: Podlahy povlakové	191 791 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	152 700 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	166 368 Kč
07: Bourání konstrukcí	53 453 Kč
09: Zařizovací předměty	14 400 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně	26 760 Kč
1b: CHIRURGIE	191 791 Kč
1.52: MÍSTNOST 1.52	64 738 Kč
01: Podlahy povlakové	32 028 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	31 078 Kč
07: Bourání konstrukcí	1 632 Kč
chodba: ČEKÁRNA S CHODBOU	200 568 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	52 500 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	42 648 Kč
07: Bourání konstrukcí	19 740 Kč
08: Podlahy z dlaždic	85 680 Kč
new WC: MÍSTNOSTI 1.18 a 1.19	202 146 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	44 249 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	34 848 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	27 314 Kč
07: Bourání konstrukcí	4 824 Kč
08: Podlahy z dlaždic	22 032 Kč
09: Zařizovací předměty	36 960 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně	31 920 Kč
1c: RENGEN	32 028 Kč
RNG: RENGEN	185 646 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	185 646 Kč
1d: VRN	185 646 Kč
VRN INP: VRN	212 049 Kč
07: Bourání konstrukcí	66 000 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	94 200 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	51 849 Kč
2NP: 2.NP	1 050 593 Kč
2a: GYNEKOLOGIE (BÝVALÁ VIP)	1 050 593 Kč
2.38 a 2.37: MÍSTNOSTI 2.38 A 2.37	72 923 Kč
01: Podlahy povlakové	69 388 Kč
07: Bourání konstrukcí	3 536 Kč
2.39 a 2.41: MÍSTNOSTI 2.39 A 2.41	104 742 Kč
01: Podlahy povlakové	5 652 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	22 950 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	27 360 Kč
07: Bourání konstrukcí	2 340 Kč
08: Podlahy z dlaždic	6 120 Kč
09: Zařizovací předměty	22 560 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně	17 760 Kč
2.46: MÍSTNOST 2.46	66 558 Kč
01: Podlahy povlakové	28 260 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	3 960 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	32 010 Kč
07: Bourání konstrukcí	2 328 Kč
2.47: MÍSTNOST 2.47	4 848 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	3 960 Kč
07: Bourání konstrukcí	888 Kč
GYN: GYNEKOLOGIE	273 555 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	129 555 Kč
16: Vzduchotechnika	144 000 Kč
2b: INTERNA	69 388 Kč
2.49: MÍSTNOST 2.49	4 968 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	4 080 Kč
07: Bourání konstrukcí	888 Kč
2.53: MÍSTNOST 2.53	16 848 Kč
01: Podlahy povlakové	11 304 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	4 080 Kč
07: Bourání konstrukcí	1 464 Kč

Popis	Cena
2.55: MÍSTNOST 2.55	61 710 Kč
01: Podlahy povlakové	28 260 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	32 010 Kč
07: Bourání konstrukcí	1 440 Kč
2.57 a 2.58: MÍSTNOSTI 2.57 A 2.58	153 060 Kč
01: Podlahy povlakové	75 360 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	61 860 Kč
07: Bourání konstrukcí	15 840 Kč
INT: INTERNA	72 000 Kč
16: Vzduchotechnika	72 000 Kč
2c: SKLAD V ČEKÁRNĚ ORTHOMEDU	4 080 Kč
Orthomed: SKLAD V ČEKÁRNĚ ORTHOMEDU	79 366 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	79 366 Kč
2D: VRN	79 366 Kč
VRN ZNP: VRN	140 015 Kč
07: Bourání konstrukcí	42 000 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	52 800 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	45 215 Kč
5NP: 5.NP	960 821 Kč
5a: STERILIZÁTOR	960 821 Kč
STER: STERILIZÁTOR	319 014 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	7 500 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	69 822 Kč
07: Bourání konstrukcí	26 892 Kč
08: Podlahy z dlaždic	12 240 Kč
09: Zařizovací předměty	22 560 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	180 000 Kč
5b: NOVÁ ČEKÁRNA MÍSTO STÁVAJÍCÍ KOUPELNY	7 500 Kč
NEW ČEKÁRNA: NOVÁ ČEKÁRNA MÍSTO STÁVAJÍCÍ KOUPELNY	76 018 Kč
01: Podlahy povlakové	16 956 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	38 047 Kč
07: Bourání konstrukcí	21 014 Kč
5C: VRN	16 956 Kč
VRN SNP: VRN	153 415 Kč
07: Bourání konstrukcí	37 200 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	94 200 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 015 Kč
5d: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24	37 200 Kč
5.20. AŽ 5.24: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24	412 374 Kč
01: Podlahy povlakové	131 880 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	269 994 Kč
07: Bourání konstrukcí	10 500 Kč
VŠECHNA 3 PATRA: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE	1 464 000 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE	1 464 000 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE	1 464 000 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně	48 000 Kč
15: Elektroinstalace	636 000 Kč
16: Vzduchotechnika	240 000 Kč
18: Vnitřní vodovod a kanalizace	480 000 Kč
19: Vytápění	60 000 Kč
01: Dodatek č.1 k SoD	0 Kč
ZM_01: Změny v průběhu realizace	0 Kč
S: Stavba	0 Kč
1NP: 1.NP	151 783 Kč
1a: GASTROENTEROLOGICKÉ AMBULANCE	151 783 Kč
GASTRO: GASTRO	157 815 Kč
01: Podlahy povlakové	23 625 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	136 500 Kč
07: Bourání konstrukcí	30 540 Kč
09: Zařizovací předměty	14 400 Kč
1b: CHIRURGIE	23 625 Kč
chodba: ČEKÁRNA S CHODBOU	94 920 Kč
07: Bourání konstrukcí	9 240 Kč
08: Podlahy z dlaždic	85 680 Kč
new WC: MÍSTNOSTI 1.18 a 1.19	28 800 Kč
09: Zařizovací předměty	28 800 Kč
1c: RENGEN	9 240 Kč
RNG: RENGEN	129 752 Kč
01: Podlahy povlakové	135 192 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	33 568 Kč
07: Bourání konstrukcí	4 128 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	24 000 Kč
2NP: 2.NP	67 426 Kč

Popis	Cena
2a: GYNEKOLOGIE (BÝVALÁ VIP)	67 426 Kč
2.38 a 2.37: MÍSTNOSTI 2.38 A 2.37	72 923 Kč
01: Podlahy povlakové	69 388 Kč
07: Bourání konstrukcí	3 536 Kč
2.39 a 2.41: MÍSTNOSTI 2.39 A 2.41	14 400 Kč
09: Zařizovací předměty	14 400 Kč
2.46: MÍSTNOST 2.46	66 558 Kč
01: Podlahy povlakové	28 260 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	3 960 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	32 010 Kč
07: Bourání konstrukcí	2 328 Kč
2.47: MÍSTNOST 2.47	4 848 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	3 960 Kč
07: Bourání konstrukcí	888 Kč
GYN: GYNEKOLOGIE	226 629 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	82 629 Kč
16: Vzduchotechnika	144 000 Kč
2b: INTERNA	69 388 Kč
2.49: MÍSTNOST 2.49	53 352 Kč
01: Podlahy povlakové	56 592 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	4 080 Kč
07: Bourání konstrukcí	840 Kč
2.51 a 2.52: MÍSTNOSTI 2.51 A 2.52	210 274 Kč
01: Podlahy povlakové	13 188 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické	21 720 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety	61 162 Kč
07: Bourání konstrukcí	42 252 Kč
08: Podlahy z dlaždic	22 032 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně	49 920 Kč
2.53: MÍSTNOST 2.53	46 440 Kč
01: Podlahy povlakové	45 288 Kč
07: Bourání konstrukcí	1 152 Kč
2.54: MÍSTNOST 2.54	58 320 Kč
01: Podlahy povlakové	56 592 Kč
07: Bourání konstrukcí	1 728 Kč
2.57 a 2.58: MÍSTNOSTI 2.57 A 2.58	21 547 Kč
01: Podlahy povlakové	50 400 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	61 860 Kč
07: Bourání konstrukcí	3 000 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	30 007 Kč
INT: INTERNA	72 000 Kč
16: Vzduchotechnika	72 000 Kč
5NP: 5.NP	14 754 Kč
5a: STERILIZÁTOR	14 754 Kč
STER: STERILIZÁTOR	35 088 Kč
01: Podlahy povlakové	113 184 Kč
07: Bourání konstrukcí	50 304 Kč
09: Zařizovací předměty	14 400 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce	114 000 Kč
5d: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24	113 184 Kč
5.20. AŽ 5.24: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24	20 334 Kč
01: Podlahy povlakové	27 318 Kč
03: Konstrukce suché výstavby	6 984 Kč
VŠECHNA 3 PATRA: INSTALACE a SPOLEČNÉ PRÁCE	204 454 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE	204 454 Kč
EL: Elektroinstalace	570 425 Kč
EL_301: oprava rozvaděče R1.2B výměna jisticích prvků - GASTRO	31 529 Kč
EL_302: Zřízení zás. pro SONO, zás. P2. včetně jištění a ochranného pospojování, osvětlení	18 301 Kč
EL_303: Zhotovení přípoj. bod. pro antistatickou podlahu 2.NP pro ambulance 1,2,3 a sterilizátor NP	7 992 Kč
EL_R101: 21.01.2025 - Úprava rozvodů čekárna	8 698 Kč
EL_R102: Přívod pro sterilizátor	170 460 Kč
EL_R103: 24.1.2025	10 332 Kč
EL_R104: 27.1.2025	4 928 Kč
EL_R105: Slaboproud	7 185 Kč
EL_R106: 3.2.2025	31 356 Kč
EL_R107: 4.2.2025	34 818 Kč
EL_R108: 5.2.2025	49 420 Kč
EL_R109: 7.2.2025	7 280 Kč
EL_R110: 10.2.2025	14 633 Kč
EL_R111: 11.2.2025	29 713 Kč
EL_R201: 13.2.2025	15 428 Kč
EL_R202: 17.2.2025	7 980 Kč
EL_R203: 18.2.2025	7 980 Kč
EL_R204: 20.2.2025	8 047 Kč

Popis	Cena
EL_R205: 24.2.2025	9 685 Kč
EL_R206: 26.2.2025	8 713 Kč
EL_R207: 28.2.2025	19 763 Kč
EL_VRN, PM a PP: VRN, pomocný materiál a stavební přípomoc	66 185 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE	1 298 400 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně	12 000 Kč
15: Elektroinstalace	554 400 Kč
16: Vzduchotechnika	240 000 Kč
18: Vnitřní vodovod a kanalizace	480 000 Kč
19: Vytápění	12 000 Kč
VZT: Vzduchotechnika	444 711 Kč
VZT_VRN, PP, PM: VRN, pomocný materiál a stavební přípomoc	47 720 Kč
VZTR_101: Klimatizace m.č. 1.37 , 1.38 , 1.39	18 410 Kč
VZTR_102: Klimatizace m.č. 2.49 , 2.53 , 2.54	27 860 Kč
VZTR_103: Klimatizace m.č. 2.43 , 2.44 , 2.47	135 254 Kč
VZTR_201: WC m.č. 1.16	3 115 Kč
VZTR_202: WC m.č. 1.18	5 635 Kč
VZTR_203: WC m.č. 1.31 - 32	4 200 Kč
VZTR_204: WC m.č. 1.35 - 36	7 287 Kč
VZTR_205: WC m.č. 1.38 - 39	11 340 Kč
VZTR_206: WC m.č. 1.40	10 829 Kč
VZTR_207: WC m.č. 2.08a	1 050 Kč
VZTR_208: WC m.č. 2.10b 2.10c	2 100 Kč
VZTR_209: WC m.č. 2.51a	3 500 Kč
VZTR_210: WC m.č. 3.53a , 53b , 54	12 320 Kč
VZTR_211: WC m.č. 5.19	1 540 Kč
VZTR_212: WC m.č. 5.23a , 5.24a , 5.25a , 5.26a	28 301 Kč
VZTR_213: Dezinfekce m.č. 5.53	23 520 Kč
VZTR_214: Výměna nástřešního ventilátoru střecha	66 080 Kč
VZTR_215: Výměna poškozených ventilátorů	34 650 Kč
ZTI a ÚT: Zdravotechnika a topení	487 718 Kč
ZTI_R2: 5.patro	64 154 Kč
ZTI_R201: Gastro	18 935 Kč
ZTI_R202: Prádelna	10 276 Kč
ZTI_R203: Provedené práce 4.2.2025	14 899 Kč
ZTI_R204: Provedené práce 5.2.2025	16 978 Kč
ZTI_R206: 5.NP	5 740 Kč
ZTI_R207: 1.NP	10 752 Kč
ZTI_R208: 1.NP vrátnice	15 859 Kč
ZTI_R209: Provedené práce 12.2.2025	15 722 Kč
ZTI_R210: Provedené práce 13.2.2025	15 865 Kč
ZTI_R211: Provedené práce 14.2.2025	20 160 Kč
ZTI_R212: Provedené práce 20.2.2025	13 538 Kč
ZTI_R213: Provedené práce 21.2.2025	28 709 Kč
ZTI_R214: Provedené práce 24.2.2025	92 240 Kč
ZTI_R3: Vrátnice - sádrovna	28 673 Kč
ZTI_R4: 1.NP gastro	17 642 Kč
ZTI_R5: Sklad	17 119 Kč
ZTI_R6: Přeložka stoupačky kanalizace - 1NP	26 040 Kč
ZTI_R7: Prádelna -1.NP	14 854 Kč
ZTI_VRN, PP, PM: VRN, pomocný materiál a stavební přípomoc	39 563 Kč
Celkem (bez DPH)	4 946 034 Kč
DPH	1 038 667 Kč
DPH 21 % ze základny: 4 946 034	1 038 667 Kč
Celkem (včetně DPH)	5 984 701 Kč

Stavební práce Nemocnice Neratovice Alšova 462

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
Základní rozpočet						4 946 034 Kč
*: základní rozpočet						4 946 034 Kč
S: Stavba						4 946 034 Kč
1NP: 1.NP						1 470 620 Kč
1a: GASTROENTEROLOGICKÉ AMBULANCE						505 472 Kč
GASTRO: GASTRO						505 472 Kč
01: Podlahy povlakové						191 791 Kč
1	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	101,800	132,00 Kč	13 438 Kč
2	P096	příprava - vysátí	m2	101,800	12,00 Kč	1 222 Kč
3	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	101,800	180,00 Kč	18 324 Kč
4	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1.5mm	m2	101,800	1 560,00 Kč	158 808 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						152 700 Kč
5	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	101,800	1 500,00 Kč	152 700 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						166 368 Kč
6	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	24,500	30,00 Kč	735 Kč
7	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	312,495	24,00 Kč	7 500 Kč
8	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	24,500	132,00 Kč	3 234 Kč
9	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	312,495	96,00 Kč	30 000 Kč
10	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	24,500	72,00 Kč	1 764 Kč
11	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	312,495	60,00 Kč	18 750 Kč
12	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	1,225	900,00 Kč	1 103 Kč
13	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	15,625	780,00 Kč	12 187 Kč
14	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	101,800	96,00 Kč	9 773 Kč
15	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,800	72,00 Kč	2 074 Kč
16	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	111,980	162,00 Kč	18 141 Kč
17	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	343,745	144,00 Kč	49 499 Kč
18	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	111,980	30,00 Kč	3 359 Kč
19	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	343,745	24,00 Kč	8 250 Kč
07: Bourání konstrukci						53 453 Kč
20	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	9,000	420,00 Kč	3 780 Kč
21	P107b	DMTŽ podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	101,800	300,00 Kč	30 540 Kč
22	P114	Vybourání a likvidace stávajících dveří, vč. zárubní likvidace	ks	5,000	1 740,00 Kč	8 700 Kč
23	P094	demontáž PVC	m2	101,800	96,00 Kč	9 773 Kč
24	I17062a	demontáž stávajícího WC vč. likvidace	ks	1,000	660,00 Kč	660 Kč
09: Zařizovací předměty						14 400 Kč
25	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	1,000	14 400,00 Kč	14 400 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
11: Vnitřní dveře a zárubně						26 760 Kč
26	766660001d	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 1,1 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 560,00 Kč	1 560 Kč
27	766660001b	Dveře jednokřídle 900x1970mm, včetně kování	kus	1,000	16 200,00 Kč	16 200 Kč
28	766660001fa	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídle š do 0,9 m	kus	1,000	3 360,00 Kč	3 360 Kč
29	766682211ba	Ocelová zárubeň obložková bez požární odolnosti pro dveře jednokřídlové 900x1970mm	kus	1,000	5 640,00 Kč	5 640 Kč
1b: CHIRURGIE						467 453 Kč
1.52: MÍSTNOST 1.52						64 738 Kč
01: Podlahy povlakové						32 028 Kč
30	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	17,000	132,00 Kč	2 244 Kč
31	P096	příprava - vysátí	m2	17,000	12,00 Kč	204 Kč
32	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	17,000	180,00 Kč	3 060 Kč
33	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt. PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	17,000	1 560,00 Kč	26 520 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						31 078 Kč
34	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	17,000	30,00 Kč	510 Kč
35	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	54,555	24,00 Kč	1 309 Kč
36	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	17,000	132,00 Kč	2 244 Kč
37	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	54,555	96,00 Kč	5 237 Kč
38	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	17,000	72,00 Kč	1 224 Kč
39	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	54,555	60,00 Kč	3 273 Kč
40	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	0,850	900,00 Kč	765 Kč
41	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	2,728	780,00 Kč	2 128 Kč
42	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	17,000	96,00 Kč	1 632 Kč
43	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	18,700	162,00 Kč	3 029 Kč
44	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	54,555	144,00 Kč	7 856 Kč
45	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	18,700	30,00 Kč	561 Kč
46	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	54,555	24,00 Kč	1 309 Kč
07: Bourání konstrukcí						1 632 Kč
47	P094	demontáž PVC	m2	17,000	96,00 Kč	1 632 Kč
chodba: ČEKÁRNA S CHODBOU						200 568 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						52 500 Kč
48	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,000	1 500,00 Kč	52 500 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						42 648 Kč
49	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	94,800	24,00 Kč	2 275 Kč
50	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	94,800	96,00 Kč	9 101 Kč
51	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	94,800	60,00 Kč	5 688 Kč
52	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	4,740	780,00 Kč	3 697 Kč
53	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	35,000	96,00 Kč	3 360 Kč
54	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,000	72,00 Kč	1 008 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
55	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	104,280	144,00 Kč	15 016 Kč
56	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	104,280	24,00 Kč	2 503 Kč
07: Bourání konstrukcí						19 740 Kč
57	P107b	DMTŽ podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	35,000	300,00 Kč	10 500 Kč
58	P112	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	35,000	264,00 Kč	9 240 Kč
08: Podlahy z dlaždic						85 680 Kč
59	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	35,000	84,00 Kč	2 940 Kč
60	P224	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	35,000	78,00 Kč	2 730 Kč
61	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	35,000	180,00 Kč	6 300 Kč
62	P227	Příplatek za spárování - plošně	m2	35,000	60,00 Kč	2 100 Kč
63	P225	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	35,000	1 320,00 Kč	46 200 Kč
64	P229	Dlažba standart matná 300x300x9 mm + 10% ztráté - ODHAD, nutná specifikace	m2	38,500	660,00 Kč	25 410 Kč
new WC: MÍSTNOSTI 1.18 a 1.19						202 146 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						44 249 Kč
65	pol406	SDK příčka tl 100 mm	m2	17,920	1 140,00 Kč	20 429 Kč
66	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,000	1 500,00 Kč	13 500 Kč
67	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	900,00 Kč	1 800 Kč
68	55331532	Zárubeň ocelová pro sádkartón 700 L/P	kus	2,000	1 440,00 Kč	2 880 Kč
69	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	2,000	960,00 Kč	1 920 Kč
70	763172315	Montáž revizních dveří SDK kci vel. 600x600 mm	kus	2,000	780,00 Kč	1 560 Kč
71	59030166	Dvířka revizní bez požární odolnosti, 600x600 mm	kus	2,000	1 080,00 Kč	2 160 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické						34 848 Kč
72	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	15,200	1 380,00 Kč	20 976 Kč
73	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztráté - ODHAD, nutná specifikace	m2	16,720	600,00 Kč	10 032 Kč
74	pol470	rohové a ukončovací lišty plastové	m2	20,000	192,00 Kč	3 840 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						27 314 Kč
75	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	59,600	24,00 Kč	1 430 Kč
76	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	59,600	96,00 Kč	5 722 Kč
77	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	59,600	60,00 Kč	3 576 Kč
78	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	2,980	780,00 Kč	2 324 Kč
79	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	9,000	96,00 Kč	864 Kč
80	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,000	72,00 Kč	720 Kč
81	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	75,460	144,00 Kč	10 866 Kč
82	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	75,460	24,00 Kč	1 811 Kč
07: Bourání konstrukcí						4 824 Kč
83	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	3,000	420,00 Kč	1 260 Kč
84	P107b	DMTŽ podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	9,000	300,00 Kč	2 700 Kč
85	P094	demontáž PVC	m2	9,000	96,00 Kč	864 Kč
08: Podlahy z dlaždic						22 032 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
86	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	9,000	84,00 Kč	756 Kč
87	P224	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,000	78,00 Kč	702 Kč
88	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	9,000	180,00 Kč	1 620 Kč
89	P227	Příplatek za spárování - plošné	m2	9,000	60,00 Kč	540 Kč
90	P225	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	9,000	1 320,00 Kč	11 880 Kč
91	P229	Dlažba standart matná 300x300x9 mm + 10% ztrátne - ODHAD, nutná specifikace	m2	9,900	660,00 Kč	6 534 Kč
09: Zařizovací předměty						36 960 Kč
92	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	2,000	14 400,00 Kč	28 800 Kč
93	I17070	D+M nového umyvadla keramického 500x410, bílé, vč. umyvadlové baterie, instalační sady a sifonu - ODHAD, nutná specifikace	ks	1,000	8 160,00 Kč	8 160 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně						31 920 Kč
94	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 560,00 Kč	3 120 Kč
95	766660001a	Dveře jednokřídle 700x1970mm, včetně kování	kus	2,000	14 400,00 Kč	28 800 Kč
1c: RENGEN						185 646 Kč
RNG: RENGEN						185 646 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						185 646 Kč
96	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	86,900	30,00 Kč	2 607 Kč
97	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	328,245	24,00 Kč	7 878 Kč
98	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	86,900	132,00 Kč	11 471 Kč
99	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	328,245	96,00 Kč	31 512 Kč
100	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	86,900	72,00 Kč	6 257 Kč
101	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	328,245	60,00 Kč	19 695 Kč
102	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	4,345	900,00 Kč	3 911 Kč
103	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	16,412	780,00 Kč	12 802 Kč
104	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	86,900	96,00 Kč	8 342 Kč
105	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	72,00 Kč	2 160 Kč
106	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	95,590	162,00 Kč	15 486 Kč
107	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	361,070	144,00 Kč	51 994 Kč
108	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	95,590	30,00 Kč	2 868 Kč
109	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	361,070	24,00 Kč	8 666 Kč
1d: VRN						212 049 Kč
VRN 1NP: VRN						212 049 Kč
07: Bourání konstrukci						66 000 Kč
110	I17104	kontejnery na odvoz a likvidaci vybourané suti	kpl	8,000	6 000,00 Kč	48 000 Kč
111	I171067	pomocné lešení	kpl	1,000	18 000,00 Kč	18 000 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce						94 200 Kč
112	952901119	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v průběhu výstavby	kpl	1,000	30 000,00 Kč	30 000 Kč
113	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby po dokončení	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000 Kč
114	71649498R0	Pomocné stavební práce - průrazy, zednické začistění, jádrové vrtání	kpl	1,000	52 200,00 Kč	52 200 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						51 849 Kč
115	07	Zařízení staveniště	%	1,500	11 522,03 Kč	17 283 Kč
116	04	Mimostaveništní doprava	%	1,000	11 522,03 Kč	11 522 Kč
117	04a	Přesun hmot	%	2,000	11 522,03 Kč	23 044 Kč
2NP: 2.NP						1 050 593 Kč
2a: GYNEKOLOGIE (BÝVALÁ VIP)						522 627 Kč
2.38 a 2.37: MÍSTNOSTI 2.38 A 2.37						72 923 Kč
01: Podlahy povlakové						69 388 Kč
118	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	36,830	132,00 Kč	4 862 Kč
119	P096	příprava - vysátí	m2	36,830	12,00 Kč	442 Kč
120	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	36,830	180,00 Kč	6 629 Kč
121	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	36,830	1 560,00 Kč	57 455 Kč
07: Bourání konstrukcí						3 536 Kč
122	P094	demontáž PVC	m2	36,830	96,00 Kč	3 536 Kč
2.39 a 2.41: MÍSTNOSTI 2.39 A 2.41						104 742 Kč
01: Podlahy povlakové						5 652 Kč
123	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	3,000	132,00 Kč	396 Kč
124	P096	příprava - vysátí	m2	3,000	12,00 Kč	36 Kč
125	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	3,000	180,00 Kč	540 Kč
126	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	3,000	1 560,00 Kč	4 680 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						22 950 Kč
127	pol406	SDK příčka tl 100 mm	m2	12,000	1 140,00 Kč	13 680 Kč
128	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,500	1 500,00 Kč	3 750 Kč
129	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000	900,00 Kč	900 Kč
130	55331533	Zárubeň ocelová pro sádkartón 900 L/P	kus	1,000	1 800,00 Kč	1 800 Kč
131	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	960,00 Kč	960 Kč
132	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	780,00 Kč	780 Kč
133	59030166	Dvířka revizní bez požární odolnosti, 600x600 mm	kus	1,000	1 080,00 Kč	1 080 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické						27 360 Kč
134	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	12,000	1 380,00 Kč	16 560 Kč
135	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztratné - ODHAD, nutná specifikace	m2	13,200	600,00 Kč	7 920 Kč
136	pol470	rohové a ukončovací lišty plastové	m2	15,000	192,00 Kč	2 880 Kč
07: Bourání konstrukcí						2 340 Kč
137	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	5,000	420,00 Kč	2 100 Kč
138	P094	demontáž PVC	m2	2,500	96,00 Kč	240 Kč
08: Podlahy z dlaždic						6 120 Kč
139	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	2,500	84,00 Kč	210 Kč
140	P224	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,500	78,00 Kč	195 Kč
141	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	2,500	180,00 Kč	450 Kč
142	P227	Příplatek za spárování - plošné	m2	2,500	60,00 Kč	150 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
143	P225	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,500	1 320,00 Kč	3 300 Kč
144	P229	Dlažba standart matná 300x300x9 mm + 10% ztratiné - ODHAD, nutná specifikace	m2	2,750	660,00 Kč	1 815 Kč
09: Zařizovací předměty						22 560 Kč
145	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	1,000	14 400,00 Kč	14 400 Kč
146	I17070	D+M nového umyvadla keramického 500x410, bílé, vč. umyvadlové baterie, instalační sady a sifonu - ODHAD, nutná specifikace	ks	1,000	8 160,00 Kč	8 160 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně						17 760 Kč
147	766660001d	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 1,1 m do ocelové zárubně	kus	1,000	1 560,00 Kč	1 560 Kč
148	766660001b	Dveře jednokřídlé 900x1970mm, včetně kování	kus	1,000	16 200,00 Kč	16 200 Kč
2.46: MÍSTNOST 2.46						66 558 Kč
01: Podlahy povlakové						28 260 Kč
149	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	15,000	132,00 Kč	1 980 Kč
150	P096	příprava - vysátí	m2	15,000	12,00 Kč	180 Kč
151	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	15,000	180,00 Kč	2 700 Kč
152	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	15,000	1 560,00 Kč	23 400 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické						3 960 Kč
153	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
154	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztratiné - ODHAD, nutná specifikace	m2	2,000	600,00 Kč	1 200 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						32 010 Kč
155	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	50,000	24,00 Kč	1 200 Kč
156	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	20,000	30,00 Kč	600 Kč
157	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	50,000	96,00 Kč	4 800 Kč
158	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	20,000	132,00 Kč	2 640 Kč
159	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	50,000	60,00 Kč	3 000 Kč
160	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	20,000	72,00 Kč	1 440 Kč
161	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	2,500	780,00 Kč	1 950 Kč
162	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	1,000	900,00 Kč	900 Kč
163	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000	96,00 Kč	1 440 Kč
164	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,000	72,00 Kč	576 Kč
165	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	55,000	144,00 Kč	7 920 Kč
166	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	22,000	162,00 Kč	3 564 Kč
167	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	55,000	24,00 Kč	1 320 Kč
168	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	22,000	30,00 Kč	660 Kč
07: Bourání konstrukcí						2 328 Kč
169	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	2,000	180,00 Kč	360 Kč
170	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	2,000	264,00 Kč	528 Kč
171	P094	demontáž PVC	m2	15,000	96,00 Kč	1 440 Kč

2.47: MÍSTNOST 2.47

4 848 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
05: Dokončovací práce - obklady keramické						3 960 Kč
172	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
173	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztratné - ODHAD, nutná specifikace	m2	2,000	600,00 Kč	1 200 Kč
07: Bourání konstrukcí						888 Kč
174	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	2,000	180,00 Kč	360 Kč
175	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	2,000	264,00 Kč	528 Kč
GYN: GYNEKOLOGIE						273 555 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						129 555 Kč
176	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	221,130	24,00 Kč	5 307 Kč
177	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	65,000	30,00 Kč	1 950 Kč
178	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	221,130	96,00 Kč	21 228 Kč
179	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	65,000	132,00 Kč	8 580 Kč
180	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	221,130	60,00 Kč	13 268 Kč
181	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	65,000	72,00 Kč	4 680 Kč
182	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	11,057	780,00 Kč	8 624 Kč
183	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	3,250	900,00 Kč	2 925 Kč
184	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	65,000	96,00 Kč	6 240 Kč
185	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000	72,00 Kč	2 160 Kč
186	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	243,243	144,00 Kč	35 027 Kč
187	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	71,500	162,00 Kč	11 583 Kč
188	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	243,243	24,00 Kč	5 838 Kč
189	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	71,500	30,00 Kč	2 145 Kč
16: Vzduchotechnika						144 000 Kč
190	K-0069-010ab-A007	D+M klimatizační jednotky, vč. propojení a ukotvení vnější jednotky na fasádě - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vzduchotechniky)	kpl	2,000	72 000,00 Kč	144 000 Kč
2b: INTERNA						308 586 Kč
2.49: MÍSTNOST 2.49						4 968 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické						4 080 Kč
191	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
192	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztratné - ODHAD, nutná specifikace	m2	2,200	600,00 Kč	1 320 Kč
07: Bourání konstrukcí						888 Kč
193	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	2,000	180,00 Kč	360 Kč
194	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	2,000	264,00 Kč	528 Kč
2.53: MÍSTNOST 2.53						16 848 Kč
01: Podlahy povlakové						11 304 Kč
195	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	6,000	132,00 Kč	792 Kč
196	P096	příprava - vysáti	m2	6,000	12,00 Kč	72 Kč
197	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	6,000	180,00 Kč	1 080 Kč
198	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	6,000	1 560,00 Kč	9 360 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
05: Dokončovací práce - obklady keramické						4 080 Kč
199	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
200	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztráté - ODHAD, nutná specifikace	m2	2,200	600,00 Kč	1 320 Kč
07: Bourání konstrukcí						1 464 Kč
201	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	2,000	180,00 Kč	360 Kč
202	P113	Bourání obkladů keramických tl. 10 mm, dlaždice keramické	m2	2,000	264,00 Kč	528 Kč
203	P094	demontáž PVC	m2	6,000	96,00 Kč	576 Kč
2.55: MÍSTNOST 2.55						61 710 Kč
01: Podlahy povlakové						28 260 Kč
204	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	15,000	132,00 Kč	1 980 Kč
205	P096	příprava - vysátí	m2	15,000	12,00 Kč	180 Kč
206	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	15,000	180,00 Kč	2 700 Kč
207	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	15,000	1 560,00 Kč	23 400 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						32 010 Kč
208	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	20,000	30,00 Kč	600 Kč
209	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	50,000	24,00 Kč	1 200 Kč
210	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	50,000	96,00 Kč	4 800 Kč
211	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	20,000	132,00 Kč	2 640 Kč
212	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	50,000	60,00 Kč	3 000 Kč
213	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	20,000	72,00 Kč	1 440 Kč
214	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	2,500	780,00 Kč	1 950 Kč
215	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	1,000	900,00 Kč	900 Kč
216	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000	96,00 Kč	1 440 Kč
217	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,000	72,00 Kč	576 Kč
218	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3. otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	55,000	144,00 Kč	7 920 Kč
219	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3. otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	22,000	162,00 Kč	3 564 Kč
220	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	55,000	24,00 Kč	1 320 Kč
221	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	22,000	30,00 Kč	660 Kč
07: Bourání konstrukcí						1 440 Kč
222	P094	demontáž PVC	m2	15,000	96,00 Kč	1 440 Kč
2.57 a 2.58: MÍSTNOSTI 2.57 A 2.58						153 060 Kč
01: Podlahy povlakové						75 360 Kč
223	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	40,000	132,00 Kč	5 280 Kč
224	P096	příprava - vysátí	m2	40,000	12,00 Kč	480 Kč
225	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	40,000	180,00 Kč	7 200 Kč
226	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	40,000	1 560,00 Kč	62 400 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						61 860 Kč
227	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,000	1 500,00 Kč	60 000 Kč
228	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	1,000	780,00 Kč	780 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
229	59030166	Dvířka revizní bez požární odolnosti, 600x600 mm	kus	1,000	1 080,00 Kč	1 080 Kč
		07: Bourání konstrukcí				15 840 Kč
230	P107b	DMT Ž podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	40,000	300,00 Kč	12 000 Kč
231	P094	demontáž PVC	m2	40,000	96,00 Kč	3 840 Kč
		INT: INTERNA				72 000 Kč
		16: Vzduchotechnika				72 000 Kč
232	K-0069-010ab-A007	D+M klimatizační jednotky, vč. propojení a ukotvení vnější jednotky na fasádě - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vzduchotechniky)	kpl	1,000	72 000,00 Kč	72 000 Kč
		2c: SKLAD V ČEKÁRNĚ ORTHOMEDU				79 366 Kč
		Orthomed: SKLAD V ČEKÁRNĚ ORTHOMEDU				79 366 Kč
		06: Dokončovací práce - malby a tapety				79 366 Kč
233	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	138,300	24,00 Kč	3 319 Kč
234	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	40,000	30,00 Kč	1 200 Kč
235	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	138,300	96,00 Kč	13 277 Kč
236	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	40,000	132,00 Kč	5 280 Kč
237	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	138,300	60,00 Kč	8 298 Kč
238	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	40,000	72,00 Kč	2 880 Kč
239	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	6,915	780,00 Kč	5 394 Kč
240	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	2,000	900,00 Kč	1 800 Kč
241	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	96,00 Kč	3 840 Kč
242	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,000	72,00 Kč	720 Kč
243	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	152,130	144,00 Kč	21 907 Kč
244	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	40,000	162,00 Kč	6 480 Kč
245	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	152,130	24,00 Kč	3 651 Kč
246	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	44,000	30,00 Kč	1 320 Kč
		2D: VRN				140 015 Kč
		VRN ZNP: VRN				140 015 Kč
		07: Bourání konstrukcí				42 000 Kč
247	I171067	pomocné lešení	kpl	1,000	18 000,00 Kč	18 000 Kč
248	I17104	kontejnery na odvoz a likvidaci vybourané suti	kpl	4,000	6 000,00 Kč	24 000 Kč
		ST08: Ostatní konstrukce a práce				52 800 Kč
249	952901119	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v průběhu výstavby	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000 Kč
250	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby po dokončení	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000 Kč
251	71649498R0	Pomocné stavební práce - průrazy, zednické začistění, jádrové vrtání	kpl	1,000	28 800,00 Kč	28 800 Kč
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				45 215 Kč
252	07	Zařízení staveniště	%	1,500	10 047,78 Kč	15 072 Kč
253	04	Mimostaveništní doprava	%	1,000	10 047,78 Kč	10 048 Kč
254	04a	Přesun hmot	%	2,000	10 047,78 Kč	20 096 Kč
		5NP: 5.NP				960 821 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
5a: STERILIZÁTOR						319 014 Kč
STER: STERILIZÁTOR						319 014 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						7 500 Kč
255	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,000	1 500,00 Kč	7 500 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						69 822 Kč
256	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	40,000	30,00 Kč	1 200 Kč
257	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	59,100	24,00 Kč	1 418 Kč
258	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	40,000	132,00 Kč	5 280 Kč
259	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	59,100	96,00 Kč	5 674 Kč
260	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	40,000	72,00 Kč	2 880 Kč
261	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	59,100	60,00 Kč	3 546 Kč
262	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 100% plochy - stěny	m2	22,000	780,00 Kč	17 160 Kč
263	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	2,000	900,00 Kč	1 800 Kč
264	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	2,955	780,00 Kč	2 305 Kč
265	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	40,000	96,00 Kč	3 840 Kč
266	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,000	72,00 Kč	1 008 Kč
267	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	40,000	162,00 Kč	6 480 Kč
268	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	94,710	144,00 Kč	13 638 Kč
269	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	44,000	30,00 Kč	1 320 Kč
270	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	94,710	24,00 Kč	2 273 Kč
07: Bourání konstrukcí						26 892 Kč
271	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	22,000	420,00 Kč	9 240 Kč
272	P107b	DMTŽ podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	5,000	300,00 Kč	1 500 Kč
273	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	5,000	180,00 Kč	900 Kč
274	P112	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	5,000	264,00 Kč	1 320 Kč
275	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	22,000	264,00 Kč	5 808 Kč
276	P114	Vybourání a likvidace stávajících dveří, vč. zárubní likvidace	ks	2,000	1 740,00 Kč	3 480 Kč
277	I17062a	demontáž stávajícího WC vč. likvidace	ks	1,000	660,00 Kč	660 Kč
278	I17068	demontáž stávajícího umývadla vč. likvidace	ks	1,000	504,00 Kč	504 Kč
279	I17103	demontáž stávajícího sprchového koutu či vany vč. likvidace	ks	1,000	3 480,00 Kč	3 480 Kč
08: Podlahy z dlaždic						12 240 Kč
280	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	5,000	84,00 Kč	420 Kč
281	P224	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,000	78,00 Kč	390 Kč
282	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	5,000	180,00 Kč	900 Kč
283	P227	Příplatek za spárování - plošně	m2	5,000	60,00 Kč	300 Kč
284	P225	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	5,000	1 320,00 Kč	6 600 Kč
285	P229	Dlažba standart matná 300x300x9 mm + 10% ztratiné - ODHAD, nutná specifikace	m2	5,500	660,00 Kč	3 630 Kč
09: Zařizovací předměty						22 560 Kč
286	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	1,000	14 400,00 Kč	14 400 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
287	I17070	D+M nového umyvadla keramického 500x410, bílé, vč. umyvadlové baterie, instalační sady a sifonu - ODHAD, nutná specifikace	ks	1,000	8 160,00 Kč	8 160 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce						180 000 Kč
288	89407944R0	Vyztužení a zesílení podlahové konstrukce v 5.NP pro realizaci sterilizátoru - HRUBÝ ODHAD, musí být upraveno dle zpracovaného posouzení a návrhu statika	kpl	1,000	180 000,00 Kč	180 000 Kč
5b: NOVÁ ČEKÁRNA MÍSTO STÁVAJÍCÍ KOUPELNY						76 018 Kč
NEW ČEKARNA: NOVÁ ČEKÁRNA MÍSTO STÁVAJÍCÍ KOUPELNY						76 018 Kč
01: Podlahy povlakové						16 956 Kč
289	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	9,000	132,00 Kč	1 188 Kč
290	P096	příprava - vysátí	m2	9,000	12,00 Kč	108 Kč
291	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	9,000	180,00 Kč	1 620 Kč
292	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	9,000	1 560,00 Kč	14 040 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						38 047 Kč
293	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	10,000	30,00 Kč	300 Kč
294	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	27,150	24,00 Kč	652 Kč
295	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	10,000	132,00 Kč	1 320 Kč
296	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	27,150	96,00 Kč	2 606 Kč
297	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	10,000	72,00 Kč	720 Kč
298	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	27,150	60,00 Kč	1 629 Kč
299	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	0,500	900,00 Kč	450 Kč
300	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 100% plochy - stěny	m2	27,150	780,00 Kč	21 177 Kč
301	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	96,00 Kč	1 920 Kč
302	629991011	Zakrytí vyplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000	72,00 Kč	144 Kč
303	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	11,000	162,00 Kč	1 782 Kč
304	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	29,865	144,00 Kč	4 301 Kč
305	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	11,000	30,00 Kč	330 Kč
306	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	29,865	24,00 Kč	717 Kč
07: Bourání konstrukcí						21 014 Kč
307	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	9,000	420,00 Kč	3 780 Kč
308	P112	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	8,500	264,00 Kč	2 244 Kč
309	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	35,100	264,00 Kč	9 266 Kč
310	P114	Vybourání a likvidace stávajících dveří, vč. zárubní likvidace	ks	1,000	1 740,00 Kč	1 740 Kč
311	I17068	demontáž stávajícího umyvadla vč. likvidace	ks	1,000	504,00 Kč	504 Kč
312	I17103	demontáž stávajícího sprchového koutu či vany vč. likvidace	ks	1,000	3 480,00 Kč	3 480 Kč
5C: VRN						153 415 Kč
VRN SNP: VRN						153 415 Kč
07: Bourání konstrukcí						37 200 Kč
313	I171067	pomocné lešení	kpl	1,000	13 200,00 Kč	13 200 Kč
314	I17104	kontejnery na odvoz a likvidaci vybourané suti	kpl	4,000	6 000,00 Kč	24 000 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
ST08: Ostatní konstrukce a práce						94 200 Kč
315	952901119	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby v průběhu výstavby	kpl	1,000	30 000,00 Kč	30 000 Kč
316	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby po dokončení	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000 Kč
317	71649498R0	Pomocné stavební práce - průrazy, zednické začistištění, jádrové vrtání	kpl	1,000	52 200,00 Kč	52 200 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						22 015 Kč
318	07	Zařízení staveniště	%	1,500	4 892,32 Kč	7 338 Kč
319	04	Mimostaveništní doprava	%	1,000	4 892,32 Kč	4 892 Kč
320	04a	Přesun hmot	%	2,000	4 892,32 Kč	9 785 Kč
5d: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24						412 374 Kč
5.20. AŽ 5.24: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24						412 374 Kč
01: Podlahy povlakové						131 880 Kč
321	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	70,000	132,00 Kč	9 240 Kč
322	P096	příprava - vysátí	m2	70,000	12,00 Kč	840 Kč
323	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	70,000	180,00 Kč	12 600 Kč
324	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	70,000	1 560,00 Kč	109 200 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						269 994 Kč
325	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	70,000	30,00 Kč	2 100 Kč
326	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	200,000	24,00 Kč	4 800 Kč
327	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	200,000	96,00 Kč	19 200 Kč
328	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	70,000	132,00 Kč	9 240 Kč
329	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	200,000	60,00 Kč	12 000 Kč
330	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	70,000	72,00 Kč	5 040 Kč
331	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	200,000	780,00 Kč	156 000 Kč
332	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	3,500	900,00 Kč	3 150 Kč
333	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	70,000	96,00 Kč	6 720 Kč
334	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	77,000	162,00 Kč	12 474 Kč
335	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	220,000	144,00 Kč	31 680 Kč
336	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	220,000	24,00 Kč	5 280 Kč
337	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	77,000	30,00 Kč	2 310 Kč
07: Bourání konstrukcí						10 500 Kč
338	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	9,000	420,00 Kč	3 780 Kč
339	P094	demontáž PVC	m2	70,000	96,00 Kč	6 720 Kč
VŠECHNA 3 PATRA: INSTALACE a SPOLEČNÉ PRÁCE						1 464 000 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE						1 464 000 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE						1 464 000 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně						48 000 Kč
340	K-0099yx	Odhadová cena za provedení dílčích oprav poškozených vnitřních dveří (bude upravena podle konkrétního požadavku a rozsahu)	kpl	1,000	48 000,00 Kč	48 000 Kč
15: Elektroinstalace						636 000 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
341	K-0069-001ab-E04	Odhadová cena za provedení dílčích rozvodů elektroinstalací v daném objektu, bez zásahu do stávajících celkových páteřních instalací - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu na elektroinstalace)	kpl	1,000	540 000,00 Kč	540 000 Kč
342	K-0069-001ab-E05	Odhadová cena za PŘESUNUTÍ slaboproudé signalizace na lůžkových pokojích z 3.NP do 5.NP, bez zásahu do stávajících celkových páteřních instalací - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu na elektroinstalace a cenové nabídky montážní firmy)	kpl	1,000	96 000,00 Kč	96 000 Kč
16: Vzduchotechnika						240 000 Kč
343	K-0069-010ab-A006	Odhadová cena za provedení dílčích rozvodů vzduchotechniky v daném objektu, bez zásahu do celkových páteřních instalací (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu na vzduchotechniku)	kpl	1,000	240 000,00 Kč	240 000 Kč
18: Vnitřní vodovod a kanalizace						480 000 Kč
344	K-0069-007ab-00	Odhadová cena za provedení dílčích úprav kanalizace a přípojek v daném objektu - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu kanalizace)	kpl	1,000	240 000,00 Kč	240 000 Kč
345	K-0069-007abc-00	Odhadová cena za provedení dílčích úprav vodovodu v daném objektu - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vodovodu)	kpl	1,000	240 000,00 Kč	240 000 Kč
19: Vytápění						60 000 Kč
346	K-0069-007abcd-00	Odhadová cena za údržbu stávajících rozvodů vytápění, napojení stávajících otopných těles na dílčí úpravu rozvodů a napojení na stav. zdroj tepla - (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vytápění)	kpl	1,000	60 000,00 Kč	60 000 Kč

01: Dodatek č.1 k SoD

ZM_01: Změny v průběhu realizace

S: Stavba

1NP: 1.NP

1a: GASTROENTEROLOGICKÉ AMBULANCE

GASTRO: GASTRO

01: Podlahy povlakové

4	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	- 18,750	1 560,00 Kč	-	29 250 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	18,750	2 820,00 Kč	-	52 875 Kč

03: Konstrukce suché výstavby

5	pol409	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	- 101,800	1 500,00 Kč	-	152 700 Kč
6	pol406	SDK příčka tl 100 mm	m2	9,000	1 140,00 Kč	-	10 260 Kč
7	pol407	SDK předstěny	m2	5,500	1 080,00 Kč	-	5 940 Kč

07: Bourání konstrukcí

21	P107b	DMTŽ podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	- 101,800	300,00 Kč	-	30 540 Kč
----	-------	---	----	-----------	-----------	---	-----------

09: Zařizovací předměty

25	117062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	- 1,000	14 400,00 Kč	-	14 400 Kč
----	---------	---	----	---------	--------------	---	-----------

1b: CHIRURGIE

chodba: ČEKÁRNA S CHODBOU

-	0 Kč
-	0 Kč
-	0 Kč
-	151 783 Kč
-	157 815 Kč
-	157 815 Kč
-	23 625 Kč
-	136 500 Kč
-	152 700 Kč
-	10 260 Kč
-	5 940 Kč
-	30 540 Kč
-	14 400 Kč
-	14 400 Kč
-	123 720 Kč
-	94 920 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
07: Bourání konstrukcí						- 9 240 Kč
58	P112	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	- 35,000	264,00 Kč	- 9 240 Kč
08: Podlahy z dlaždic						- 85 680 Kč
59	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	- 35,000	84,00 Kč	- 2 940 Kč
60	P224	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	- 35,000	78,00 Kč	- 2 730 Kč
61	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	- 35,000	180,00 Kč	- 6 300 Kč
62	P227	Příplatek za spárování - plošně	m2	- 35,000	60,00 Kč	- 2 100 Kč
63	P225	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	- 35,000	1 320,00 Kč	- 46 200 Kč
64	P229	Dlažba standart matná 300x300x9 mm + 10% ztrátě - ODHAD, nutná specifikace	m2	- 38,500	660,00 Kč	- 25 410 Kč
new WC: MÍSTNOSTI 1.18 a 1.19						- 28 800 Kč
09: Zařizovací předměty						- 28 800 Kč
92	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	- 2,000	14 400,00 Kč	- 28 800 Kč
1c: RENGEN						129 752 Kč
RNG: RENGEN						129 752 Kč
01: Podlahy povlakové						135 192 Kč
289	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	43,000	132,00 Kč	5 676 Kč
290	P096	příprava - vysátí	m2	43,000	12,00 Kč	516 Kč
291	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	43,000	180,00 Kč	7 740 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	43,000	2 820,00 Kč	121 260 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						- 33 568 Kč
96	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 26,900	30,00 Kč	- 807 Kč
97	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 105,000	24,00 Kč	- 2 520 Kč
98	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 26,900	132,00 Kč	- 3 551 Kč
99	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 105,000	96,00 Kč	- 10 080 Kč
100	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 26,900	72,00 Kč	- 1 937 Kč
101	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 105,000	60,00 Kč	- 6 300 Kč
102	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	4,345	900,00 Kč	3 911 Kč
103	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	16,412	780,00 Kč	12 802 Kč
106	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	- 29,590	162,00 Kč	- 4 794 Kč
107	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	- 115,500	144,00 Kč	- 16 632 Kč
108	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	- 29,590	30,00 Kč	- 888 Kč
109	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	- 115,500	24,00 Kč	- 2 772 Kč
07: Bourání konstrukcí						4 128 Kč
23	P094	demontáž PVC	m2	43,000	96,00 Kč	4 128 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce						24 000 Kč
24	ZM_kanal	Vybourání a úprava stávajících kanálků v podlaze, betonování a úpravy tras pro nový RTG	kpl	1,000	24 000,00 Kč	24 000 Kč
2NP: 2.NP						- 67 426 Kč
2a: GYNEKOLOGIE (BYVALÁ VIP)						- 385 358 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
		2.38 a 2.37: MÍSTNOSTI 2.38 A 2.37			-	72 923 Kč
		01: Podlahy povlakové			-	69 388 Kč
118	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	- 36,830	132,00 Kč	4 862 Kč
119	P096	příprava - vysátí	m2	- 36,830	12,00 Kč	442 Kč
120	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	- 36,830	180,00 Kč	6 629 Kč
121	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	- 36,830	1 560,00 Kč	57 455 Kč
		07: Bourání konstrukcí			-	3 536 Kč
122	P094	demontáž PVC	m2	- 36,830	96,00 Kč	3 536 Kč
		2.39 a 2.41: MÍSTNOSTI 2.39 A 2.41			-	14 400 Kč
		09: Zařizovací předměty			-	14 400 Kč
145	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko, WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	- 1,000	14 400,00 Kč	14 400 Kč
		2.46: MÍSTNOST 2.46			-	66 558 Kč
		01: Podlahy povlakové			-	28 260 Kč
149	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	- 15,000	132,00 Kč	1 980 Kč
150	P096	příprava - vysátí	m2	- 15,000	12,00 Kč	180 Kč
151	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	- 15,000	180,00 Kč	2 700 Kč
152	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	- 15,000	1 560,00 Kč	23 400 Kč
		05: Dokončovací práce - obklady keramické			-	3 960 Kč
153	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	- 2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
154	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztratné - ODHAD, nutná specifikace	m2	- 2,000	600,00 Kč	1 200 Kč
		06: Dokončovací práce - malby a tapety			-	32 010 Kč
155	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 50,000	24,00 Kč	1 200 Kč
156	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 20,000	30,00 Kč	600 Kč
157	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 50,000	96,00 Kč	4 800 Kč
158	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 20,000	132,00 Kč	2 640 Kč
159	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 50,000	60,00 Kč	3 000 Kč
160	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 20,000	72,00 Kč	1 440 Kč
161	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	- 2,500	780,00 Kč	1 950 Kč
162	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	- 1,000	900,00 Kč	900 Kč
163	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	- 15,000	96,00 Kč	1 440 Kč
164	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	- 8,000	72,00 Kč	576 Kč
165	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, oteruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	- 55,000	144,00 Kč	7 920 Kč
166	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpuštědel, tř.oděru za mokra 3, oteruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	- 22,000	162,00 Kč	3 564 Kč
167	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	- 55,000	24,00 Kč	1 320 Kč
168	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	- 22,000	30,00 Kč	660 Kč
		07: Bourání konstrukcí			-	2 328 Kč
169	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	- 2,000	180,00 Kč	360 Kč
170	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	- 2,000	264,00 Kč	528 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
171	P094	demontáž PVC	m2	- 15,000	96,00 Kč	1 440 Kč
		2.47: MÍSTNOST 2.47			-	4 848 Kč
		05: Dokončovací práce - obklady keramické			-	3 960 Kč
172	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	- 2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
173	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztrátne - ODHAD, nutná specifikace	m2	- 2,000	600,00 Kč	1 200 Kč
		07: Bourání konstrukci			-	888 Kč
174	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	- 2,000	180,00 Kč	360 Kč
175	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	- 2,000	264,00 Kč	528 Kč
		GYN: GYNEKOLOGIE			-	226 629 Kč
		06: Dokončovací práce - malby a tapety			-	82 629 Kč
176	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 150,000	24,00 Kč	3 600 Kč
177	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 45,000	30,00 Kč	1 350 Kč
178	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 150,000	96,00 Kč	14 400 Kč
179	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 45,000	132,00 Kč	5 940 Kč
180	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	- 150,000	60,00 Kč	9 000 Kč
181	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	- 45,000	72,00 Kč	3 240 Kč
182	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stěny	m2	- 7,500	780,00 Kč	5 850 Kč
183	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	- 2,250	900,00 Kč	2 025 Kč
186	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	- 165,000	144,00 Kč	23 760 Kč
187	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	- 49,500	162,00 Kč	8 019 Kč
188	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	- 165,000	24,00 Kč	3 960 Kč
189	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	- 49,500	30,00 Kč	1 485 Kč
		16: Vzduchotechnika			-	144 000 Kč
190	K-0069-010ab-A007	D+M klimatizační jednotky, vč. propojení a ukotvení vnější jednotky na fasádě - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vzduchotechniky)	kpl	- 2,000	72 000,00 Kč	144 000 Kč
		2b: INTERNA				317 933 Kč
		2.49: MÍSTNOST 2.49				53 352 Kč
		01: Podlahy povlakové				56 592 Kč
289	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	18,000	132,00 Kč	2 376 Kč
290	P096	příprava - vysátí	m2	18,000	12,00 Kč	216 Kč
291	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	18,000	180,00 Kč	3 240 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	18,000	2 820,00 Kč	50 760 Kč
		05: Dokončovací práce - obklady keramické			-	4 080 Kč
191	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	- 2,000	1 380,00 Kč	2 760 Kč
192	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztrátne - ODHAD, nutná specifikace	m2	- 2,200	600,00 Kč	1 320 Kč
		07: Bourání konstrukci				840 Kč
193	P111	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	- 2,000	180,00 Kč	360 Kč
194	P113	Bourání obkladů keramických tl.10 mm, dlaždice keramické	m2	- 2,000	264,00 Kč	528 Kč
203	P094	demontáž PVC	m2	18,000	96,00 Kč	1 728 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
2.51 a 2.52: MÍSTNOSTI 2.51 A 2.52						210 274 Kč
01: Podlahy povlakové						13 188 Kč
1	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	7,000	132,00 Kč	924 Kč
2	P096	příprava - vysáti	m2	7,000	12,00 Kč	84 Kč
3	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	7,000	180,00 Kč	1 260 Kč
4	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	7,000	1 560,00 Kč	10 920 Kč
05: Dokončovací práce - obklady keramické						21 720 Kč
72	pol468	Montáž obkladaček vnitřních do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - do výšky 1,8 m	m2	10,000	1 380,00 Kč	13 800 Kč
73	pol469	obklady keramické standart 200/200 mm +10% ztratiné - ODHAD, nutná specifikace	m2	10,000	600,00 Kč	6 000 Kč
74	pol470	rohové a ukončovací lišty plastové	m2	10,000	192,00 Kč	1 920 Kč
06: Dokončovací práce - malby a tapety						61 162 Kč
6	pol475b	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	24,500	30,00 Kč	735 Kč
7	pol475	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	40,000	24,00 Kč	960 Kč
8	pol476b	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	24,500	132,00 Kč	3 234 Kč
9	pol476	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	40,000	96,00 Kč	3 840 Kč
10	pol477b	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stropy	m2	24,500	72,00 Kč	1 764 Kč
11	pol477	Omytí podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - stěny	m2	40,000	60,00 Kč	2 400 Kč
12	pol475b	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 5% plochy - stropy	m2	1,225	900,00 Kč	1 103 Kč
13	pol475	Oprava stávajících omítek vhodným způsobem uvažovaný rozsah do 100% plochy - stěny	m2	40,000	780,00 Kč	31 200 Kč
14	pol480	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000	96,00 Kč	1 920 Kč
15	629991011	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	72,00 Kč	1 440 Kč
16	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stropy	m2	26,950	162,00 Kč	4 366 Kč
17	pol483	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpouštědel, tř.oděru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech - výšky do 3,80 m, D+M - stěny	m2	44,000	144,00 Kč	6 336 Kč
18	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stropy	m2	26,950	30,00 Kč	809 Kč
19	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - stěny	m2	44,000	24,00 Kč	1 056 Kč
07: Bourání konstrukci						42 252 Kč
20	P107	Bourání příček cihelných tl. 15 cm, včetně likvidace	m2	5,000	420,00 Kč	2 100 Kč
22	P114	Vybourání a likvidace stávajících dveří, vč. zárubní likvidace	ks	2,000	1 740,00 Kč	3 480 Kč
23	P094	demontáž PVC	m2	7,000	96,00 Kč	672 Kč
500	P0500	vybourání obložení bývalého audia	kpl	1,000	36 000,00 Kč	36 000 Kč
08: Podlahy z dlaždic						22 032 Kč
86	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	9,000	84,00 Kč	756 Kč
87	P224	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,000	78,00 Kč	702 Kč
88	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	9,000	180,00 Kč	1 620 Kč
89	P227	Příplatek za spárování - plošné	m2	9,000	60,00 Kč	540 Kč
90	P225	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	9,000	1 320,00 Kč	11 880 Kč
91	P229	Dlažba standart matná 300x300x9 mm + 10% ztratiné - ODHAD, nutná specifikace	m2	9,900	660,00 Kč	6 534 Kč
11: Vnitřní dveře a zárubně						49 920 Kč
28	76660001fa	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlé š do 0,9 m	kus	2,000	3 360,00 Kč	6 720 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
29	766682211ba	Ocelová zárubeň obložková bez požární odolnosti pro dveře jednokřídlové 900x1970mm	kus	2,000	5 640,00 Kč	11 280 Kč
94	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 560,00 Kč	3 120 Kč
95	766660001a	Dveře jednokřídle 700x1970mm, včetně kování	kus	2,000	14 400,00 Kč	28 800 Kč
2.53: MÍSTNOST 2.53						46 440 Kč
01: Podlahy povlakové						45 288 Kč
195	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	- 6,000	132,00 Kč	792 Kč
196	P096	příprava - vysátí	m2	- 6,000	12,00 Kč	72 Kč
197	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	- 6,000	180,00 Kč	1 080 Kč
198	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	- 6,000	1 560,00 Kč	9 360 Kč
289	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	18,000	132,00 Kč	2 376 Kč
290	P096	příprava - vysátí	m2	18,000	12,00 Kč	216 Kč
291	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	18,000	180,00 Kč	3 240 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	18,000	2 820,00 Kč	50 760 Kč
07: Bourání konstrukcí						1 152 Kč
203	P094	demontáž PVC	m2	- 6,000	96,00 Kč	576 Kč
203	P094	demontáž PVC	m2	18,000	96,00 Kč	1 728 Kč
2.54: MÍSTNOST 2.54						58 320 Kč
01: Podlahy povlakové						56 592 Kč
289	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	18,000	132,00 Kč	2 376 Kč
290	P096	příprava - vysátí	m2	18,000	12,00 Kč	216 Kč
291	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	18,000	180,00 Kč	3 240 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	18,000	2 820,00 Kč	50 760 Kč
07: Bourání konstrukcí						1 728 Kč
203	P094	demontáž PVC	m2	18,000	96,00 Kč	1 728 Kč
2.57 a 2.58: MÍSTNOSTI 2.57 A 2.58						21 547 Kč
01: Podlahy povlakové						50 400 Kč
226	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	- 40,000	1 560,00 Kč	62 400 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	40,000	2 820,00 Kč	112 800 Kč
03: Konstrukce suché výstavby						- 61 860 Kč
227	pol409	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	- 40,000	1 500,00 Kč	60 000 Kč
228	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	- 1,000	780,00 Kč	780 Kč
229	59030166	Dvířka revizní bez požární odolnosti, 600x600 mm	kus	- 1,000	1 080,00 Kč	1 080 Kč
07: Bourání konstrukcí						3 000 Kč
230	P107b	DMTŽ podhledu, různé konstrukce, včetně likvidace	m2	- 40,000	300,00 Kč	12 000 Kč
1090	PDD_01	Vybourání otvoru pro nové dveře, vč. přesunutí instalací a likvidace odpadu	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000 Kč
ST08: Ostatní konstrukce a práce						30 007 Kč
1091	PDD_02	Drobné stavební práce - začištění po připojení antistatických podlah	kpl	1,000	4 800,00 Kč	4 800 Kč
1092	PDD_03	Dodávka a montáž nových protipožárních dveří 600x1970, barva bílá pro instalační šachtu s pož. od. EI30 vč. ocelové zárubně, dopravy, zapravení a začištění otvorů po vybourání a instalace dveřních doplňků	kpl	1,000	25 207,00 Kč	25 207 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
		INT: INTERNA			-	72 000 Kč
		16: Vzduchotechnika			-	72 000 Kč
232	K-0069-010ab-A007	D+M klimatizační jednotky, vč. propojení a ukotvení vnější jednotky na fasádě - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vzduchotechniky)	kpl	- 1,000	72 000,00 Kč	72 000 Kč
		5NP: 5.NP				14 754 Kč
		5a: STERILIZÁTOR				35 088 Kč
		STER: STERILIZÁTOR				35 088 Kč
		01: Podlahy povlakové				113 184 Kč
289	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	36,000	132,00 Kč	4 752 Kč
290	P096	příprava - vysátí	m2	36,000	12,00 Kč	432 Kč
291	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	36,000	180,00 Kč	6 480 Kč
292	P01000	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, elektrostatické	m2	36,000	2 820,00 Kč	101 520 Kč
		07: Bourání konstrukci				50 304 Kč
501	ZM_01002	Bourání betonové podlahy na úroveň stropního panelu vč. likvidace	m2	10,480	4 800,00 Kč	50 304 Kč
		09: Zařizovací předměty			-	14 400 Kč
286	I17062a	D+M nové WC - záchodová mísa, klozetové sedátko. WC modul pro závěsné klozety pro suchou montáž, ovládací tlačítko - ODHAD, nutná specifikace	ks	- 1,000	14 400,00 Kč	14 400 Kč
		ST08: Ostatní konstrukce a práce			-	114 000 Kč
288	89407944R0	Vyztužení a zesílení podlahové konstrukce v 5.NP pro realizaci sterilizátoru - HRUBÝ ODHAD, musí být upraveno dle zpracovaného posouzení a návrhu statika	kpl	- 1,000	180 000,00 Kč	180 000 Kč
500	ZM_01001	Betonáž roznášecí desky tl do 10 cm pomocí betonu B30 s vloženou dvojnásobnou KARI sítí 6x150x150	kpl	1,000	66 000,00 Kč	66 000 Kč
		5d: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24			-	20 334 Kč
		5.20. AŽ 5.24: NEVYHOVUJÍCÍ MÍSTNOSTI 5.20, 5.21., 5.22, 5.23 A 5.24			-	20 334 Kč
		01: Podlahy povlakové			-	27 318 Kč
321	P095	broušení podkladu - odstranění zbytků lepidla	m2	- 14,500	132,00 Kč	1 914 Kč
322	P096	příprava - vysátí	m2	- 14,500	12,00 Kč	174 Kč
323	P098	vyhlazovací stěrka tl. do 1,00mm	m2	- 14,500	180,00 Kč	2 610 Kč
324	P099	D+M PVC s celoplošným provedením vč. soklových lišt, PVC Novoflor Standard tl.1,5mm	m2	- 14,500	1 560,00 Kč	22 620 Kč
		03: Konstrukce suché výstavby				6 984 Kč
325	MonTPRevD	Montáž revizních dvířek SDK kol vel. 200x200 mm	kus	3,000	780,00 Kč	2 340 Kč
326	DodPREvD	Dvířka revizní s požární odolností, 200x200 mm	kus	3,000	1 548,00 Kč	4 644 Kč
		VŠECHNA 3 PATRA: INSTALACE a SPOLEČNÉ PRÁCE				204 454 Kč
		SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE				204 454 Kč
		EL: Elektroinstalace				570 425 Kč
		EL_301: oprava rozvaděče R1.2B výměna jističích prvků - GASTRO				31 529 Kč
761	EL301	Výměna nespolehlivých jističích prvků v rozvaděči R1.2B, vč. provozního měření a technologické součinnosti	kpl	1,000	31 529,00 Kč	31 529 Kč
		EL_302: Zřízení zás. pro SONO, zás. P2. včetně jištění a ochranného pospojování, osvětlení				18 301 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
762	EL302	Zřízení zás. pro SONO, zás. P2. včetně jištění a ochranného pospojení, revize ants. podlahy a připojení, výměna osvětlení	kpl	1,000	18 301,00 Kč	18 301 Kč
EL_303: Zhotovení připoj. bod pro antistatickou podlahu 2.NP pro ambulance 1,2,3 a sterilizátor NP						7 992 Kč
763	EL303	Zhotovení připoj. bod pro antistatickou podlahu 2.NP pro ambulance 1,2,3 a sterilizátor NP	kpl	1,000	7 992,00 Kč	7 992 Kč
EL_R101: 21.01.2025 - Úprava rozvodů čekárna						8 698 Kč
664	EL101	Krabice univerzální KU 68/1	ks	3,000	9,30 Kč	28 Kč
665	EL102	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	10,000	24,18 Kč	242 Kč
666	EL103	Sekání, přípravy, sádrování, trasa	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
667	EL104	Doprava	km	202,000	14,00 Kč	2 828 Kč
EL_R102: Přívod pro sterilizátor						170 460 Kč
668	EL105	Kabel CXKH-R 5x25 mm2	m	30,000	883,62 Kč	26 509 Kč
669	EL106	Vodič CYA pr.16 zelenožlutý	m	30,000	93,01 Kč	2 790 Kč
670	EL107	Vodič CYA pr.16 černý	m	10,000	93,01 Kč	930 Kč
671	EL108	Podružný materiál	kpl	1,000	18 578,32 Kč	18 578 Kč
672	EL109	Kabelová trasa, příprava, úpravy	kpl	1,000	21 320,33 Kč	21 320 Kč
673	EL110	Hlavní vypínač 80A ve skříní schrack	ks	1,000	14 882,00 Kč	14 882 Kč
674	EL111	Úprava v rozvodně	kpl	1,000	20 462,75 Kč	20 463 Kč
675	EL112	Revize	kpl	1,000	8 371,13 Kč	8 371 Kč
676	EL113	Montáž	kpl	1,000	50 596,00 Kč	50 596 Kč
677	EL114	Doprava (včetně dopravy materiálů)	km	430,000	14,00 Kč	6 020 Kč
EL_R103: 24.1.2025						10 332 Kč
678	EL115	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	5,000	24,18 Kč	121 Kč
679	EL116	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	2,000	24,18 Kč	48 Kč
680	EL117	Krabice univerzální KU 68/1	ks	5,000	9,30 Kč	47 Kč
681	EL118	Krabice 97	ks	5,000	9,30 Kč	47 Kč
682	EL119	Lisovací materiál	kpl	1,000	241,83 Kč	242 Kč
683	EL120	Sekání, přípravy, sádrování, lisování	hod	10,000	700,00 Kč	7 000 Kč
684	EL121	Doprava	km	202,000	14,00 Kč	2 828 Kč
EL_R104: 27.1.2025						4 928 Kč
685	EL122	Kompletování	hod	3,000	700,00 Kč	2 100 Kč
686	EL123	Doprava	km	202,000	14,00 Kč	2 828 Kč
EL_R105: Slaboproud						7 185 Kč
687	EL124	Úprava rozvodů slaboproudu, demontáže	kpl	1,000	6 064,80 Kč	6 065 Kč
688	EL125	Doprava (včetně dopravy materiálů)	km	80,000	14,00 Kč	1 120 Kč
EL_R106: 3.2.2025						31 356 Kč
689	EL126	Kompletace, osvětlení, natažení kabeláže, závoz materiálů	hod	11,000	700,00 Kč	7 700 Kč
690	EL127	Kabel CXKH-R 3x1,5 - bezhalogen	m	100,000	42,79 Kč	4 279 Kč
691	EL128	Kabel CXKH-R 3x2,5 - bezhalogen	m	100,000	63,25 Kč	6 325 Kč
692	EL129	Kabel CXKH-R 5x2,5 - bezhalogen	m	50,000	106,03 Kč	5 302 Kč
693	EL130	Kabel CXKH-R 5x4 - bezhalogen	m	5,000	154,40 Kč	772 Kč
694	EL131	Šádra	kpl	1,000	186,03 Kč	186 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
695	EL132	Zásuvka na povrch trojnásobná	ks	1,000	465,06 Kč	465 Kč
696	EL133	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
697	EL134	Doprava	km	352,000	14,00 Kč	4 928 Kč
EL_R107: 4.2.2025						34 818 Kč
698	EL135	Úprava rozvaděče, kompletace	hod	34,000	700,00 Kč	23 800 Kč
699	EL136	D/25/3 jistič	ks	1,000	1 116,15 Kč	1 116 Kč
700	EL137	40/4/003 proudový chránič	ks	1,000	1 860,25 Kč	1 860 Kč
701	EL138	5x16 H07RN	m	3,000	571,10 Kč	1 713 Kč
702	EL139	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
703	EL140	Doprava	km	352,000	14,00 Kč	4 928 Kč
EL_R108: 5.2.2025						49 420 Kč
704	EL141	Úprava rozvaděče, trasy, kompletace, kuchyňka 2NP	hod	33,000	700,00 Kč	23 100 Kč
705	EL142	Podhledové svítidlo 1050lm	ks	4,000	558,08 Kč	2 232 Kč
706	EL143	Vestavné pohybové čidlo	ks	4,000	1 116,15 Kč	4 465 Kč
707	EL144	Zásuvka 5-pólová na stěnu 32A	ks	1,000	297,64 Kč	298 Kč
708	EL145	Zásuvka 5-pólová na stěnu 16A	ks	1,000	260,44 Kč	260 Kč
709	EL146	Abox 100-L	ks	2,000	427,86 Kč	856 Kč
710	EL147	Zásuvka jednonásobná 250V/16A	ks	8,000	182,30 Kč	1 458 Kč
711	EL148	Zásuvka dvojnásobná 250V/16A	ks	20,000	269,74 Kč	5 395 Kč
712	EL149	Přístroj spínače ř.1 včetně rámečků a krytu	ks	7,000	186,03 Kč	1 302 Kč
713	EL150	Přístroj spínače ř.5 včetně rámečků a krytu	ks	5,000	241,83 Kč	1 209 Kč
714	EL151	Přístroj spínače ř.6 včetně rámečků a krytu	ks	11,000	228,81 Kč	2 517 Kč
715	EL152	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
716	EL153	Doprava	km	352,000	14,00 Kč	4 928 Kč
EL_R109: 7.2.2025						7 280 Kč
717	EL154	Kompletace, svítidla	hod	7,000	700,00 Kč	4 900 Kč
718	EL155	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
719	EL156	Doprava	km	70,000	14,00 Kč	980 Kč
EL_R110: 10.2.2025						14 633 Kč
720	EL157	Kompletace, trasy, oživení osvětlení, závoz materiálu	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
721	EL158	Parapetní žlab 130x65	m	6,000	539,47 Kč	3 237 Kč
722	EL159	Zásuvka jednonásobná 250V/16A	ks	8,000	182,30 Kč	1 458 Kč
723	EL160	Rámeček dvojnásobný	ks	4,000	65,11 Kč	260 Kč
724	EL161	Krabice na přístroje do žlabu	ks	8,000	96,73 Kč	774 Kč
725	EL162	Trubice T8 do svítidel	ks	2,000	111,62 Kč	223 Kč
726	EL163	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
727	EL164	Doprava	km	120,000	14,00 Kč	1 680 Kč
EL_R111: 11.2.2025						29 713 Kč
728	EL165	Montáž žlabu, oprava osvětlení, kompletace	hod	24,000	700,00 Kč	16 800 Kč
729	EL166	Kabel CXKH-R 3x2,5 - bezhalogen	m	100,000	63,25 Kč	6 325 Kč
730	EL167	Vypínač IP44 na povrch ř.1	ks	2,000	130,22 Kč	260 Kč
731	EL168	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
732	EL169	Doprava	km	352,000	14,00 Kč	4 928 Kč
		EL_R201: 13.2.2025				15 428 Kč
733	EL201	Přesunutí zásuvky v gastru, připojení antistatické podlahy, bourání	hod	16,000	700,00 Kč	11 200 Kč
734	EL202	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
735	EL203	Doprava	km	202,000	14,00 Kč	2 828 Kč
		EL_R202: 17.2.2025				7 980 Kč
736	EL204	Montáž, demontáž kompletace, sekání	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
737	EL205	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
738	EL206	Doprava	km	70,000	14,00 Kč	980 Kč
		EL_R203: 18.2.2025				7 980 Kč
739	EL207	demontáž a opětovná montážstarých čidel, tahání	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
740	EL208	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
741	EL209	Doprava	km	70,000	14,00 Kč	980 Kč
		EL_R204: 20.2.2025				8 047 Kč
742	EL210	Úprava v rozvodnici, tahání nového přívodu pro ventilátory	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
743	EL211	Lišta 20x20	m	2,000	33,48 Kč	67 Kč
744	EL212	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
745	EL213	Doprava	km	70,000	14,00 Kč	980 Kč
		EL_R205: 24.2.2025				9 685 Kč
746	EL214	Montáže svítel, tahání přívodů	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
747	EL215	Svítlidlo kruhové, nástěnné, E27 patice	ks	2,000	502,27 Kč	1 005 Kč
748	EL216	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
749	EL217	Doprava	km	120,000	14,00 Kč	1 680 Kč
		EL_R206: 26.2.2025				8 713 Kč
750	EL218	Montáž čidel, antistatické podlahy	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
751	EL219	Lištová krabice + víčko	ks	2,000	55,81 Kč	112 Kč
752	EL220	Kryt pro parapetní žlab 130x65	ks	2,000	169,28 Kč	339 Kč
753	EL221	Podložka přístrojová do žlabu	ks	4,000	70,69 Kč	283 Kč
754	EL222	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
755	EL223	Doprava	km	70,000	14,00 Kč	980 Kč
		EL_R207: 28.2.2025				19 763 Kč
756	EL224	Montáž čidel, svítidel	hod	8,000	700,00 Kč	5 600 Kč
757	EL225	Svítlidlo LED 38W 4000K IP40	ks	3,000	2 548,54 Kč	7 646 Kč
758	EL226	detektor pohybu vestavný - s větší ochranou IP	ks	2,000	1 718,87 Kč	3 438 Kč
759	EL227	Koordinace	kpl	1,000	1 400,00 Kč	1 400 Kč
760	EL228	Doprava	km	120,000	14,00 Kč	1 680 Kč
		EL_VRN, PM a PP: VRN, pomocný materiál a stavební přípomoc				66 185 Kč
565		Stavební přípomoc pro rozvody elektro	kpl	1,000	35 000,00 Kč	35 000 Kč
566		Drobný stavební a instalační materiál pro elektroinstalace	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000 Kč
567		dílčí revize pro nový přívod a vedení sterilizátoru a dotčených částí	kpl	1,000	15 000,00 Kč	15 000 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
568		VRN pro elektroinstalace	%	2,000	5 592,40 Kč	11 185 Kč
SPOL: INSTALACE A SPOLEČNÉ PRÁCE						-
11: Vnitřní dveře a zárubně						1 298 400 Kč
340	K-0099yx	Odhadová cena za provedení dílčích oprav poškozených vnitřních dveří (bude upravena podle konkrétního požadavku a rozsahu)	kpl	- 1,000	48 000,00 Kč	- 48 000 Kč
341	K-0099yz	Oprava a nový nátěr poškozených ocelových zárubní a rámci 1. 2. a 5. NP	kpl	1,000	36 000,00 Kč	36 000 Kč
15: Elektroinstalace						-
341	K-0069-001ab-E04	Odhadová cena za provedení dílčích rozvodů elektroinstalací v daném objektu, bez zásahu do stávajících celkových páteřních instalací - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu na elektroinstalace)	kpl	- 1,000	540 000,00 Kč	- 540 000 Kč
342	K-0069-001ab-E05	Odhadová cena za PŘESUNUTÍ slaboproudé signalizace na lůžkových pokojích z 3.NP do 5.NP, bez zásahu do stávajících celkových páteřních instalací - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu na elektroinstalace a cenové nabídky montážní firmy)	kpl	- 1,000	96 000,00 Kč	- 96 000 Kč
343	K-0069-001ab-E15	PŘESUNUTÍ a doplnění slaboproudé signalizace pro komunikaci sestra-pacient na lůžkové pokoje do 5.NP, zprovoznění a instalace SV, dojení do rozvodného místa, vč. související úpravy slaboproudých rozvodů	kpl	1,000	81 600,00 Kč	81 600 Kč
16: Vzduchotechnika						-
343	K-0069-010ab-A006	Odhadová cena za provedení dílčích rozvodů vzduchotechniky v daném objektu, bez zásahu do celkových páteřních instalací (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu na vzduchotechniku)	kpl	- 1,000	240 000,00 Kč	- 240 000 Kč
18: Vnitřní vodovod a kanalizace						-
344	K-0069-007ab-00	Odhadová cena za provedení dílčích úprav kanalizace a přípojek v daném objektu - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu kanalizace)	kpl	- 1,000	240 000,00 Kč	- 240 000 Kč
345	K-0069-007abc-00	Odhadová cena za provedení dílčích úprav vodovodu v daném objektu - ODHAD (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vodovodu)	kpl	- 1,000	240 000,00 Kč	- 240 000 Kč
19: Vytápění						-
346	K-0069-007abcd-00	Odhadová cena za údržbu stávajících rozvodů vytápění, napojení stávajících otopných těles na dílčí úpravu rozvodů a napojení na stav. zdroj tepla - (bude upravena podle konkrétního upřesnění dle projektu vytápění)	kpl	- 1,000	60 000,00 Kč	- 60 000 Kč
347	K-0069-007abcd-10	Očištění stávajících radiátorů vč. vedení a nový nátěr, demontáž a likvidace zákrytových desek radiátorů + lokální demontáže a zpětné montáže radiátorů	kpl	1,000	48 000,00 Kč	48 000 Kč
VZT: Vzduchotechnika						444 711 Kč
VZT_VRN, PP, PM: VRN, pomocný materiál a stavební přípomoc						47 720 Kč
565		Stavební přípomoc pro rozvody ZTI	kpl	1,000	25 000,00 Kč	25 000 Kč
566		Drobný stavební a instalační materiál pro ZTI	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000 Kč
567		dílčí revize VZT dotčených částí	kpl	1,000	9 000,00 Kč	9 000 Kč
568		VRN pro ZTI	%	2,000	4 359,91 Kč	8 720 Kč
VZTR_101: Klimatizace m.č. 1.37 , 1.38 , 1.39						18 410 Kč
764	01	Venkovní jednotka Multi split MU3R21	ks	-		- Kč
765	02	Vnitřní jednotka PC09SK	ks	-		- Kč
766	03	CU potrubí	bm	20,000	588,00 Kč	11 760 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
767	04	Montáž klimatizace	kpl	1,000	3 500,00 Kč	3 500 Kč
768	05	Závěsný a spoj. Materiál	ks	1,000	2 100,00 Kč	2 100 Kč
769	06	Doprava	ks	1,000	1 050,00 Kč	1 050 Kč
VZTR_102: Klimatizace m.č. 2.49 , 2.53 , 2.54						27 860 Kč
770	07	Venkovní jednotka Multi split MU3R21	ks	—		- Kč
771	08	Vnitřní jednotka PC09SK	ks	—		- Kč
772	09	CU potrubí	bm	20,000	588,00 Kč	11 760 Kč
773	10	Montáž klimatizace	kpl	1,000	10 500,00 Kč	10 500 Kč
774	11	Závěsný a spoj. Materiál	ks	1,000	3 500,00 Kč	3 500 Kč
775	12	Doprava	ks	1,000	2 100,00 Kč	2 100 Kč
VZTR_103: Klimatizace m.č. 2.43 , 2.44 , 2.47						135 254 Kč
776	13	Venkovní jednotka Multi split MU3R21	ks	1,000	48 720,00 Kč	48 720 Kč
777	14	Vnitřní jednotka PC09SK	ks	2,000	9 737,00 Kč	19 474 Kč
778	15	Čerpadlo kondenzátu	ks	2,000	4 620,00 Kč	9 240 Kč
779	16	CU potrubí	bm	40,000	588,00 Kč	23 520 Kč
780	17	Montáž klimatizace	kpl	1,000	24 500,00 Kč	24 500 Kč
781	18	Závěsný a spoj. Materiál	ks	1,000	5 600,00 Kč	5 600 Kč
782	19	Doprava	ks	1,000	4 200,00 Kč	4 200 Kč
VZTR_201: WC m.č. 1.16						3 115 Kč
783	01	Talířový ventil d.125	ks	1,000	350,00 Kč	350 Kč
784	02	Ohebná hadice d.125	bm	3,000	245,00 Kč	735 Kč
785	03	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	1,000	350,00 Kč	350 Kč
786	04	Montáž	ks	1,000	1 680,00 Kč	1 680 Kč
VZTR_202: WC m.č. 1.18						5 635 Kč
787	05	Talířový ventil d.125	ks	2,000	350,00 Kč	700 Kč
788	06	Ohebná hadice d.125	bm	5,000	245,00 Kč	1 225 Kč
789	07	Spiro tvarovky d.125	ks	2,000	630,00 Kč	1 260 Kč
790	08	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	1,000	350,00 Kč	350 Kč
791	09	Montáž	ks	1,000	2 100,00 Kč	2 100 Kč
VZTR_203: WC m.č. 1.31 - 32						4 200 Kč
792	10	Doplnění mřížky 200x100	ks	4,000	770,00 Kč	3 080 Kč
793	11	Montáž	ks	1,000	1 120,00 Kč	1 120 Kč
VZTR_204: WC m.č. 1.35 - 36						7 287 Kč
794	12	Talířový ventil d.160	ks	1,000	385,00 Kč	385 Kč
795	13	Ohebná hadice d.160	bm	2,000	280,00 Kč	560 Kč
796	14	Talířový ventil d.100	ks	1,000	308,00 Kč	308 Kč
797	15	Ohebná hadice d.100	bm	2,000	217,00 Kč	434 Kč
798	16	Spiro tvarovky d.160	ks	2,000	910,00 Kč	1 820 Kč
799	17	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	1,000	700,00 Kč	700 Kč
800	18	Montáž	ks	1,000	3 080,00 Kč	3 080 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
VZTR_205: WC m.č. 1.38 - 39						11 340 Kč
801	19	Talířový ventil d.160	ks	2,000	385,00 Kč	770 Kč
802	20	Ohebná hadice d.160	bm	2,000	280,00 Kč	560 Kč
803	21	Spiro tvarovky d.160	ks	2,000	910,00 Kč	1 820 Kč
804	22	Spiro potrubí d.160	bm	5,000	630,00 Kč	3 150 Kč
805	23	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	1,000	700,00 Kč	700 Kč
806	24	Zpětná klapka RSK 160	ks	1,000	490,00 Kč	490 Kč
807	25	Montáž (včetně přesunu stávajícího ventilátoru)	ks	1,000	3 850,00 Kč	3 850 Kč
VZTR_206: WC m.č. 1.40						10 829 Kč
808	26	Nov odsávací ventilátor radiální d.100	ks	1,000	3 850,00 Kč	3 850 Kč
809	27	Ohebná hadice d.100	bm	2,000	217,00 Kč	434 Kč
810	28	Spiro tvarovky d.100	ks	2,000	560,00 Kč	1 120 Kč
811	29	Spiro potrubí d.100	bm	5,000	525,00 Kč	2 625 Kč
812	30	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	1,000	350,00 Kč	350 Kč
813	31	Montáž	ks	1,000	2 450,00 Kč	2 450 Kč
VZTR_207: WC m.č. 2.08a						1 050 Kč
814	32	Vyčištění drobné úpravy	kpl	1,000	1 050,00 Kč	1 050 Kč
VZTR_208: WC m.č. 2.10b 2.10c						2 100 Kč
815	33	Vyčištění drobné úpravy	kpl	2,000	1 050,00 Kč	2 100 Kč
VZTR_209: WC m.č. 2.51a						3 500 Kč
816	34	Talířový ventil d.125	ks	1,000	350,00 Kč	350 Kč
817	35	Ohebná hadice d.125	bm	2,000	245,00 Kč	490 Kč
818	36	Spiro tvarovky d.125	ks	1,000	630,00 Kč	630 Kč
819	37	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	1,000	350,00 Kč	350 Kč
820	38	Montáž	ks	1,000	1 680,00 Kč	1 680 Kč
VZTR_210: WC m.č. 3.53a , 53b , 54						12 320 Kč
821	39	Talířový ventil d.160	ks	1,000	385,00 Kč	385 Kč
822	40	Ohebná hadice d.160	bm	2,000	280,00 Kč	560 Kč
823	41	Talířový ventil d.100	ks	3,000	308,00 Kč	924 Kč
824	42	Ohebná hadice d.100	bm	3,000	217,00 Kč	651 Kč
825	43	Spiro tvarovky d.160	ks	2,000	910,00 Kč	1 820 Kč
826	44	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	3,000	700,00 Kč	2 100 Kč
827	45	Montáž	ks	1,000	5 880,00 Kč	5 880 Kč
VZTR_211: WC m.č. 5.19						1 540 Kč
828	46	Vyčištění drobné úpravy , doplnění TV	kpl	1,000	1 540,00 Kč	1 540 Kč
VZTR_212: WC m.č. 5.23a , 5.24a , 5.25a , 5.26a						28 301 Kč
829	47	Nový odsávací ventilátor radiální d.100	ks	4,000	3 850,00 Kč	15 400 Kč
830	48	Ohebná hadice d.100	bm	8,000	217,00 Kč	1 736 Kč
831	49	Spiro tvarovky d.100	ks	4,000	560,00 Kč	2 240 Kč
832	50	Spiro potrubí d.100	bm	5,000	525,00 Kč	2 625 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
833	51	Napojení na stávající VZT potrubí	kpl	4,000	350,00 Kč	1 400 Kč
834	52	Montáž	ks	1,000	4 900,00 Kč	4 900 Kč
VZTR_213: Dezinfekce m.č. 5.53						23 520 Kč
835	53	Demontáž a přesun digestoří a motoru + napojení na stávající stoupací potrubí	kpl	1,000	23 520,00 Kč	23 520 Kč
VZTR_214: Výměna nástřešního ventilátoru střecha						66 080 Kč
836	54	Výměna nástřešního ventilátoru	kpl	1,000	66 080,00 Kč	66 080 Kč
VZTR_215: Výměna poškozených ventilátorů						34 650 Kč
837	55	Nový odsávací ventilátor radiální d.100	ks	9,000	3 850,00 Kč	34 650 Kč
ZTI a ÚT: Zdravotechnika a topení						487 718 Kč
ZTI_R2: 5.patro						64 154 Kč
502		kanalizace nerez 75	m	3,000	6 650,00 Kč	19 950 Kč
503		Potrubí HT110	m	2,000	357,00 Kč	714 Kč
504		Potrubí HT50	m	2,000	253,40 Kč	507 Kč
505		Potrubí HT75	m	2,500	287,00 Kč	718 Kč
506		Navrtávka 110/50	ks	1,000	2 268,00 Kč	2 268 Kč
507		Objímka s gumou 75	ks	3,000	161,00 Kč	483 Kč
508		Rozvody vody PPr20	m	7,000	217,00 Kč	1 519 Kč
509		Vysazení T-kusu Ppr 20	ks	1,000	1 792,00 Kč	1 792 Kč
510		Dem. výlevky	ks	—	—	— Kč
511		Dem. baterie	ks	2,000	280,00 Kč	560 Kč
512		Dem. Roháčku	ks	3,000	70,00 Kč	210 Kč
513		Dem. Litinového radiátoru	ks	2,000	490,00 Kč	980 Kč
514		Zaslepení vody 1/2"	ks	8,000	133,00 Kč	1 064 Kč
515		Zaslepení kanalizace HT40	ks	6,000	119,00 Kč	714 Kč
516		Zaslepení vývodu 3/8"	ks	4,000	105,00 Kč	420 Kč
517		Montáž 14.1.	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
518		Montáž 17.1.	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
519		Montáž 20.1.	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
520		Doprava	kpl	3,000	420,00 Kč	1 260 Kč
ZTI_R201: Gastro						18 935 Kč
565		Dem. baterie	ks	2,000	280,00 Kč	560 Kč
566		Dem. vody	m	3,000	700,00 Kč	2 100 Kč
567		Potrubí vody PPr 20	m	15,000	217,00 Kč	3 255 Kč
568		Izolace na potrubí	m	15,000	77,00 Kč	1 155 Kč
569		Nástěnka	ks	2,000	308,00 Kč	616 Kč
570		Potrubí HT110	m	4,000	357,00 Kč	1 428 Kč
571		Potrubí HT50	m	5,000	253,40 Kč	1 267 Kč
572		vysazení T-kusu 110	ks	2,000	1 694,00 Kč	3 388 Kč
573		Montáž	h	9,000	574,00 Kč	5 166 Kč
ZTI_R202: Prádelna						10 276 Kč
574		Potrubí vody PPr 20	m	6,000	217,00 Kč	1 302 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
575		Izolace na potrubí	m	6,000	77,00 Kč	462 Kč
576		Nástěnka	ks	2,000	308,00 Kč	616 Kč
577		napojení na stávající řád	ks	1,000	2 310,00 Kč	2 310 Kč
578		Montáž	h	9,000	574,00 Kč	5 166 Kč
579		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R203: Provedené práce 4.2.2025						14 899 Kč
580		Potrubí vody PPr 20	m	6,000	217,00 Kč	1 302 Kč
581		Izolace na potrubí	m	6,000	77,00 Kč	462 Kč
582		Nástěnka	ks	2,000	308,00 Kč	616 Kč
583		vysazení T-kusu 110	ks	1,000	1 694,00 Kč	1 694 Kč
584		Potrubí HT110	m	2,000	357,00 Kč	714 Kč
585		Potrubí HT50	m	2,000	253,40 Kč	507 Kč
586		Montáž	h	16,000	574,00 Kč	9 184 Kč
587		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R204: Provedené práce 5.2.2025						16 978 Kč
588		Potrubí CU15 vzduch	m	10,000	203,00 Kč	2 030 Kč
589		Koleno CU15	ks	10,000	168,00 Kč	1 680 Kč
590		Spojka CU15	ks	2,000	172,20 Kč	344 Kč
591		Přechod závitový	ks	1,000	246,40 Kč	246 Kč
592		Ventil Giacomini DN15	ks	1,000	490,00 Kč	490 Kč
593		Objímka 1/2"	ks	5,000	119,00 Kč	595 Kč
594		zpětná montáž radiátorů litina - čekárna 5.NP	ks	1,000	840,00 Kč	840 Kč
595		zpětná montáž radiátorů litina - sádrovna	ks	-		- Kč
596		Montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
597		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R206: 5.NP						5 740 Kč
598		odpad HT 40 sterilizátor	m	2,000		- Kč
599		vysazení odbočky HT 40	ks	1,000		- Kč
600		Sekání	h	10,000	574,00 Kč	5 740 Kč
ZTI_R207: 1.NP						10 752 Kč
601		rozvod kanalizace HT 100	m	6,000		- Kč
602		Montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
603		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R208: 1.NP vrátnice						15 859 Kč
604		Dem.kanalizace litina 150	m	1,000		- Kč
605		Vysazení odbočky 150/110	ks	1,000	1 218,00 Kč	1 218 Kč
606		Vysazení odbočky 110/110	ks	2,000	166,60 Kč	333 Kč
607		Napojení na stávající stoupací potrubí	kpl	1,000	1 106,00 Kč	1 106 Kč
608		Potrubí vody PPr 20	m	5,000	217,00 Kč	1 085 Kč
609		Izolace na potrubí	m	5,000	77,00 Kč	385 Kč
610		Vysazení kul.ventilů DN15	ks	2,000	490,00 Kč	980 Kč
611		Montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
612		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R209: Provedené práce 12.2.2025						15 722 Kč
613		vysazení T-kusu 110	ks	1,000	1 694,00 Kč	1 694 Kč
614		vysazení T-kusu Ppr 20	ks	1,000	2 030,00 Kč	2 030 Kč
615		kanalizace pro umyvadlo HT40	m	2,000	182,00 Kč	364 Kč
616		montáž rozvodů vody PPr20	m	2,000	217,00 Kč	434 Kč
617		Montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
618		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
619				—		- Kč
620		zaslepení vývodů vody	ks	2,000	119,00 Kč	238 Kč
621		zaslepení potrubí litina 110	ks	1,000	210,00 Kč	210 Kč
ZTI_R210: Provedené práce 13.2.2025						15 865 Kč
622		vysazení T-kusu 75	ks	1,000	924,00 Kč	924 Kč
623		Potrubí HT50	m	2,000	253,40 Kč	507 Kč
624		Vrtání otvoru d50	kpl	1,000		- Kč
625		Výlevka závěsná CONCEPT	ks	1,000	1 876,00 Kč	1 876 Kč
626		Nástěnná baterie pro dřez	ks	1,000	1 806,00 Kč	1 806 Kč
627		Montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
628		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
629				—		- Kč
ZTI_R211: Provedené práce 14.2.2025						20 160 Kč
630		Podlahová vpust' HL 310	ks	1,000	3 290,00 Kč	3 290 Kč
631		Navrtávka kanalizace HT100	ks	1,000	1 218,00 Kč	1 218 Kč
632		vysazení T-kusu Ppr 20	ks	2,000	2 030,00 Kč	4 060 Kč
633		Kulový kohout DN15	ks	2,000	490,00 Kč	980 Kč
634		montáž rozvodů vody PPr20	m	2,000	217,00 Kč	434 Kč
635		Montáž	h	17,000	574,00 Kč	9 758 Kč
636		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R212: Provedené práce 20.2.2025						13 538 Kč
637		Demontáž potrubí kanalizace	m	7,000		- Kč
638		Vysazení odbočky 110	ks	1,000	1 218,00 Kč	1 218 Kč
639		Potrubí HT 110	m	6,000	357,00 Kč	2 142 Kč
640		Montáž	h	17,000	574,00 Kč	9 758 Kč
641		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R213: Provedené práce 21.2.2025						28 709 Kč
642		WC Kombi	ks	1,000	7 250,00 Kč	7 250 Kč
643		Rohový ventil	ks	3,000	392,00 Kč	1 176 Kč
644		Sedátko	ks	1,000	672,00 Kč	672 Kč
645		Hadička pancéřová	ks	1,000	173,60 Kč	174 Kč
646		Umyvadlo	ks	1,000	2 548,00 Kč	2 548 Kč
647		Sifon chrom	ks	1,000	1 195,60 Kč	1 196 Kč
648		Baterie stojánková	ks	1,000	1 624,00 Kč	1 624 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
649		Baterie nástěnná 150mm	ks	2,000	1 946,00 Kč	3 892 Kč
650		Montáž	h	17,000	574,00 Kč	9 758 Kč
651		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R214: Provedené práce 24.2.2025						92 240 Kč
652		WC Kombi	ks	6,000	7 250,00 Kč	43 500 Kč
653		Rohový ventil	ks	18,000	392,00 Kč	7 056 Kč
654		Rohový kombi	ks	1,000	637,00 Kč	637 Kč
655		Pračkový ventil	ks	1,000	791,00 Kč	791 Kč
656		Sedátko	ks	6,000	672,00 Kč	4 032 Kč
657		Hadička pancéřová	ks	6,000	173,60 Kč	1 042 Kč
658		Umyvadlo	ks	4,000	2 548,00 Kč	10 192 Kč
659		Sifon plast	ks	4,000	483,00 Kč	1 932 Kč
660		Baterie stojánková	ks	5,000	1 624,00 Kč	8 120 Kč
661		Baterie nástěnná 100mm	ks	2,000	1 806,00 Kč	3 612 Kč
662		Montáž	h	19,000	574,00 Kč	10 906 Kč
663		Doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R3: Vrátnice - sádkovna						28 673 Kč
521		zpětná montáž radiátorů 25čl.	ks	1,000		- Kč
522		Dem. Baterie		--		- Kč
523		Vysazení T-kusu PPr20	ks	1,000	1 750,00 Kč	1 750 Kč
524		Dem. kanalizace	m	4,000		- Kč
525		Dem. vody	m	8,000		- Kč
526		Dem.kanalizace litina 75	m	1,000		- Kč
527		Potrubí HT75	m	4,000	287,00 Kč	1 148 Kč
528		Potrubí HT50	m	1,000	253,40 Kč	253 Kč
529		Potrubí vody PPr 20	m	16,000	217,00 Kč	3 472 Kč
530		Izolace na potrubí	m	16,000	77,00 Kč	1 232 Kč
531		Nástěnka	ks	2,000	308,00 Kč	616 Kč
532		Montáž 21. 1.	h	17,000	574,00 Kč	9 758 Kč
533		Montáž 22. 1.	h	8,000	574,00 Kč	4 592 Kč
534		Montáž 24. 1.	h	8,000	574,00 Kč	4 592 Kč
535		Doprava	kpl	3,000	420,00 Kč	1 260 Kč
ZTI_R4: 1.NP gastro						17 642 Kč
536		Dem. baterie	ks	3,000		- Kč
537		Dem. umyvadla	ks	1,000		- Kč
538		Dem. WC	ks	1,000	660,00 Kč	660 Kč
539		Dem. litinový radiátor	ks	1,000		- Kč
540		vysazení T-kusu Ppr 20	ks	2,000	2 030,00 Kč	4 060 Kč
541		rozvody vody pro umyvadlo PPr20	m	2,000	217,00 Kč	434 Kč
542		kanalizace pro umyvadlo HT40	m	1,000	182,00 Kč	182 Kč
543		zaslepení vody 1/2"	ks	6,000	259,00 Kč	1 554 Kč
544		montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
545		doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena bez DPH
ZTI_R5: Sklad						17 119 Kč
546		29.1.		–		– Kč
547		rozvod vody PPr20	m	20,000	217,00 Kč	4 340 Kč
548		potrubí kanalizace HT50	m	8,000	253,40 Kč	2 027 Kč
549		montáž	h	18,000	574,00 Kč	10 332 Kč
550		doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R6: Přeložka stoupačky kanalizace - 1NP						26 040 Kč
551		30.1.		–		– Kč
552		Potrubí HT 110	m	6,000	357,00 Kč	2 142 Kč
553		vysazení T-kusu 110	ks	2,000	1 694,00 Kč	3 388 Kč
554		Objímka 110	ks	6,000	175,00 Kč	1 050 Kč
555		napojení na stávající řád	ks	3,000	2 310,00 Kč	6 930 Kč
556		montáž rozvodů vody PPr20	m	5,000	217,00 Kč	1 085 Kč
557		potrubí kanalizace HT50	m	5,000	253,40 Kč	1 267 Kč
558		montáž	h	17,000	574,00 Kč	9 758 Kč
559		doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
ZTI_R7: Prádelna -1.NP						14 854 Kč
560		31.1.		–		– Kč
561		Rozvody vody gastro	m	5,000	246,40 Kč	1 232 Kč
562		montáž	h	13,000	574,00 Kč	7 462 Kč
563		doprava	kpl	1,000	420,00 Kč	420 Kč
564		Sekání	h	10,000	574,00 Kč	5 740 Kč
ZTI_VRN, PP, PM: VRN, pomocný materiál a stavební přípomoc						39 563 Kč
565		Stavební přípomoc pro rozvody ZTI	kpl	1,000	25 000,00 Kč	25 000 Kč
566		Drobný stavební a instalační materiál pro ZTI	kpl	1,000	5 000,00 Kč	5 000 Kč
567		VRN pro ZTI	%	2,000	4 781,55 Kč	9 563 Kč

