

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025
Stavba: 229-LC Prostřední cesta 42

LESY ČR



KSO:
Místo: revír Rotava

CC-CZ:
Datum: 13.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	486 690,21
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	486 690,21	102 205,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	588 895,21
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229-LC Prostřední cesta 42

Místo: revír Rotava

Datum: 13.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		486 690,21	588 895,21
945/2025	229-LC Prostřední cesta 42	486 690,21	588 895,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-LC Prostřední cesta 42

KSO:

Místo: revír Rotava

CC-CZ:

Datum: 13.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			486 690,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	486 690,21	21,00%	102 204,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			588 895,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-LC Prostřední cesta 42

Místo:

revír Rotava

Datum:

13.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

486 690,21

HSV - Práce a dodávky HSV

486 690,21

1 - Zemní práce	117 771,94
5 - Komunikace pozemní	319 221,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 643,10
998 - Přesun hmot	36 053,57

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229-LC Prostřední cesta 42

Místo:

revír Rotava

Datum:

13.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

486 690,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

486 690,21

D 1

Zemní práce

117 771,94

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	148,875	139,00	20 693,63
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
	W		17*3,5*0,15		8,925		
	W		26*3,5*0,15		13,650		
	W		66*3,5*0,3		69,300		
	W		obratistě				
	W		10*20*0,2		40,000		
	W		5*17*0,2		17,000		
	W		Součet		148,875		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,540	610,00	7 039,40
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	W		odvod pero I.				
	W		8*0,6*0,5		2,400		
	W		odvod pero II.				
	W		11*0,8*0,8		7,040		
	W		odvod pero III.				
	W		7*0,6*0,5		2,100		
	W		Součet		11,540		
3	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	93,600	303,00	28 360,80
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	W		příkop				
	W		64*((1,4+0,6)/2)*0,8		51,200		
	W		53*((1,4+0,6)/2)*0,8		42,400		
	W		Součet		93,600		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,140	51,50	5 414,71
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	W		11,54+93,6		105,140		
	W		Součet		105,140		
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,040	77,00	10 090,08
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	W		131,04		131,040		
	W		Součet		131,040		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	291,980	74,20	21 664,92
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	W		11,54+131,04+93,6+55,8		291,980		
	W		Součet		291,980		
7	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	381,500	25,60	9 766,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhuňněním				
	W		66*3,5		231,000		
	W		26*3,5		91,000		
	W		17*3,5		59,500		
	W		Součet		381,500		
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	234,000	63,00	14 742,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	W		(64+53)*2		234,000		
	W		Součet		234,000		
	D	5	Komunikace pozemní				319 221,60
9	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	558,000	252,00	140 616,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm				
	W		(60*0,8)*2 "kolej L+P"		96,000		
	W		(66*3,5)*2 "dvě vrstvy"		462,000		
	W		Součet		558,000		
10	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	67,200	273,00	18 345,60
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuňněním plochy přes 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm				
	W		(42*0,8)*2 "kolej L+P"		67,200		
	W		Součet		67,200		
11	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	376,000	349,00	131 224,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 250 mm				
	W		26*3,5		91,000		
	W		obráťště				
	W		10*20		200,000		
	W		5*17		85,000		
	W		Součet		376,000		
12	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	119,000	244,00	29 036,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 150 mm				
	W		(17*3,5)*2		119,000		
	W		Součet		119,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 643,10
13	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	279,000	48,90	13 643,10
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm				
	W		(131*0,5)*2		131,000		
	W		(93*0,5)*2		93,000		
	W		(55*0,5)*2		55,000		
	W		Součet		279,000		
	D	998	Přesun hmot				36 053,57
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	404,188	89,20	36 053,57
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	W		404,188		404,188		
	W		Součet		404,188		