


Změnový list č. 2 ze dne 07.03.2025

Název stavby:	Aquadrom Most - Oprava sociálního zařízení pro venkovní bazény		
Číslo smluvního vztahu:	Obj. č. 1866/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2	Dělnická 164		
434 69 Most	434 01 Most		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Kanalizace - vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115. Vodovod - využít stávající vodovodní potrubí. Elektroinstalace - využít stávající rozvody. Konstrukce suché výstavby - bylo plánováno, že zazdívký nádržky WC budou provedeny z ytong. Obklady, dlažby - plánovány lišty z PVC.			
<u>Nové řešení:</u> Kanalizace - navrženy odtokové žlaby s krycím roštem - 8 m. Vodovod - provedeny kompletní nové rozvody, včetně přemístění trojcestného ventilu. Elektroinstalace - provedeny nové rozvody ke svítidlům, včetně rozvodů pro čidla. Konstrukce suché výstavby - zakrytí provedeno z desek SDK. Obklady, dlažby - lišty z PVC nahrazeny lištou z Al.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Kanalizace - z důvodu vhodnější údržby podlah. Vodovod - vynuceno jiným typem zařízení předmětů. Elektroinstalace - změna spočívá v rozhodnutí využít světelný okruh bez vypínačů, čidlový systém. Konstrukce suché výstavby - změna spočívá v celoplošném zakrytí stěny pánského a dámského WC - využito i pro rozvody vzduchotechniky, elektroinstalací a topení. Obklady, dlažby - k danému typu obkladu a dlažeb doporučil výrobce masivnější lišty Al.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[redacted]		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 613 907,10 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:	284 681,13 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	2 898 588,23 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2025		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje: Ing. Vladimír Plhák

Datum:


Podpis:



Změnový list vyhotovil: Ing. Vladimír Plhák

Datum:


Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Michal Hartman

Datum:


Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor města Mostu

Datum:


Podpis:



Správce rozpočtu: Ing. Diana Varyvoda

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu: Soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TSmM - Aquadrom Most - Oprava sociálního zařízení pro venkovní bazény

Objekt:

03 - ZMĚNA 2 - kanalizace, vodovod, elektroinstalace, SDK stěny

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 07.03.2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Projektant:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 273,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 273,66	21,00%	49 407,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 681,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TSmM - Aquadrom Most - Oprava sociálního zařízení pro venkovní bazény

Objekt: 03 - ZMĚNA 2 - kanalizace, vodovod, elektroinstalace, SDK stěny

Místo: MOST Datum: 07.03.2025

Zadavatel: Statutární město Most a.s. Projektant: Technické služby města Mostu a.s.

Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 235 273,66

D PSV Práce a dodávky PSV 235 273,66

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 650,00

1	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	-3,000	1 450,00	-4 350,00	Cena zhotovitele
	VV		0"skutečnost		0,000			
	VV		-3"původní množství		-3,000			
2	K	721212127R	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	8,000	4 500,00	36 000,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		8"nové množství		8,000			

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 57 220,00

3	K	722173113R	Potrubí vodovodní plastové PE, rozvody kompletace	m	20,000	327,00	6 540,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		20"nové množství		20,000			
4	K	722173114R	Potrubí vodovodní plastové PE, rozvody kompletace	m	85,000	428,00	36 380,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		85"nové množství		85,000			
5	K	722173313	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 20x2,8 mm	m	20,000	209,00	4 180,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		20"nové množství		20,000			
6	K	722173314	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému s násuvnou objímkou plastovou za členitý rozvod D 25x3,5 mm	m	40,000	253,00	10 120,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		40"nové množství		40,000			

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 56 816,00

7	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	-22,000	472,00	-10 384,00	Cena zhotovitele
	VV		-22"původní množství bez rozvodů		-22,000			
	VV		0"skutečné množství		0,000			
8	K	741371104R	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	21,000	3 200,00	67 200,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		21"včetně rozvodů		21,000			

D 763 Konstrukce suché výstavby 59 840,00

9	K	763121465	SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	33,000	1 300,00	42 900,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		33"přizdívka pro nádržky toalet		33,000			
10	K	763111723R	Lišta Al úhelník k ochraně rohů	m	70,000	99,00	6 930,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		70"nové množství		70,000			
11	M	59030212R	úhelník na ochranu rohů Al	m	70,000	143,00	10 010,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		70"nové množství		70,000			

D 781 Dokončovací práce - obklady 29 747,66

12	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	-100,800	33,30	-3 356,64	Cena zhotovitele
	VV		-100,8"původní množství		-100,800			
	VV		0"skutečné množství		0,000			
13	M	19416009R	lišta ukončovací hliníková 12,5mm	m	78,000	380,00	29 640,00	Cena zhotovitele
	VV		0"původní množství		0,000			
	VV		78"skutečné množství		78,000			
14	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	49,000	7,70	377,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		-188"původní množství		-188,000			
	VV		237"skutečné množství		237,000			
	VV		Součet		49,000			
15	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	49,000	63,00	3 087,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		-188"původní množství		-188,000			
	VV		237"skutečné množství		237,000			
	VV		Součet		49,000			