

VPIC St.Křečany,rek.Mandavy _ seznam SO + ceny

1	75808/21/0002	VPIC St.Křečany,repo Mandavy1	demotáž	42 976,26 Kč
		VPIC St.Křečany,repo Mandavy1	finální	81 940,60 Kč
2	75808/21/0003	VPIC St.Křečany ,repo Mandavy2	demotáž	12 982,14 Kč
		VPIC St.Křečany ,repo Mandavy2	finální	53 367,67 Kč
3	75808/21/0004	VPIC St.Křečany,repo Mandavy3		123 068,27 Kč
4	75808/21/0005	VPIC St.Křečany,repo Mandavy4	demotáž	124 095,66 Kč
		VPIC St.Křečany,repo Mandavy4	finální	110 034,77 Kč
		VPIC St.Křečany,repo Mandavy4	OK 461011, 461012	435 341,19 Kč
5	75808/21/0006	VPIC St.Křečany,repo Mandavy5	demotáž	9 857,58 Kč
		VPIC St.Křečany,repo Mandavy5	finální	53 299,90 Kč
Celkem				1 046 964 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy1_demontáž

Číslo SPP prvku: 16010-063467

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.022	KMP:	0.000	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.012	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	37 233,92 Kč
MONTÁŽ	1 698,30 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	604,06 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **42 976,26 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 42 976,26 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	ZEMNÍ PRÁCE			

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	5 370,80 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	12.00 m	31 634,52 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	15.00 m	228,60 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	45.00 m	675,00 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	45.00 m	1 023,30 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	455,60 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	24.00 m	100,56 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	47,90 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy1_montáž

Číslo SPP prvku: 16010-063467

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.022	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.012	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.060	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástav 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 638,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	44 362,12 Kč
MONTÁŽ	6 308,26 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	794,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	2 396,86 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **81 940,60 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 57 302,10 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 638,50 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				

953646	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě	4920.00 JV	4 920,00 Kč
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč
957746	Šetření technické rozšířené	1.00 ks	1 566,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	7 356,80 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	5 370,80 Kč
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	12.00 m	31 634,52 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	45.00 m	675,00 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	397,50 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 364,40 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 871,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým Ocelová trubka	2000.00 JV	2 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	794,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	455,60 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	24.00 m	100,56 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	47,90 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	20.00 m	597,60 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	20.00 m	597,60 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	20.00 m	597,60 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy2_demontáž

Číslo SPP prvku: 16010-063782

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.012	KMP:	0.000	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	6 673,56 Kč
MONTÁŽ	2 264,40 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	604,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **12 982,14 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 12 982,14 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	ZEMNÍ PRÁCE			

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	12.00 m	6 444,96 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	15.00 m	228,60 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	60.00 m	900,00 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 364,40 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	12.00 ks	546,72 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	12.00 m	57,48 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy2_montáž

Číslo SPP prvku: 16010-063782

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.015	KMP:	0.000	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.060	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástav 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 638,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	15 413,00 Kč
MONTÁŽ	6 533,26 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	794,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	2 548,05 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **53 367,67 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 28 729,17 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 638,50 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				

953646	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě	4920.00 JV	4 920,00 Kč
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč
957746	Šetření technické rozšířené	1.00 ks	1 566,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	7 356,80 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	15.00 m	8 056,20 Kč
MONTÁŽ			
955010 S	Demontáž úložné trubky	60.00 m	900,00 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	397,50 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 364,40 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 871,36 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč
POPLATKY			
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým Ocelová trubka	2000.00 JV	2 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	794,88 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	15.00 ks	683,40 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	15.00 m	71,85 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	20.00 m	597,60 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	20.00 m	597,60 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	20.00 m	597,60 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy3

Číslo SPP prvku: 16010-063466

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.025	KMP:	0.000	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 638,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	75 743,50 Kč
MONTÁŽ	7 042,44 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	4 923,38 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	5 105,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **123 068,27 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 100 429,77 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 22 638,50 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				

953646	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě	4920.00 JV	4 920,00 Kč
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč
957746	Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 566,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954969 S	Podvrt řízený do 150 mm	15.00 m	62 863,50 Kč
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	7 356,80 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	5 370,80 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	10.00 m	152,40 Kč
MONTÁŽ			
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	30.00 m	781,80 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	30.00 m	2 087,10 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	452,28 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	208,96 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	6.00 ks	208,74 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	3 303,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	7 614,89 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747 S	Plán geom.pro VBR do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	4 923,38 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	455,60 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	47,90 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	266,33 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	53,96 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	956,12 Kč
302752 S		Trubka PE 125/7,1/6000mm	3.00 ks	3 325,65 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	23.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany, reko Mandavy4_vymístění
 Číslo SPP prvku: 16010-063470
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.025	KMP:	8.800	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.120	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.080	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	13 808,00 Kč
MONTÁŽ	51 356,97 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	1 059,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	54 430,87 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **124 095,66 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	124 095,66 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	ZEMNÍ PRÁCE			

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	25.00 m	13 427,00 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	25.00 m	381,00 Kč
MONTÁŽ			
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	2 497,60 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	40.00 m	1 042,40 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	380.00 ks	13 220,20 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	8.00 ks	19 467,36 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	4.00 ks	6 607,12 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	8.00 ks	530,00 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	80.00 m	1 819,20 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	1 190,00 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	2 930,40 Kč
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	1.00 ks	1 147,89 Kč
955012 S	Zrušení úložné trubky	80.00 m	904,80 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ				
303003 S		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	8.00 ks	1 059,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	25.00 ks	1 139,00 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	25.00 m	119,75 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	20.00 m	761,00 Kč
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	20.00 m	2 223,80 Kč
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	20.00 m	5 709,60 Kč
300130 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	60.00 m	29 415,60 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	1 065,32 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	76.00 ks	2 050,48 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	168,98 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	956,12 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	8.00 ks	6 675,84 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 754,98 Kč
300024 S		Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	20.00 m	597,60 Kč
300023 S		Trubka HDPE 40/33 černá	20.00 m	597,60 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	20.00 m	597,60 Kč
300030 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová	20.00 m	597,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	12.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	12.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany, reko Mandavy4_montáž

Číslo SPP prvku: 16010-063470

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.015	KMP:	0.000	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 638,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	17 817,05 Kč
MONTÁŽ	61 105,26 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	6 473,96 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovar	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **110 034,77 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 85 396,27 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 638,50 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				

953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě	4920.00 JV	4 920,00 Kč
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč
957746	Šetření technické rozšíření	1.00 ks	1 566,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	7 356,80 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	15.00 m	8 056,20 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	15.00 m	2 175,45 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	15.00 m	228,60 Kč
MONTÁŽ			
955077 S	Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.	4.00 ks	234,52 Kč
955010 S	Demontáž úložné trubky	80.00 m	1 200,00 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	80.00 m	2 497,60 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	1 042,40 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první	20.00 ks	4 522,80 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další	200.00 ks	10 448,00 Kč
954994 S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	105.00 m	9 124,50 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování	190.00 ks	6 610,10 Kč
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	9 733,68 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	3 303,56 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	265,00 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	60.00 m	1 364,40 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 871,36 Kč
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	6.00 ks	6 887,34 Kč
POPLATKY			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	2000.00 JV	2 000,00 Kč
	Ocelová trubka		

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	15.00 ks	683,40 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	15.00 m	71,85 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	38.00 ks	1 025,24 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	478,06 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FL	4.00 ks	3 337,92 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	1.00 ks	877,49 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černé	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany, reko Mandavy4 OK 461011, 461012

Číslo SPP prvku: 16010-063470

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.004	KMP:	0.000	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	4.800	PP UR:	0
		KMVL:	115.200		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	2 669,40 Kč
MONTÁŽ	294 616,08 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	138 055,71 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **435 341,19 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 435 341,19 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	ZEMNÍ PRÁCE			

952355 S	Rýha v trávě 50/110	4.00 m	2 669,40 Kč
MONTÁŽ			
958294 S	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	292,51 Kč
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	3.00 ks	4 295,37 Kč
958593 S	Provádění PEW o víkendu	2.00 ks	73 609,74 Kč
955257 S	Přípevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříní	1.00 ks	330,61 Kč
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	96.00 ks	51 795,84 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	2 201,14 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	4800.00 m	161 088,00 Kč
955070 S	Zrušení spojky bez demontáže vláken	1.00 ks	1 002,87 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	4.00 ks	182,24 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	4.00 m	16,76 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	4.00 m	19,16 Kč
300218 S		Kabel opt. MiDia ,24vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	4800.00 m	112 224,00 Kč
318863 S		Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6	3.00 ks	1 567,11 Kč
323050 S		Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	76.00 ks	411,16 Kč
306776 S		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	4.00 ks	2 830,88 Kč
303251 S		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	3.00 ks	323,37 Kč
306732 S		Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line	3.00 ks	15 394,23 Kč
310773 S		Šňůra optická 2xE2000/APC 0,9mmSM/AllW f	12.00 ks	5 086,80 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy5_demontáž

Číslo SPP prvku: 16010-063464

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.010	KMP:	0.000	bytových HT:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.000	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zást: 0.000 km Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zást: 0.000 km Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zást: 0.000 km Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	5 523,20 Kč
MONTÁŽ	390,90 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	503,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: **9 857,58 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST 9 857,58 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	ZEMNÍ PRÁCE			

952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	5 370,80 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	10.00 m	152,40 Kč
MONTÁŽ			
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	15.00 m	390,90 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	455,60 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	47,90 Kč

Název stavby: VPIC St.Křečany,rek.Mandavy5_montáž
 Číslo SPP prvku: 16010-063464
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.010	KMP:	0.150	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.015	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.					
Historické centrum	0.000 km	Městská zástav	0.000 km	Předměstí	0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.					
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km		

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 638,50 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	12 727,60 Kč
MONTÁŽ	9 552,06 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	3 439,98 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	2 941,76 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: **53 299,90 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	28 661,40 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	24 638,50 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				

953646	Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě	4920.00 JV	4 920,00 Kč
958084	Návrh cenový a technický	1.00 ks	16 151,52 Kč
957746	Šetření technické rozšířené	1.00 ks	1 566,98 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	7 356,80 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	5 370,80 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	226,14 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	208,96 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	10.00 ks	347,90 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	3 303,56 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	15.00 m	446,25 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	3 871,36 Kč
955066 S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	1.00 ks	1 147,89 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks	3 439,98 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. Ocelová trubka	2000.00 JV	2 000,00 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	455,60 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	10.00 m	47,90 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	15.00 m	374,70 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	532,66 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	53,96 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	168,98 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	478,06 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	829,90 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0,00 Kč