

Smlouva o dílo č. 1/2025

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Ing. Hanousek Leoš s.r.o.

sídlo: Loučská 866,751 31 Lipník nad Bečvou

statutární zástupce: Ing. Leoš Hanousek, jednatel

IČO: 26856654

DIČ: CZ26856654

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Leoš Hanousek, jednatel

Zástupce ve věcech technických: Ing. Leoš Hanousek, jednatel

Bankovní spojení: KB Přerov

Číslo účtu: 86-7294300237/0100

Telefon: +420603504605

E-mail: firma.hanousek@tiscali.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C40622

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „**Zateplení bytového domu a oprava balkónů ul. Bratrská 1033,, v bytovém domě č.p. 1033 ul. Bratrská Lipník nad Bečvou, který je součástí pozemku par. st. č. 1160/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Budou provedeny tyto práce:**

zateplení bytového domu a oprava 3 kusů balkónů na ul. Bratrská č.p. 1033 v Lipníku nad Bečvou, parc. č. 1160/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou, kdy výplně všech otvorů ve fasádě, bytová i sklepní okna a vstupní dveře do domu jsou již vyměněny za nové plastové výrobky a také je již provedeno částečné zateplení stropů společných prostor. Severní štít s přesahem v nárožích byl již zateplen systémem ETICS s izolantem z EPS v tl. 120 mm, úrovní soklu s izolantem tl. 100 mm.

Celé obě plochy fasády uličního i dvorního průčelí budou opraveny a zatepleny vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem - systém mechanicky kotvený s doplňkovým lepením, systém kotvení zápuštěný.

a) pro zateplení bude použit systém umožňující téměř v celé ploše využít jako izolant pouze polystyrén (EPS) a pro zajištění požárních požadavků dle ČSN 73 0810 využít jeho systémová a certifikovaná řešení pro jednotlivé detaily.

- b) zateplení bude provedeno zateplovacím systémem s fasádními polystyrénovými izolačními deskami EPS 70 F s přísadou grafitu (tzv šedý polystyrén $\lambda \sim 0,031 \text{ W/mK}$) v tl. 160 mm.
 - c) konstrukce betonové podstrešní římsy bude pro omezení tepelného mostu zateplena vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem s izolantem z minerální vaty (třída reakce na oheň A1) – Class A mw s izolantem z desek s kolmým popř. podélným vláknem.
 - d) Izolantem z minerální vaty (třída reakce na oheň A1) v tloušťce 40 mm bude provedeno také zateplení podhledové plochy stříšek nad uličním vstupem do domu a také spodní plochy balkonových desek. Povrchová úprava je navržena v rámci zvoleného systému tenkovrstvou omítkou (silikonová omítka, roztíraná struktura), v ploše fasády zrna 2,0 mm, na soklové části a okolo vstupu do domu mozaikovou omítkou, zrna 1,6 mm.
 - e) bude provedeno odstranění stávajících parapetů oken a říms a osazení nových klempířských prvků ve vazbě na zateplení.
 - f) bude provedena kontrola celé plochy stávající fasády, její soudržnosti a celistvosti – případné trhliny v ploše budou řešeny individuálně podle skutečného stavu. V případě lokálně zjištěných nedostatků v soudržnosti omítky s podkladem bude tato plocha kompletně odstraněna a dorovnána novou jádrovou omítkou.
 - g) bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů +úprava konzol hromosvodu a po úpravě hromosvodu bude vystavena revize nového stavu hromosvodu.
 - h) bude provedena demontáž a demontáž a zpětná montáž (s úpravou) dešťových svodů – ch) demontáž a zpětná montáž drobných prvků na fasádě (antény, osvětlení, tabulky apod)
 - i) bude provedena kompletní oprava balkónů
 - j) nad balkónem ve 4. NP bude provedeno přestřešení, toto přestřešení bude řešeno krytinou z polykarbonátové desky.
 - k) povrchová úprava bude provedena tenkovrstvou silikonovou omítkou s roztíratelnou strukturou, v ploše fasády zrna 2,0 mm. V detailech okolo oken 1,5mm, na soklové části u okolo obou vstupů do domu mozaikovou omítkou, zrna 1,6mm. Barevnost fasády bude dodržena dle již zatepleného severního štítu.
 - l) po skončení akce bude provedena úprava stavbou dotčených travnatých porostů, popřípadě chodníků a ostatních ploch.
2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla jako stavby.
 3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
 4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
 5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba a místo plnění

Práce na realizaci předmětu „**Zateplení bytového domu a oprava balkónů ul. Bratrská 1033,**“ smlouvy budou započaty po obdržení výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10-ti kalendářních dnů. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení **díla je maximálně 120 pracovních dnů** ode dne zahájení stavby. Den zahájení je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu o předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.

2. Místem plnění je dané lokalitou: bytový dům **čp. 1033** ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, který je součástí pozemku p.č. **st. 1160/1 kú Lipník nad Bečvou.**

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 1 975 000,03 Kč

Celkem včetně DPH 2 212 000,03 Kč (12%)

Slovy jedenmiliondevětsetsedmdestáštětisíckorunčeskýchtřihaléře (bez DPH)

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým dokladem (dále ve smlouvě jen faktury).
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněn v registru plátců a je definován touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč

VI. Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců**. Na dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s předáním díla bude současně
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 24 hodin po obdržení reklamace** písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce **60 měsíců**.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků – předávacím protokolem.

XI.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem, a to provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplaty zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 pracovních dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů, kterému jsou zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům. Součástí předání bude revizní zpráva nové elektroinstalace.
5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.


6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XIII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu, přílohou ke smlouvě je položkový rozpočet.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě
7. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit sním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran
8. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracování osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>

**Tato smlouva byla schválena Radou města Lipník nad Bečvou usnesením č.1204/2025
– RM 41ze dne 17.03.2025**



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **N3001/25 Zateplení bytového domu a oprava balkónů ul.Bratrská 1033**

Objekt: **01 Objekt**

Rozpočet: **Nabídka1 SO 01 - celkem**

Objednatel: **Město Lipník nad Bečvou**

IČO: .00301493

DIČ:

Zhotovitel: **Ing. Hanousek Leoš s.r.o.**

IČO: 26856654

Loučská 866, 751 31 Lipník nad Bečvou

DIČ: CZ26856654

Vypracoval: **Ing. Leoš Hanousek**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 371 187,86
PSV			557 009,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 313,60
Ostatní náklady			31 488,60
Celkem			1 975 000,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 975 000,03 CZK
Snížená DPH	12 %	237 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 212 000,03 CZK

y **Lipníku n.B.**

dne

26.02.2025

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 619,68	0,
5	Komunikace	HSV			1 284,80	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 107 286,35	56
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			244 592,74	12
997	Přesun sutě	HSV			10 354,01	1
998	Přesun hmot	HSV			6 050,28	
712	Povlakové krytiny	PSV			1 100,99	
713	Izolace tepelné	PSV			138 770,22	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			10 819,58	
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			27 869,42	
742	Elektroinstalace - slaboproud	PSV			14 800,77	
751	Vzduchotechnika	PSV			10 401,37	
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 105,23	
764	Konstrukce klempířské	PSV			159 783,85	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			27 224,53	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 605,59	
771	Podlahy z dlaždic	PSV			27 911,63	
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			48 413,81	
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			16 202,98	

VN	Vedlejší náklady	VN			15 313,60	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			31 488,60	1,6
Cena celkem					1 975 000,03	100,0



Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 619,68
1	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z	m2	4,00000	72,30	289,20
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,80000	1 520,10	1 216,08
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,80000	143,00	114,40
Díl: 5		Komunikace				1 284,80
4	564231111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,00000	100,80	403,20
5	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	4,00000	220,40	881,60
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 107 286,35
6	622390321	Montáž zateplovacího systému fasády, minerální desky,	m2	40,83200	615,10	25 115,76
7	631401413	Deska minerální podélné vlákno Capatect, tl. 50 mm	m2	42,87400	253,30	10 859,98
8	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	28,42200	61,10	1 736,58
9	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	4,59000	323,50	1 484,87
10	611471413	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm	m2	13,00000	264,10	3 433,30
11	611481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	13,00000	437,10	5 682,30
12	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	13,30000	356,30	4 738,79
13	602022187	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová PCI, odstín I zatřená, zrnitost 2,0 mm, PCI Multiputz ZS	m2	28,42200	363,40	10 328,55
14	602012171	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Putzgrund	m2	59,19500	51,60	3 054,46
15	602012171	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky Putzgrund	m2	680,26500	51,60	35 101,67
16	622390312	Montáž zateplovacího systému fasády, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	0,60800	480,30	292,02
17	283758932	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD tl. 40 mm, soklová	m2	0,63800	158,80	101,31
18	622390312	Montáž zateplovacího systému fasády, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	37,18800	480,30	17 861,40
19	283754554	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 60 mm, s ozubem	m2	38,46300	186,70	7 181,04
20	283754558	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 100 mm, s ozubem	m2	0,58500	310,90	181,88
21	622390312	Montáž zateplovacího systému fasády, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	2,80400	480,30	1 346,76
22	283759006	Deska izolační EPS 70 F s grafitem, BACHL EXTRAPOR tl. 100 mm, fasádní	m2	1,70100	224,90	382,55
23	283754560	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 120 mm, s ozubem	m2	1,24300	373,30	464,01
24	622390312	Montáž zateplovacího systému fasády, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	557,71400	431,60	240 709,36
25	283759009	Deska izolační EPS 70 F s grafitem, BACHL EXTRAPOR tl. 160 mm, fasádní	m2	585,60000	269,90	158 053,44
26	622390512	Montáž zateplovacího systému ostění, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	471,20000	233,80	110 166,56
27	283759002	Deska izolační EPS 70 F s grafitem, BACHL EXTRAPOR tl. 40 mm, fasádní	m2	47,25100	90,00	4 252,59

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	283754551	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 30 mm, s ozubem	m2	3,07100	93,60	287,4
29	283754552	Deska izolační XPS FIBRAN 300-L tl. 40 mm, s ozubem	m2	11,28400	125,00	1 410,5
30	283759001	Deska izolační EPS 70 F s grafitem, BACHL EXTRAPOR tl. 30 mm, fasádní	m2	14,76600	67,50	996,7
31	622390312	Montáž zateplovacího systému fasády, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	9,36000	480,30	4 495,6
32	283759000	Deska izolační EPS 70 F s grafitem, BACHL EXTRAPOR tl. 20 mm, fasádní	m2	9,82800	45,00	442,2
33	622391217	Příplatek za zdvojení zateplovacího systému, tl.140 mm, hmoždinky	m2	17,90000	134,90	2 414,7
34	283759001	Deska izolační EPS 70 F s grafitem, BACHL EXTRAPOR tl. 30 mm, fasádní	m2	18,79500	67,50	1 268,6
35	622390312	Montáž zateplovacího systému fasády, polystyren, stěrka + výztužná tkanina	m2	8,36500	480,30	4 017,7
36	63140101	Deska minerální vlákno - podélná TR10, tl. 40 mm	m2	8,78300	121,40	1 066,2
37	622300151	Montáž lišty k zazepl. syst.	m	1 138,20000	36,00	40 975,2
38	283502003	Lišta omítková rohová PVC HPI AFC protipožární, tkanina 150 x 100 mm	m	447,51000	54,00	24 165,5
39	283502001	Lišta omítková nadpražní PVC HPI AFD protipožární, tkanina 150 x 100 mm	m	57,75000	97,70	5 642,1
40	283502144	Lišta omítková napojovací plast Weber	m	397,74000	36,00	14 318,6
41	28350215	Lišta omítková začíšťovací plast Weber s tkaninou	m	125,89500	40,10	5 048,3
42	28350125	Lišta omítková napojovací plast Weber podparapetní, s tkaninou	m	102,69000	56,30	5 781,4
43	28350125	Lišta omítková napojovací plast Weber podparapetní, s tkaninou	m	40,32000	56,30	2 270,0
44	622422111	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	655,41300	117,50	77 011,0
45	602022189	Omítka stěn mozaiková PCI Multiputz MP	m2	59,19500	629,50	37 263,2
46	602022187	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonová PCI, odstín I zatřená, zrnitost 2,0 mm, PCI Multiputz ZS	m2	680,26500	323,90	220 337,8
47	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	172,55200	56,80	9 800,9
48	622401937	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek	m	67,20000	27,10	1 821,1
49	632451441	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 30 - 40 mm	m2	4,59000	854,40	3 921,7
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						244 592,7
50	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	920,00000	63,00	57 960,0
51	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	27 600,00000	1,40	38 640,0
52	941941831	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. do 1 m, výšky do 10 m	m2	920,00000	44,40	40 848,0
53	944944013	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	920,00000	22,10	20 332,0
54	944944033	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4013	m2	41 400,00000	0,30	12 420,0
55	944944083	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken, stínění do 70%	m2	920,00000	13,30	12 236,0
56	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	120,00000	45,00	5 400,0
57	622300152	Montáž dilatační lišty	m	22,00000	88,40	1 944,8
58	962051114	Bourání příček železobetonových tloušťky do 50 mm	m2	8,40000	213,20	1 790,8
59	965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,59000	262,70	1 205,7
60	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,12000	108,50	664,0
61	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	6,66000	31,60	210,4

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	978041103	Odstranění zateplovacího systému ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	24,00000	100,80	2 419,20
63	978015321	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %	m2	655,41300	18,60	12 190,68
64	978015331	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	4,59000	31,10	142,75
65	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s	m2	4,00000	56,10	224,40
66	967042702	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm	m2	3,00000	474,90	1 424,70
67	967042702	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm	m2	3,00000	474,90	1 424,70
68	967042702	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm	m2	6,00000	474,90	2 849,40
69	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,00000	263,20	789,60
70	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,00000	263,20	789,60
71	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	6,00000	263,20	1 579,20
72	622474110	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.10 mm Mapegrout T60	m2	3,00000	686,20	2 058,60
73	622474115	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.15 mm Mapegrout T60	m2	3,00000	936,30	2 808,90
74	622474120	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm Mapegrout T60	m2	6,00000	1 185,50	7 113,00
75	632471211	Provedení ochranného nátěru obnažené výztuže	m2	0,60000	391,30	234,78
76	622474105	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl. 5 mm Mapegrout T60	m2	0,60000	436,20	261,72
77	632471211	Provedení ochranného nátěru obnažené výztuže	m2	1,20000	391,30	469,56
78	632479122	Reprofilace potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 5 mm, včetně spojovacího můstku PCI Pericem® Grund	m2	6,00000	447,50	2 685,00
79	632479123	Reprofilace potěr PCI Pericem EBF Special tl. do 10 mm, včetně spojovacího můstku	m2	6,00000	532,50	3 195,00
80	941941502	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250 m2	km	920,00000	9,00	8 280,00
Díl: 997		Přesun sutě				10 354,01
81	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,10200	389,10	2 763,39
82	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	7,10200	269,90	1 916,83
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,91800	23,80	1 521,25
84	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,10200	584,70	4 152,54
Díl: 998		Přesun hmot				6 050,28
85	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	16,81100	359,90	6 050,28
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 100,99
86	712340831	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	6,12000	179,90	1 100,99
Díl: 713		Izolace tepelné				138 770,22

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
87	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	13,00000	539,70	7 016,1
88	63148154	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	13,65000	224,90	3 069,8
89	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	6,00000	45,00	270,0
90	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	80,00000	45,80	3 664,0
91	63152148	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	84,00000	152,90	12 843,6
92	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	110,00000	85,90	9 449,0
93	63152148	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	231,00000	152,90	35 319,9
94	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	19,00000	328,00	6 232,0
95	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	19,95000	359,90	7 180,0
96	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	4,59000	449,70	2 064,12
97	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	4,82000	90,00	433,80
98	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	19,00000	40,10	761,90
99	28375991	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	19,95000	359,90	7 180,0
100	713141243	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu	m2	19,00000	539,70	10 254,30
101	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	187,00000	22,50	4 207,50
102	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	217,94900	76,50	16 673,10
103	713300821	Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pásy nebo fólie ploch rovných	m2	86,00000	100,40	8 634,40
104	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 352,53630	2,60	3 516,59
Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						10 819,58
105	721171906	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125	kus	4,00000	899,40	3 597,60

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
106	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,00000	899,40	3 597,60
107	721910942	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	4,00000	899,40	3 597,60
108	721290821	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	0,01300	2 059,80	26,78
Díl: 741 Elektroinstalace - silnoproud						27 869,42
109	74137001R	Přeložka svítidla na nový povrch včetně dodání nových led svítidel s pohybovým čidlem	kus	1,00000	8 994,70	8 994,70
110	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm	m	30,00000	296,90	8 907,00
111	741420101	Montáž oddáleného vedení držáků do zdiva	kus	30,00000	148,40	4 452,00
112	35442206	držák oddáleného hromosvodu do zdiva s vrutem Fezn	kus	30,00000	143,90	4 317,00
113	741421813	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm	m	30,00000	18,00	540,00
114	741421861	Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení šroubovaného	kus	30,00000	18,00	540,00
115	998741103	Přesun hmot vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,06600	1 798,80	118,72
Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud						14 800,77
116	74212101R	Demontáž a zpětná montáž satelitních antén na zábradlí	kus	2,00000	899,40	1 798,80
117	74212102R	Demontáž a zpětná montáž satelitních antén kotvených přes systém ETICS	kus	7,00000	1 079,40	7 555,80
118	74212103R	Demontáž a zpětná montáž teplotního čidla	kus	1,00000	899,40	899,40
119	74212104R	Demontáž a zpětná montáž zvonkového tabla	kus	1,00000	4 497,30	4 497,30
120	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,05500	899,40	49,47
Díl: 751 Vzduchotechnika						10 401,37
121	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	16,00000	269,90	4 318,40
122	42972577	mřížka větrací plastová se sítkou pro potrubí D 125mm	kus	16,00000	269,90	4 318,40
123	751525052	Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	m	2,56000	359,90	921,34
124	42981650	trouba pevná PVC D 125mm do 45°C	m	3,07200	269,90	829,13
125	998751121	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	t	0,00627	2 248,60	14,10
Díl: 762 Konstrukce tesařské						10 105,23
126	762511214	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	19,00000	521,70	9 912,30
127	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,21451	899,40	192,93
Díl: 764 Konstrukce klempířské						159 783,85

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
128	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	89,05000	22,50	2 003,
129	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	83,40000	22,50	1 876,
130	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	19,00000	49,50	940,
131	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	82,00000	49,50	4 059,
132	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	60,00000	49,50	2 970,
133	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	89,05000	467,90	41 666,
134	76421860R	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 660 mm	m	2,40000	593,70	1 424
135	76421861R	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 100 mm	m	2,40000	247,40	593
136	76421864R	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 200 mm	m	81,00000	346,40	28 058
137	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	12,00000	494,70	5 936
138	76431161R	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 100 mm	m	12,00000	277,10	3 325
139	76431163R	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze segmentů, střeš s krytinou prežovou nebo vlnitou rš 150 mm	m	7,00000	692,50	4 847
140	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	82,00000	158,30	12 980
141	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	82,00000	79,20	6 494
142	764503901	Montáž provizorního odvodnění upevněním náhradních svodů z PE fólie nebo textlie	kus	60,00000	45,00	2 700
143	28222001	svod náhradní PE folie tl 0,14mm D 200mm	m	63,00000	90,00	5 670
144	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	62,00000	385,90	23 925
145	55349331	svod kruhový TiZn "modrošedý" tl 0,7mm D 120mm	m	2,00000	840,90	1 681
146	764508132	Montáž svodu kruhového, průměru objímek	kus	0,74727	79,20	59
147	55349388	objímka pro kulatý svod TiZn "modrošedý" D 120mm	kus	32,00000	247,40	7 916
148	998764122	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,36300	1 798,90	653
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				27 224,
149	766125111	Montáž dřevěných stěn lodžiových, kompletních, výšky do 2,60 m	m2	8,76000	408,40	3 577
150	6243204a	deska kompaktní laminátová HPL s probarveným jádrem tl 6mm světle šedá	m2	8,76000	2 698,50	23 638
151	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,00900	898,90	8
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 605,

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
152	767161814	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	10,50000	45,00	472,50
153	767163122	Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	10,50000	1 798,90	18 888,45
154	RMAT0001	zábradlí	m	10,50000	1 798,90	18 888,45
155	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	17,00000	45,00	765,00
156	767893124	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, výplň z umělých hmot oblouková, šířky přes 1,50 do 2,00 m	kus	1,00000	4 497,30	4 497,30
157	RMAT0002	přestřešení balkónů	kus	1,00000	4 497,30	4 497,30
158	767893191	Montáž stříšek nad venkovními vstupy Příplatek k ceně za montáž stříšky delší než 2,00 m z umělých hmot	m	0,50000	4 497,30	2 248,65
159	76799510R	Demontáž a zpětná montáž tabulek čísla popisných	kus	3,00000	224,90	674,70
160	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	40,00000	224,90	8 996,00
161	RMAT0003	atypická zámečnická konstrukce	kus	8,00000	90,00	720,00
162	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,00000	60,30	2 713,50
163	998767122	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,27100	899,40	243,74
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						27 911,63
164	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	5,10000	45,00	229,50
165	59054174	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm	m	5,61000	179,90	1 009,24
166	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	10,50000	179,90	1 888,95
167	59054296	profil ukončovací s okapničkou děrovaná hrana s drenáží barevný lak Al dl 2,5m v 10mm	m	11,55000	449,70	5 194,04
168	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,66000	134,90	898,43
169	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	7,32600	224,90	1 647,62
170	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,59000	1 349,10	6 192,37
171	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	5,04900	674,50	3 405,55
172	771591221	Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásích celoplošně lepená	m2	4,59000	674,50	3 095,96
173	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	6,00000	224,90	1 349,40
174	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	6,00000	224,90	1 349,40

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	6,66000	224,90	1 497,00
176	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,20200	759,10	153,32
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				48 413,00
177	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	0,60000	449,70	269,82
178	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	0,60000	449,70	269,82
179	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,60000	449,70	269,82
180	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,60000	449,70	269,82
181	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,60000	449,70	269,82
182	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	148,50000	45,00	6 682,50
183	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m	50,00000	108,00	5 400,00
184	783823131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	7,79400	45,00	350,22
185	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	119,81500	45,00	5 391,23
186	783827121	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový	m2	7,79400	134,90	1 058,17
187	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	119,81500	224,90	26 947,24
188	783897601	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev jednonásobného nátěru	m	27,60000	45,00	1 242,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 202,00
189	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,00000	22,50	1 305,00
190	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	2,73000	449,70	1 227,69
191	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	13,00000	449,70	5 846,10
192	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,00000	134,90	7 824,20
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 312,00
193	012002000	Zeměměřičské práce	soubor	1,00000	0,90	0,90
194	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 994,70	8 994,70
195	031303000	Náklady na zábor	soubor	3 510,00000	1,80	6 318,00
Díl: ON		Ostatní náklady				31 488,00

Položkový rozpočet

S:	N3001/25	Fasáda Bratrská 1033, Lipník nad Bečvou
O:	01	Objekt
R:	Nabídka1	SO 01 - celkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
196	041002000	Dozory	soubor	1,00000	0,90	0,90
197	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	4,00000	0,90	3,60
198	005231010R	Revize	kus	1,00000	4 497,30	4 497,30
199	005122 R	Provozní vlivy	%	1,00000	26 986,80	26 986,80

