



Smlouva o dílo

č. 2017/OMP/0950

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 27-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký,
vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/paroi

(dále jen objednatel)

a

KVS stavební, s. r. o.

Zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709

Zastoupená panem Markem Košarišťanem, jednatelem

se sídlem Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00, Praha 9

IČO: 289 82 703

DIČ: CZ 289 82 703

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce vstupu do areálu mateřské školy**, přesná specifikace místa díla č. p. 474, k.ú. Malešice, ul. Troilova č. o. 17, Praha 10.

Jedná se o následující práce: demontáž vrat a zastřešení popelnic a následné vybudování základů, osazení stříšky nad popelnice a posuvných vrat vč.zvonkového tabla a domácího telefonu.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **rekonstrukci vstupu do areálu MŠ č. p. 474, k.ú. Malešice, ul. Troilova č. o. 17Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.



II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **od 1.8. do 31.8.2017**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

247 314,03 Kč

slovy: / dvěšestčtyřicetsedmtisíctřistačtrnáct korun českých tři haléře /

DPH ze základu 247 314,03 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádné provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.


Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  za ÚMČ Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat **pan Marek Košarišťan**
tel.: [redacted]
5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany
zhotovitele **pan Marek Košarišťan, tel.:** [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 3. 7. 2017


[redacted] Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
11

[redacted] zhotovitel

KS Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava vstupu do areálu MŠ Troilova	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Mateřská Škola Praha 10 Troilova - Troilova 474/17, 108 00 Praha 10	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ostatní rozpočtové náklady
Z Montáž celkem	0	30 026
R HSV celkem	400 340	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	400 340	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	400 340	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	430 366	0
		VRN celkem
		30 026
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	430 365,64 Kč
DPH	21 % činí :	90 377,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		520 743,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Mateřská Škola Praha 10 Troilova - Troilova 474/17, 108 00 Praha 10
Objekt :	Oprava vstupu do areálu MŠ Troilova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	59 636	0	0	0	0
2	Základy, zvláštní zakládání	7 316	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	96 688	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	19 164	0	0	0	0
5	Komunikace	81 688	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	18 091	0	0	0	0
96	Bourání konstrukci	12 099	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	25 631	0	0	0	0
979	Suť - odpad	80 026	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	400 340	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady		7,50	400 340	30 026
CELKEM VRN				30 026

Položkový rozpočet

Stavba :	Mateřská Škola Praha 10 Troilova - Troilova 474/17, 108 00 Praha 10
Objekt :	Oprava vstupu do areálu MŠ Troilova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7202.RAC	Odstranění asfaltového krytu tl. 3 cm do 200 m2 na chodníku 80% bez nakládání a odvozu na skládku	m2	22,36	176,40	3 943,60
		Chodník : (21,5+19,9)/2*1,35*80/100		22,36		
2	113 10-7222.RAC	Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl.10 cm-komunikace bez nakládání a odvozu na skládku	m2	21,83	161,17	3 518,34
		Poškozená část od vchodu do areálu : 7,35+7/2*3		17,85		
		Ořezaná část u obruby : 19,9*0,2		3,98		
3	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	51,21	47,46	2 430,31
		Chodník : 21,5+19,9/2*1,35		34,93		
		Popelnicové stání plocha : (3,0*3,02)+(2,1+2,6)/2*1,5		12,59		
		Popelnicové stání - okap.chodník : (1,1+3,95+1,1)*0,30*2		3,69		
4	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub záhonových	m	34,04	55,65	1 894,33
		Chodník : 21,5-1,96-2,5		17,04		
		Popelnicové stání : (1,1+3,95+1,1)*2+2,1+2,6		17,00		
5	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub silničních kamenných OP6 15/25 k nasled. použití	m	24,40	104,47	2 549,07
		Chodník : 19,90-2,50		17,40		
		Vozovka : 7,00		7,00		
6	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm chodník, popel.stání	m2	44,22	153,82	6 801,92
		Chodník : (21,5+19,9)/2*1,35		27,95		
		Popelnicové stání : 12,585+3,69		16,28		
7	113 10-7113.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.30 cm komunikace	m2	21,53	167,47	3 604,79
		Vozovka : (7,35+7,0)/2*3,00		21,53		
8	112 10-0104.RA0	Odstranění pařezů 50-60 cm,odklizení,úprava terénu	kus	1,00	7 651,87	7 651,87
9	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	21,00	156,97	3 296,37
		NPS (nové popelnicové stání) úprava terénu :				
		5,0*6,0*(0,3+0,5+0,9+1,1)/4		21,00		
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	49,47	11,76	581,77
		Chodník : (21,5+19,9)/2*1,35		27,95		
		Vozovka : (7,35+7,00)/2*3,0		21,53		
11	132 20-1111.R00	Hloubení rýh pod základy, š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,29	868,35	2 856,87
		NPS : (1,32*0,25*0,6*4)+(5,20*0,4*0,6*2)		3,29		
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,28	262,50	6 373,50
		Úprava pro NPS : 21		21,00		
		Výkop základů NPS : 3,28		3,28		
13	181 30-0010.RAD	Kompletní terénní úpravy - doplnění zeminy, rozproštění ornice floušťka 15 cm, dovoz ornice 10 km, osetí trávou	m2	81,58	173,25	14 133,74
		Chodník :21,5*1,0		21,50		
		Popelnicové stání : (1,85+5,6+5,15+5,6+1,85)*1,5		30,08		
		Plocha u vstup.brány : 5*2		20,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				59 636,47
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
14	271 10-0010.RA0	Polštář pod základy ze šterkopísku	m3	0,34	1 439,00	489,26
		NPS : 1,32*0,25*0,10*4+5,2*0,4*0,5*0,10*2		0,34		
15	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	2,76	2 478,00	6 826,89
		NPS : (1,35*0,25*0,5*4)+(5,2*0,4*0,5*2)		2,76		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				7 316,15
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				

Položkový rozpočet

Stavba :	Mateřská Škola Praha 10 Troilova - Troilova 474/17, 108 00 Praha 10
Objekt :	Oprava vstupu do areálu MŠ Troilova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	313 21-6112.RT1	Konstrukce stěn z gabionů š.200 mm, v.1600 mm bez dodávky lomového kamene, kotvení	m2	8,45	3 061,00	25 859,33
		Gabionové stěny tl. 200 mm : 1,32*1,6*4		8,45		
17	313 21-6113.RT1	Konstrukce stěn z gabionů š.300 mm, v.1600 mm bez dodávky lomového kamene, kotvení	m2	16,64	3 392,00	56 442,88
		Gabionová stěna š.300 mm : 5,2*1,6*2		16,64		
18	145-87755	Ocel.stabilizační sloupek, profil obdélník. uzavř. 60x40x2 mm - kotvení stěn	t	0,10	24 623,00	2 410,59
		Kotvení gabion.stěn : 10*2,2*4,45/1000		0,10		
19	583-41410	Kamenivo upravované drčené fr.50-200, plnění gabionů	t	11,93	921,00	10 984,49
		Kamenivo upravené : (5,2*1,6*0,3*2+1,32*1,6*0,2*4)*1,7*1,05		11,93		
20	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,4	2478	991,2
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				96 688,49
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	434-POL-RP1	Schodiště montované kompletní - 1 ks schod.stupeň, úprava bočních zídek,nátěr zábradlí, pokládka vymývaně dlažby	kpl	1,00	12 782,21	12 782,21
22	417 32-0020.RAA	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15, 30x20cm, 20x20cm bednění, výztuž 90 kg/m3	m	15,68	407,00	6 381,76
		Popelnicové stání : 5,20*2+1,32*4		15,68		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				19 163,97
Díl: 5		Komunikace				
23	596 21-5061.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm	m2	54,46	288,75	15 726,62
		Chodník : (21,5+19,9)/2*1,35		27,95		
		Popelnicové stání : 4,15*4,8		19,92		
		Vstup NPS : (2,3+2,8)/2*1,45		3,70		
		Okapový chodník NPS : (1,35+0,3+5,2+0,3*1,35)*2*0,20		2,90		
24	596 21-5065.R00	Příplatek za kladení dlažby tl.10 cm, drť, do100 m2	m2	54,46	24,99	1 361,06
25	592-48040	Dlažba zámková např. 20/10/8 přírodní	m2	61,00	351,75	21 457,03
		Chodník : 27,945*1,12		31,30		
		NPS : 19,92*1,12		22,31		
		Vstup k NPS : 3,698*1,12		4,14		
		Okapový chodník NPS : 2,902*1,12		3,25		
26	564 86-1111.R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky do 20 cm	m2	54,46	216,82	11 808,88
27	577 13-1211.R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	25,51	276,67	7 056,47
		Vozovka : (7,35+7,0)/2*3,0		21,53		
		Spára u kamenného obrubníku : 19,9*0,20		3,98		
28	577 15-1223.R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	25,51	370,65	9 453,43
29	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem t. 15 cm	m2	25,51	307,23	7 835,90
30	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	21,53	167,16	3 598,12
31	599 14-2111.R00	Úprava záhlavky pracovních spár vozovky	m	29,90	113,40	3 390,66
		Pracovní spáry : 19,9+3+7		29,90		
	Celkem za	5 Komunikace				81 688,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22,90	112,87	2 584,72
		Demontáž obruby kamenné : 19,90		19,90		
		Vozovka u popelnicového stání : 3,00		3,00		
33	979 02-4441.R00	Očištění vybouraných kamenných obrubníků všech loží a výplní	m	26,90	26,88	723,07
34	917 46-1111.R00	Osazení obrubníků kamenného OP3 s opěrou, lože s výplněm a zatřením spar cem.maltou	m	26,90	237,30	6 383,37

Položkový rozpočet

Stavba :	Mateřská Škola Praha 10 Troilova - Troilova 474/17, 108 00 Praha 10
Objekt :	Oprava vstupu do areálu MŠ Troilova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	916 56-1111.R00	Chodníková část : 19,9		19,90		
		Vozovka u popel.stání : 7		7,00		
		Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	21,50	134,40	2 889,60
		Chodník : 21,5		21,50		
36	583-80373	Obrubník kamenný přímý OP6 15x25 cm	m	5,00	814,00	4 070,00
37	592-17509	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm záhonový	kus	22,50	64,00	1 440,00
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				18 090,77
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
38	961 05-5111.R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,04	5 210,00	5 392,35
		Základy vstupní brány po demontáži kov.části : 4,60*0,75*0,3		1,04		
39	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,56	2 751,00	4 291,56
		Základy popel stání : 0,88*0,2*0,5*4+3,02*0,4*0,5*2		1,56		
40	962 03-2432.R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC	m3	4,28	564,90	2 415,17
		Zdivo popel. stání : (0,88*0,16*1,8*2)*2+(3,02*0,3*1,8)*2		4,28		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				12 099,08
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
41	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	86,87	295,05	25 631,29
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				25 631,29
Díl:	979	Suť - odpad				
42	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	65,74	117,07	7 696,18
43	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	65,74	213,67	14 046,67
44	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,74	264,60	17 394,80
45	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	591,66	15,33	9 070,15
46	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - bourání podkladu komunikací zemina, štrkopisky	t	21,40	346,50	7 415,10
47	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	24,60	714,00	17 561,54
48	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	19,74	346,50	6 841,30
Celkem za		979 Suť - odpad				80 025,74