



KUJIP012Q7Q0

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** ID: 90606**„Nemocnice Jihlava – rekonstrukce trafostanice TS2“**

ID. 96674

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) na realizaci veřejné zakázky

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek  
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního  
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl  
zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek  
Tel: +420 564 602 213  
IČ : 708 90 749  
DIČ: CZ 708 90 749  
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** PSJ, a.s.  
se sídlem: Jihlava, Jiráskova č.p. 3960, č. o. 32, PSČ 586 01  
zastoupený: .Ing. František Vaculík, předseda představenstva  
Petr Vondruška, člen představenstva

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Pech, Petr Vondruška  
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslava Fajmonová  
tel./fax: 602566505  
IČO: 253 37 220  
DIČ: CZ25337220  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 11140323/550  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 2309

**2. Předmět dodatku smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce trafostanice TS2“ uzavřené dne 12. 4. 2016 takto:

**článek 2. Předmět díla se doplňuje takto:**

Předmětem díla je rovněž provedení víceprací a méněprací uvedených v příloženém změnovém listu (Z1), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**článek 4. Cena za dílo, bod 4.2.** se mění a doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která činí celkem:

**Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1**

Cena díla bez DPH:	4 187 445, – Kč
<b>Cena víceprací – méněprací dle Dodatku č. 1</b>	
Cena díla bez DPH - vícepráce:	171 966, – Kč
Cena díla bez DPH - méněpráce:	<u>- 105 709,50 Kč</u>
Cena díla bez DPH celkem vícepráce – méněpráce:	66 256,50 Kč

**Cena díla po uzavření Dodatku č. 1**

Cena díla bez DPH: **4 253 701,50 Kč**  
slovy: čtyři miliony dvě stě padesát tři tisíc sedm set jedna korun českých, 50/100

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Přílohy:

Změnový list Z1

V Jihlavě, dne 7.9.2016

Za zhotovitele:



.....  
Ing. František Vaculík  
předseda představenstva

.....  
Petr Vondruška  
člen představenstva

V Jihlavě, dne 19.9.2016

za objednatele



.....  
Ing. Libor Joukl  
náměstek hejtmána pro oblast majetku,  
dopravy a silničního hospodářství

Změny Z1

**Stavba: Nemocnice Jihlava - Trafostanice TS2**

Změny	Odpočet neprováděných prací	Přípočet požadovaných prací	Celkem	DPH	Celkové náklady s DPH v Kč
Z1 - Fázování		171 966,00	171 966,00	36 112,86	208 079
Z1 - Neprováděné práce	-105 709,50		-105 709,50	-22 199,00	-127 908
<b>Stavební objekty celkem</b>	<b>-105 709,50</b>	<b>171 966,00</b>	<b>66 256,50</b>	<b>13 913,87</b>	<b>80 170</b>
<b>Ostatní náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Celkem stavba</b>	<b>-105 709,50</b>	<b>171 966,00</b>	<b>66 256,50</b>	<b>13 913,87</b>	<b>80 170</b>

**Za zhotovitele**

Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		66 257 Kč
DPH	21,0 %		13 251 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

**CELKEM ZA Z6 - Z19**

**79 508 Kč**

## Položkový rozpočet

Stavba :	0534 Trafostanice TS 2	
Objekt :	Fázování VN a NN	Změny Z1

P.č.	slo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Přípočet prováděných prací</b>							
<b>Fázování NN a VN</b>							
1		Fázování vysokého napětí	kus	1,00	32 000,00	32 000,00	cena obvyklá
		Provádí Eon v rozvodně Rantířovská					
2		Fázování nízkého napětí na vývodech v rozvaděčích RH 20, 30, 40	kus	1,00	19 500,00	19 500,00	cena obvyklá
		Cobap - přefázování v TS2 pro vedení mezi traťy a podružnými rozvodnami v jednotlivých objektech					
<b>Celkem Fázování NN a VN</b>						<b>51 500,00</b>	
<b>Revize měření teplot traf vč. nového rozvaděče pro zprovoznění VZT trafokobek</b>							
1		D+M teploměru	ks	3,00	6 100,00	16 920,00	cena obvyklá
2		Zkouška funkčnosti Buchholzova relé	ks	1,00	1 650,00	1 650,00	cena obvyklá
3		Výměna vysoušeče kus za kus	ks	1,00	3 200,00	3 200,00	cena obvyklá
4		Doprava technika	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00	cena obvyklá
5		Protokol o provedených zkouškách, technická dokumentace	kpl.	1,00	5 000,00	5 000,00	cena obvyklá
6		Oprava zapojení hlídání transformátorů do nového rozvaděče (úprava kabeláže, zapojení)	ks	3,00	2 950,00	8 850,00	cena obvyklá
7		Rozvaděč VZT pro TR1, TR2, TR3	kus	1,00	8 520,00	8 520,00	cena obvyklá
<b>Celkem Revize měření</b>						<b>48 140,00</b>	
<b>Provizorní propojování v rámci zachování provozu NEMOCNICE</b>							
1		22-AXEKVCEY 1x70/16 (VN)	m	122,00	152,00	18 544,00	z nabídky
2		Montáž hliníkových kabelů AXEKCY 22 kV 1x70 mm2 pevně uložených	m	122,00	21,00	2 562,00	z nabídky
3		POLT-24C/1XI-L12	sada	2,00	3 150,00	6 300,00	z nabídky
4		Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 95 mm2	sada	1,00	4 120,00	4 120,00	z nabídky
5		NSGAFOU 1x95 (NN)	m	138,00	263,00	36 294,00	cena obvyklá
6		Montáž měděných kabelů NSGAFOU 1x95 mm2 pevně uložených	m	138,00	25,00	3 450,00	cena obvyklá
7		Kabelová oka Cu 95/12 (NN)	ks	24,00	44,00	1 056,00	cena obvyklá
<b>Celkem Provizorní propojování</b>						<b>72 326,00</b>	

**171 966,00**



## Položkový rozpočet

Stavba :	0534 Trafostanice TS 2	
Objekt :	Fázování VN a NN	Změny Z1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Odpočet neprováděných prací</b>						
	<b>ELE</b>	<b>Rekonstrukce TS2 - Elektrozvody</b>				
	<b>RQ</b>	<b>Kompenzační rozvaděče RQ2, RQ3</b>				
61	RT1ros6020060	Skříň volně stojící, pro řadovou montáž, bez bočnic, oceloplechová, 600x2000x600 mm (š x v x h), sokl +100mm, krytí IP 40/00, barva RAL 7035, bez dna, včetně nosného rámu, přístrojových lišt, krycích desek, popisů atd.	ks	-4,000	11 480,0 Kč	-45 920,00 z nabídky
63	210190052	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg	kus	-4,000	2 060,0 Kč	-8 240,00 z nabídky
64	F01CU020	Cu přípojnice 63x10 mm	ks	-16,000	1 208,0 Kč	-19 328,00 z nabídky
65	210070011	Montáž podpěrek vnitřních do 1 kV	kus	-16,000	139,0 Kč	-2 224,00 z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>Kompenzační rozvaděče RQ2, RQ3</b>				<b>-75 712,00</b>
	<b>ELE-1</b>	<b>Úložný systém, žlaby, žebříky</b>				
75	K11kk00220	1525, TRUBKA TUHÁ 320 N PVC, SV.ŠEDÁ/RAL 7035	m	-100,000	11,0 Kč	-1 100,00 z nabídky
76	210010008	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pod omítku	m	-100,000	25,5 Kč	-2 550,00 z nabídky
77	K11kk00572	5325, PŘÍCHYTKA PVC, SVĚTLEŠEDÁ/RAL7035	ks	-50,000	3,0 Kč	-150,00 z nabídky
78	K11kk00163	1225, SUPER MONOFLEX EN 750 N	m	-50,000	9,9 Kč	-495,00 z nabídky
79	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	-50,000	21,0 Kč	-1 050,00 z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>Úložný systém, žlaby, žebříky</b>				<b>-5 345,00</b>
	<b>ELE-3</b>	<b>Uzemnění a pospojování</b>				
108	D01318033	318033, Křížová svorka FeZn pro pásek 30/30mm, bez mezidestičky	ks	-19,000	75,0 Kč	-1 425,00 z nabídky
109	D01365050	365050, Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm, do úhlu 90°, s příložkou pro prům. 6-10mm	ks	-16,000	76,0 Kč	-1 216,00 z nabídky
110	D01563169	563169, Připojovací ekvipot. svorka (PA) NIRO, pro prům. 8-10/pásek 30mm, připojení 2,5-95mm <sup>2</sup>	ks	-32,000	73,0 Kč	-2 336,00 z nabídky
111	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	-70,000	49,0 Kč	-3 430,00 z nabídky
112	D01286030	286030, Podpěra pásku 30mm, FeZn, s vrutem 5x50mm	ks	-58,000	18,0 Kč	-1 044,00 z nabídky
113	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	-60,000	21,0 Kč	-1 260,00 z nabídky
115	T01Z215	Drát 10, drát O 10 mm (0,62 kg/m), provedení FeZn	m	-10,000	22,3 Kč	-223,00 z nabídky
116	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm	m	-110,000	27,0 Kč	-2 970,00 z nabídky
117	T01Z255	Páska 30x4 v, páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 50 kg, provedení FeZn	m	-138,000	29,0 Kč	-4 002,00 z nabídky
119	K05d0012	CYY 10 2l/z	m	-140,000	20,8 Kč	-2 912,00 z nabídky
120	K05d0092	1-YY 1x25 2l/z	m	-25,000	59,0 Kč	-1 475,00 z nabídky
121	744241110	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35-35 mm <sup>2</sup> pevně	m	-165,000	14,3 Kč	-2 359,50 z nabídky
	<b>Celkem za</b>	<b>Uzemnění a pospojování</b>				<b>-24 652,50</b>

**-105 709,50**

