



Smlouva o dílo – stavební práce
"Oprava mostu ev.č. 230-003, Přeštice"

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500009925

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000156 (dále jen „poptávkové řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Santech alfa s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 200113

sídlo: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

zastoupená: Pustějovský Michal – jednatel

IČO: 242 77 665 DIČ: CZ 24277665

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nám. Na Farkáně 317/8, 150 00 Praha 5

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**Oprava mostu ev.č. 230-003, Přeštice**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy některých částí mostu – mostní závěry, vozovka, odvodnění, zábradlí, sanace říms a spodní stavby.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.

- 2.5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení stavenišť, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelovým, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelovým.
- 2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
- 2.9. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.10. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.11. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
 - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.12. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v poptávkovém řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník poptávkového řízení.

- 2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci poptávkového řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 3 944 817,49 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.

- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,99 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. Konečný termín pro **provedení** díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: do čtrnácti (14) týdnů od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou e-mailu kontaktní osoby objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jím pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen předložit.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

- 6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT



V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatel. Pokud bude dodržen uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.

- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavenosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště **stavební deník** (stavební deníky) o pracích, které provádí a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem (dále jen „stavební zákon“) a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu..

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
 - b) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 - d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - f) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamáce uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatel stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatel upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatel v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatel v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.15 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu
- 11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.16. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad vytčených v protokole o předání a převzetí díla.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člácích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člácích smlouvy.

- 12.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.6. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.11. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.7. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 12.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 12.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.11. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst.3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XIV. Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

- 14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XVIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Santech alfa s.r.o.
Pustějovský Michal
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

I

Za administrativní správnost: _____



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 018 - OPRAVA MOSTU EV.C.230-003 PRESTICE

Celková cena bez DPH: 3 944 817,49
Celková cena s DPH: 4 773 229,16

Objekt	Práce	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
001	VON	192 400,00	40 404,00	232 804,00
201.1	VÝMĚNA DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	1 749 670,62	367 430,83	2 117 101,45
201.2	OBRUSNÁ VRSTVA A ZÁLIVKY	1 320 901,23	277 389,26	1 598 290,49
201.3	SANACE ŘÍMS	211 960,48	44 511,70	256 472,18
201.4	OBNOVA PKO OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA MOSTĚ	61 905,56	13 000,17	74 905,73
201.5	SANACE ŽELBĚT KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY	86 090,00	18 078,90	104 168,90
201.6	PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH PODPOR SPODNÍ STAVBY	117 269,60	24 626,62	141 896,22
201.7	OPRAVA ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ	75 870,00	15 932,70	91 802,70
201.8	SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO	9 750,00	2 047,50	11 797,50
901	DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	119 000,00	24 990,00	143 990,00



Antech ①
ALFA s.r.o.
10 00, Štěrbová 2071/37
7665, DIČ: CZ24277495

Firma:		001		192 400,00				
Stavba:		018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE						
Rozpočet:		001 VON						
Průř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena	Celkem	Číslo k sestavení
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				192 400,00	
1	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU Zkoušky nad rámec schválených KZP - žerpání pouze se souhlasem TDS 3 = 3,000 [A]	KPL	3,000	15 600,00	46 800,00	OTSKP - 2024
2	02710R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ - VYČIŠTĚNÍ ÚLOŽNÝCH PRAHŮ PODPOR Vyčištění všech úložných podpor od nánosů a nečistot včetně likvidace odpadu 6 = 6,000 [A]	KPL	6,000	2 100,00	12 600,00	
3	02940R		OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN Zpracování havarijního plánu včetně projednání s příslušným správním orgánem 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	02940R 1		OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ PLÁN Zpracování povodňového plánu včetně projednání s příslušným správním orgánem a povodím toku 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00	
5	02944R		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Dokumentace skutečného provedení stavby: 1 = tištěné 2 x elektronicky (možný scan) na datovém nosiči 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace v elektronické podobě 2x datový nosič: - denní přehledné foto časového průběhu stavby - detailní foto jednotlivých technologií (podobjektů dle SP) 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP - 2024
7	01100		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ - Prostory pro Zhotovitele - Sklady materiálu - Toalety - El. zdroj - Zdroj vody - Oplotení - Ostraha - Odpadové hospodářství - BOZP 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00	OTSKP - 2024



Firma:

Soupis prací objektu

018 OPRAVA MOSTU EV.Č. 230-003 PŘESTICE

201 MOST EV.Č. 230-003 PŘES ÚHLAVU

201.1 VÝMĚNA DILATAČNÍCH ZÁVERŮ

201.1

1 749 670,62

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
	0		Všeobecné konstrukce a práce				90 134,80	
1	014122		POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO - EMZ Materiál EMZ $0,55*0,09*20,62*2,5 = 2,552 [A]$ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2,552	3 100,00	7 911,20	OTSKP ~ 2024
2	014122 1		POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO - BETON Beton Z pol 967113 $0,058*2,2 = 0,128 [A]$ Z pol 967163 $1,045*2,2 = 2,299 [B]$ Z pol 96815 $2,829*2,2 = 6,224 [C]$ Mezisoučet = 8,651 [D] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8,651	2 800,00	24 222,80	OTSKP ~ 2024
3	014122 2		POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO - ASFALT Z pol 11372E $0,33*2,4 = 0,792 [A]$ Z pol 97817 $14,64*0,005*2,4 = 0,176 [B]$ Mezisoučet = 0,968 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,968	3 100,00	3 000,80	OTSKP ~ 2024
4	02940R		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DILENSKÉ DOKUMENTACE VTD Dilatačních závěrů J = 1,000 [A]	KP	1,000	35 000,00	35 000,00	
5	0373G		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění el. kabelu na CF Přestice vpravo v dcčbě bouracích a montážních prací J = 1,000 [A]	KP	1,000	20 000,00	20 000,00	OTSKP ~ 2024
	1		Zemní práce				17 160,00	
6	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPÁDU DO 500MM? Odstranění ochrany izolace v místě kapsy pro MDZ Kapsa pro MDZ $(0,95-0,55)*0,04*10,31*2 = 0,330 [A]$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce).	M3	0,330	52 000,00	17 160,00	OTSKP ~ 2024
	2		Základy				54 594,72	
7	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALT) Odvodňovací žebro před MDZ $0,1*0,04*7,5*2 = 0,060 [A]$ Položka zahrnuje: - podávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Položka nezahrnuje: - s	M3	0,060	120 000,00	7 200,00	OTSKP ~ 2024
8	26152R		VRTY PRO ODVODNĚNÍ NA POVRCHU TR. V D DO 100MM Vrty pro odvodnění izolace před MDZ ze strany mostu $4*0,7 = 2,800 [A]$ Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládce - případné nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - s	M	2,800	4 500,00	12 600,00	
9	28539I		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLÉPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTU Část položky pro kotvení kapsy MDZ bude čerpána na základě skutečnosti pouze na pokyn a se souhlasem TDS Kotvení kapsy pro MDZ - sanace $10,31/0,3*2*2 = 137,467 [A]$ Kotvení dobetonávky říms $10*8 = 80,000 [B]$ Mezisoučet = 217,467 [C] Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případné nutné lešení	KUS	217,467	160,00	34 794,72	OTSKP ~ 2024
	3		Svislé konstrukce				68 529,00	
10	117425		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Dobetonování říms u MDZ Pravá strana $0,42*0,245*2,25*2*2 = 0,926 [A]$ Levá strana $0,42*0,245*0,8*2*2 = 0,329 [B]$ Mezisoučet = 1,255 [C]	M3	1,255	45 000,00	56 475,00	OTSKP ~ 2024

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- vytvoření nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsuzňovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně rýpspravení,
- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení usazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

11	317366	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI SÍTÍ		0,251	48 000,00	12 048,00	OTSKP ~ 2024
----	--------	-------------------------	--	-------	-----------	-----------	--------------

1,255*0,2 = 0,251 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

*

	4	Vodoravné konstrukce				155 595,00	
--	---	----------------------	--	--	--	------------	--

12 45747

VYROVNÁVACÍ A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)

M3 2,829 55 000,00 155 595,00 OTSKP ~ 2024

Kapsa pro MDZ
Část položky "kapsy pro MDZ - sanace" bude čerpána na základě skutečnosti pouze na pokyn a se souhlasem TDS
Kapsa pro MDZ 0,355*0,03*10,31*2*2 = 0,439 [A]
Kapsa pro MDZ - sanace 0,305*0,19*10,31*2*2 = 2,390 [B]
Mezisoučet = 2,829 [C]

Položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) predepsané kvality a její rozprostření v predepsané tloušťce a v predepsaném tvaru

	5	Komunikace				15 750,00	
--	---	------------	--	--	--	-----------	--

13 574A81

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL, 35MM

M2 12,600 1 250,00 15 750,00 OTSKP ~ 2024

Ochrana izolace u MDZ

0,42*7,5*2*2 = 12,600 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle predepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v predepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

	6	Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvorů				1 728,00	
--	---	--	--	--	--	----------	--

14 626111

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACÍ MALTOU JEDNOVRSTVÍ 10MM

M2 0,384 4 000,00 1 536,00 OTSKP ~ 2024

Sanace odříznutých ploch lícových prefabrikátů

0,8*0,12*4 = 0,384 [A]

Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdva
- položení vrstvy v predepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

*

	15	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ				500,00	192,00	OTSKP ~ 2024
--	----	---	--	--	--	--------	--------	--------------

15 62652

Sanace odříznutých ploch lícových prefabrikátů

0,8*0,12*4 = 0,384 [A]

			Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - *					19 197,22	
			Přidružená stavební výroba						
16	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU izolace dobetonávky včetně napojení na stávající izolaci 0,95*10,31*2 = 19,589 [A]	M2	19,589	980,00		19 197,22	OTSKP ~ 2024
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníku, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)						
		9	Ostatní konstrukce a práce					1 326 987,88	
17	919141		REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM Kapsy pro MDZ ve stávající NK. Část položky "kapsy pro MDZ sanace" bude čerpána na základě skutečnosti pouze na pokyn a se souhlasem TDS Kapsa pro MDZ 10,31*2*2 = 41,240 [A] Kapsa pro MDZ - sanace 10,31*2*2 = 41,240 [B] Mezisoučet = 82,480 [C] položka zahrnuje rezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	82,480	150,00		12 372,00	OTSKP ~ 2024
18	919143		REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM Odfíznutí bouraných konstrukcí u MDZ Licové prefabrikáty 0,8*4 = 3,200 [A] Kapsa v pochazi části římsy ((2,25-0,12)+(0,8-0,12))*2*2 = 11,240 [B] Mezisoučet = 14,440 [C] položka zahrnuje rezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	14,440	210,00		3 032,40	OTSKP ~ 2024
19	93152R		MOSTNÍ ZÁVERY POUZDROVÉ POSUN DO 100MM - HYBRIDNÍ PŘEVODNÍ Včetně montážního styku - montáž po polovinách 10,31*2 = 20,620 [A]	M	20,620	59 100,00		1 218 642,00	
			- výrobní dokumentace (vc. technologického předpisu) - dodání kompletního díl. zařízení vc. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - rezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu náteru po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku a podél vozovek, na chodnicích, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti biudným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem provedení odborné prohlídky, je-li požadována						
20	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Odvodnění izolace před MDZ ze strany mostu 2*2 = 4,000 [A]	KUS	4,000	6 800,00		27 200,00	OTSKP ~ 2024
			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována Položka nezahrnuje: - *						
21	93857		BROUŠENÍ BETON KONSTR	M2	8,248	450,00		3 711,60	OTSKP ~ 2024

			<p>Odčítání konstrukce před pokládkou izolace</p> <p>$0,2 * 10,31 * 2 * 2 = 8,248 [A]$</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odčítání předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>••</p>						
22	967113		<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCU S ODVOZEM DO 3KM</p> <p>Licové prefabrikáty u MDZ</p> <p>$0,12 * 0,8 * 0,15 * 4 = 0,058 [A]$</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	0,058	8 000,00	464,00	OTSKP ~ 2024	
23	967163		<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 3KM</p> <p>Stávající monolitické římsy u MDZ</p> <p>Pravá strana římsa rozšíření $(2,25 - 0,12) * 0,245 * 0,2 * 2 * 2 = 0,417 [A]$</p> <p>Levá strana římsa rozšíření $(0,8 - 0,12) * 0,245 * 0,2 * 2 * 2 = 0,133 [B]$</p> <p>Pravá strana krycí deska $(2,25 - 0,12) * 0,16 * 0,55 * 2 = 0,375 [C]$</p> <p>Levá strana krycí deska $(0,8 - 0,12) * 0,16 * 0,55 * 2 = 0,120 [D]$</p> <p>Mezisoučet = 1,045 [E]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	1,045	8 000,00	8 360,00	OTSKP ~ 2024	
24	96785D		<p>VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVERU EMZ PRUŘEZU DO 0,06M2</p> <p>Stávající EMZ na cbuu operákch v plném rozsahu</p> <p>OP Přeštice $10,55 - 0,12 - 0,12 = 10,310 [A]$</p> <p>OP Nepomuk $10,55 - 0,12 - 0,12 = 10,310 [B]$</p> <p>Mezisoučet = 20,620 [C]</p> <p>položka zahrnuje vybourání hmoty EMZ a veškerých kovových součástí</p> <p>položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně roztržení na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu</p>	M	20,620	1 600,00	32 992,00	OTSKP ~ 2024	
25	96815		<p>VYSEKÁNÍ OTVORU, KAPES, RYH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI</p> <p>Kapsy pro nový MDZ ve stávající NK</p> <p>Část položky "kapsy pro MDZ - sanace" bude čerpána na základě skutečnosti pouze na pokyn a se souhlasem TDS</p> <p>Kapsa pro MDZ $(0,75 - 0,04) * 0,03 * 10,31 * 2 = 0,439 [A]$</p> <p>Kapsa pro MDZ - sanace $(0,65 - 0,04) * 0,19 * 10,31 * 2 = 2,390 [B]$</p> <p>Mezisoučet = 2,829 [C]</p> <p>položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu</p>	M3	2,829	4 920,00	13 918,68	OTSKP ~ 2024	
26	97817		<p>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</p> <p>Odstránění izolace v místě kapsy pro MDZ</p> <p>Kapsa pro MDZ $(0,75 - 0,04) * 10,31 * 2 = 14,640 [A]$</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M2	14,640	430,00	6 295,20	OTSKP ~ 2024	



Firma:

Soupis prací objektu

018 OPRAVA MOSTU EV.Č. 230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV.Č. 230-003 PŘES ÚHLAVU

201,2 OBRUSNÁ VRSTVA A ZÁLIVKY

201.2

1 120 901,13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Všeobecné konstrukce a práce				163 551,85	
1	004122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 - ASFALT	T	142,219	1 140,00	163 551,85	OTSKP ~ 2024
			Z pol. 113723 59,026*2,4 = 141,662 [A] Z pol. 113333 0,232*2,4 = 0,557 [B] Mezisoučet = 142,219 [C] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x				89 495,48	
			Zemní práce				1 856,00	OTSKP ~ 2024
2	113333		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 3KM	M3	0,232	8 000,00	1 856,00	OTSKP ~ 2024
			Rozšíření odvodňovacího žebra ve vrstvě ochrany izolace - jen se souhlasem TDS 72,5*0,04*0,08 = 0,232 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
3	113723		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M3	59,026	780,00	46 040,28	OTSKP ~ 2024
			Obrusná vrstva most 72,5*7,5*0,05 = 27,188 [A] Obrusná vrstva předpali 2*15*8,0*0,05 = 12,000 [B] Ochrana izolace most - je se souhlasem TDS 25% 72,5*7,5*0,04*0,25 = 5,438 [C] Ložná vrstva předpali - je se souhlasem TDS 2*15*8,0*0,06 = 14,400 [D] Mezisoučet = 59,026 [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
4	113723R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ NÁJEZD	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	
			Příplatek za další nájezd frézy na drážou polovinu mostu 1 = 1,000 [A]					
5	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	227,360	95,00	21 599,20	OTSKP ~ 2024
			Zálivky podél říms 81,68*2 = 163,360 [A] Zálivky podél MDZ 7,5*4 = 30,000 [B] Zálivky podél odvodňovačů 0,5*3*12 = 18,000 [C] Zálivky v napojení na stávající vozovku 8*2 = 16,000 [D] Mezisoučet = 227,360 [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x					
6	21341		Zálivky DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTU)	M3	0,580	93 000,00	55 100,00	OTSKP ~ 2024
			Nové drenážní žebra - jen se souhlasem TDS 0,1*72,5*0,04*2 = 0,580 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru Položka nezahrnuje: - x					
7	072213		Komunikace SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 024,750	23,00	23 546,25	OTSKP ~ 2024
			Pod obrusnou vrstvou most 72,5*7,5 = 543,750 [A] Pod obrusnou vrstvou předpali 2*15*8,0 = 240,000 [B] Pod ložnou vrstvou předpali - jen se souhlasem TDS 2*15*8,0 = 240,000 [C] Mezisoučet = 1 023,750 [D] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
8	574A01		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	5,438	16 500,00	89 727,00	OTSKP ~ 2024
			Náhrada nevyhovující ochranné vrstvy izolace na mostě - předpoklad 25% plochy Ochrana izolace - jen se souhlasem TDS 72,5*7,5*0,04*0,25 = 5,438 [A]					

		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
9	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11+ TL 50MM	MZ	783,750	545,00	427 143,75	OTSKP - 2024	
		Obrusná vrstva most 72,5*7,5 = 543,750 [A] Obrusná vrstva předpohlí 2*15*8,0 = 240,000 [B] Mezisoučet = 783,750 [C]						
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
10	574A44R	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ NÁJEZD	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00		
		Příplatek za další nájezd kolony pro pokládku živých vrstev na druhou polovinu mostu I = 1,000 [A]						
11	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	MZ	240,000	545,00	130 800,00	OTSKP - 2024	
		Náhrada ložné vrstvy na předpohlí - jen se souhlasem TDS Ložná vrstva - jen se souhlasem TDS 2*15*B = 240,000 [A]						
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	9	Ostatní konstrukce a práce				321 536,90		
12	9115C1R1	SVOIDIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÝCH DÍLŮ	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00		
		Položka obsahuje: - dodávku a montáž nových poškozených distančních dílů na celé délce 2x96m - dodávku a montáž nového spojovacího materiálu v plném rozsahu na celé délce 2x96m I = 1,000 [A]						
13	9115C1R2	SVOIDIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA NOVÉ SVOIDIDLVOVÉ PÁSNICE	KUS	2,000	2 400,00	4 800,00		
		V případě nutnosti bude dodána nová svodidlová pásnice - pouze na pokyn TDS 2 = 2,000 [A]						
		Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné niveleční hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a závluku - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nepočítává						
14	9115C2	SVOIDIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	192,000	430,00	86 400,00	OTSKP - 2024	
		Zpětná montáž svodidlových pásnic do shodných pozic 2*96 = 192,000 [A]						
		Položka zahrnuje: - dopravu zařízení - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Položka nezahrnuje: - kompletní novou PKO Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nepočítává						
15	9115C3	SVOIDIDLO OCEĽ MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	192,000	320,00	61 440,00	OTSKP - 2024	
		2*96 = 192,000 [A]						

			Položka zahrnuje: demontáž a odstranění zařízení jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: * Způsob měření: vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává						
16	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	51,250	850,00	43 562,50	OTSKP ~ 2024	
			Vodičí čáry $(72,5+15+15)*2*0,25 = 51,250 [A]$ Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: * Způsob měření: měří se pouze natíraná plocha						
171	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	145,000	150,00	21 750,00	OTSKP ~ 2024	
			Rozšíření odvodňovacího žebra ve vrstvě ochrany izolace - jen se souhlasem TDS $72,5*2 = 145,000 [A]$ Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: *						
1E	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	227,360	165,00	37 514,40	OTSKP ~ 2024	
			Zálivky podél říms $81,68*2 = 163,360 [A]$ Zálivky podél MDZ $7,5*4 = 30,000 [B]$ Zálivky podél odvodňovačů $0,5*3*12 = 18,000 [C]$ Zálivky v napojení na stávající vozovku $8*2 = 16,000 [D]$ Mezsoučet = 227,360 [E] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil						
19	93653R		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - VYČIŠTĚNÍ	KUS	12,000	3 100,00	37 200,00		
			Vyčištění stávajících mostních odvodňovačů na úrovni vozovky a izolace $12 = 12,000 [A]$						
20	967183		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM	T	0,145	6 000,00	870,00	OTSKP ~ 2024	
			Vybourání stávajících perforovaných drenážních profilů - je se souhlasem TDS $72,5*2*0,001 = 0,145 [A]$ Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						



Firma:

Soupis prací objektu

018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

201.3 SANACE ŘÍMS

201.3

211 960,48

Stavba:

Objekt:

Rožpočet:

Přís. číslo	Kód položky	Včetně	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celková	Cena za jednotku
						Jednotková	Celková		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6		Uprawy porochy, omítky, výplně otvorů					22 123,04	
1	626112		REPROFILACE PODHLADU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTVĚ 20MM	M2	14,948	1 480,00		22 123,04	OTSAP - 2024
			Obruba pravé římsy 15% (0,21+0,4)*81,68*0,15 = 1,294 [A] Obruba levé římsy 15% (0,21+0,4)*81,68*0,15 = 1,474 [B] Meziosočet = 14,948 [C] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou opravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spár zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - *					68 758,50	
2	78386		Přidružená stavební výroba NATĚRY BETON KONSTR TYF 50 (05-E)	M2	99,650	690,00		68 758,50	OTSAP - 2024
			Obruba pravé římsy (0,21+0,4)*81,68 = 49,825 [A] Obruba levé římsy (0,21+0,4)*81,68 = 49,825 [B] Meziosočet = 99,650 [C] Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaltění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - *					121 078,94	
3	931337		Ostatní konstrukce a práce TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY POLYURETANÍ TMĚLEM PŘES 60CMX2	M	3,260	420,00		1 097,20	OTSAP - 2024
			Pravé římsy na výšce OP Nepomocí 0,8+2,25+0,21 = 3,260 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profily					76 543,24	OTSAP - 2024
4	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKANÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	414,115	380,00		157 363,70	OTSAP - 2024
			Pravé římsy (0,8+2,25+0,21)*81,68 = 266,277 [A] Levé římsy (0,8+2,25+0,21)*81,68 = 147,841 [B] Meziosočet = 414,118 [C] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - *					14 842,50	OTSAP - 2024
5	938552		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘISKANÍM NA SUCHO KŘÍMÍČ PRAKEM	M2	99,650	96,00		9 571,50	OTSAP - 2024
			Obruba pravé římsy (0,21+0,4)*81,68 = 49,825 [A] Obruba levé římsy (0,21+0,4)*81,68 = 49,825 [B] Meziosočet = 99,650 [C] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - *					326,00	
6	938379		ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ŘÍMÍ	M	3,260	100,00		326,00	
			Pravé římsy na výšce OP Nepomocí 0,8+2,25+0,21 = 3,260 [A] Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykonává v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden s doplňujícím textem a položkou)						

Firma:									
Soupis prací objektu									
Stavba: 018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE									
Objekt: 201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU									
Rozpočet: 201.4 OBNOVA PKO OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA MOSTĚ									
					201.4		61 905,56		
Prf. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9	
	7		Přidružená stavební výměra				15 120,00		
1	783121		PROTIKOROZ OCHR. OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL. S VYS. OBSAHEM ZN Lokální oprava zkorodovaných míst Zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 [A] Zábradelní svadidlo levá římsa 5 = 5,000 [B] Svadidlový sloupek pravá římsa 3 = 3,000 [C] Panel zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 [E] Mezsoučet = 18,000 [D] Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - *	M2	18,000	840,00	15 120,00	OTSKP ~ 2024	
	9		Ostatní konstrukce a práce				46 785,56		
2	938541		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR. OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ Omytí zábradlí tlakovou vodou Zábradlí pravá římsa 101,08*1,1*2 = 222,376 [A] Zábradelní svadidlo levá římsa 81,68*1,1*2 = 179,696 [B] Svadidlový sloupek pravá římsa 41*0,56*0,6 = 13,776 [C] Mezsoučet = 415,848 [D] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu	M2	415,848	95,00	39 505,56	OTSKP ~ 2024	
3	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR. OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM Panel zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 [A] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - *	M2	5,000	520,00	2 600,00	OTSKP ~ 2024	
4	93867		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR. BROUŠENÍM Lokální očištění zkorodovaných míst na stupeň čistoty Sa 2 1/2 Zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 [A] Zábradelní svadidlo levá římsa 5 = 5,000 [B] Svadidlový sloupek pravá římsa 3 = 3,000 [C] Mezsoučet = 13,000 [D] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - *	M2	13,000	360,00	4 680,00	OTSKP ~ 2024	



Firma

Soupis prací objektu

018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

201.5 SANACE ŽELBET KONSTRUKCI SPODNÍ STAVBY

2015

86 090,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Př. č.	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenná soustava
						Jednotková	Ekv.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6		Všeobecné konstrukce a práce					
1	03940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2024
			Zpracování pasportizace poruch železobetonových konstrukcí spodní stavby I = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: x				41 070,00	
2	626111		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	M2	5,000	980,00	4 900,00	OTSKP ~ 2024
			REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM S = 5,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: x					
3	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	10,000	1 420,00	14 200,00	OTSKP ~ 2024
			10 = 10,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: x					
4	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	5,000	3 690,00	18 450,00	OTSKP ~ 2024
			5 = 5,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: x					
5	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	20,000	160,00	3 200,00	OTSKP ~ 2024
			20 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: x					
6	62652		OCHRANA VÝTZUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	2,000	160,00	320,00	OTSKP ~ 2024
			Ochranný nátěr vyčnívající výztuže 2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: x					
7	78383		Přidružená stavební výroba				13 600,00	
			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	20,000	680,00	13 600,00	OTSKP ~ 2024
			20 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: x					
8	919141		Ostatní konstrukce a práce				16 420,00	
			ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	30,000	150,00	4 500,00	OTSKP ~ 2024
			Ochraničení sanovaných ploch na hl. min. 10mm 30 = 30,000 [A] Položka zahrnuje: - řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: x					
9	918542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	20,000	240,00	4 800,00	OTSKP ~ 2024
			Otryskáni sanovaných ploch 20 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: x					

10	93867	OČIŠTĚNÍ OCELI KONSTR. BROUŠENÍM	M2	2,000	360,00	720,00	OTSKP ~ 2024
		Očištění vyčtrňovací výtuzí na stupeň Sa 2 1/2 Z = 2,000 [A]					
		Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - -					
11	97811	OTLUČENÍ OMÁTKY	M2	20,000	320,00	6 400,00	OTSKP ~ 2024
		Mechanické očištění sanovacích plochy od uvolněných a nesoudržných částí Z0 = 20,000 [A]					
		Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					



Firma:

Soupis prací objektu

018 OPRAVA MOSTU EV.Č. 230-003 PŘEŠTICE

201.6 MOST EV.Č. 230-003 PŘES ÚHLAVU

201.6 PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH PODPOR SPODNI STAVBY

201.6

117 208,60

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Pol. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zemní práce	M3	4,128	5 800,00		
1	12273R		ROZKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - RUCNĚ Ozkopaání terénu kolem pilířů v inundačním území na š. 0,6m pro spárování P2, P3, P4 8,6*2*0,6*0,1*3 = 3,096 [A] P5, OP1 (Nepomuk) 8,6*0,6*0,1*2 = 1,032 [B] Mezisoučet = 4,128 [C] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení vykopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přeřezávání (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění vykopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:	M3	4,128	5 800,00	14 035,20	
2	17421R		ZÁSVYV JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ - RUCNĚ Zpětný zásvyV po přespárování P2, P3, P4 8,6*2*0,6*0,1*3 = 3,096 [A] P5, OP1 (Nepomuk) 8,6*0,6*0,1*2 = 1,032 [B] Mezisoučet = 4,128 [C] Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění v ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny před vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:	M3	4,128	3 400,00	14 035,20	
	3		Svislé konstrukce				14 104,00	
3	395901111		VYŠEKÁNÍ SPÁR I DO 6M HL DO 40MM V OPĚŘE HORNINA SUCHÁ Pilíře 20% 8,6*2*2*4*0,2 = 27,520 [A] Opěry 20% 8,6*2*2*0,2 = 6,880 [B] Mezisoučet = 34,400 [C] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spár (vyškrábání), vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje:	M2	34,400	410,00	14 104,00	
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				21 328,00	
4	62745		SPÁROVÁNÍ STAREHO ŽDIVA CEMENTOVOU MALTOU Pilíře 20% 8,6*2*2*4*0,2 = 27,520 [A] Opěry 20% 8,6*2*2*0,2 = 6,880 [B] Mezisoučet = 34,400 [C] Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spár (vyškrábání), vypláchnutí spár vodou, očištění povrchu spárování - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje:	M2	34,400	620,00	21 328,00	OTSKP ~ 2024
	9		Ostatní konstrukce a práce				43 860,00	
	93841		OČIŠTĚNÍ ŽDIVA OTRYSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ Plošné očištění celého obklatu Pilíře 8,6*2*2*4 = 137,600 [A] Opěry 8,6*2*2 = 34,400 [B] Mezisoučet = 172,000 [C]	M2	172,000	95,00	16 340,00	OTSKP ~ 2024

		Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x					
6	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ Očištění kamenného zdiva v místě otlučených a nesoudržných výplní Pilře 20% 8,6*2*2*4*0,2 = 27,520 [A] Opěry 20% 8,6*2*2*0,2 = 6,880 [B] Mezisoučet = 34,400 [C] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	34,400	240,00	8 256,00	OTSKP ~ 2024
7	94190R	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA - MONTÁŽ VE VODĚ Plošina pro spárcování v korytě reky OP6 (Přeštice), P5 8,6*2*2*2 = 68,800 [A] Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (najímné), demontáž, konzervaci, odvoz Položka nezahrnuje: - x	M3OP	68,800	280,00	19 264,00	



Firma:

Soupis prací objektu

018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

201.7 OPRAVA ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ

201.7

75 870,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Kód položky	Vahanta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Celkem	Genová součást
					Průměrná	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Všeobecné konstrukce a práce					25 200,00	
1	02750	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ŽALÍŽ LÉŠENÍ	KPL	12,000	2 100,00		25 200,00	OTSKP ~ 2024
		Plošiny pro přístup k svislým svodům odvodnění z podhledu nosné konstrukce v inundačním území - dovoz, nájem, montáž, demontáž, přesun do další pozice, odvoz, revize 12 = 12,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x						
		Přidružená stavební výroba					2 880,00	
2	78342	PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM VICEVRST	MZ	3,000	960,00		2 880,00	OTSKP ~ 2024
		Nátěr svislých svodů odvodnění na podhledu nosné konstrukce svod pr. 150mm 0,5*0,5*12 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x						
		Potrubí					9 000,00	
3	87143	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	0,300	6 000,00		1 800,00	OTSKP ~ 2024
		Nastavení odvodnění drenáží s přesahem min. 100mm před líc křídla, položka obsahuje: - dodávku materiálu - oříznutí do předepsaného tvaru - vlepění do předem připravené drážky do polymermalty Prodloužení odvodnění ul.prahu OP Nepamuk vlevo 0,3 = 0,300 [A]						
4	87144	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM	M	1,200	6 000,00		7 200,00	OTSKP ~ 2024
		Nastavení odvodnění drenáží s přesahem min. 200mm před líc křídla, položka obsahuje: - dodávku materiálu - oříznutí do předepsaného tvaru - vlepění do předem připravené drážky do polymermalty 4 x prodloužení drenáže 4*0,3 = 1,200 [A]						
		Ostatní konstrukce a práce					38 790,00	
5	919141	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	1,800	190,00		570,00	OTSKP ~ 2024
		Oříznutí drážky pro nastavení odvodnění 4 x prodloužení drenáže 0,8*4 = 3,200 [A] 1 x prodloužení odvodnění ul.prahu OP Nepamuk vlevo 0,6 = 0,600 [B] Mezisoučet = 3,800 [C] Položka zahrnuje: - řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
6	936541R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI PRODLOUŽENÍ	KUS	2,000	3 000,00		6 000,00	
		Prodloužení stávajících svodů odvodnění povrchu izolace v poli nad řekou vlepěním nerezové trubčky do předem vyvrtaných drážek, aby byl přesah pod konstrukci min.300mm. Položka obsahuje: - dodávku materiálu - oříznutí do předepsaného tvaru - vlepění 2 = 2,000 [A]						
7	93867R1	OČIŠTĚNÍ LITINOVÉ KONSTR. BROUŠENÍM	MZ	3,000	360,00		1 080,00	
		Očištění svislých svodů mostních odvodňovačů na podhledu nosné konstrukce od koroze a ostatních nečistot svod pr. 150mm 0,5*0,5*12 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x						
8	94190R	LEHKÉ PRACOVNÍ LÉŠENÍ DO 1,5 KPA - MONTÁŽ VE VODĚ	M3OP	128,000	240,00		30 720,00	
		Přístup pro prodloužení odvodnění izolace z podhledu nosné konstrukce nad řekou 2 svody v poli nad řekou 4*2*8*2 = 128,000 [A] Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opatření (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz Položka nezahrnuje: - x						
9	96R15	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M1	0,600	1 000,00		20,00	OTSKP ~ 2024
		Drážka pro nastavení odvodnění 4 x prodloužení drenáže 0,4*0,1*0,05*4 = 0,008 [A] 1 x prodloužení odv ul.prahu OP Nepamuk vlevo 0,3*0,1*0,05 = 0,002 [B] Mezisoučet = 0,010 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou máloho množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
10	977151118	JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PŘES 90 DO 100MM	M	0,100	4 000,00		400,00	
		Obvrtání stávajících svodů odvodnění izolace v podhledu nosné konstrukce 2*0,05 = 0,100 [A]						

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

Objekt:

201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

Rožpočet:

201 B SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

201 B

9 750,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9		Ostatní konstrukce a práce				9 750,00	
1	938441R		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ VČETNĚ MECHANICKÉHO OČIŠTĚNÍ	M2	5,000	150,00	750,00	
			Očištění podstavce sochy tlakovou vodou 200BAR včetně jemného ručního očištění mechanickými prostředky P4 5*1*1 = 5,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: *					
2	941901		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3CP	36,000	250,00	9 000,00	OTSKP ~ 2024
			Plošina pro přístup k podstavci sochy P4 2*6*3 = 36,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz Položka nezahrnuje: *					



Firma:

Soupis prací objektu018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE
901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

901 119 000,00

Stavba:

Rozpočet:

Průř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenná soustava
						Jednotková	Celkem	
	0		Všeobecné konstrukce a práce				119 000,00	
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČNÍ OCHRANU DOPRAVY D_05 DIO. Položka zahrnuje: - montáž - pronájem - přesun mezi etapami - demontáž - servis - projednání s Policií ČR a příslušným správním orgánem 1 - 1,000 [A]	KPL	1,000	119 000,00	119 000,00	OTSKP ~ 2024


Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	Oprava mostu ev.č. 230-003, Přeštice
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	Santech alfa
IČO:	242 77 665

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
IČO:	271 46 324
Část VZ, již má plnit:	oprava vozovky - pokládka asfaltů
poddodavatel č.2	
Název:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
poddodavatel č. 3	
Název:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	26.03.20
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	 Santech ^① ALFA s.r.o. Pustějovský Michal Santech alfa s.r.o. IČ: 24277665, DIČ: CZ24277665