

Stavební rozpočet

Název stavby: L.C Masničákova

Druh stavby: odvodnění a doplnění kameniva

Lokalita: Chabičov

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby: 28.2.2025

Konec výstavby:

Datum zpracování 28.2.2025

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	17 575,00	17 575,00		0,0000
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	95	185,00	0,00	17 575,00	17 575,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				245 415,00	72 335,00	317 750,00		500,8875
2		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	500	160,00	63 930,00	16 070,00	80 000,00	0,1970	98,4750
3		564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	2000	68,00	94 200,00	41 800,00	136 000,00	0,1103	220,5000
4		564851111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	550	185,00	87 285,00	14 465,00	101 750,00	0,3308	181,9125
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	70 000,00	70 000,00		315,0000
5		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	2500	28,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,1260	315,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	41 325,00	41 325,00		0,0000
6		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	551	75,00	0,00	41 325,00	41 325,00	0,0000	0,0000
							Celkové náklady:		446 650,00 Kč		