

Položkový rozpočet na stavbu

Zadavatel

Muzeum Novojičínka, příspěvková organizace
28. října 12, 741 11 Nový Jičín
IČO: 00096296

Vystaveno: dne 24.2.2025

Zhotovitel

Klima JL – Libor Jablonski, s.r.o.
Hýlov 45, 742 83, Klimkovice
IČO: 27797406

Dodávka a montáž zvlhčovačů a odvlhčovačů, Muzeum Frenštát pod Radhoštěm

Pol.		Množství	M.j	Cena	Cena celkem
ODVLHČOVÁNÍ					
1	Profesionální velkokapacitní odvlhčovač s bezdrátovým čidlem vlhkosti a odtokem napojeným na kanalizaci. Max. odvlhčovací výkon 25l/24h při 32 °C/ 80% RH, hlučnost max 45 dB(A),Napájení 100-240 V / 50-60 Hz	5	ks		
2	Čerpadlo kondenzátu	4	ks		
ZVLHČOVÁNÍ					
3	Profesionální zvlhčovač vzduchu s bezdrátovým hygrostatem, s automatickým doplňováním vody a UV desinfekční technologií,odpařovací výkon (max.) 1,2 l/h při 25°C/20%RH Napájení 100-240 V / 50-60 Hz	6	ks		
4	Bezpečnostní tlaková hadice 1,5m	3	ks		
5	Přívod vody a odvod kondenzátu	39	bm		
6	Kontrolní systém pro doplňování vody	3	ks		
7	Bezpečnostní sběrná nádoba	3	ks		
OSTATNÍ NÁKLADY					
8	Ocelový nástěnný rám pro osazení jednotky	2	ks		
9	Montáž, nastavení systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	8	kpl		
10	Instalace zvlhčovačů v podkroví bez napojení na vodovod, nastavení systému, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	3	kpl		
11	Likvidace odpadů	11	kpl		
12	Doprava materiálu	1	kpl		
13	Revizní zpráva	1	ks		
14	Servis 5 ks odvlhčovačů 2 x ročně včetně dopravy a dezinfekčních prostředků , celková cena za 2 roky	20	kpl		
15	Servis 6 ks zvlhčovačů 2 x ročně včetně dopravy, fitrů, čištění usazenin, celková cena za 2 roky	24	kpl	1	
	Celkem práce bez DPH				639 975,00 Kč
	Cena celkem s DPH 21%				774 369,75 Kč