

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy objektu Městské policie - méněpráce	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: DUDYSTAV s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)		
								Dodávka	Montáž	Celkem
		31	Zdi podpěrné a volné					-47 429,49	-11 867,79	-59 297,28
1		311235151	Zdivo z cihel broušených P10, tl. 300 mm, na lepidlo Varianta: dle PD zdivo tl. 250 mm	m2	-30,88	1 920,00	21	-47 429,49	-11 867,79	-59 297,28
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					-3 410,77	-4 255,87	-7 666,64
2		417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-0,36	4 640,00	21	-1 352,04	-304,44	-1 656,48
3		417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	-5,72	738,00	21	-824,37	-3 396,99	-4 221,36
4		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	-0,03	55 900,00	21	-1 234,36	-554,44	-1 788,80
		61	Úprava povrchů vnitřní					-13 032,15	-72 735,37	-85 767,52
5		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-225,70	380,00	21	-13 032,15	-72 735,37	-85 767,52
		62	Úprava povrchů vnější					-36 763,56	-128 164,23	-164 927,79
6		612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl. do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30% s celoplošným přestukováním tl. do 3 mm	m2	-383,55	430,00	21	-36 763,56	-128 164,23	-164 927,79
		63	Podlahy a podlahové konstrukce					-3 818,41	-4 035,35	-7 853,76
7		631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	-1,21	6 480,00	21	-3 818,41	-4 035,35	-7 853,76
		725	Zařizovací předměty					-5 471,59	-3 093,21	-8 564,80
8		725211641-R	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby vč. sifonu	soubor	-4,00	2 000,00	21	-5 094,60	-2 905,40	-8 000,00
9		725-Rx3301	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	-1,00	480,00	21	-376,99	-103,01	-480,00
10		998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-84,80	1,00	21	0,00	-84,80	-84,80
		735	Otopná tělesa					0,00	-480,00	-480,00
11		7351-Rx010	Demontáž stávajících nástěnných radiátorů ÚT	m2	-1,00	480,00	21	0,00	-480,00	-480,00
		763	Dřevostavby					-25 252,90	-4 715,95	-29 968,85
12		763135701-R	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy izolace	m2	-87,51	55,00	21	-443,68	-4 369,37	-4 813,05
13		63153706	Deska tepelně izolační minerální univerzální tl.100 mm	m2	-91,89	270,00	21	-24 809,22	0,00	-24 809,22
14		998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	-296,22	1,17	21	0,00	-346,58	-346,58
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					-4 610,06	-37 046,98	-41 657,04
15		767-Rx76701.S3	Kompletní dodávka, výroba a motnáž překladu se sloupkem P 14 včetně kotvení a povrchové úpravy	kus	-1,00	2 890,00	21	-324,24	-2 565,76	-2 890,00
16		767-Rx76701.S3	Kompletní dodávka, výroba a montáž stříšky nad vstupem včetně kotvení a povrchové úpravy	kus	-1,00	38 200,00	21	-4 285,82	-33 914,18	-38 200,00
17		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-410,90	1,38	21	0,00	-567,04	-567,04
		96	Bourání konstrukcí					0,00	-13 991,35	-13 991,35
18		965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 Varianta: v místě základů	m3	-2,31	3 920,00	21	0,00	-9 035,60	-9 035,60
19		965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm Varianta: jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	-2,31	2 150,00	21	0,00	-4 955,75	-4 955,75
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					-1 388,28	-9 679,92	-11 068,20
20		977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl. do 100 mm	m	-27,95	396,00	21	-1 388,28	-9 679,92	-11 068,20

	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	-43 865,82	-43 865,82
21	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-32,49	1 350,00	21	0,00	-43 865,82	-43 865,82
	M21	Elektromontáže					-65 781,31	-52 066,69	-117 848,00
22	44.	LED svítidlo čtvercové, IP 40, 50 W ,600x600	kus	-1,00	870,00	21	-636,82	-233,18	-870,00
23	46.	Svítidlo LED bytové stěnové	kus	-8,00	710,00	21	-4 106,80	-1 573,20	-5 680,00
24	50.	Svítidlo liniové 30 W, IP 20 přisazené	kus	-2,00	1 650,00	21	-2 424,90	-875,10	-3 300,00
25	52.	NO-LED svítidlo nástěnné 3W, autonomní provoz 1 hod., IP 42	kus	-3,00	1 290,00	21	-2 832,72	-1 037,28	-3 870,00
26	1.	Vodič CY 4 mm2 žl. zel.	m	-80,00	48,00	21	-1 968,00	-1 872,00	-3 840,00
27	2.	Vodič CY 6 mm2 žl.zel.	m	-90,00	59,00	21	-3 241,80	-2 068,20	-5 310,00
28	5.	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	-106,00	49,00	21	-1 487,18	-3 706,82	-5 194,00
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>							
29	6.	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	-237,00	52,00	21	-4 830,06	-7 493,94	-12 324,00
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>							
30	7.	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	-40,00	74,00	21	-1 496,40	-1 463,60	-2 960,00
		<i>Varianta: včetně dodávky kabelu</i>							
31	12.	Parapetní žlab 170/70 vč. kovové přepážky, víka a příslušenství	m	-30,00	1 610,00	21	-31 054,20	-17 245,80	-48 300,00
		<i>Varianta: včetně dodávky PK 170 x 70 D</i>							
32	13.	Krabice přístrojová KP68	kus	-43,00	30,00	21	0,00	-1 290,00	-1 290,00
		<i>Varianta: pol. 56.</i>							
33	17.	Spínač č. 1, bílý, IP20, vč. rámečku	kus	-1,00	280,00	21	-210,29	-69,71	-280,00
		<i>Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu</i>							
34	22.	Zásuvka 230V/16 A bílá , IP 20, vč. rámečku	kus	-37,00	310,00	21	-6 771,00	-4 699,00	-11 470,00
		<i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i>							
35	23.	Zásuvka 230V/16A, bílá , IP 55, vč. rámečku	kus	-2,00	460,00	21	-543,06	-376,94	-920,00
		<i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i>							
36	24.	Zásuvka 230V/16A, bíl s přep. ochranou, IP 20, vč. rámečku	kus	-4,00	1 060,00	21	-2 502,80	-1 737,20	-4 240,00
		<i>Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku</i>							
37	25.	Infrapasivní čidlo 180 st. nástěnné IP 20	kus	-6,00	620,00	21	-1 369,68	-2 350,32	-3 720,00
		<i>Varianta: včetně dodávky stropního interiérového čidla</i>							
38	26.	Infrapasivní čidlo 180 st. nástěnné IP 44	kus	-1,00	830,00	21	-305,60	-524,40	-830,00
		<i>Varianta: včetně dodávky stropního interiérového čidla</i>							
39	84.	Revize uzemnění	h	-5,00	690,00	21	0,00	-3 450,00	-3 450,00
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					-70 885,01	-76 414,99	-147 300,00
40	54.	Kabel STP cat 5e	m	-926,00	45,00	21	-20 696,10	-20 973,90	-41 670,00
41	55.	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	-410,00	39,00	21	-15 990,00	0,00	-15 990,00
42	57.	Zásuvka 2xRJ45	kus	-9,00	530,00	21	-1 443,51	-3 326,49	-4 770,00
43	58.	Ukončení kabelů	kus	-20,00	890,00	21	0,00	-17 800,00	-17 800,00
44	59.	Měření přípojného bodu vč. tisku protokolu (učástečnické zásuvky)	kus	-20,00	230,00	21	0,00	-4 600,00	-4 600,00
45	60.	Patch panel modulární 24 pozic neosazený s vyvazovací lištou	kus	-1,00	5 300,00	21	0,00	-5 300,00	-5 300,00
46	61.	24 PoE portů 100 Mbps+2x1Gbps uplink	kus	-1,00	27 300,00	21	-27 300,00	0,00	-27 300,00
47	62.	Samožrezný keystone CAT 5E UTP, černý	kus	-20,00	79,00	21	-1 580,00	0,00	-1 580,00
48	63.	Doplnění stávajícího racku, oživení, napojení	hod	-15,00	780,00	21	0,00	-11 700,00	-11 700,00
49	64.	TV koaxiál	m	-60,00	54,00	21	-875,40	-2 364,60	-3 240,00
50	65.	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	-60,00	50,00	21	-3 000,00	0,00	-3 000,00
51	86.	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	h	-15,00	690,00	21	0,00	-10 350,00	-10 350,00
	S	Přesuny sutí					0,00	-23 568,96	-23 568,96
52	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	-5,08	1 420,00	21	0,00	-7 219,14	-7 219,14
53	997013501.1	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,08	320,00	21	0,00	-1 626,85	-1 626,85
54	997013509.1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-71,17	14,00	21	0,00	-996,44	-996,44
55	997013831-R	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-5,08	2 700,00	21	0,00	-13 726,53	-13 726,53

Poznámka:

Celkem:

-763 826,01