

Obchodní podmínky (Smlouva o dílo)
pro plnění z veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

Stavební úpravy – respirium a zázemí UHK Point, imobilní WC a kolárna na budově A

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

vztahující se k programu: „Zpřístupnění a adaptace Univerzity Hradec Králové pro studenty se specifickými potřebami“; reg.č.: CZ.02.02.01/00/23_024/0008885

(dále jen smlouva)

Smluvní strany

objednatel: Univerzita Hradec Králové
se sídlem: Rokitského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem:

zástupce pro předání a převzetí díla:

IČ: 62690094
DIČ: CZ 62690094

telefon: e-mail:

a

zhotovitel: STAVER Luže s.r.o.
se sídlem: Zdislav 38
538 54 Luže

poštovní spojení: nám. Plk. Josefa Koukala 143
538 54 Luže

zastoupený:

zástupce ve věcech technických a pro předání a převzetí díla: Jiří Hoffman

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 269326724/0300

telefon:
e-mail:

Čl. I
Základní ustanovení

1/ Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli předat dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí.

2/ Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

3/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

4/ Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

5/ Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

6/ Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

7/ Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele.

8/ Místa plnění předmětu smlouvy: **Hradecká 1227, 500 03 Hradec Králové, budova „OSV“** (dle provozního značení objednatele).

Čl. II **Předmět smlouvy – díla**

1/ Předmětem této smlouvy jsou 3 akce v 1 budově:

- a) zhotovení stavby resp. stavební úpravy v části vnitřních prostor využívaných pracovištěm UHK point
- b) stavební úpravy imobilních WC
- c) zhotovení stavby venkovní kovové kolárny v prostoru pod hlavním venkovním schodištěm

Vše v objektu A Univerzity Hradec Králové v ulici Hradecká 1227. Jedná se o výukový „Objekt společné výuky“ Univerzity Hradec Králové – veřejné vysoké školy.

ad a) Úpravy dotčeného vnitřního prostoru zahrnují povrchové úpravy podlah, stěn a stropů včetně elektroinstalací s doplněním nového nábytku a osvětlení v podhledech dle prováděcí projektové dokumentace Univerzita Hradec Králové - úprava respiria a zázemí IPaKC od ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Ing. Jiří Hájek ČKAIT – 0601767 z 2/2023 (viz. Příloha č. 03).

ad b) Druhá akce se týká sociálních zařízení pro imobilní osoby, celkem 8 umístění. WC pro imobilní bude upraveno a rozšířeno dle aktuálních požadavků. WC se nachází vždy na východní a západní straně objektu a stavební úprava bude spočívat v odstranění stávajícího obkladu včetně příček SDK a dlažby vč. podkladních vrstev. Dále pak dojde k výměně veškerých rozvodů vody, kanalizace a zařizovacích předmětů a následné zaklopení příček, obložení novým keramickým obkladem. Provedena bude také nová dlažba vč. podkladních vrstev dle projektové dokumentace pro provedení stavby - Univerzita Hradec Králové - budova A, Stavební úpravy - imobilní WC od Ing. arch. Z. Falátek z 1/2024 (viz Příloha č. 01).

ad c) Třetí akce je stavba venkovní kolárny spočívající v lokální opravě prostoru pod hlavním venkovním schodištěm a zřízením ocelové konstrukce se stojany na kola a napojením na silnoproud a slaboproud dle prováděcí projektové dokumentace Univerzita Hradec Králové -

Úprava respiria a zázemí IPaKC - venkovní kolárna a respiria od ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., Ing. Jiří Hájek ČKAIT – 0601767 z 2/2023 (viz. Příloha č. 05).

2/ Předmětná stavební akce je zajišťována v rámci projektu „**Zpřístupnění a adaptace Univerzity Hradec Králové pro studenty se specifickými potřebami**“; reg.č.: **CZ.02.02.01/00/23_024/0008885**, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie.

Vyjma stavby nové kolárny, která bude financována z vlastních zdrojů.

3/ Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

4/ V rámci realizace stavby budou řešeny stavební a montážní práce, které jsou blíže specifikované výkazy výměr dle příloha smlouvy č. 02, 04, 06.

5/ Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- nakládání se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu dotčené budovy, při provádění stavby.

6/ Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v elektronické podobě, formátu PDF. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve formě a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. „o dokumentaci staveb“. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen podpisem zástupce zhotovitele ve věcech technických a razítkem zhotovitele.

Čl. III **Lhůty plnění**

1/ Jako termín **zahájení stavebních prací** se sjednává den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. K tomu dojde do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele pro dílčí plnění, přičemž pro stavební úpravy pro jednotlivé místnosti platí:

- předpokládané zahájení stavebních prací 01. 06. 2025;

2/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v termínu:

termín – předání a převzetí díla:

- do 14 týdnů od předání a převzetí staveniště.

3/ Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30-ti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4/ Provoz budovy nesmí být omezen, hlučné práce nebudou prováděny v době promoci 23.6.-27.6. a při denních externích pronájmech atria (předpoklad 3 x jeden den).

Čl. IV **Cena díla**

1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých

termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH 4 735 336,61 Kč

DPH 21% 994 420,69 Kč

Cena celkem vč. DPH 5 729 757,30 Kč

slovy: pět milionů sedm set dvacet devět tisíc sedm set padesát sedm korun českých a třicet haléřů včetně daně z přidané hodnoty.

2/ Cena za zhotovení díla je podrobněji členěna v nabídce zhotovitele, resp. v cenové části této nabídky – oceněný výkaz výměr (viz příloha č. 02,04,06,07 této smlouvy).

3/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena jednotlivých položek soupisu prací obsahuje i doprovodné náklady na jejich montáž (zabudování), kterou je pro prvky těchto položek potřeba provést vzhledem k umístění a návaznosti těchto prvků na navazující konstrukce, tj. nutné přizpůsobení dodávaných věcí či konstrukcí, a prořez materiálu, který je nutný pro kompletní provedení položky.

Čl. V **Platební podmínky**

1/ Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2/ Součástí faktury bude soupis provedených prací.

3/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, bude faktura vrácena a zhotovitelem vystavena nová a to na práce a dodávky odsouhlasené objednatelům.

4/ Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dnů ode dne doručení.

5/ Na daňovém dokladu (faktuře) zhotovitel uvede identifikaci projektu:

Název projektu: Zpřístupnění a adaptace Univerzity Hradec Králové pro studenty se specifickými potřebami

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.01/00/23_024/0008885

Vyjma nové kolárny, která bude financována z vlastních zdrojů.

6/ Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH, bude zhotovitel postupovat dle znění tohoto zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH, ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

Čl. VI **Povinnosti zhotovitele**

1/ Stavební dílo bude zhotoveno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon – v platném znění, s bezpečnostními, ekologickými, požárními, a hygienickými předpisy, platnými českými technickými normami (ČSN), a veškerými platnými obecně závaznými právními předpisy a zákony ČR a EU.

2/ Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2039.

3/ Zhotovitel je povinen při realizaci díla zadávat vykonávání pracovních činností pouze těm pracovníkům, kteří k tomu mají odpovídající a doložitelnou kvalifikaci (např. výučný list, maturita, vysokoškolský diplom). Objednatel je oprávněn od pracovníků, kteří práce provádějí, v případě potřeby vyžadovat potvrzení kvalifikace k provádění určených prací. Objednatel je oprávněn tuto práci kontrolovat a zhotovitel je povinen, v případě, že objednateli nebude prokázána patřičná kvalifikace pracovníků, zajistit pro provedení prací kvalifikované pracovníky.

Čl. VII

Povinnosti zhotovitele v místě realizace stavby

1/ Ke dni podpisu smlouvy o dílo zhotovitel ustanoví osobu pověřenou vedením stavby na místě realizace stavby – stavbyvedoucího. Tato osoba zhotovitele stavby je stavbyvedoucím dle § 164 stavebního zákona, a osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby ze strany zhotovitele dle § 159 stavebního zákona. Dále je tato osoba povinna za zhotovitele vést stavební deník dle § 166 stavebního zákona.

Čl. VIII

Součinnost objednatele

1/ Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny - jednání a na tyto dny vysílat svého odpovědného pověřeného zástupce. Zhotovitel je povinen objednateli dokázat, že stavební úpravy provádí dle dohody s objednatel.

Čl. IX

Stavební deník

1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, ve formě a obsahu dle § 166 zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X

Splnění smlouvy a předání celého díla

1/ Splněním dodávky (viz předmět této smlouvy) se rozumí úplné a řádné dokončení celé stavby - díla, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění.

2/ O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen zápis – „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší obě smluvní strany.

3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí „protokol o předání a převzetí díla obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

4/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:

- doklady o likvidaci odpadů stavby,

- zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace, apod.),
- doklady (atesty) o požární odolnosti použitých materiálů a výrobků, apod.,
- požadovaná vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (stavby) dle čl. II, odst. 6/ této smlouvy,
- návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- zápisy o zaškolení obsluhy,
- stavební deník (deníky) a montážní deníky, originály,
- seznam strojů a zařízení s kratší záruční dobou, nejméně však 24 kalendářních měsíců

5/ Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

čl. XI **Záruční lhůty, zajištění závazku**

1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

2/ Záruční lhůta je stanovena v délce **60 kalendářních měsíců**.

3/ Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

4/ Počátek běhu záruční doby nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“ oběma smluvními stranami.

5/ Objednatel je povinen vady v záruční době písemně nebo elektronickou poštou reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

V případech, kdy se bude jednat o vadu, která bude bránit řádnému užívání díla, případně bude hrozit nebezpečí škody velkého rozsahu, tak se jedná o „havárii“.

6/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů, **v případě havárie do dvou pracovních dnů**, po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů, **v případě havárie do tří pracovních dnů**, po obdržení reklamace je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8/ Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna **nejpozději do 20-ti dnů, reklamovaná havarijní vada do 5-ti pracovních dnů**, ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

čl. XII **Dodavatelský systém**

1/ Při přejímacím řízení předloží zhotovitel objednateli seznam svých subdodavatelů, pomocí kterých dílo realizoval (jako informaci objednateli pro možnost budoucího sjednání pozáručního servisu). Tato informace bude obsahovat seznam jednotlivých částí díla realizovaných subdodavateli zhotovitele a stručné identifikační a kontaktní údaje příslušných subdodavatelů (obchodní název, IČ, a kontaktní osobu ve „věcech technických“ a její telefonní číslo).

čl. XIII **Důsledky porušení smluvních ujednání**

1/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí díla“ dle čl. III, odst. 2/, této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** (vztaženo k ceně nabídkové, bez dodatečných změn) za každý i započatý den prodlení, maximálně však do celkové výše smluvní ceny díla.

2/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou **havarijní vadu** ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

4/ Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Objednatel může smluvní pokutu započítat oproti splatné peněžitě pohledávce zhotovitele.

5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

6/ V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, resp. v případě prodlení objednatele s uhrazením oprávněných a formálně správných faktur zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý případ a každý započatý den prodlení.

čl. XIV **Odstoupení od smlouvy**

1/ Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena.

2/ V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací, na které má na základě smlouvy nárok.

3/ Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem.

Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména:

- závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací) nebo,
- opětovné nedodržení termínů anebo opětovné porušení jiných podmínek v této smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících.

4/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

5/ Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení objednatele od smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

6/ Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Čl. XV **Ustanovení závěrečná**

1/ Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2039.

2/ Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy anebo jen částečně odstoupit od Smlouvy především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků např. MŠMT) kupujícímu.

3/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání veřejné zakázky.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že veškeré práce na plnění této smlouvy budou prováděny v souladu s právními předpisy (zejména při odměňování, organizaci pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, likvidace odpadů apod.), že všichni cizí státní příslušníci, kteří se budou podílet na plnění smlouvy, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejm. mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.) a všechny osoby podílející se na plnění smlouvy jsou řádně vedeny v příslušných registrech (vztahujících se zejm. k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení); rovněž Zhotovitel prohlašuje, že jako poddodavatelé budou k plnění smlouvy využívány výhradně právnické či fyzické osoby s příslušným oprávněním k podnikání. Zhotovitel podpisem této Smlouvy též čestně prohlašuje, že vůči němu není orgánem veřejné moci zahájeno řízení pro porušení pracovněprávních předpisů a/nebo zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších předpisů a že řádně a včas splní finanční závazky vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky v souladu se Smlouvou uzavřenou s poddodavatelem. Porušení povinností uvedené v tomto článku je porušením Smlouvy se všemi z toho plynoucími důsledky.

5/ Zhotovitel potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec objednatele či člen statutárního orgánu objednatele, statutární orgán objednatel, člen řídicího orgánu objednatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky; Zhotovitel rovněž prohlašuje, že s ohledem na plnění na základě své nabídky není ve střetu zájmu ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel.

6/ Zhotovitel čestně prohlašuje, že není osobou, která figuruje na sankčních seznamech dle nařízení EU 269/2014 a 208/2014 (mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku), a rovněž není veřejným funkcionářem dle § 4b) zákona č. 159/2006 Sb. ve znění novel.

7/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy o dílo.

8/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy provede v souladu se zákonem objednatel.

9/ Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy této smlouvy jsou:

Příloha č. 01 – DPS - Univerzita Hradec Králové-budova A, Stavební úpravy - imobilní WC od [REDACTED]

Příloha č. 02 – Výkaz výměr - UHK – budova A - imobilní WC (elektronicky)

Příloha č. 03 – DPS - Univerzita Hradec Králové - úprava respiria a zázemí IPaKC od ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK [REDACTED] z 2/2023 (elektronicky)

Příloha č. 04 – Výkaz výměr - UHK – budova A – UHK point


Příloha č. 05 – DPS - Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - venkovní kolárna a respiria od ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., [REDACTED] ČKAIT – 0601767 z 2/2023 (elektronicky)

Příloha č. 06 – Výkaz výměr - UHK – budova A - kolárna (elektronicky)

V Hradci Králové dne

V Luži dne 19.03.2025

Za objednatele:



rektor UHK

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: FA22
Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

KSO:
Místo: Hradec Králové

CG-GZ:
Datum: 3/18/2025

Zadavatel:
Universita Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVÉR Luže s.r.o.

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2,831,352.90
DPH základní snižená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 2,831,352.90	Výše daně 594,584.11
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			3,425,937.01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	FA22		
Stavba:	UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC		
Místo:	Hradec Králově	Datum:	18.03.2025
Zadavatel:	Universita Hradec Králové	Projektant:	
Uchazeč:	STAVER Luže s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2,831,352.90	3,425,937.01
01	Stavební část 1.- 4.np	1,797,985.90	2,175,562.94
02	Zdravotechnické instalace	515,733.00	624,036.93
03	Elektroinstalace	484,004.00	585,644.84
04	Vzduchotechnika	29,630.00	35,852.30
VON	Vedlejší a ostatní náklady	4,000.00	4,840.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

Objekt:

01 - Stavební část 1.- 4.np

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Universita Hradec Králové

IC:

DÍČ:

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

IC:

03564240

DÍČ:

CZ03564240

Projektant:

IC:

DĽ:

Zpracovatel:

IC:

DĪČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,797,985.90
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1,797,985.90	21.00%	377,577.04
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	2,175,562.94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

Objekt:

01 - Stavební část 1.- 4.np

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Universita Hradec Králové

Uchazeč:

STAVÉR Luže s.r.o.

Datum:

18.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1,797,985.90

HSV - Práce a dodávky HSV	389,652.54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78,715.40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	137,540.68
997 - Přesun sutě	151,637.90
998 - Přesun hmot	21,758.56
PSV - Práce a dodávky PSV	1,358,773.36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,224.42
713 - Izolace tepelné	8,624.07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty - doplňky	309,513.12
763 - Konstrukce suché výstavby	262,625.62
766 - Konstrukce truhlářské	145,246.48
771 - Podlahy z dlaždic	127,337.98
781 - Dokončovací práce - obklady	504,201.67
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	49,560.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: 01 - Stavební část 1.- 4.np
Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,797,985.90

D		HSV	Práce a dodávky HSV	389,652.54				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78,715.40				
1	K	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	126.082	399.00	50,306.72	CS ÚRS 2024 01
	vv		"vyrovnaní pod obklad na zdivu po odstranění starého obkladu"					
	vv		"1np zap"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2,7-0,9*1,97		17.127			
	vv		"1np vych"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2,7-0,9*1,97		17.127			
	vv		"2np zap"(1,275+1,9+1,8)*2,7-0,9*1,97		11.660			
	vv		"2np vych"(1,275+1,9+1,8)*2,7-0,9*1,97		11.660			
	vv		"3np zap"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2,7-0,9*1,97		17.127			
	vv		"3np vych"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2,7-0,9*1,97		17.127			
	vv		"4np zap"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2,7-0,9*1,97		17.127			
	vv		"4np vych"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2,7-0,9*1,97		17.127			
	vv		Součet		126.082			
2	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	48.670	484.00	23,556.28	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
3	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	97.340	41.70	4,059.08	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd*2		97.340			
4	K	632481213	Separální vrstva z PE fólie	m2	48.670	16.30	793.32	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	137,540.68				
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48.670	183.50	8,930.95	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48.670	157.00	7,641.19	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
7	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2.796	4,995.00	13,966.02	CS ÚRS 2024 01
	vv		kds*0,06		2.796			
8	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46.600	86.50	4,030.90	CS ÚRS 2024 01
	vv		"1NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"1NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"2NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"2NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"3NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"3NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"4NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		"4NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825			
	vv		Součet		46.600			
	vv	kds						
9	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	23.640	319.00	7,541.16	CS ÚRS 2024 01
	vv		(0,6*1,97+0,9*1,97)*8		23.640			
10	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	7.200	2,620.00	18,864.00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"strop"					
	vv		3*8*0,30		7.200			
11	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	7.200	3,750.00	27,000.00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"strop"					
	vv		3*8*0,30		7.200			
12	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	265.740	139.00	36,937.86	CS ÚRS 2024 01
	vv		"1np zap"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		33.445			
	vv		"1np vych"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		33.445			
	vv		"2np zap"(1,625+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		32.535			
	vv		"2np vych"(1,625+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		32.535			
	vv		"3np zap"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		33.445			
	vv		"3np vych"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		33.445			
	vv		"4np zap"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		33.445			
	vv		"4np vych"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,6-0,6*1,97-0,9*1,97		33.445			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		265.740				
13	K	978071261	Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	46.600	271.00	12,628.60	CS ÚRS 2024 01
VV		"odstranění lepenky v podlaže"kds		46.600				
D		997	Přesun sutě	151,637.90				
14	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	42.778	2,760.00	118,067.28	CS ÚRS 2024 01
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42.778	301.00	12,876.18	CS ÚRS 2024 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42.778	13.10	560.39	CS ÚRS 2024 01
17	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6.376	350.00	2,231.60	CS ÚRS 2024 01
18	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	20.727	350.00	7,254.45	CS ÚRS 2024 01
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	12.866	500.00	6,433.00	CS ÚRS 2024 01
20	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	2.810	1,500.00	4,215.00	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot	21,758.56				
21	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	9.104	2,390.00	21,758.56	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV	1,358,773.36				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,224.42				
22	K	711131811	Odstranění izolace vodorovné	m2	46.600	25.00	1,165.00	CS ÚRS 2024 01
VV		"odstranění folie v podlaže"kds		46.600				
23	K	998711313	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	11.650	5.10	59.42	CS ÚRS 2024 01
D		713	Izolace tepelné	8,624.07				
24	K	713120852	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	46.600	30.50	1,421.30	CS ÚRS 2024 01
VV		"odstranění polystyrenu z podlahy"kds		46.600				
25	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	48.670	50.90	2,477.30	CS ÚRS 2024 01
VV		kd		48.670				
26	M	28376414	deska XPS hran a polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	38.283	50.00	1,914.15	CS ÚRS 2024 01
VV		kd-12,21		36.460				
VV		36,46*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		38.283				
27	M	28376421	deska XPS hran a polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	12.821	200.00	2,564.20	CS ÚRS 2024 01
VV		*1np záp*1,6*1,8+0,9*0,15+3,0+0,6*0,15		6.105				
VV		*1np vých*1,6*1,8+0,9*0,15+3,0+0,6*0,15		6.105				
VV		Součet		12.210				
VV		12,21*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		12.821				
28	K	998713313	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	83.770	2.95	247.12	CS ÚRS 2024 01
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty - doplňky	309,513.12				
29	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	16.000	205.00	3,280.00	CS ÚRS 2024 01
30	M	55431097	dávkovač tekutého mýdla nerez mat 1,0L	kus	16.000	3,250.00	52,000.00	CS ÚRS 2024 01
31	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	16.000	207.00	3,312.00	CS ÚRS 2024 01
32	M	55431091	zásobník toaletních papírů nerez mat D 230mm	kus	16.000	1,850.00	29,600.00	CS ÚRS 2024 01
33	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	16.000	210.00	3,360.00	CS ÚRS 2024 01
34	M	55431084	zásobník papírových ručníků skládaných nerez mat	kus	16.000	2,310.00	36,960.00	CS ÚRS 2024 01
35	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	16.000	209.00	3,344.00	CS ÚRS 2024 01
36	M	55779013	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat	kus	16.000	1,050.00	16,800.00	CS ÚRS 2024 01
37	K	725291666	Montáž háčku	kus	16.000	131.00	2,096.00	CS ÚRS 2024 01
38	M	55441011	dvojháček koupelnový nerez mat	kus	16.000	229.00	3,664.00	CS ÚRS 2024 01
39	K	725291667	Montáž piktogramu	kus	8.000	125.00	1,000.00	CS ÚRS 2024 01
40	M	73558009	piktogram 120x120 nalepovací různé symboly matný nerez	kus	8.000	164.00	1,312.00	CS ÚRS 2024 01
41	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	16.000	227.00	3,632.00	CS ÚRS 2024 01
42	M	55147134	madlo invalidní rovné nerez mat 500mm	kus	8.000	1,120.00	8,960.00	CS ÚRS 2024 01
43	M	55147136	madlo invalidní rovné nerez mat 700mm	kus	8.000	1,270.00	10,160.00	CS ÚRS 2024 01
44	K	725291670	Montáž madla invalidního sklopného	kus	16.000	245.00	3,920.00	CS ÚRS 2024 01
45	M	5514711.1	madlo invalidní sklopné nerez mat 800mm	kus	8.000	3,800.00	30,400.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	5514711.2	madlo invalidní sklopné nerez mat 900mm	kus	8.000	3,890.00	31,120.00	
47	K	725291690	Montáž odpadkového koše závěsného	kus	16.000	210.00	3,360.00	
48	M	5543108	koš odpadkový nerez mat 330x160x600mm 27L	kus	16.000	3,750.00	60,000.00	
49	K	998725313	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,082.800	0.40	1,233.12	CS ÚRS 2024 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							262,625.62	
50	K	763111624.1	Montáž desek tl 2x12,5 mm SDK příčka jednostranně	m2	115.922	350.00	40,572.70	
	VV		"na stávající konstrukci"					
	VV		"1np zap"3,75*3,95		14.813			
	VV		"1np vych"3,75*3,95		14.813			
	VV		"2np zap"(1,9+0,35+1,275+0,9+0,1)*3,9		17.648			
	VV		"2np vych"(1,9+0,35+1,275+0,9+0,1)*3,9		17.648			
	VV		"3np zap"3,75*3,4		12.750			
	VV		"3np vych"3,75*3,4		12.750			
	VV		"4np zap"3,75*3,4		12.750			
	VV		"4np vych"3,75*3,4		12.750			
	VV		Součet		115.922			
51	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	256.540	118.00	30,271.72	CS ÚRS 2024 01
	VV		122,162*2*1,05		256.540			
52	K	763112812	Demontáž desek dvojité opláštění SDK příčka (z jedné strany)	m2	122.162	150.00	18,324.30	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1np zap"3,75*3,95		14.813			
	VV		"1np vych"3,75*3,95		14.813			
	VV		"2np zap"(3,525+1,8)*3,90		20.768			
	VV		"2np vych"(3,525+1,8)*3,90		20.768			
	VV		"3np zap"3,75*3,40		12.750			
	VV		"3np vych"3,75*3,40		12.750			
	VV		"4np zap"3,75*3,40		12.750			
	VV		"4np vych"3,75*3,40		12.750			
	VV		Součet		122.162			
53	K	763121424	SDK stěna předřazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	7.020	820.00	5,756.40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"před sloup 2np"0,9*3,9*2		7.020			
	VV		Součet		7.020			
54	K	763121590	SDK stěna předřazená pro osazení závěsného WC profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	105.480	880.00	92,822.40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1np zap"1,8*3,95*2		14.220			
	VV		"1np vych"1,8*3,95*2		14.220			
	VV		"2np zap"1,8*3,9*2		14.040			
	VV		"2np vych"1,8*3,9*2		14.040			
	VV		"3np zap"1,8*3,4*2		12.240			
	VV		"3np vych"1,8*3,4*2		12.240			
	VV		"4np zap"1,8*3,4*2		12.240			
	VV		"4np vych"1,8*3,4*2		12.240			
	VV		Součet		105.480			
55	K	763121822	Demontáž SDK předřazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	114.270	150.00	17,140.50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1np zap"(1,8*2+0,3)*3,95		15.405			
	VV		"1np vych"(1,8*2+0,3)*3,95		15.405			
	VV		"2np zap"(1,8*2+0,3)*3,90		15.210			
	VV		"2np vych"(1,8*2+0,3)*3,90		15.210			
	VV		"3np zap"(1,8*2+0,3)*3,40		13.260			
	VV		"3np vych"(1,8*2+0,3)*3,40		13.260			
	VV		"4np zap"(1,8*2+0,3)*3,40		13.260			
	VV		"4np vych"(1,8*2+0,3)*3,40		13.260			
	VV		Součet		114.270			
56	K	763135.1	Montáž a dodávka minerálního kazetového podhledu vč. nosné konstrukce a ukončení u stěny, rozebíratelný, viditelná bílá hrana, rastr 600x600mm	m2	46.870	800.00	37,496.00	
	VV		"1np záp"1,6*1,8+3,0		5.880			
	VV		"1np vých"1,6*1,8+3,0		5.880			
	VV		"2np záp"1,9*1,8+1,275*1,8		5.715			
	VV		"2np vých"1,9*1,8+1,275*1,8		5.715			
	VV		"3np záp"1,9*1,8+2,5		5.920			
	VV		"3np vých"1,9*1,8+2,5		5.920			
	VV		"4np záp"1,9*1,8+2,5		5.920			
	VV		"4np vých"1,9*1,8+2,5		5.920			
	VV		Součet		46.870			
57	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	44.800	120.00	5,376.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1np zap"3,0+2,6		5.600			
	VV		"1np vych"3,0+2,6		5.600			
	VV		"2np zap"3,0+2,6		5.600			
	VV		"2np vych"3,0+2,6		5.600			
	VV		"3np zap"3,0+2,6		5.600			
	VV		"3np vych"3,0+2,6		5.600			
	VV		"4np zap"3,0+2,6		5.600			
	VV		"4np vych"3,0+2,6		5.600			
	VV		Součet		44.800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2,477.600	6.00	14,865.60	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské				145,246.48	
59	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8.000	625.00	5,000.00	CS ÚRS 2024 01
60	M	611620.1	dveře jednokřídlé CPL laminát plné 600x1970mm, odstín buk, kování lesklý chrom, štítek rozetový, zámek WC s možností vnějšího otevření	kus	8.000	3,866.00	30,928.00	
61	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	8.000	650.00	5,200.00	CS ÚRS 2024 01
62	M	611620.2	dveře jednokřídlé CPL laminát plné 900x1970mm, odstín buk, kování lesklý chrom, štítek rozetový, zámek WC s možností vnějšího otevření	kus	8.000	3,866.00	30,928.00	
63	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	16.000	950.00	15,200.00	CS ÚRS 2024 01
64	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	16.000	3,360.00	53,760.00	CS ÚRS 2024 01
65	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,410.160	3.00	4,230.48	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic				127,337.98	
66	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	48.670	17.30	841.99	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
67	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	48.670	65.30	3,178.15	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
68	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	12.000	53.30	639.60	CS ÚRS 2024 01
	vv		(0,6+0,9)*8		12.000			
69	M	5905413.1	profil přechodový nerez mat	m	13.200	220.00	2,904.00	
	vv		12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13.200			
70	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	48.670	968.00	47,112.56	CS ÚRS 2024 01
	vv		*1np záp*1,6*1,8+0,9*0,15+3,0+0,6*0,15		6.105			
	vv		*1np vých*1,6*1,8+0,9*0,15+3,0+0,6*0,15		6.105			
	vv		*2np záp*1,9*1,8+0,9*0,15+1,275*1,8+0,6*0,15		5.940			
	vv		*2np vých*1,9*1,8+0,9*0,15+1,275*1,8+0,6*0,15		5.940			
	vv		*3np záp*1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145			
	vv		*3np vých*1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145			
	vv		*4np záp*1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145			
	vv		*4np vých*1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145			
	vv	kd	Součet		48.670			
71	M	597611.1	dlažba keramická R10 povrch matný vel. 300x600x10mm, PEI 4-5, ABS, odstín tmavé béžový	m2	55.971	600.00	33,582.60	
	vv		kd*1,15		55.971			
72	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	64.022	444.00	28,425.77	CS ÚRS 2024 01
	vv		kd		48.670			
	vv		*vytažení 150mm stěnu*obk/2,7*0,15		15.352			
	vv		Součet		64.022			
73	K	998771313	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,166.847	9.13	10,653.31	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				504,201.67	
74	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	276.330	65.30	18,044.35	CS ÚRS 2024 01
	vv		obk		276.330			
75	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	276.330	1,070.00	295,673.10	CS ÚRS 2024 01
	vv		*1np zap*(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845			
	vv		*1np vych*(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845			
	vv		*2np zap*(1,275+1,8+1,9+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		33.630			
	vv		*2np vych*(1,275+1,8+1,9+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		33.630			
	vv		*3np zap*(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845			
	vv		*3np vych*(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845			
	vv		*4np zap*(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845			
	vv		*4np vych*(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845			
	vv	obk	Součet		276.330			
76	M	597610.1	obklad keramický vel. 300x600x8mm odstín bílošedá a světle béžová mat	m2	317.780	250.00	79,445.00	
	vv		obk		276.330			
	vv		276,33*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		317.780			
77	K	781479193X3	Příplatek k cenám za úpravy (proniky, řezání apod.) v obkladech	m2	276.330	50.00	13,816.50	
	vv		obk		276.330			
78	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem	m2	5.760	790.00	4,550.40	CS ÚRS 2024 01
	vv		0,40*0,90*16		5.760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	6346512.1	obdélníkové zrcadlo s fazetou o rozměru 40x90 cm	kus	16.000	1,050.00	16,800.00	
	VV		14,5454545454545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16.000			
80	K	781492211	Montáž profilů lepených	m	120.700	191.00	23,053.70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"vodorovně u podlahy"					
	VV		"1np zap"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2-0,6-0,9		12.500			
	VV		"1np vych"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2-0,6-0,9		12.500			
	VV		"2np zap"(1,275+1,8+1,9+1,8)*2-0,6-0,9		12.050			
	VV		"2np vych"(1,275+1,8+1,9+1,8)*2-0,6-0,9		12.050			
	VV		"3np zap"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2-0,6-0,9		12.500			
	VV		"3np vych"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2-0,6-0,9		12.500			
	VV		"4np zap"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2-0,6-0,9		12.500			
	VV		"4np vych"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2-0,6-0,9		12.500			
	VV		Mezisoučet		99.100			
	VV		"svisle rohy"					
	VV		"1np"2,7*2		5.400			
	VV		"2np"2,7*2		5.400			
	VV		"3np"2,7*2		5.400			
	VV		"4np"2,7*2		5.400			
	VV		Mezisoučet		21.600			
	VV		Součet		120.700			
81	M	194160.1	lišta pro obklady nerez mat (u podlahy)	m	104.055	250.00	26,013.75	
	VV		99,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		104.055			
82	M	1941601.1	lišta ukončující (svislý roh) nerezová	m	22.680	190.00	4,309.20	
	VV		21,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22.680			
83	K	998781313	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	4,817.060	4.67	22,495.67	CS ÚRS 2024 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				49,560.00	
84	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120.000	413.00	49,560.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"ostatní práce, přímopomocí profesím ZT, EL, VZT apod."*15*8		120.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

Objekt:

02 - Zdravotechnické instalace

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

Universita Hradec Králové

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2025

IC:

DÍČ:

IC:

03564240

DÍČ:

CZ03564240

IC:

D|Č:

IC:

DĪČ:

Cena bez DPH			515,733.00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	515,733.00	21.00%	108,303.93
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH			624,036.93
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: 02 - Zdravotechnické instalace
Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: STAVÉR Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	515,733.00
D1 - Práce a dodávky PSV	515,733.00
721 - DEMONTÁŽE KANALIZACE	3,704.00
722 - DEMONTÁŽ VODOVODU	11,538.00
725 - DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	6,928.00
D2 - VNITŘNÍ KANALIZACE	86,424.00
D3 - VNITŘNÍ VODOVOD	155,320.00
713 - IZOLACE TEPELNÉ	18,219.00
D4 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	233,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: 02 - Zdravotechnické instalace
Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 515,733.00

D		D1	Práce a dodávky PSV				515,733.00	
D		721	DEMONTÁŽE KANALIZACE				3,704.00	
1	K	721 17-1803	Demontáž potrubí kanalizace, PP, do d75 mm	m	40.000	11.00	440.00	
2	K	721 17-1808	Demontáž potrubí kanalizace, PP, přes d 75 mm do d114 mm	m	24.000	29.00	696.00	
3	K	721 22-0801	Demontáž sifonů do DN 70	ks	24.000	107.00	2,568.00	
D		722	DEMONTÁŽ VODOVODU				11,538.00	
4	K	722 17-0801	Demontáž rozvodu potrubí z plastů do D 25 mm	m	100.000	18.00	1,800.00	
5	K	722 17-0804	Demontáž rozvodu potrubí z plastů přes D 25 mm do D 50 mm	m	90.000	29.00	2,610.00	
6	K	722 82-0802	Demontáž baterií stojánkových, do 1 otvoru	ks	54.000	76.00	4,104.00	
7	K	722 17-0862	Demontáž armatur závitových do 3/4" (roh. ventily u baterií)	ks	108.000	28.00	3,024.00	
D		725	DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ				6,928.00	
8	K	725 11-0811	Demontáž klozetů s nádrží	soub	16.000	203.00	3,248.00	
9	K	725 21-0821	Demontáž umývadel (bez baterií)	soub	16.000	132.00	2,112.00	
10	K	725 23-0811	Demontáž bidetů (bez baterií)	soub	8.000	196.00	1,568.00	
D		D2	VNITŘNÍ KANALIZACE				86,424.00	
11	K	721 17-3723	Potrubí kanalizační z PE, svařované, odpadní DN 50, připojovací	m	48.000	293.00	14,064.00	
12	K	721 17-3706	Potrubí kanalizační z PE, svařované, odpadní DN 100, svislé	m	34.000	647.00	21,998.00	
13	K	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	24.000	76.00	1,824.00	
14	K	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	16.000	508.00	8,128.00	
15	K	727 12-1112	Protipožární manžety d110, z jedné strany dělicí konstrukce	ks	12.000	2,500.00	30,000.00	
P		Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ						
16	K	725 98-0123	Revizní dvířka 15/30 cm (pro stáv. č.kusy na 2x stoupačce PE d125)	ks	2.000	237.00	474.00	
P		Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ						
17	M	SPCM	Protipožární tmely pro potr., z jedné strany dělicí konstrukce	soub	12.000	500.00	6,000.00	
P		Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (22 x dotmelení nových potr., napojovaných do stáv. odboček)						
18	K	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	82.000	22.00	1,804.00	
19	K	721 29-0123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 150	m	82.000	26.00	2,132.00	
D		D3	VNITŘNÍ VODOVOD				155,320.00	
20	K	722 17-4002	Montáž rozvodu potrubí z plastů do D 20 mm	m	80.000	103.00	8,240.00	
21	M	SPCM.1	Trubka tlaková PPR-C/FBP, řada PN 20, d20 x 2,8 mm (vč. profezu)	m	90.000	40.00	3,600.00	
22	K	722 17-4003	Montáž rozvodu potrubí z plastů do D 25 mm	m	58.000	137.00	7,946.00	
23	M	SPCM.2	Trubka tlaková PPR-C/FBP, řada PN 20, d25 x 3,5 mm (vč. profezu)	m	64.000	60.00	3,840.00	
24	K	722 17-4004	Montáž rozvodu potrubí z plastů do D 32 mm	m	30.000	173.00	5,190.00	
25	M	SPCM.3	Trubka tlaková PPR-C/FBP, řada PN 20, d32 x 4,4 mm (vč. profezu)	m	34.000	100.00	3,400.00	
26	K	722 17-4005	Montáž rozvodu potrubí z plastů do D 40 mm	m	26.000	206.00	5,356.00	
27	M	SPCM.4	Trubka tlaková PPR-C/FBP, řada PN 20, d40 x 5,5 mm (vč. profezu)	m	30.000	150.00	4,500.00	
28	K	722 17-4006	Montáž rozvodu potrubí z plastů do D 50 mm	m	34.000	281.00	9,554.00	
29	M	SPCM.5	Trubka tlaková PPR-C/FBP, řada PN 20, d50 x 6,9 mm (vč. profezu)	m	38.000	250.00	9,500.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	722 22-0111	Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem <i>Poznámka k položce: pro RV-15 (48 ks pro nové zařízení + 60 ks pro stáv. umývadla, která se budou i/n přepojovat)</i>	ks	108.000	231.00	24,948.00	
P								
31	M	SPCM.6	Ventil rohový DN 15, s filtrem <i>Poznámka k položce: pro stojánkové baterie</i>	ks	108.000	110.00	11,880.00	
P								
32	M	SPCM.7	Flexi hadice připojovací, tlaková, nerez, opletená (pro stojánk. baterie)	ks	108.000	250.00	27,000.00	
33	K	722 23-9103	Montáž vodovodních armatur DN 25 se 2 závitů	ks	12.000	105.00	1,260.00	
34	M	SPCM.8	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou, DN 25 <i>Poznámka k položce: chrom, pro pitnou vodu / DOD. + MONT.</i>	ks	12.000	250.00	3,000.00	
P								
35	K	722 23-9104	Montáž vodovodních armatur DN 32 se 2 závitů	ks	4.000	126.00	504.00	
36	M	SPCM.9	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou, DN 32 <i>Poznámka k položce: obvyčejný / DOD. + MONT.</i>	ks	4.000	505.00	2,020.00	
P								
37	K	725 98-0123.1	Revizní dvířka 30/30 cm (pro 3x uzávěr v jednotl. podlažích, nad bidety) <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ</i>	ks	8.000	250.00	2,000.00	
P								
38	M	SPCM.10	Protipožární tmely pro vodovod. potr., z jedné strany dělicí konstrukce <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (1 stoupačka = 3x prostup pro 3 potrubí)</i>	soub	9.000	650.00	5,850.00	
P								
39	K	722 29-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	228.000	40.00	9,120.00	
40	K	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50	m	228.000	29.00	6,612.00	
D	713	IZOLACE TEPELNÉ					18,219.00	
41	K	722 18-1211	Izolace tepel., z pěnového polyetylénu PE, 20 x 6 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (potr. v příčkách a předstěnách)</i>	m	88.000	62.00	5,456.00	
P								
42	K	722 18-1212	Izolace tepel., z pěnového polyetylénu PE, d25-32 mm, tl. 6 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (potr. v příčkách a předstěnách)</i>	m	54.000	64.00	3,456.00	
P								
43	K	722 18-1213	Izolace tepel., z pěnového polyetylénu PE, přes d32 mm, tl. 6 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (potr. v příčkách a předstěnách)</i>	m	12.000	68.00	816.00	
P								
44	K	722 18-1222	Izolace tepel., z pěnového PE, přes d20 do d45 mm, tl. 9 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (potr. v nových prostupech, také nové přívodní z chodby)</i>	m	20.000	74.00	1,480.00	
P								
45	K	722 18-1223	Izolace tepel., z pěnového PE, přes d45 do d63 mm, tl. 9 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ (potr. v nových prostupech, také nové přívodní z chodby)</i>	m	20.000	77.00	1,540.00	
P								
46	K	722 18-1232	Izolace tepel., z pěnového PE, přes d20 do d45 mm, tl. 15 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ</i>	m	47.000	73.00	3,431.00	
P								
47	K	722 18-1233	Izolace tepel., z pěnového PE, přes d45 mm do d63 mm, tl. 15 mm <i>Poznámka k položce: DODÁVKA + MONTÁŽ</i>	m	20.000	77.00	1,540.00	
P								
48	K	SPCM	Sponka plastová k izol.tepelné	soub	5.000	100.00	500.00	
D	D4	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					233,600.00	
49	K	725 11-9125	Montáž klozetových mís závěsných	ks	8.000	1,105.00	8,840.00	
50	M	SPCM.11	WC mísa závěsná, keramická, bílá, vč. softclose slim sedátka <i>Poznámka k položce: s hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem</i>	ks	8.000	1,650.00	13,200.00	
P								
51	M	SPCM.12	Podomítkový instalační modul s nádržkou, k dtto, pro SDK konstrukce	ks	8.000	2,600.00	20,800.00	
52	M	SPCM.13	Splachovací tlačítko, bílé, plastové, DUÁLNI	ks	8.000	500.00	4,000.00	
53	K	725 11-9125.1	Montáž klozetových mís závěsných - pro IMOBILNÍ osoby	ks	8.000	755.00	6,040.00	
54	M	SPCM.11	WC mísa závěsná, keramická, bílá, vč. softclose slim sedátka <i>Poznámka k položce: s hlubokým splachováním, s uzavřeným splachovacím kruhem, délka 700 mm</i>	ks	8.000	4,300.00	34,400.00	
P								
55	M	SPCM.12	Podomítkový instalační modul s nádržkou, k dtto, pro SDK konstrukce <i>Poznámka k položce: vč. možnosti osazení 2x madla</i>	ks	8.000	5,700.00	45,600.00	
P								
56	M	SPCM.14	Oddálené pneumatické splachování, bílé, plast., pro zabudování do zdi	ks	8.000	950.00	7,600.00	
57	K	725 21-9102	Montáž umývadel diturvitových	ks	8.000	1,167.00	9,336.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	SPCM.15	Umývadlo keramické, s antibakteriálním povrchem, bílé, min. 45 x 37 cm <i>Poznámka k položce:</i> s otvorem pro baterii, vč. upevňovacího setu, vč. sifonu, vč. odtokové chromov. výpusti 5/4" (kabina - ŽENY)	ks	8.000	650.00	5,200.00	
P								
59	K	725 82-9131	Montáž baterie stojánkové k dtto	kpl	8.000	143.00	1,144.00	
60	M	SPCM.16	Baterie umývadlová, stojánková, pevná, chromovaná <i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA (připojovací hadičky jsou v odd. 722 - VODOVOD, u rohových ventilů)	ks	8.000	420.00	3,360.00	
P								
61	K	725 21-9102.1	Montáž umývadel diturvitových - pro IMOBILNÍ osoby	ks	8.000	343.00	2,744.00	
62	M	SPCM.17	Umývadlo keramické, s antibakteriálním povrchem, bílé, 60 x 45 cm <i>Poznámka k položce:</i> s otvorem pro baterii, vč. upevňovacího setu, vč. odtokové výpusti 5/4", chromované (musí vyhovovat předpisům pro ZTP - imobilní osoby)	ks	6.000	1,800.00	10,800.00	
P								
63	M	SPCM.18	Umývadlo keramické, s antibakteriálním povrchem, bílé, 50 x 40 cm <i>Poznámka k položce:</i> s otvorem pro baterii, vč. upevňovacího setu, vč. odtokové výpusti 5/4", chromované (musí vyhovovat předpisům pro ZTP - imobilní osoby) / NUTNÝ MENŠÍ TYP nro. 2x kabina v 1 NP která le. menších rozměrů	ks	2.000	1,500.00	3,000.00	
P								
64	M	SPCM.19	Speciální podomítkový sifon pro umývadlo, prostorově úsporný	ks	8.000	1,200.00	9,600.00	
65	K	725 82-9131	Montáž baterie stojánkové k dtto	kpl	8.000	143.00	1,144.00	
66	M	SPCM.20	Baterie umývadlová, stojánková, s dlouhou ovládací pákou <i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA (připojovací hadičky jsou v odd. 722 - VODOVOD, u rohových ventilů)	ks	8.000	600.00	4,800.00	
P								
67	K	725 23-9101	Montáž bidetů diturvitových	ks	8.000	606.00	4,848.00	
68	M	SPCM.21	Bidet diturvitový, závěsný, bílý, s otvorem pro stojánkovou baterii <i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA (vč. připojovací sady)	ks	8.000	1,650.00	13,200.00	
P								
69	M	SPCM.22	Podomítkový instalační modul k dtto, pro SDK konstrukce	ks	8.000	2,300.00	18,400.00	
70	K	725 82-9131	Montáž baterie stojánkové k dtto	kpl	8.000	143.00	1,144.00	
71	M	SPCM.23	Baterie BIDE TO VÁ, stojánková, páková, pevná, chromov. <i>Poznámka k položce:</i> DODÁVKA	ks	8.000	550.00	4,400.00	
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: 03 - Elektroinstalace

KSO: Místo: Hradec Králové

Zadavatel: Universita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 18.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: 03564240 DIČ: CZ03564240

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Typy přístrojů a zařízení uvedeny jako standard. Možno nahradit výrobky jiných dodavatelů při zachování obdobných parametrů, především: Spínací, jističí přístroje, rozvaděče - jm.proud a napětí, zkratová odolnost a selektivita, krytí IP..., životnost, Svítidla - světelně-technické parametry (viz tech. listy), krytí IP..., životnost Při náhradě svítidel dodavatelem, musí dodavatel provést kontrolu, případně přepočít návrhu osvětlení. Kabelové lávky a rošty - rozměry, nosnost, rozteče podpěr, povrchová úprava žárový pozink Dodavatel si doplní dle svých zvyklostí a možností položky: Zařízení staveniště (GZS) Práce pomocné výroby (PPV) Doprava dodávek na staveniště, Přesun na staveništi Jednotková cena je součtem jednotkové ceny dodávky a montáže.

Cena bez DPH		484,004.00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	484,004.00	21.00%	101,640.84
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	585,644.84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

Objekt:

03 - Elektroinstalace

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Universita Hradec Králové

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Datum:

18.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	484,004.00
D1 - INSTALAČNÍ MATERIÁL	29,108.00
D2 - VODIČE	33,040.00
D3 - KABELOVÉ SOUBORY, IZOLÁTORY	4,620.00
D4 - PŘÍSTROJE	82,432.00
D5 - Program TANGO bílá 10A/250V (Kompletní přístroje vč. krytu a rámečku)	6,696.00
D6 - Program Reflex SI IP20 plast 10(16)A/250V	64,672.00
D7 - JISTIČE, POJISTKY, OSTATNÍ	11,064.00
D8 - SVÍTIDLA	34,016.00
D9 - OCEL. KONSTRUKCE, PŘEPÁŽKY	56,060.00
D11 - MONTÁŽE nezahrnuté do předchozích položek	6,240.00
D12 - DEMONTÁŽE vč. ekologické likvidace demont. materiálu	31,500.00
D13 - ZKOUŠKY A REVIZE	5,896.00
D14 - NÁTĚRY	28,000.00
D15 - DODÁVKY	49,592.00
460- - ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE DLE CENÍKU 46-M	11,400.00
D16 - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	58,500.00
D17 - Ostatní náklady	53,600.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: 03 - Elektroinstalace
Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 484,004.00

D		D1	INSTALAČNÍ MATERIÁL		29,108.00			
1	K	KOPOS	Trubka ohebná PVC/350N 1425 Č 25mm	m	80.000	32.00	2,560.00	
2	K	KOPOS.1	Lišta vkladací LHD do 40x40 PVC	m	80.000	99.00	7,920.00	
3	K	KOPOS.2	Krabice universal. 1901-KU68/2 přístroj.	ks	40.000	74.00	2,960.00	
4	K	KOPOS.3	Krabicová rozvodka 1903-KR68/2 vč. svork.	ks	20.000	114.00	2,280.00	
5	K	KOPOS.4	Krab.do sádrokart.C2 KU 68/7 1L/1 univerzal.	ks	20.000	89.00	1,780.00	
6	K	KOPOS.5	Krab.do sádrokart.C2+víko KUL 68-45/LD2 rozvodka S-66	ks	10.000	108.00	1,080.00	
7	K	Hensel	Rozvodka , IP66 - bílá DK0202GZ do 5x2,5mm2	ks	24.000	228.00	5,472.00	
8	K	EB Bečov	Svorka zemnicí 1/2" ZS4 standard vodovod.baterie	ks	64.000	79.00	5,056.00	
D		D2	VODIČE		33,040.00			
9	K	Pol1	Vodič celoplast. zel.žl. CY (HO7V-U) 6	m	160.000	39.00	6,240.00	
10	K	Pol2	Vodič celoplast. CYA (HO7V-K) do 2,5	m	120.000	32.00	3,840.00	
11	K	Pol3	Kabel celoplast. CYKY-J 3x1,5	m	400.000	36.00	14,400.00	
12	K	Pol4	Kabel celoplast. CYKY-J 3x2,5	m	160.000	46.00	7,360.00	
13	K	Pol5	Vodič celoplast.zelenožl. AY 2,5 mm2	m	80.000	15.00	1,200.00	
D		D3	KABELOVÉ SOUBORY, IZOLÁTORY		4,620.00			
14	K	Pol6	Ukončení kabelu smršť.zákl. bez letování do 4x4	ks	40.000	28.00	1,120.00	
15	K	Pol7	Ukončení vodičů v rozvad. nebo na přístroji 2,5 mm2	ks	100.000	21.00	2,100.00	
16	K	DenBraven	Utěsnění kabelu protipožární PU pěna/700ml DIN4102B2	ks	8.000	175.00	1,400.00	
D		D4	PŘÍSTROJE		82,432.00			
D		D5	Program TANGO bílá 10A/250V (Kompletní přístroje vč. krytu a rámečku)		6,696.00			
17	K	ABBPRA	Spínač jednopólový, řazení 1 3558-01340	ks	16.000	256.00	4,096.00	
18	K	ABBPRA.1	Tlačítkový ovl.zap.+orient., sig. dout.ř. 1/0,1/0So,1/0S 3558-A91342	ks	8.000	325.00	2,600.00	
D		D6	Program Reflex SI IP20 plast 10(16)A/250V		64,672.00			
19	K	Ensto	Sada pro nouz.signalizaci 3280B-C10001 B 15-28V/AC	ks	8.000	8,084.00	64,672.00	
D		D7	JISTIČE, POJISTKY, OSTATNÍ		11,064.00			
20	K	OEZ LETO	Jistič 1pol. LSN 10B/1 10A	ks	8.000	208.00	1,664.00	
21	K	OEZ LETO.1	Jistič 1pol. LSN 16B/1 16A	ks	8.000	194.00	1,552.00	
22	K	OEZ LETO.2	Impulsní relé paměťové MIR-16-001-A230 16A, 0/1	ks	8.000	981.00	7,848.00	
D		D8	SVÍTIDLA		34,016.00			
23	K	Modus	Svítilno LED podhl. IP40 FIT3000A4KN600/ND 28W LED	ks	16.000	2,126.00	34,016.00	
D		D9	OCEL. KONSTRUKCE, PŘEPÁŽKY		56,060.00			
24	K	Arkys	Kabelové žlaby drátěné do 100x50mm vč. příslušenství	m	60.000	381.00	22,860.00	
25	K	Pol9	Ocel. konstrukce do 35x35x4mm se zhotov.	kg	80.000	415.00	33,200.00	
D		D11	MONTÁŽE nezahrnuté do předchozích položek		6,240.00			
26	K	Pol10	Ochranné pospojování ostat. konstr. do 16 volně	m	160.000	39.00	6,240.00	
D		D12	DEMONTÁŽE vč. ekologické likvidace demont. materiálu		31,500.00			
27	K	Pol11	Demontáž stávajících svítidel a přístrojů	hod	50.000	350.00	17,500.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	Pol12	Demontáž stávajících kabelů	hod	40.000	350.00	14,000.00	
D D13 ZKOUŠKY A REVIZE							5,896.00	
29	K	Pol13	Výchozí revize - objem montáže v tis.Kč 100 - 500	ks	1.000	5,896.00	5,896.00	
D D14 NÁTĚRY							28,000.00	
30	K	Pol14	Nátěr 1x zákl.+2x vrchní na 1kg OK šedá	kg OK	80.000	350.00	28,000.00	
D D15 DODÁVKY							49,592.00	
31	K	Merida	Osušovač rukou StarFlow 2.5kW/230V	ks	8.000	6,199.00	49,592.00	
D 460- ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE DLE CENÍKU 46-M							11,400.00	
32	K	68-0162	Průraz zdi cihelné tl. do 30cm do 0,0225m2	ks	16.000	75.00	1,200.00	
33	K	68-0582	Vysekání drážky pro kabel do 3x5cm zeď cihlová	m	150.000	68.00	10,200.00	
D D16 HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							58,500.00	
34	K	Pol15	Dohledání stávajících kabelů	hod	30.000	450.00	13,500.00	
35	K	Pol16	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	40.000	500.00	20,000.00	
36	K	Pol17	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	20.000	500.00	10,000.00	
37	K	Pol18	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	20.000	500.00	10,000.00	
38	K	Pol19	Nepředvídané práce	hod	10.000	500.00	5,000.00	
D D17 Ostatní náklady							53,600.00	
39	K	ost01	Pomocný materiál (% z nosného materiálu)	soubor	1.000	15,000.00	15,000.00	
40	K	ost02	Doprava na staveniště (% z dodávky)	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	
41	K	ost03	Přesun (% z dodávky)	soubor	1.000	5,500.00	5,500.00	
42	K	ost04	PPV (% z dodávky)	soubor	1.000	7,500.00	7,500.00	
43	K	ost05	GZS (% z materiálu+mont.prací)	soubor	1.000	5,600.00	5,600.00	
44	K	ost06	Provozní vlivy (postupná rekonstruk. za provozu)	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt:
04 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
Universita Hradec Králové

Uchazeč:
STAVER Luže s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29,630.00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29,630.00	21.00%	6,222.30
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	35,852.30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

Hradec Králové

Zadavatel:

Universita Hradec Králové

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Datum:

18.03.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29,630.00

751 - Vzduchotechnika

29,630.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: 04 - Vzduchotechnika

Místo: Hradec Králové Datum: 18.03.2025
Zadavatel: Universita Hradec Králové Projektant:
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29,630.00

D		751	Vzduchotechnika						29,630.00
1	K	75101	Podhledová větrací mřížka 600 x 600 mm, bílá do minerálního podhledu, oka 20x20mm	kus	16.000	1,388.04	22,208.64		
2	K	75102	Prodloužení vzduchotechnického potrubí 200/100 o 400mm vč. přemístění výústky	kus	4.000	755.89	3,023.56		
3	K	75103	Demontáž a montáž výústky	kus	2.000	824.58	1,649.16		
4	K	75104	Změření funkčního výkonu vzduchotechnického zařízení v celém hygienickém jádru	kus	8.000	343.58	2,748.64		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
Universita Hradec Králové

Uchazeč:
STAVER Luže s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4,000.00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4,000.00	21.00%	840.00
	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	4,840.00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Universita Hradec Králové
Uchazeč: STAVÉR Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	2,000.00
VRN7 - Provozní vlivy	2,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hradec Králové Datum: 18.03.2025
Zadavatel: Universita Hradec Králové Projektant:
Uchazeč: STAVER Luže s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4,000.00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4,000.00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				2,000.00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN7	Provozní vlivy				2,000.00	
2	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2024 01

SEZNAM FIGUR

Kód: FA22
Stavba: UHK - budova A - Stavební úpravy - imobilní WC

Datum: 18.03.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavební část 1.- 4.np		
kd	nová dlažba		48.670
	"1np záp"1,6*1,8+0,9*0,15+3,0+0,6*0,15		6.105
	"1np vých"1,6*1,8+0,9*0,15+3,0+0,6*0,15		6.105
	"2np záp"1,9*1,8+0,9*0,15+1,275*1,8+0,6*0,15		5.940
	"2np vých"1,9*1,8+0,9*0,15+1,275*1,8+0,6*0,15		5.940
	"3np záp"1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145
	"3np vých"1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145
	"4np záp"1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145
	"4np vých"1,9*1,8+0,9*0,15+2,5+0,6*0,15		6.145
kd	Součet		48.670
Použití figury:			
771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	48.670
632451254	Potěr cementový samonivelační lité C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	48.670
632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	97.340
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	48.670
713121111	Montáž izolace tepelné podlah v olně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	48.670
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	48.670
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	48.670
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	64.022
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48.670
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	48.670
28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	38.283
597611.1	dlažba keramická R10 povrch matný vel. 300x600x10mm, PEI 4-5, ABS, odstín tmavě béžový	m2	55.971
kds	odstranění dlažby		46.600
	"1NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"1NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"2NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"2NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"3NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"3NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"4NP záp"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
	"4NP vých"3,0+0,6*0,15+2,6+0,9*0,15		5.825
kds	Součet		46.600
Použití figury:			
965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46.600
711131811	Odstranění izolace vodorovné	m2	46.600
713120852	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu nasáklého vodou tl do 100 mm	m2	46.600
965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2.796
978071261	Odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2	m2	46.600
obk	keramický obklad		276.330
	"1np záp"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845
	"1np vých"(1,8+1,8+1,6+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845
	"2np záp"(1,275+1,8+1,9+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		33.630

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2np vych"(1,275+1,8+1,9+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		33.630
	"3np zap"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845
	"3np vych"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845
	"4np zap"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845
	"4np vych"(1,9+1,8+1,5+1,8)*2*2,7-0,6*1,97-0,9*1,97		34.845
obk	Součet		276.330
Použití figury:			
781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	276.330
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo o stěrkou ve dvou vrstvách	m2	64.022
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	276.330
781479193X3	Příplatek k cenám za úpravy (proníky, řezání apod.) v obkladech	m2	276.330
597610.1	obklad keramický vel. 300x600x8mm odstín bílošedá a světle béžová mat	m2	317.780

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SK23007R
Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

KSO:
Místo: HK

CG-GZ:
Datum: 3/18/2025

Zadavatel:
Univerzita Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVER Luže s.r.o.

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1,515,642.40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	1,515,642.40	318,284.90
	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			1,833,927.30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SK23007R		
Stavba:	Univerzita Hradec Králové - Úprava respira a zázemí IPaKC - Resiirium		
Místo:	HK	Datum:	18.03.2025
Zadavatel:	Univerzita Hradec Králové	Projektant:	ATELIER IH1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:	STAVER Luže s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1,515,642.40	1,833,927.30
R	Respiirium	1,500,642.40	1,815,777.30
ST1	Kanceláře vedoucího centra	646,092.34	781,771.73
ST2	Relaxační místnost	366,613.18	443,601.95
ZTI	Zdravotechnika	11,215.88	13,571.21
SIL	Silnoproud	270,316.00	327,082.36
SLP	Slaboproud	206,405.00	249,750.05
VRN	Vedlejší rozpotové náklady	15,000.00	18,150.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt: R - Resírium

Soupis: ST1 - Kanceláře vedoucího centra

KSO: Místo: HK

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: 03564240 DIČ: CZ03564240

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		646,092.34	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	646,092.34	21.00%	135,679.39
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	781,771.73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt:

R - Resírium

Soupis:

ST1 - Kanceláře vedoucího centra

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 646,092.34

HSV - Práce a dodávky HSV	33,412.12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3,381.99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24,176.31
997 - Přesun sutě	5,784.75
998 - Přesun hmot	69.07
PSV - Práce a dodávky PSV	612,680.22
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4,875.37
762 - Konstrukce tesařské	1,355.68
763 - Konstrukce suché výstavby	86,924.73
766 - Konstrukce truhlářské	192,132.47
767 - Konstrukce zámečnické	240,496.04
771 - Podlahy z dlaždic	4,484.53
776 - Podlahy povlakové	33,456.89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4,954.51
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	44,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaK - Resirium

Objekt: R - Respirium

Soupis: ST1 - Kanceláře vedoucího centra

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 646,092.34

D	HSV	Práce a dodávky HSV			33,412.12			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			3,381.99			
1	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	3.576	114.00	407.66	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,6*2,98*2		3.576			
	VV		Mezisoučet		3.576			
	VV		Součet		3.576			
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3.576	296.00	1,058.50	CS ÚRS 2023 01
3	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	3.576	218.00	779.57	CS ÚRS 2023 01
4	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	18.800	30.70	577.16	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,5+2,02*2		6.540			
	VV		2,98*2+3,15*2		12.260			
	VV		Mezisoučet		18.800			
	VV		Součet		18.800			
5	M	59051518	páska zajišťovací okenní PVC profil 9mm dl 1,4m	m	19.740	15.00	296.10	CS ÚRS 2023 01
	VV		18,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		19.740			
6	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0.050	5,260.00	263.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,07*0,3*0,08		0.050			
	VV		Mezisoučet		0.050			
	VV		Součet		0.050			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			24,176.31			
7	K	9-01	Stavební přípomoc	hod	20.000	450.00	9,000.00	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30.820	183.50	5,655.47	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,82+3,85*1+3,15*1		30.820			
	VV		Mezisoučet		30.820			
	VV		Součet		30.820			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30.820	157.00	4,838.74	CS ÚRS 2023 01
10	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0.050	6,570.00	328.50	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,07*0,3*0,08		0.050			
	VV		Mezisoučet		0.050			
	VV		Součet		0.050			
11	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	12.540	236.00	2,959.44	CS ÚRS 2023 01
	VV		"prosklená stěna" 3,3*3,8		12.540			
	VV		Mezisoučet		12.540			
	VV		Součet		12.540			
12	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	4.440	314.00	1,394.16	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,07*2+0,3		4.440			
	VV		Mezisoučet		4.440			
	VV		Součet		4.440			
D	997	Přesun sutě			5,784.75			
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1.569	998.00	1,565.86	CS ÚRS 2023 01
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1.569	301.00	472.27	CS ÚRS 2023 01
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14.121	13.10	184.99	CS ÚRS 2023 01
	VV		1,569*9 *Přepočtené koeficientem množství		14.121			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1.569	2,270.00	3,561.63	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot				69.07	
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.161	429.00	69.07	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				612,680.22	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				4,875.37	
18	K	735151397	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000 mm výkon 1117 W	kus	1.000	4,530.00	4,530.00	CS ÚRS 2023 01
19	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1.000	180.50	180.50	CS ÚRS 2023 01
20	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	47.105	3.50	164.87	CS ÚRS 2023 01
D 762			Konstrukce tesařské				1,355.68	
21	K	762431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m2	3.000	416.00	1,248.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"výztuha" 2*1,5		3.000			
	VV		Mezisoučet		3.000			
	VV		Součet		3.000			
22	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	3.000	23.50	70.50	CS ÚRS 2023 01
23	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	13.185	2.82	37.18	CS ÚRS 2023 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				86,924.73	
24	K	763112315	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 64 dB	m2	9.314	1,590.00	14,809.26	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,78*3,8-2,02*2,5		9.314			
	VV		Mezisoučet		9.314			
	VV		Součet		9.314			
25	K	763121511	SDK stěna přesazena tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	22.800	790.00	18,012.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*3,8		22.800			
	VV		Mezisoučet		22.800			
	VV		Součet		22.800			
26	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna přesazena	m2	22.800	150.00	3,420.00	CS ÚRS 2023 01
27	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	23.940	80.00	1,915.20	CS ÚRS 2023 01
	VV		22,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23.940			
28	K	763172355	Montáž dveří revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	1.000	550.00	550.00	CS ÚRS 2023 01
29	M	59030714	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1.000	890.00	890.00	CS ÚRS 2023 01
30	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený položapuštěný rošt	m2	23.100	600.00	13,860.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,1		23.100			
	VV		Mezisoučet		23.100			
	VV		Součet		23.100			
31	M	763-1	akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,95$, $\alpha_{p125Hz} = 0,50$; obsah CO_2 max 4Kg CO_2 equiv/m ² vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025/EN 15804; klasifikace systému dle obsahu tékavých org. sloučenin	m2	23.100	950.00	21,945.00	
32	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	23.100	50.00	1,155.00	CS ÚRS 2023 01
33	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	3.900	170.00	663.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,9		3.900			
	VV		Mezisoučet		3.900			
	VV		Součet		3.900			
34	K	763431201x	Úprava desek stávajícího podhledu	m	3.900	300.00	1,170.00	
	VV		3,9		3.900			
	VV		Mezisoučet		3.900			
	VV		Součet		3.900			
35	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	24.100	150.00	3,615.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"204a" 24,1		24.100			
	VV		Mezisoučet		24.100			
	VV		Součet		24.100			
36	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	820.045	6.00	4,920.27	CS ÚRS 2023 01
D 766			Konstrukce truhlářské				192,132.47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	1/T	Kuchyňská linka š 1200mm dle specifikace	ks	1.000	28,000.00	28,000.00	
38	K	3/T	Pracovní kancelářský stůl s odkládacím stolem 2390x800+900x800 dle specifikace	ks	1.000	70,000.00	70,000.00	
39	K	4/T	Jednací stůl 2400x1000 dle specifikace	ks	1.000	30,000.00	30,000.00	
40	K	5/T	Kancelářský stůl 1200x750 dle specifikace	ks	1.000	15,000.00	15,000.00	
41	K	766416231	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2	m2	17.880	650.00	11,622.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6*2,98		17.880			
	VV		Mezisoučet		17.880			
	VV		Součet		17.880			
42	M	ST3	dřevotřískové desky DTD laminované tl. 19 mm - vícevrstvá laminace v tl. 0,5 - 0,8 mm - oboustranná; zvýšená odolnost vůči nárazu a poškrábání; splňuje požadavky normy EN 14322; nosný materiál dle EN 312; emisní třída E1 - barevnost dle vzoru	m2	19.668	725.00	14,259.30	
	VV		17,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19.668			
43	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	44.700	115.00	5,140.50	CS ÚRS 2023 01
	VV		17,880*2,5		44.700			
	VV		Mezisoučet		44.700			
	VV		Součet		44.700			
44	M	ST3R	Rošt dle specifikace	m	44.700	350.00	15,645.00	
45	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,896.668	1.30	2,465.67	CS ÚRS 2023 01
D		767	Konstrukce zámečnické				240,496.04	
46	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl do 6 m2	m2	5.050	278.50	1,406.43	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,5*2,02		5.050			
	VV		Mezisoučet		5.050			
	VV		Součet		5.050			
47	M	1/P	Hliníková prosklená stěna se dveřmi 2500x2020 dle specifikace	ks	1.000	42,379.33	42,379.33	
48	K	767113130	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů pl přes 9 do 12 m2	m2	12.160	347.00	4,219.52	CS ÚRS 2023 01
	VV		*1/S* 3,2*3,8		12.160			
	VV		Mezisoučet		12.160			
	VV		Součet		12.160			
49	M	1/S	Hliníková prosklená stěna se dveřmi 3200x3800 dle specifikace	ks	1.000	187,198.67	187,198.67	
50	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,352.040	2.25	5,292.09	CS ÚRS 2023 01
D		771	Podlahy z dlaždic				4,484.53	
51	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0.621	17.30	10.74	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,07*0,3		0.621			
	VV		Mezisoučet		0.621			
	VV		Součet		0.621			
52	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0.621	65.30	40.55	CS ÚRS 2023 01
53	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	23.820	120.00	2,858.40	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,82		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
54	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	0.621	713.00	442.77	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,07*0,3		0.621			
	VV		Mezisoučet		0.621			
	VV		Součet		0.621			
55	M	59761011	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	0.683	1,050.00	717.15	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,621*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0.683			
56	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	0.621	96.50	59.93	CS ÚRS 2023 01
57	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	0.300	53.10	15.93	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,3		0.300			
	VV		Mezisoučet		0.300			
	VV		Součet		0.300			
58	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	0.621	29.70	18.44	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,621		0.621			
	VV		Mezisoučet		0.621			
	VV		Součet		0.621			
59	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	41.639	7.70	320.62	CS ÚRS 2023 01
D		776	Podlahy povlakové				33,456.89	
60	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	23.820	50.00	1,191.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,82		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV	vinyl	Součet		23.820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23.820	15.00	357.30	CS ÚRS 2023 01
	VV		vinyl		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
62	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23.820	15.00	357.30	CS ÚRS 2023 01
	VV		vinyl		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
63	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	23.820	300.00	7,146.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vinyl		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
64	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	23.820	80.00	1,905.60	CS ÚRS 2023 01
	VV		vinyl		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
65	M	776-1	Sametový vinyl z vláken nylonu 6.6 barvených s použitím vodou dle specifikace	m2	26.202	599.00	15,695.00	
	VV		23,82*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		26.202			
66	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	13.900	25.00	347.50	CS ÚRS 2023 01
	VV		19,6-2,5-3,2		13.900			
	VV		Mezisoučet		13.900			
	VV		Součet		13.900			
67	M	776-2	Sokl dle specifikace	m	14.178	75.00	1,063.35	
	VV		13,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		14.178			
68	K	776991111	Spárování silikonem	m	13.900	15.00	208.50	CS ÚRS 2023 01
69	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	23.820	40.00	952.80	CS ÚRS 2023 01
	VV		vinyl		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
70	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23.820	50.00	1,191.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vinyl		23.820			
	VV		Mezisoučet		23.820			
	VV		Součet		23.820			
71	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	304.154	10.00	3,041.54	CS ÚRS 2023 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4,954.51	
72	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399	6.00	212.39	CS ÚRS 2023 01
	VV		(3,95*2,98-2,05*2,5+(2,05*2+2,5)*0,05)*2		13.952			
	VV		6*2,98+3,567		21.447			
	VV		Mezisoučet		35.399			
	VV	malba	Součet		35.399			
73	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399	9.00	318.59	CS ÚRS 2023 01
	VV		malba		35.399			
	VV		Mezisoučet		35.399			
	VV		Součet		35.399			
74	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399	15.00	530.99	CS ÚRS 2023 01
	VV		malba		35.399			
	VV		Mezisoučet		35.399			
	VV		Součet		35.399			
75	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399	65.00	2,300.94	CS ÚRS 2023 01
	VV		malba		35.399			
	VV		Mezisoučet		35.399			
	VV		Součet		35.399			
76	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	31.832	50.00	1,591.60	CS ÚRS 2023 01
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							44,000.00	
77	K	3/R	Stropní hliníková kolejnicová garnýž pro závěs dl 3100mm, jednořadá, hranatá bílá dle specifikace	ks	1.000	2,000.00	2,000.00	
78	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2023 01
79	M	4/R	Vnitřní zatemňující svislá látková žaluzie 3214x2980mm dle specifikace	ks	1.000	40,000.00	40,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

Objekt: R - Respirium

Soupis: ST2 - Relaxační místnost

KSO: Místo: HK

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel: Martin Škrabal

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: 03564240 DIČ: CZ03564240

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		366,613.18	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	366,613.18	21.00%	76,988.77
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	443,601.95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

Objekt:

R - Respirium

Soupis:

ST2 - Relaxační místnost

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

366,613.18

HSV - Práce a dodávky HSV	32,379.93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32,377.59
998 - Přesun hmot	2.34
PSV - Práce a dodávky PSV	334,233.25
763 - Konstrukce suché výstavby	35,826.26
766 - Konstrukce truhlářské	208,678.00
767 - Konstrukce zámečnické	8,282.25
776 - Podlahy povlakové	39,840.94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15,205.86
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	26,399.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respira a zázemí IPaKC - Resirium

Objekt: R - Resirium

Soupis: ST2 - Relaxační místnost

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 366,613.18

D HSV Práce a dodávky HSV 32,379.93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32,377.59

1	K	9-01	Stavební připomoce	hod	20.000	450.00	9,000.00	
2	K	9-02	Vykližení interiéru	m2	31.570	400.00	12,628.00	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31.570	183.50	5,793.10	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,14+8,43		31.570			
	VV		Mezisoučet		31.570			
	VV		Součet		31.570			
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31.570	157.00	4,956.49	CS ÚRS 2023 01
	VV		31,57		31.570			
	VV		Mezisoučet		31.570			
	VV		Součet		31.570			

D 998 Přesun hmot 2.34

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0.005	467.50	2.34	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 334,233.25

D 763 Konstrukce suché výstavby 35,826.26

6	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	23.140	600.00	13,884.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"245-2" 23,14		23.140			
	VV		Mezisoučet		23.140			
	VV		Součet		23.140			
7	M	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	24.297	80.00	1,943.76	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24.297			
8	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m2	23.140	150.00	3,471.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"245-2" 23,14		23.140			
	VV		Mezisoučet		23.140			
	VV		Součet		23.140			
9	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	8.430	600.00	5,058.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,43		8.430			
	VV		Mezisoučet		8.430			
	VV		Součet		8.430			
10	M	763-1	akustický stropní systém se součinitelem zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 1165-4 $\alpha_w = 0,95$, $\alpha_{p125Hz} = 0,50$; obsah CO_2 max 4Kg CO_2 equiv/m ² vycházející z EPD v souladu s normou ISO 14025/EN 15804; klasifikace systému dle obsahu tékavých org. sloučenin	m2	8.430	950.00	8,008.50	
11	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	8.430	50.00	421.50	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,43		8.430			
	VV		Mezisoučet		8.430			
	VV		Součet		8.430			
12	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	8.430	120.00	1,011.60	CS ÚRS 2023 01
	VV		"244-2" 8,43		8.430			
	VV		Mezisoučet		8.430			
	VV		Součet		8.430			
13	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	337.984	6.00	2,027.90	CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 208,678.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	2/T	Kuchyňská linka š 1600mm dle specifikace	ks	1.000	50,000.00	50,000.00	
15	K	6/T	Policová knihovna 1800x2650 dle specifikace	ks	1.000	60,000.00	60,000.00	
16	K	7/T	Policová vestavná skříň 2290x2540 dle specifikace	ks	1.000	80,000.00	80,000.00	
17	K	8/T	Police 1630x400x300 dle specifikace	ks	1.000	10,000.00	10,000.00	
18	K	766811111x	Montáž stávající kuchyňské linky	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
19	K	766812840x	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 2,1 m	kus	1.000	1,000.00	1,000.00	
20	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2,060.000	1.30	2,678.00	CS ÚRS 2023 01
D 767 Konstrukce zámečnické							8,282.25	
21	K	1/Z	Úprava dveří - nerezové vodorovné madlo, příprava pro elektrické ovládání dveří, kování klika-koule	ks	1.000	5,000.00	5,000.00	
22	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	1.200	500.00	600.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,2		1.200			
	vv		Mezisoučet		1.200			
	vv		Součet		1.200			
23	M	2/Z	Nerezové rovné vertikální madlo dle specifikace	ks	1.000	2,500.00	2,500.00	
24	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	81.000	2.25	182.25	CS ÚRS 2023 01
D 776 Podlahy povlakové							39,840.94	
25	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	29.000	50.00	1,450.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"245-2" 21,2		21.200			
	vv		"244-2" 7,8		7.800			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv	vin	Součet		29.000			
26	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29.000	15.00	435.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vin		29.000			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv		Součet		29.000			
27	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	29.000	15.00	435.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vin		29.000			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv		Součet		29.000			
28	K	776141121	Stěrka podlahová nivační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	29.000	300.00	8,700.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vin		29.000			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv		Součet		29.000			
29	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	29.000	60.00	1,740.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		"245-2" 21,2		21.200			
	vv		"244-2" 7,8		7.800			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv		Součet		29.000			
30	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	29.000	80.00	2,320.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vin		29.000			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv		Součet		29.000			
31	M	766-2	vysoce zátěžový hybridní vinyl v rolich; celková tloušťka 2 mm dle specifikace	m2;	29.000	599.00	17,371.00	
32	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	28.500	5.00	142.50	CS ÚRS 2023 01
	vv		"245-2" 20,8-2,5-0,8		17.500			
	vv		"244-2" 11,8-0,8		11.000			
	vv		Mezisoučet		28.500			
	vv		Součet		28.500			
33	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	28.500	25.00	712.50	CS ÚRS 2023 01
	vv		"245-2" 20,8-2,5-0,8		17.500			
	vv		"244-2" 11,8-0,8		11.000			
	vv		Mezisoučet		28.500			
	vv		Součet		28.500			
34	M	776-2	sokl dle specifikace	m	29.070	75.00	2,180.25	
	vv		28,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		29.070			
35	K	776991111	Spárování silikonem	m	28.500	15.00	427.50	CS ÚRS 2023 01
36	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	29.000	30.00	870.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vin		29.000			
	vv		Mezisoučet		29.000			
	vv		Součet		29.000			
37	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	29.000	40.00	1,160.00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vin		29.000			
	vv		Mezisoučet		29.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	29.000				
38	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	379.438	5.00	1,897.19	CS ÚRS 2023 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	15,205.86				
39	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868	6.00	629.21	CS ÚRS 2023 01
VV			"245-2" 23,14+20,4*2,65-2,5*2,08+(2,5+2,08*2)*0,05+(1,24+1,04*2)*0,45+(0,9+0,8)*1,6-0,8*2	74.947				
VV			"244-2" 11,78*2,54	29.921				
VV			Mezisoučet	104.868				
VV malba			Součet	104.868				
40	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868	9.00	943.81	CS ÚRS 2023 01
VV			malba	104.868				
VV			Mezisoučet	104.868				
VV			Součet	104.868				
41	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868	15.00	1,573.02	CS ÚRS 2023 01
VV			malba	104.868				
VV			Mezisoučet	104.868				
VV			Součet	104.868				
42	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868	65.00	6,816.42	CS ÚRS 2023 01
VV			malba	104.868				
VV			Mezisoučet	104.868				
VV			Součet	104.868				
43	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	104.868	50.00	5,243.40	CS ÚRS 2023 01
VV			malba	104.868				
VV			Mezisoučet	104.868				
VV			Součet	104.868				
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy	26,399.94				
44	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	2.000	5,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 01
45	M	1/R	Vnitřní okenní roleta 740x1600mm dle specifikace	ks	1.000	6,800.00	6,800.00	
46	M	2/R	Vnitřní okenní roleta 1240x1590mm dle specifikace	ks	1.000	9,500.00	9,500.00	
47	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	263.000	0.38	99.94	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

Objekt: R - Respirium

Soupis: ZTI - Zdravotechnika

KSO: Místo: HK

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: 03564240 DIČ: CZ03564240

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			11,215.88
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11,215.88	21.00%	2,355.33
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH v CZK			13,571.21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

Objekt:

R - Respirium

Soupis:

ZTI - Zdravotechnika

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11,215.88
PSV - Práce a dodávky PSV	11,215.88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	271.36
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2,271.98
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	3,672.54
O - Ostatní	5,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resirium

Objekt: R - Respirium

Soupis: ZTI - Zdravotechnika

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11,215.88

D PSV Práce a dodávky PSV 11,215.88

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 271.36

1	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	0.500	300.00	150.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1.000	99.90	99.90	CS ÚRS 2023 01
3	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	0.500	31.50	15.75	CS ÚRS 2023 01
4	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	2.657	2.15	5.71	CS ÚRS 2023 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2,271.98

5	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm	m	1.000	300.00	300.00	CS ÚRS 2023 01
VV				1	1.000			
6	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	1.000	400.00	400.00	CS ÚRS 2023 01
7	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1.000	451.00	451.00	CS ÚRS 2023 01
8	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	2.000	93.60	187.20	CS ÚRS 2023 01
9	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	2.000	256.00	512.00	CS ÚRS 2023 01
10	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	2.000	152.50	305.00	CS ÚRS 2023 01
11	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2.000	41.60	83.20	CS ÚRS 2023 01
12	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	22.384	1.50	33.58	CS ÚRS 2023 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3,672.54

13	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1.000	1,200.00	1,200.00	CS ÚRS 2023 01
14	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2.000	120.00	240.00	CS ÚRS 2023 01
15	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	1.000	1,700.00	1,700.00	CS ÚRS 2023 01
16	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1.000	519.00	519.00	CS ÚRS 2023 01
17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	36.590	0.37	13.54	CS ÚRS 2023 01

D O Ostatní 5,000.00

18	K	O1	Stavení úpravy	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	
19	K	O2	Úprava stávajících rozvodů	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respira a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt: R - Resírium

Soupis: SIL - Silnoproud

KSO: CC-CZ: Datum: 18.03.2025

Místo: IČ: DIČ:

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové IČ: 03564240 DIČ: CZ03564240

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o. IČ: DIČ:

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		270,316.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	270,316.00	21.00%	56,766.36
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	327,082.36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt:

R - Respirium

Soupis:

SIL - Silnoproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	270,316.00
D1 - Montážní materiál a práce	11,792.00
D2 - KRABICE + úložný materiál	15,273.00
D3 - KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU	20,885.00
D4 - SVORKY , SVORKOVNICE a UCPÁVKY	2,000.00
D5 - UKONČENÍ VODIČŮ	1,130.00
D6 - ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ A STROJKŮ	7,762.00
D7 - Svítidla kancelář	107,878.00
D8 - Svítidla relaxační místnost	65,586.00
D9 - HZS	38,010.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respíria a zázemí IPaKc - Resírium

Objekt:

R - Resírium

Soupis:

SIL - Silnoproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

270,316.00

D		D1	Montážní materiál a práce		11,792.00			
1	K	Pol1	úprava stávajícího rozváděče v rozvodně 2.np doplněním 4ks chránič s nadproudovou ochranou 3ks 16/1/B/0,03A a 1ks 10/1/B/0,03A dále 1 ks jistič 10/1/B/ Jednomodulové provedení	KPL	1.000	5,750.00	5,750.00	
2	K	Pol2	úprava stávajícího rozváděče v rozvodně 1.np doplněním 1ks chránič s nadproudovou ochranou 10/1/B/0,03A dále 1 ks jistič 16/1/B/ Jednomodulové provedení	KPL	1.000	2,312.00	2,312.00	
3	K	Pol3	úprava stávajícího rozváděče ve skladu 2.np doplněním 2ks chránič s nadproudovou ochranou 16/1/B/0,03A a chránič s nadproudovou ochranou 10/1/B/0,03A Jednomodulové provedení	KPL	1.000	3,730.00	3,730.00	

D		D2	KRABICE + úložný materiál		15,273.00			
4	K	Pol4	Krabice pod omítku odbočná	ks	3.000	99.00	297.00	
5	K	Pol5	Krabice pod omítku přístrojová hluboká	ks	4.000	93.00	372.00	
6	K	Pol6	Krabice pod omítku přístrojová	ks	20.000	74.00	1,480.00	
7	K	Pol7	Krabice na povrch ip 44	ks	1.000	94.00	94.00	
8	K	Pol8	Lišta plastová hranatá 60 x 40	m	50.000	138.00	6,900.00	
9	K	Pol9	Lišta plastová hranatá 20 x 20	m	20.000	71.00	1,420.00	
10	K	Pol10	Trubka ohebná	m	30.000	32.00	960.00	
11	K	Pol11	Upevnění kabelů v podhledu	m	50.000	75.00	3,750.00	

D		D3	KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU		20,885.00			
12	K	Pol12	CYKH-R 3Jx2,5	m	180.000	57.00	10,260.00	
13	K	Pol13	CXKH-R 3Jx1,5	m	160.000	45.00	7,200.00	
14	K	Pol14	CXKH-R 5Jx1,5	m	25.000	60.00	1,500.00	
15	K	Pol15	CXKH-R 2Ax1,5	m	25.000	41.00	1,025.00	
16	K	Pol16	CY 6žz	m	10.000	39.00	390.00	
17	K	Pol17	CY 4žz	m	15.000	34.00	510.00	

D		D4	SVORKY , SVORKOVNICE a UCPÁVKY		2,000.00			
18	K	Pol18	Svorky WAGO 3x2,5; 2x2,5	ks	50.000	19.00	950.00	
19	K	Pol19	požární ucpávka pro průchod zdí jeden kabel o průměru 15mm	ks	6.000	175.00	1,050.00	

D		D5	UKONČENÍ VODIČŮ		1,130.00			
20	K	Pol20	V rozváděči	ks	30.000	21.00	630.00	
21	K	Pol21	Na přístrojích	ks	20.000	25.00	500.00	

D		D6	ZÁSUVKY A SPÍNAČE - KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKŮ A STROJKŮ		7,762.00			
22	K	Pol22	tlačítkový ovladač 230V, 10A, bez signálky	ks	1.000	283.00	283.00	
23	K	Pol23	žaluziový ovladač 230V, 10A	ks	1.000	366.00	366.00	
24	K	Pol24	zásuvka 230V/16A,	ks	19.000	157.00	2,983.00	
25	K	Pol25	zásuvka 230V/16A, s přepěťovou ochranou	ks	5.000	826.00	4,130.00	

D		D7	Svítlidla kancelář		107,878.00			
---	--	----	--------------------	--	------------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol26	A- Led svítidlo vestavné 34W,4000K,Ra80, rámečkové provedení stmívání, hliníkové těleso v bílé barvě opálový difuzor, 450x100mm	ks	2.000	12,948.00	25,896.00	
27	K	Pol27	OVL. A pro svítidla A řídicí prvek pod vypínač pro 25 adres 48x49x22mm	ks	1.000	5,270.00	5,270.00	
28	K	Pol28	B- Led svítidlo vestavné 34W,4000K,Ra80, rámečkové provedení stmívání, hliníkové těleso v bílé barvě opálový difuzor, 250x100mm	ks	6.000	11,907.00	71,442.00	
29	K	Pol27	OVL. A pro svítidla A řídicí prvek pod vypínač pro 25 adres 48x49x22mm	ks	1.000	5,270.00	5,270.00	

D D8 Svítidla relaxační místnost 65,586.00

30	K	Pol29	B- Led svítidlo vestavné 26W,RGBW, bezrámečkové provedení, bluetooth dali, hliníkové těleso v bílé barvě opálový difuzor, 250x100mm	ks	2.000	11,126.00	22,252.00	
31	K	Pol30	C- Led svítidlo vestavné 35W,RGBW, bezrámečkové provedení, bluetooth dali, hliníkové těleso v bílé barvě opálový difuzor, 450x100mm	ks	2.000	12,277.00	24,554.00	
32	K	Pol31	D- Led svítidlo vestavné 60W,RGBW bezrámečkové provedení bluetooth dali, hliníkové těleso v bílé barvě opálový difuzor, 550x100mm	ks	1.000	13,354.00	13,354.00	
33	K	Pol32	OVL. pro svítidla B,C,D, Nástěnný ovladač v bílé barvě viz. EL.05 tech. Listy.	ks	1.000	3,798.00	3,798.00	
34	K	Pol33	A- Led panel svítidlo vestavné 38W,3000K, 600x600, 4200lm	ks	1.000	1,628.00	1,628.00	

D D9 HZS 38,010.00

35	K	Pol34	Koordinace s ostatními profesemi	hod	5.000	500.00	2,500.00	
36	K	Pol35	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1.000	500.00	500.00	
37	K	Pol36	Funkční odzkoušení zařízení	hod	1.000	500.00	500.00	
38	K	Pol37	Zaučení obsluhy	hod	1.000	500.00	500.00	
39	K	Pol38	Výchozí revize	hod	16.000	500.00	8,000.00	
40	K	Pol39	Podružný materiál	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	
41	K	Pol40	Zednické připomoci	hod	20.000	350.00	7,000.00	
42	K	Pol41	frézování drážek 2,5cm x 3cm	m	10.000	68.00	680.00	
43	K	Pol42	frézování drážek 2cm x 2cm	m	30.000	68.00	2,040.00	
44	K	Pol43	vrtání otvorů D 30mm	ks	5.000	68.00	340.00	
45	K	Pol44	úklid suti	hod	2.000	350.00	700.00	
46	K	Pol45	odvoz suti	km	15.000	350.00	5,250.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respira a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt: R - Resírium

Soupis: SLP - Slaboproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.03.2025

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
STAVER Luže s.r.o. DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		206,405.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	206,405.00	21.00%	43,345.05
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	249,750.05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respíria a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt:

R - Resírium

Soupis:

SLP - Slaboproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

206,405.00

D1 - Relaxační místnost - SLP rozvody	2,709.00
D2 - Ozvučení relaxační místnosti	41,418.00
D3 - Signalizační systém	22,232.00
D4 - Kancelář vedoucího centra - SK	88,209.00
D5 - Společná televizní anténa - STA	5,949.00
D6 - HDMI kabeláž	4,094.00
D7 - Sloupek pod zasedacím stolem	41,794.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Reslirium

Objekt: R - Respirium

Soupis: SLP - Slaboproud

Místo: Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206,405.00

D		D1	Relaxační místnost - SLP rozvody		2,709.00			
1	K	Pol46	Demontáž stávající TV zásuvky STA	ks/m	1.000	90.00	90.00	
2	K	Pol47	Montáž stávající TV zásuvky STA	ks/m	1.000	160.00	160.00	
3	K	Pol48	Demontáž stávající zásuvky strukturované kabeláže do podhledu	ks/m	1.000	90.00	90.00	
4	K	Pol49	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 Ω CB 100F	ks/m	15.000	50.00	750.00	
5	K	Pol50	Trubka PVC LPE-2 2323	ks/m	15.000	14.00	210.00	
6	K	Pol51	instalace trubky ohebné P23-25 do zdí, cihla	ks/m	5.000	80.00	400.00	
7	K	Pol52	instalace trubky ohebné P23 do sádkokartonu	ks/m	10.000	40.00	400.00	
8	K	Pol53	Krabice instal. prázdná KU68/2-1901	ks/m	1.000	9.00	9.00	
9	K	Pol54	Měřicí protokol STA	ks/m	1.000	600.00	600.00	

D		D2	Ozvučení relaxační místnosti		41,418.00			
10	K	Pol55	TPR306A/B Desktop open frame rack - 6U CAYMON		1.000	1,689.00	1,689.00	
11	K	Pol56	Přehrávač CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, tuner FM/DAB s podporou RDS, Bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP. Kompatibilní média: Audio CD, CDR, CDRW, DVD, DVDR, DVDRW. Audio formáty: Audio CD 16 bitů PCM, MP3 32-320 kbps, WMA. Je vybaven sloty n	ks/m	1.000	11,255.00	11,255.00	
12	K	Pol57	Výkonový zesilovač 2x60W / 100V nebo 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 1x120W / 100V nebo 8 Ohm, třídy "D" s vysokou účinností přes 80%, galvanicky oddělené výstupy osazené transformátory, spínaný zdroj, ochranný procesor APC, pasivní chlazení 11U	ks/m	1.000	13,266.00	13,266.00	
13	K	Pol58	Stropní reproduktor dvoupásmový koaxiální 5.25"+1" s bezrámečkovým designem, 60/30W @ 8 Ohm / 6/3/1,5W @ 100V, citlivost 87dB @ 1W/1m, frekvenční rozsah 60Hz-20kHz @ ±3dB / 45Hz-20kHz @ -10dB, vyzářovací úhel 145°, polypropylenová membrána, krycí mřížka T	ks/m	4.000	1,245.00	4,980.00	
14	K	Pol59	Kabel SCY 2x2,5 černá/rudá (audio flexibilní)	ks/m	56.000	56.00	3,136.00	
15	K	Pol60	Zakázková výroba kabelže na míru, vystrojení racku, instalace technologie (kpl.)	ks/m	1.000	3,500.00	3,500.00	
16	K	Pol50	Trubka PVC LPE-2 2323	ks/m	48.000	14.00	672.00	
17	K	Pol51	instalace trubky ohebné P23-25 do zdí, cihla	ks/m	10.000	80.00	800.00	
18	K	Pol52	instalace trubky ohebné P23 do sádkokartonu	ks/m	39.000	40.00	1,560.00	
19	K	Pol61	Otvory v SDK pro reproduktory		4.000	140.00	560.00	

D		D3	Signalizační systém		22,232.00			
20	K	Pol62	VO-BT - základní modul (terminál) velín, recepce, sesterna; až 4 zóny (místností)	ks/m	1.000	1,546.00	1,546.00	
21	K	Pol63	LNG40 - napáječ 1,5 A / 40 W / 24 V DC	ks/m	1.000	1,156.00	1,156.00	
22	K	Pol64	kabel k napáječi	ks/m	1.000	290.00	290.00	
23	K	Pol65	RT - přivolávací tlačítko	ks/m	1.000	920.00	920.00	
24	K	Pol66	ZTB - přivolávací tahové tlačítko	ks/m	1.000	980.00	980.00	
25	K	Pol67	AT - vybavovací tlačítko	ks/m	1.000	520.00	520.00	
26	K	Pol68	APA 1 - montážní krabice na omítku pro RT, ZTB, PT, LV	ks/m	3.000	356.00	1,068.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol69	APA 2 - montážní krabice na omítku pro VO-BT,VO-ZT	ks/m	1.000	356.00	356.00	
28	K	Pol70	signální lampy s integrovaným bzučákem	ks/m	1.000	988.00	988.00	
29	K	Pol71	Kabel UTP C6 4 páry LSZH, do 50 přípojí	ks/m	77.000	46.00	3,542.00	
30	K	Pol72	Kabel CYKY-O 2x1,5	ks/m	6.000	43.00	258.00	
31	K	Pol73	Lišta vkladací EIP 40/20 + upev. mat.	ks/m	5.000	68.00	340.00	
32	K	Pol50	Trubka PVC LPE-2 2323	ks/m	48.000	14.00	672.00	
33	K	Pol51	instalace trubky ohebné P23-25 do zdí, cihla	ks/m	11.000	80.00	880.00	
34	K	Pol74	instalace trubky P23-25 na povrch	ks/m	38.000	40.00	1,520.00	
35	K	Pol75	Příchytka Grip OBO 2031M/15	ks/m	36.000	56.00	2,016.00	
36	K	Pol76	Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu	ks/m	20.000	120.00	2,400.00	
37	K	Pol77	Montážní otvory v SDK pro protažení kabeláže	ks/m	4.000	140.00	560.00	
38	K	Pol78	průraz D20 - 300mm, cihla	ks/m	3.000	180.00	540.00	
39	K	Pol79	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm	ks/m	3.000	560.00	1,680.00	

D		D4	Kancelář vedoucího centra - SK	88,209.00				
40	K	Pol80	Panel propoj UTP C6 24 portů	ks/m	1.000	1,560.00	1,560.00	
41	K	Pol81	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks/m	19.000	70.00	1,330.00	
42	K	Pol82	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks/m	19.000	86.00	1,634.00	
43	K	Pol83	Molex Tango modul, 1xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou	ks/m	1.000	160.00	160.00	
44	K	Pol84	Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou	ks/m	5.000	190.00	950.00	
45	K	Pol85	Mod Mosaic PowerCat 6 modul 1xRJ45 UTP kat.6 DG+, úhlový, bílý, 22,5x45mm	ks/m	8.000	211.00	1,688.00	
46	K	Pol71	Kabel UTP C6 4 páry LSZH, do 50 přípojí	ks/m	1,320.000	46.00	60,720.00	
47	K	Pol86	Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	ks/m	6.000	130.00	780.00	
48	K	Pol87	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	ks/m	1.000	36.00	36.00	
49	K	Pol88	Tango rámeček 4-násobný bílá	ks/m	3.000	72.00	216.00	
50	K	Pol89	Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28T	ks/m	1.000	52.00	52.00	
51	K	Pol90	Krabice přístrojová KPRL 68-70/LD hluboká do sádkartonu	ks/m	5.000	103.00	515.00	
52	K	Pol91	Spojka krabic KUL	ks/m	5.000	20.00	100.00	
53	K	Pol50	Trubka PVC LPE-2 2323	ks/m	84.000	14.00	1,176.00	
54	K	Pol74	instalace trubky P23-25 na povrch	ks/m	38.000	40.00	1,520.00	
55	K	Pol92	Trubka PVC LPE-2 2329	ks/m	41.000	26.00	1,066.00	
56	K	Pol93	instalace trubky P29-32 na povrch	ks/m	41.000	40.00	1,640.00	
57	K	Pol75	Příchytka Grip OBO 2031M/15	ks/m	30.000	56.00	1,680.00	
58	K	Pol94	Příchytka Grip OBO 2031M/30	ks/m	48.000	62.00	2,976.00	
59	K	Pol76	Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu	ks/m	35.000	120.00	4,200.00	
60	K	Pol78	průraz D20 - 300mm, cihla	ks/m	1.000	180.00	180.00	
61	K	Pol95	průraz 100x80 - 150mm, dřevo, sádkarton	ks/m	1.000	300.00	300.00	
62	K	Pol96	průraz 100x80 - 300mm, cihla	ks/m	1.000	450.00	450.00	
63	K	Pol79	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm	ks/m	3.000	560.00	1,680.00	
64	K	Pol97	Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm	ks/m	2.000	800.00	1,600.00	

D		D5	Společná televizní anténa - STA	5,949.00				
65	K	Pol49	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 Ω CB 100F	ks/m	54.000	50.00	2,700.00	
66	K	Pol98	ABB přístroj zásuvky TV+R koncové 3,5dB EU 3503 strojek	ks/m	1.000	300.00	300.00	
67	K	Pol99	Tango kryt zásuvky TV+(+SAT) bílá	ks/m	1.000	130.00	130.00	
68	K	Pol87	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	ks/m	1.000	36.00	36.00	
69	K	Pol100	Rozboč. 8xF TONER XGVS-8	ks/m	1.000	460.00	460.00	
70	K	Pol101	Oživení a nastavení systému STA	ks/m	1.000	1,400.00	1,400.00	
71	K	Pol102	Měřicí protokol STA	ks/m	1.000	800.00	800.00	
72	K	Pol90	Krabice přístrojová KPRL 68-70/LD hluboká do sádkartonu	ks/m	1.000	103.00	103.00	
73	K	Pol91	Spojka krabic KUL	ks/m	1.000	20.00	20.00	

D		D6	HDMI kabeláž	4,094.00				
74	K	Pol103	PremiumCord Ultra High Speed HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz,zlacené 7m	ks/m	1.000	688.00	688.00	
75	K	Pol104	PremiumCord Ultra High Speed HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K@60Hz,zlacené 10m	ks/m	1.000	799.00	799.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	Pol105	Zásuvka HDMI konektor 1-modulový, barva bílá	ks/m	1.000	405.00	405.00	
77	K	Pol106	Tango záslepka bílá	ks/m	3.000	15.00	45.00	
78	K	Pol87	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	ks/m	3.000	36.00	108.00	
79	K	Pol107	Neutrik NAHDMI-W-B - Konektor typu female - HDMI (HDMI 2.0)	ks/m	3.000	580.00	1,740.00	
80	K	Pol90	Krabice přístrojová KPRL 68-70/LD hluboká do sádrokartonu	ks/m	3.000	103.00	309.00	

D D7

Sloupek pod zasedacím stolem

41,794.00

81	K	Pol108	Sloupek ocelový jakl 70x40, výška 70cm, povrchová úprava komaxit šedá	ks/m	1.000	400.00	400.00	
82	K	Pol109	Kanál parapetní 120x55D /2m	ks/m	2.000	800.00	1,600.00	
83	K	Pol110	Kryt PK 120x55D koncový 8471	ks/m	2.000	125.00	250.00	
84	K	Pol111	Materiálová rezerva	ks/m	1.000	1,500.00	1,500.00	
85	K	Pol112	Podružný materiál	ks/m	1.000	744.00	744.00	
86	K	Pol113	Kompletace (kpl)	ks/m	1.000	5,000.00	5,000.00	
87	K	Pol114	Značení trasy vedení (kpl)	ks/m	1.000	2,600.00	2,600.00	
88	K	Pol115	Stavební přípomoci (kpl)	ks/m	1.000	3,000.00	3,000.00	
89	K	Pol116	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	ks/m	1.000	3,500.00	3,500.00	
90	K	Pol117	Ekologická likvidace odpadu (kpl)	ks/m	1.000	1,800.00	1,800.00	
91	K	Pol118	Zaškolení uživatele (hod)	ks/m	1.000	1,200.00	1,200.00	
92	K	Pol119	Zařízení staveniště	ks/m	1.000	2,800.00	2,800.00	
93	K	Pol120	Úklid	ks/m	1.000	2,500.00	2,500.00	
94	K	Pol121	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	ks/m	1.000	6,800.00	6,800.00	
95	K	Pol122	Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	ks/m	1.000	8,100.00	8,100.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Univerzita Hradec Králové - Úprava respira a zázemí IPaKC - Resírium
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpotové náklady

KSO:
Misto: HK

Zadavatel:
Univerzita Hradec Králové

Uchazeč:
STAVER Luže s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		15,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15,000.00	21.00%	3,150.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	18,150.00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	5,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	5,000.00
VRN9 - Ostatní náklady	5,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resírium

Objekt: VRN - Vedlejší rozpotové náklady

Místo: HK

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště

5,000.00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost

5,000.00

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

5,000.00

4	K	090001000	Ostatní náklady - protiprachová opatření	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

SEZNAM FIGUR

Kód: SK23007R

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Resiirium

Datum: 18.03.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
R/ ST1 Kanceláře vedoucího centra			
malba			35.399
	(3,95*2,98-2,05*2,5+(2,05*2+2,5)*0,05)*2		13.952
	6*2,98+3,567		21.447
malba	Součet		35.399
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399
784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399
784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	35.399
vinyl			23.820
	23,82		23.820
vinyl	Součet		23.820
Použití figury:			
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	23.820
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	23.820
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	23.820
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	23.820
776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	23.820
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	23.820
776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	23.820
R/ ST2 Relaxační místnost			
malba			104.868
	"245-2" 23,14+20,4*2,65-2,5*2,08+(2,5+2,08*2)*0,05+(1,24+1,04*2)*0,45+(0,9+0,8)*1,6-0,8*2		74.947
	"244-2" 11,78*2,54		29.921
malba	Součet		104.868
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868
784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868
784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	104.868
784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	104.868
vin			29.000
	"245-2" 21,2		21.200
	"244-2" 7,8		7.800
vin	Součet		29.000
Použití figury:			
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	29.000
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29.000
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	29.000
776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	29.000
776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	29.000

Kód	Popis	MJ	Výměra
776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	29.000
776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	29.000
vinyl			23.820

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SK23007K
Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

KSO:
Místo: HK

CG-GZ:
Datum: 3/18/2025

Zadavatel:
Univerzita Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVER Luže s.r.o.

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

Projektant:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			388,341.31
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 388,341.31	Výše daně 81,551.68
	15.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		469,892.99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SK23007K		
Stavba:	Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna		
Místo:	HK	Datum:	18.03.2025
Zadavatel:	Univerzita Hradec Králové	Projektant:	ATELIER IH1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:	STAVER Luže s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		388,341.31	469,892.99
K	Kolárna	371,341.31	449,322.99
ST	Venkovní kolárna	239,854.31	290,223.72
SIL	Silnoprúd	26,157.00	31,649.97
SLP	Slaboprúd	105,330.00	127,449.30
VRN	Vedlejší rozpotové náklady	17,000.00	20,570.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt: K - Kolárna

Soupis: ST - Venkovní kolárna

KSO: Místo: HK

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 18.03.2025

IČ: DIČ:

IČ: 03564240 DIČ: CZ03564240

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		239,854.31	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	239,854.31	21.00%	50,369.41
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	290,223.72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt:

K - Kolárna

Soupis:

ST - Venkovní kolárna

Místo:

HK

Datum:

18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

239,854.31

HSV - Práce a dodávky HSV

239,854.31

1 - Zemní práce

1,282.01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13,000.00

5 - Komunikace pozemní

11,946.68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

209,540.32

997 - Přesun sutě

374.66

998 - Přesun hmot

3,710.64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt:

K - Kolárna

Soupis:

ST - Venkovní kolárna

Místo:

HK

Datum:

18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 239,854.31

D HSV Práce a dodávky HSV 239,854.31

D 1 Zemní práce 1,282.01

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10.920	71.30	778.60	CS ÚRS 2023 01
2	K	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	10.920	46.10	503.41	CS ÚRS 2023 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13,000.00

3	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 01
4	M	OCEL2	Ocelová branka 1060x2200mm dle specifikace včetně zámku	ks	1.000	12,000.00	12,000.00	

D 5 Komunikace pozemní 11,946.68

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	10.920	129.00	1,408.68	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,6*2,1*2		10.920			
	VV		Mezisoučet		10.920			
	VV		Součet		10.920			
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10.920	450.00	4,914.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		10,92		10.920			
	VV		Mezisoučet		10.920			
	VV		Součet		10.920			
7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2.250	500.00	1,125.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		10,92*0,2		2.184			
	VV		Mezisoučet		2.184			
	VV		Součet		2.184			
	VV		2,184*1,03 Přepočtené koeficientem množství		2.250			
8	M	59245018x	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - stávkací	m2	8.998	500.00	4,499.00	
	VV		10,92*0,8		8.736			
	VV		Mezisoučet		8.736			
	VV		Součet		8.736			
	VV		8,736*1,03 Přepočtené koeficientem množství		8.998			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 209,540.32

9	K	9-01	Dodávka a montáž stojanu na kola dle specifikace včetně kotvení	ks	16.000	4,000.00	64,000.00	
10	K	953946112	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m "JA 60x60x3"	t	1.094	10,000.00	10,940.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		(3,73*8+3,57*2+2,9*2+6,85*3+3,7*2+2,6*2+0,54*2+1,05*2)*5, 29*1,2/1000		0.502			
	VV		"P4x40" (3,73*9*7-2,2*9+3*16*2+1,5*18*2)*1,35*1,2/1000		0.592			
	VV		Mezisoučet		1.094			
	VV		Součet		1.094			
11	M	OCEL1	Ocelová konstrukce venkovní kolárny dle specifikace včetně povrchové úpravy	t	1.094	120,000.00	131,280.00	
12	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24.000	50.00	1,200.00	CS ÚRS 2023 01
	VV		12*2		24.000			
	VV		Mezisoučet		24.000			
	VV		Součet		24.000			
13	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	24.000	60.00	1,440.00	CS ÚRS 2023 01
14	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	10.920	62.30	680.32	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				374.66	
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0.568	139.50	79.24	CS ÚRS 2023 01
	VV		2,839*0,2		0.568			
	VV		Mezisoučet		0.568			
	VV		Součet		0.568			
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouraných hmot	t	5.112	18.90	96.62	CS ÚRS 2023 01
	VV		0,568*9 'Přepočtené koeficientem množství		5.112			
17	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0.568	350.00	198.80	CS ÚRS 2023 01
D 998			Přesun hmot				3,710.64	
18	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m	t	5.481	677.00	3,710.64	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt: K - Kolárna

Soupis: SIL - Silnoproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.03.2025

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
STAVER Luže s.r.o. DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			26,157.00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26,157.00	21.00%	5,492.97
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH v CZK			31,649.97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt:

K - Kolárna

Soupis:

SIL - Silnoproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

Martin Škrabal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26,157.00
D1 - KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU	1,578.00
D2 - přístroje	756.00
D3 - UKONČENÍ VODIČŮ	220.00
D4 - Svítidla kolárna	3,596.00
D5 - HZS	18,848.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt: K - Kolárna

Soupis: SIL - Silnoproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26,157.00	
1	K	Pol1	Krabice na povrch ip 44	ks	1.000	94.00	94.00	
2	K	Pol2	Lišta plastová hranatá 20 x 20	m	15.000	71.00	1,065.00	
D D1 KABELY A VODIČE - VČETNĚ UKONČENÍ A PROŘEZU							1,578.00	
3	K	Pol3	CYKH-R 3Jx2,5	m	4.000	57.00	228.00	
4	K	Pol4	CXKH-R 3Jx1,5	m	30.000	45.00	1,350.00	
D D2 přístroje							756.00	
5	K	Pol17	Pohybové a soumrakové čidlo venkovní	ks	1.000	756.00	756.00	
D D3 UKONČENÍ VODIČŮ							220.00	
6	K	Pol6	V rozváděči	ks	2.000	55.00	110.00	
7	K	Pol7	Na přístrojích	ks	2.000	55.00	110.00	
D D4 Svítidla kolárna							3,596.00	
8	K	Pol8	A- Led lineární svítidlo 74W,4000K, 1583,170,95, 9600lm,IP65	ks	2.000	1,798.00	3,596.00	
D D5 HZS							18,848.00	
9	K	Pol9	Koordinace s ostatními profesemi	hod	1.000	2,500.00	2,500.00	
10	K	Pol10	Výchozí revize	hod	3.000	500.00	1,500.00	
11	K	Pol18	Podružný materiál	kpl	1.000	1,500.00	1,500.00	
12	K	Pol12	Zednické připomoci	hod	20.000	350.00	7,000.00	
13	K	Pol13	frézování drážek 2cm x 2cm	m	10.000	68.00	680.00	
14	K	Pol14	vrtání otvorů D 20mm	ks	1.000	68.00	68.00	
15	K	Pol15	úklid suti	hod	1.000	350.00	350.00	
16	K	Pol16	odvoz suti	km	15.000	350.00	5,250.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt: K - Kolárna

Soupis: SLP - Slaboproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 18.03.2025

Zadavatel: IČ:
Univerzita Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240
STAVER Luže s.r.o. DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
[redacted] DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		105,330.00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105,330.00	21.00%	22,119.30
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	127,449.30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt:

K - Kolárna

Soupis:

SLP - Slaboproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105,330.00

D1 - RD01

19,554.00

D2 - Přístupový systém

46,203.00

D3 - CCTV

39,573.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respíra a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt:

K - Kolárna

Soupis:

SLP - Slaboproud

Místo:

Datum: 18.03.2025

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové

Projektant:

ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč:

STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 105,330.00

D		D1	RD01						19,554.00
1	K	PID-00141	Panel propoj UTP C6 24 portů	ks/m	1.000	1,560.00	1,560.00		
2	K	Pol19	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks/m	3.000	70.00	210.00		
3	K	Pol20	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks/m	3.000	86.00	258.00		
4	K	MCZ-00001-Q4	Molex Tango modul, 1xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou	ks/m	1.000	160.00	160.00		
5	K	MCZ-00002-Q4	Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.6 UTP, černý s prachovou krytkou	ks/m	1.000	190.00	190.00		
6	K	CAA-00325	Kabel UTP C6 4 páry LSZH, do 50 přípojí	ks/m	168.000	46.00	7,728.00		
7	K	1187170	Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B	ks/m	2.000	130.00	260.00		
8	K	1110818	Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B	ks/m	2.000	36.00	72.00		
9	K	5003502	Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28T	ks/m	2.000	52.00	104.00		
10	K	1129578	Trubka PVC FX 25 IEC	ks/m	5.000	40.00	200.00		
11	K	1430640	Trubka PVC tuhá P25 - VR 25	ks/m	25.000	45.00	1,125.00		
12	K	1172816	Příchytka CL 25 pro VR...	ks/m	35.000	22.00	770.00		
13	K	1172824	Spojka trubky PVC pr. 25 - SM 25	ks/m	5.000	18.00	90.00		
14	K	7118952	Trubka ohebná vnější průměr 25mm, UV stabilní provedení, černá	ks/m	5.000	56.00	280.00		
15	K	1564004	Trubka pevná 1250N FPKu-ES-F-UV vnější průměr 25 černá, UV stabilní	ks/m	15.000	87.00	1,305.00		
16	K	7119443	Příchytka trubky clipfix-UV 25 černá, UV stabilní	ks/m	15.000	36.00	540.00		
17	K	1738544	Spojka trubky UV stabilní pr. 25	ks/m	5.000	38.00	190.00		
18	K	6004338	Příchytka Grip OBO 2031M/15	ks/m	12.000	56.00	672.00		
19	K	Pol21	Otevření a zavření stávajícího kazetového podhledu	ks/m	15.000	120.00	1,800.00		
20	K	Pol22	průraz D20 - 300mm, cihla	ks/m	2.000	180.00	360.00		
21	K	Pol23	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm	ks/m	3.000	560.00	1,680.00		

D		D2	Přístupový systém						46,203.00
22	K	8.43.0050	SW licence na 1 přístupový bod	ks/m	1.000	1.00	1.00		
23	K	I-Door	I-Door příst. jednotka bez PoE modulu DIN rail BOX	ks/m	1.000	10,450.00	10,450.00		
24	K	Box_T01	mont. plast. skříňka GEWIS 207 pro SuperMAX/AxDoor, iDoor	ks/m	1.000	2,156.00	2,156.00		
25	K	980.002.12B	Napáječ 220st/1 2Vss 3A + kryt - zál. puls.i zdroj	ks/m	1.000	4,215.00	4,215.00		
26	K	150.200.52	AKU baterie 7AH	ks/m	1.000	416.00	416.00		
27	K	914.001.01	914MAX Rf mini terminál bez krytí a antény	ks/m	1.000	5,998.00	5,998.00		
28	K	150.200.54	Rozvodná skříňka GEWIS pro el. 914tCzRf vč.svork.	ks/m	1.000	1,244.00	1,244.00		
29	K	MF07-IV	Mifare RFID interface 4m příp. kab.	ks/m	1.000	2,480.00	2,480.00		
30	K	vhwz	redukce pro napojení MF7	ks/m	1.000	245.00	245.00		
31	K	150.200.55	Montážní rámeček pro MF7-xx plast (povr.mont)	ks/m	1.000	560.00	560.00		
32	K	118W-A71	Elektrický otvírač 118W-A71 10-24V A/D	ks/m	1.000	2,890.00	2,890.00		
33	K	150.200.30	protiplech zámku	ks/m	1.000	460.00	460.00		
34	K	ANPR/6756-2	TA [2x(2x0.50)+2x1]SN-PE/NE	ks/m	30.000	98.00	2,940.00		
35	K	CYSY2x1,5	Kabel CYSY2x1,5 H05VV-F 2x1,5 CYSY	ks/m	30.000	52.00	1,560.00		
36	K	Pol24	Trubka pevná 320N 1520E D20 2m	ks/m	18.000	66.00	1,188.00		
37	K	Pol25	pokládka kabeláže instalace tras cena/m (*)	ks/m	25.000	40.00	1,000.00		
38	K	Pol26	příprava dveří pro instalaci el.mag.zámku	ks/m	1.000	1,200.00	1,200.00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol27	instalace/zapojení el.mag.zámku do dveří	ks/m	1.000	850.00	850.00	
40	K	Pol28	instalace přístupového bodu - jednostranný	ks/m	1.000	2,350.00	2,350.00	
41	K	Pol29	instalace Uzlového terminálu SUPERMAX, AxDoor, iDoor	ks/m	1.000	2,150.00	2,150.00	
42	K	Pol30	konfigurace do systému UHK	ks/m	1.000	1,850.00	1,850.00	

D D3

CCTV

39,573.00

43	K	H02998	HIKVISION DS-2CD2H43G2-IZS (2.8- 12mm) - 4 Megapixelová venkovní Antivandal Dome IP kamera Den/Noc s IR přísvitem do 40m, rozlišení 2688 × 1520pix - 25 fps., motorický objektiv 2,8 - 12mm (95,8°- 29,2°), H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG, 3x Stream,	ks/m	1.000	6,980.00	6,980.00	
44	K	Pol31	Oživení, nastavení kamery, přidání do stávajícího NVR	ks/m	1.000	600.00	600.00	
45	K	Pol32	Materiálová rezerva	ks/m	1.000	2,500.00	2,500.00	
46	K	Pol33	Podružný materiál	ks/m	1.000	844.00	844.00	
47	K	Pol34	Kompletace (kpl)	ks/m	1.000	3,000.00	3,000.00	
48	K	Pol35	Značení trasy vedení (kpl)	ks/m	1.000	1,800.00	1,800.00	
49	K	Pol36	Stavební připomoci (kpl)	ks/m	1.000	2,500.00	2,500.00	
50	K	Pol37	Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl)	ks/m	1.000	3,100.00	3,100.00	
51	K	Pol38	Ekologická likvidace odpadu (kpl)	ks/m	1.000	1,400.00	1,400.00	
52	K	Pol39	Zaškolení uživatele (hod)	ks/m	1.000	1,000.00	1,000.00	
53	K	Pol40	Zařízení staveniště	ks/m	1.000	1,560.00	1,560.00	
54	K	Pol41	Úklid	ks/m	1.000	1,289.00	1,289.00	
55	K	Pol42	Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	ks/m	1.000	5,200.00	5,200.00	
56	K	Pol43	Inženýrská činnost, dokumentace skutečného provedení	ks/m	1.000	7,800.00	7,800.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpotové náklady

KSO:
Misto: HK

Zadavatel:
Univerzita Hradec Králové

Uchazeč:
STAVER Luže s.r.o.

Projektant:
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03564240
DIČ: CZ03564240

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17,000.00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17,000.00	21.00%	3,570.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	20,570.00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: HK

Datum: 18.03.2025

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Projektant: ATELIER H1 &
ATELIER HÁJEK
s.r.o.

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	17,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	9,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	3,000.00
VRN9 - Ostatní náklady	5,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Univerzita Hradec Králové - Úprava respiria a zázemí IPaKC - Kolárna

Objekt: VRN - Vedlejší rozpotové náklady

Místo: HK

Zadavatel: Univerzita Hradec Králové

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o.

Datum: 18.03.2025

Projektant: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17,000.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

17,000.00

D VRN3 Zařízení staveniště

9,000.00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 01
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2023 01
3	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2023 01

D VRN4 Inženýrská činnost

3,000.00

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

5,000.00

5	K	090001000	Ostatní náklady - protiprachová opatření	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K NABÍDCE**Název zakázky malého rozsahu:****„Stavební úpravy – respirium a zázemí UHK Point, imobilní WC a kolárna na budově A“****• ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST**

(1) Níže podepsaný uchazeč **čestně prohlašuje, že splňuje základní způsobilost**, neb není uchazečem, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016Sb. nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm.

a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

• **PROHLÁŠENÍ KE ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:**

Uchazeč tímto prohlašuje, že v průběhu zpracování a podání své soutěžní nabídky, resp. ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu **žádným způsobem nezměnil** podklady do této soutěže.

• **PROHLÁŠENÍ K PODDODAVATELŮM**

Uchazeč tímto předkládá následující **seznam poddodavatelů** pro plnění předmětu veřejné zakázky, kteří jsou mu v okamžiku podání nabídky známi:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy):	SME s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Žižkova 337, 407 21 Česká Kamenice
IČ/DIČ:	22792791/CZ22792791
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Silnoproud a slaboproud

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele (vč. právní formy):	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	č.p. 320, 530 02 Ostřešany
IČ/DIČ:	25968203/ CZ25968203
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Dveře

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele (vč. právní formy):	OKNA HM s.r.o.
Sídlo / místo podnikání:	Nekvasilova 586/13, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ/DIČ:	09234993/ CZ09234993
Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu plnění veřejné zakázky	Okna

Pozn.: tabulku použije účastník dle počtu příp. poddodavatelů.

- **PROHLÁŠENÍ K PROKÁZÁNÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ:**

Uchazeč tímto prohlašuje neexistenci střetu zájmů, a to vzhledem jak k:

- a) dikci dle zákona č. 159/2006 Sb., ve znění novel, tj. uchazeč prohlašuje, že není dodavatelem dle dikce § 4 b)¹ tohoto zákona, tak k
- b) dikci ve smyslu ustanovení § 44 zák. č. 134/2016 Sb. ve znění novel, tedy potvrzuje, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu zadavatele, statutární orgán zadavatele, člen řídicího orgánu zadavatele, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na zadání předmětné zakázky.

- **PROHLÁŠENÍ K OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM VZHLEDEM K ČINNOSTEM RUSKA DESTABILIZUJÍCÍ SITUACI NA UKRAJINĚ**, tj. vůči mezinárodním sankcím (např. nařízení Rady č. 269/2014 či 208/2014 či 765/2014, 576/2022)

Uchazeč dále prohlašuje, že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a rovněž že on sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo jinak sankcionovanou osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku podle platné evropské legislativy.

- **PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE**

Seznam významných zakázek podle zadání ve Výzvě k podání nabídek:

Pro účely prokázání splnění této části kvalifikace předkládá **2 významné zakázky** realizované za poslední **5 let** před zahájením této soutěže včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za významnou zakázku považuje zadavatel realizaci **novostavba/rekonstrukce staveb zděných či panelových, staveb občanské vybavenosti** v min. finančním objemu 4 500 000,- Kč bez DPH každé z nich.

I. referenční zakázka

Identifikace projektu:	NPK a.s., Litomyšlská nemocnice, Pávilon (I) – adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
Popis předmětu zakázky:	V rámci této zakázky byla provedena vestavba šaten a zázemí zaměstnanců do části podkroví pavilonu "I", komunikační propojení 1.-3. podlaží objektu novým výtahem se schodištěm a zvýšení

¹ Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. (Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.

	požární bezpečnosti objektu. Dále předmětem realizace zakázky byla úprava elektroinstalace – provedení zařízení silnoproudé elektrotechniky (Total stop a Central stop) v celém pavilonu "I".
Sjednaná či vyplacená hodnota zakázky:	11 695 686,91 Kč bez DPH
Doba realizace zakázky:	30.3. 2023 – 30.06.2024
Identifikace objednatele vč. IČ:	Pardubický kraj, IČO: 70892822
Kontaktní osoba objednatele:	

II. referenční zakázka

Identifikace projektu:	Vysokomýtská nemocnice, zajištění požární bezpečnosti v budově nemocnice na ul. Hradecká 167, p.č. 1985/3
Popis předmětu zakázky:	Předmětem realizace zakázky byly stavební úpravy původních prostorů Vysokomýtské nemocnice. Tyto stavební úpravy představovaly realizace koncepce evakuačního plánu PBR budovy tohoto objektu. Úpravy zahrnovaly provedení nového systému EPS a požárního vnitřního rozhlasu pro řízení možné evakuace pacientů i personálu. Během stavby došlo k vytvoření chráněných únikových cest, úpravě schodiště "střed" a rozdělení objektu na požární úseky. Provedené práce zahrnovaly mimo jiné zhotovení nové vzduchotechnické instalace, provedení silnoproudých rozvodů a instalaci četných požárních uzávěrů jako jsou interiérové dřevěné a ocelové dveře, výplně vnějších otvorů, kryty elektrorozvaděčů, SDK požárních předělů apod. V neposlední řadě došlo také ke kompletní rekonstrukci podlah na chodbách lůžkového oddělení. Významná část zakázky se také týkala rekonstrukce schodiště v západním křídle nemocnice. Původní schodiště bylo celé odbouráno a tím uvolnilo místo pro vytvoření kompletně nového zvětšeného evakuačního schodiště. Po provedené realizaci těchto úprav objekt plnohodnotně vyhovuje současným normám ochrany před požárem, je vybaven zařízením na detekci požáru a stavebně upraven tak, aby byla umožněna bezpečná evakuace pacientů a personálu nemocnice.
Sjednaná či vyplacená hodnota zakázky:	19 066 299,51 Kč
Doba realizace zakázky:	31.1.2024 – 20.11.2024

Identifikace objednatele vč. IČ:	Pardubický kraj, IČO: 70892822
Kontaktní osoba objednatele:	

Marcel Kusý, Petr Kerhart - jednatelé		
Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče		
V	Luži	
Dne	19.03.2025	Podpis