

## Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: |              | Výměna konstrukce střešního pláště zimního stadionu v Táboře                               |     | Doba výstavby:    |                 | Objednatel:  |              | Tělovýchovná zařízení města Tábora s. r. o. |                    |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Druh stavby:  |              |                                                                                            |     | Začátek výstavby: |                 | Projektant:  |              | Ing. Jan Čížek                              |                    |
| Lokalita:     |              | k.ú. Tábor                                                                                 |     | Konec výstavby:   |                 | Zhotovitel:  |              |                                             |                    |
| JKSO:         |              |                                                                                            |     | Zpracováno dne:   |                 | 17.01.2025   |              | Zpracoval:                                  |                    |
|               |              |                                                                                            |     |                   |                 |              |              | Ing. Jan Čížek                              |                    |
| Č             | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                  | MJ  | Množství          | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč) |              |                                             | Cenová<br>soustava |
|               |              |                                                                                            |     |                   |                 | Dodávka      | Montáž       | Celkem                                      |                    |
|               | 712          | Izolace střech (živičné krytiny)                                                           |     |                   |                 | 1 782 372,16 | 2 810 242,84 | 4 592 615,00                                |                    |
| 1             | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše                | m2  |                   |                 | 0,00         | 179 224,00   | 179 224,00                                  | RTS I / 2024       |
| 2             | 712500831R00 | Odstranění separační textilie                                                              | m2  |                   |                 | 0,00         | 89 612,00    | 89 612,00                                   | RTS I / 2024       |
| 3             | 440351204R00 | Odstranění bednění z překližky tl. 18 mm vč. odvětrávané mezery z hranolů                  | m2  |                   |                 | 0,00         | 582 478,00   | 582 478,00                                  | RTS I / 2024       |
| 4             | 712300831R00 | Odstranění parozábrany z PE fólie vyšší pevnosti                                           | m2  |                   |                 | 0,00         | 179 224,00   | 179 224,00                                  | RTS I / 2024       |
| 5             | 712300831R00 | Odstranění parozábrany z PE fólie                                                          | m2  |                   |                 | 0,00         | 134 418,00   | 134 418,00                                  | RTS I / 2024       |
| 6             | 712370010RAB | Povlaková krytina střech do 10°, vč. podložky a systémového kotvení                        | m2  |                   |                 | 1 531 913,48 | 1 380 476,52 | 2 912 390,00                                | RTS I / 2024       |
| 7             | 712391172RZ7 | Položení ochranné textilie na střeších do 10°                                              | m2  |                   |                 | 26 731,94    | 62 880,06    | 89 612,00                                   | RTS I / 2024       |
| 8             | R            | Dokotvení trapézového plechu v celé ploše                                                  | m2  |                   |                 | 159 184,52   | 176 860,48   | 336 045,00                                  | RTS I / 2024       |
| 9             | 712310911RZ1 | Nátěr podkladní asfaltový                                                                  | m2  |                   |                 | 64 542,23    | 25 069,77    | 89 612,00                                   | RTS I / 2024       |
|               | 713          | Izolace tepelné                                                                            |     |                   |                 | 2 995 832,69 | 1 063 948,51 | 4 059 781,20                                |                    |
| 10            | 713104222R00 | Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm | m2  |                   |                 | 0,00         | 448 060,00   | 448 060,00                                  | RTS I / 2024       |
| 11            | 713100040RAB | Izolace tepelné volně položené, 80 mm                                                      | m2  |                   |                 | 808 999,87   | 87 120,13    | 896 120,00                                  | RTS I / 2024       |
| 12            | 713100040RAD | Izolace tepelné volně položené, 2x60 mm                                                    | m2  |                   |                 | 1 459 139,08 | 153 876,92   | 1 613 016,00                                | RTS I / 2024       |
| 13            | 713141221RP6 | Montáž parozábrany, z modif. asfalt pásů s hliníkovou vložkou                              | m2  |                   |                 | 662 519,24   | 368 018,76   | 1 030 538,00                                | RTS I / 2024       |
| 14            | R            | Doplnění minerální vlny pod oplechováním (v šířce 50 cm) vč. kotvení                       | m2  |                   |                 | 23 429,22    | 2 470,78     | 25 900,00                                   | RTS I / 2024       |
| 15            | R            | Izolace z minerální vaty pro izolaci atiky vč. kotvení                                     | m2  |                   |                 | 16 478,25    | 1 737,75     | 18 216,00                                   | RTS I / 2024       |
| 16            | R            | Izolace z minerální vaty nad stávajícím impregnovaným dřevěným trámem                      | m   |                   |                 | 25 267,03    | 2 664,17     | 27 931,20                                   | RTS I / 2024       |
|               | 764          | Konstrukce klempířské                                                                      |     |                   |                 | 167 277,35   | 135 431,05   | 302 708,40                                  |                    |
| 17            | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                                         | m   |                   |                 | 0,00         | 11 840,00    | 11 840,00                                   | RTS I / 2024       |
| 18            | 764225450R00 | Oplechování okapů Ti-Zn, ŽK, segm.přes 0,5 m, rš 250 mm                                    | m   |                   |                 | 18 086,29    | 14 473,71    | 32 560,00                                   | RTS I / 2024       |
| 19            | 764225460R00 | Oplechování okapů Ti-Zn, ŽK, segm.přes 0,5 m, rš 330 mm                                    | m   |                   |                 | 26 157,74    | 18 242,26    | 44 400,00                                   | RTS I / 2024       |
| 20            | 764337830R00 | Demontáž lemování zdi ze segmentů, rš do 330 mm                                            | m   |                   |                 | 0,00         | 7 286,40     | 7 286,40                                    | RTS I / 2024       |
| 21            | 764231430R00 | Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm                                       | m   |                   |                 | 26 786,03    | 9 645,97     | 36 432,00                                   | RTS I / 2024       |
| 22            | 764251205R00 | Žlaby z Cu plechu, podokapní čtyřhrané, rš 400 mm                                          | m   |                   |                 | 96 247,30    | 25 112,70    | 121 360,00                                  | RTS I / 2024       |
| 23            | R            | Oprava a utěsnění prostupu svodu                                                           | kpl |                   |                 | 0,00         | 18 830,00    | 18 830,00                                   | RTS I / 2024       |
| 24            | 998764203R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                                          | %   |                   |                 | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00                                   | RTS I / 2024       |
|               | 783          | Nátěry                                                                                     |     |                   |                 | 47 554,96    | 59 979,44    | 107 534,40                                  |                    |
| 25            | 783222110RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x (1/3 plochy - odhad)                              | m2  |                   |                 | 47 554,96    | 59 979,44    | 107 534,40                                  | RTS I / 2024       |

|       |                                       |                                                                  |        |      |            |              |              |              |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 94    | Lešení a stavební výtahy              |                                                                  |        |      | 115 527,04 | 165 302,96   | 280 830,00   |              |
| 26    | 941941031R00                          | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m               | m2     |      | 33,52      | 85 436,48    | 85 470,00    | RTS I / 2024 |
| 27    | 941941191R00                          | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031               | m2     |      | 115 493,52 | 6 606,48     | 122 100,00   | RTS I / 2024 |
| 28    | 941941831R00                          | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m                | m2     |      | 0,00       | 73 260,00    | 73 260,00    | RTS I / 2024 |
| H712  | Izolace střech (živičné krytiny)      |                                                                  |        |      | 0,00       | 519 450,00   | 519 450,00   |              |
| 29    | 998712103R00                          | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m                 | t      |      | 0,00       | 519 450,00   | 519 450,00   | RTS I / 2024 |
| M65   | Elektroinstalace                      |                                                                  |        |      | 0,00       | 58 500,00    | 58 500,00    |              |
| 30    | 650811126R00                          | Demontáž hromosvodu                                              | m      |      | 0,00       | 18 000,00    | 18 000,00    | RTS I / 2024 |
| 31    | R                                     | Zpětná montáž hromosvodu                                         | m      |      | 0,00       | 40 500,00    | 40 500,00    | RTS I / 2024 |
| S     | Přesuny suti                          |                                                                  |        |      | 222,80     | 1 093 948,00 | 1 094 170,80 |              |
| 32    | 979990144R00                          | Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 | t      |      | 0,00       | 672 100,00   | 672 100,00   | RTS I / 2024 |
| 33    | 979990161R00                          | Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201               | t      |      | 0,00       | 112 920,00   | 112 920,00   | RTS I / 2024 |
| 34    | 979990181R00                          | Poplatek za uložení suti - krytina, skupina odpadu 200307        | t      |      | 0,00       | 69 750,00    | 69 750,00    | RTS I / 2024 |
| 35    | 979083117R00                          | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                   | t      |      | 222,80     | 20 415,20    | 20 638,00    | RTS I / 2024 |
| 36    | 979083191R00                          | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                | t      |      | 0,00       | 74 296,80    | 74 296,80    | RTS I / 2024 |
| 37    | 979011111R00                          | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                | t      |      | 0,00       | 10 319,00    | 10 319,00    | RTS I / 2024 |
| 38    | 979095312R00                          | Naložení a složení suti                                          | t      |      | 0,00       | 20 638,00    | 20 638,00    | RTS I / 2024 |
| 39    | 979087312R00                          | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m                   | t      |      | 0,00       | 10 319,00    | 10 319,00    | RTS I / 2024 |
| 40    | 979087391R00                          | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m                    | t      |      | 0,00       | 103 190,00   | 103 190,00   | RTS I / 2024 |
| VORN  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |                                                                  |        |      | 0,00       | 210 000,00   | 210 000,00   |              |
| 02VRN | Příprava staveniště                   |                                                                  |        |      | 0,00       | 210 000,00   | 210 000,00   |              |
| 41    | 021002VRN                             | Zabezpečovací práce, záchytný systém                             | Soubor | 1,00 | 0,00       |              | 30 000,00    | RTS I / 2024 |
| 42    | 010001VRN                             | Průzkumy, projektové práce, zábor                                | Soubor | 1,00 | 0,00       |              | 10 000,00    | RTS I / 2024 |
| 43    | 022002VRN                             | Zkoušky a revize                                                 | Soubor | 1,00 | 0,00       |              | 20 000,00    | RTS I / 2024 |
| 44    | 023002VRN                             | Zařízení staveniště                                              | Soubor | 1,00 | 0,00       |              | 150 000,00   | RTS I / 2024 |

Celkem: 11 225 589,80

Poznámka: