

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění oprávněných osob uvedených v Příloze č. 4 Oprávněné osoby dle čl. 19.6, 19.7 a 19.8 Smlouvy.
- II. Rozsah oprávnění doplněných oprávněných osob je v definován dle čl. 19.2, 19.3, 19.4. a 19.5 Smlouvy.
- III. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 17/2/2024** se vypouští text:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **403 783 675,18 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistatřímilionůsedmsetosmdesátřítisícšestsetšedesát pět korun českých a osmnáct haléřů) (dále jen „**Cena za 1. etapu Projektu**“).*

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **816 543 925,15 Kč bez DPH** (slovy: Osmsetšestnáctmilionůpětsetčtyřicettřítisícdevětsetdvacet pět korun českých a patnáct haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **408 142 816,60 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistaosm milionůstočtyřicetdvatisíc osmsetšestnáct korun českých šedesát haléřů) (dále jen „**Cena za 1. etapu Projektu**“).*

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **820 903 066,57 Kč bez DPH** (slovy: osmsetdvacetmilionůdevětsettřítisícšedesátšest korun českých padesát sedm haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.


- IV. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.

- V. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
- VII. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.

Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Investor



Zhotovitel



Přílohy:

1. REPRE Most_oznámení změny_P 10.01_009a_komplet:
ZL 011-a, ZL 011-b, ZL 011-c, ZL 011-d, ZL 011-e, ZL 011, ZL 011-h, ZL 011-SO 02, ZL 011-SO 05
2. Příloha č. 4 - Oprávněné osoby

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_009a

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, a) - bourací práce 1.PP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, b) - bourací práce 1.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, c) - bourací práce 2.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, d) - bourací práce 3.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, e) - bourací práce 4.NP
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, g) - bourací práce konstrukcí střechy
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, h) - bourací práce konstrukcí planetária
SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu, SO 02.1 - Bourací práce
SO 05 - Požární nádrž

Předmět změny

Bourací práce

Popis změny

Předmětem změny jsou změny ve výměrách a další vícepráce, které průběžně identifikoval zhotovitel při provádění bouracích prací a při prohlídkách odstrojené stavby, zejména
a) změny ve výměrách bouracích prací (změna skutečného rozsahu proti předpokladům projektu, včetně nestabilních zděných konstrukcí) - podrobně popsáno v příloze č.2.

Příloha č.1 - Návrhu na úpravu Specifikace ceny

Příloha č.2 - Popis a zdůvodnění změn ZL 011

Vliv na cenu díla bez DPH

4 359 141,42 Kč

Vliv na dobu trvání díla

0 dní

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most
CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel: Statutární město Most
IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.
IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PD) resp. její část dle stuktury rozpočtu a PD podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			4 359 141,42
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 359 141,42	915 419,70
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	5 274 561,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2054

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Místo: Most

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 359 141,42	5 274 561,12	
SO 01	Kulturní dům REPRES – pozemní objekt	2 788 441,57	3 374 014,30	STA
SO 01.1	Přípravné a bourací práce	2 788 441,57	3 374 014,30	Soupis
SO 01.1.3	8.1.3 Bourací práce	2 788 441,57	3 374 014,30	Soupis
a)	bourací práce 1.PP	-375 551,47	-454 417,28	Soupis
ZL 011-a	Bourací práce 1.PP	-375 551,47	-454 417,28	Soupis
b)	bourací práce 1.NP	135 813,63	164 334,49	Soupis
ZL 011-b	Bourací práce 1.NP	135 813,63	164 334,49	Soupis
c)	bourací práce 2.NP	805 021,30	974 075,77	Soupis
ZL 011-c	Bourací práce 2.NP	805 021,30	974 075,77	Soupis
d)	bourací práce 3.NP	267 892,24	324 149,61	Soupis
ZL 011-d	Bourací práce 3.NP	267 892,24	324 149,61	Soupis
e)	bourací práce 4.NP	603 355,15	730 059,73	Soupis
ZL 011-e	Bourací práce 4.NP	603 355,15	730 059,73	Soupis
g)	bourací práce konstrukcí střechy	1 280 657,78	1 549 595,91	Soupis
ZL 011-g	Bourací práce konstrukce střechy	1 280 657,78	1 549 595,91	Soupis
h)	bourací práce konstrukcí planetária	71 252,94	86 216,06	Soupis
ZL 011-h	Bourací práce konstrukce planetária	71 252,94	86 216,06	Soupis
SO 02	Venkovní úpravy kulturního domu	1 582 590,87	1 914 934,95	STA
SO 02.1	Bourací práce	1 582 590,87	1 914 934,95	Soupis
ZL 011-SO 02	Bourací práce	1 582 590,87	1 914 934,95	Soupis
SO 05	Požární nádrž	-11 891,02	-14 388,13	STA
ZL 011-SO 05	Požární nádrž	-11 891,02	-14 388,13	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 011-a - Bourací práce 1.PP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

-375 551,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-375 551,47	21,00%	-78 865,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-454 417,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-a - Bourací práce 1.PP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-375 551,47
HSV - Práce a dodávky HSV	259 200,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	198 840,82
997 - Přesun sutě	60 359,95
PSV - Práce a dodávky PSV	-634 752,24
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-398 814,07
713 - Izolace tepelné	-235 938,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-a - Bourací práce 1.PP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -375 551,47

D HSV Práce a dodávky HSV 259 200,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 198 840,82

11	K	91002000	Ostatní náklady - doprava stroje na stavbu	kpl	1,000	2 400,00000	2 400,00	
VV		1 " ZL 011-15 1,000						
23	K	946113114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	3 930,00000	3 930,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113114						
VV		1 " ZL 011-22.1 1,000						
24	K	946113214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	9,000	482,00000	4 338,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113214						
VV		1*9 " ZL 011-22.1 9,000						
25	K	946113814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	2 340,00000	2 340,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113814						
VV		1 " ZL 011-22.1 1,000						
1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	131,740	261,11965	34 399,90	SoD
VV		17,95*1,8 " ZL 011-03 32,310						
VV		33,930 " m.č. 0.01a - ZL 011-08.06 33,930						
VV		65,500 " m.č. 0.35 - ZL 011-08.08 65,500						
VV		Součet - demolice cihelných příček 150mm 131,740						
5	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	23,670	1 876,51307	44 417,06	SoD
VV		12,92 " ZL 011-08.05 12,920						
VV		(2,19*0,8*0,3)+(0,3*0,3*3,68) " výměna překladu - ZL 011-22.1 0,857						
VV		(4,2*2,1*0,3)-(1,1*0,75*0,3*2) " zdivo E, D - ZL 011-22.1 2,151						
VV		9,4-(0,9*2*0,3)-(2,7*1,38*0,3) " výťah - ZL 011-22.1 7,742						
VV		Součet 23,670						
7	K	963051110.1	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm - dobetonávky a sřešní desky	m3	1,779	2 293,51499	4 080,16	SoD
VV		26,2*0,97*0,07 " ZL 011-08.08 1,779						
12	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,535	2 293,51499	14 988,12	SoD
VV		(272,525-269,752)+3,762 " ZL 011-20.0 6,535						
13	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,636	2 293,51499	77 144,67	SoD
VV		(140,874-113,122)+5,884 " ZL 011-20.0 33,636						
14	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-10,650	312,74922	-3 330,78	SoD
VV		1335,06-1345,71 " ZL 011-20.0 -10,650						
15	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	-4,450	312,74922	-1 391,73	SoD
VV		265,302-269,752 " ZL 011-20.0 -4,450						
16	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabičovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	0,213	312,74922	66,62	SoD
VV		4,685-4,472 " ZL 011-20.0 0,213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	1,400	10 500,00000	14 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151129 1,4 " ZL 011-15					
10	K	977151911	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m	1,400	542,00000	758,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151911 1,4 " ZL 011-15					
D	997		Přesun sutě				60 359,95	
2	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	132,349	208,50539	27 595,48	SoD
VV			86,949-5,419+62,196-10,712-0,665					
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	397,047	49,64245	19 710,39	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			132,349*3 "Přepočtené koeficientem množství					
17	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	86,949	198,56981	17 265,45	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			((6,535+33,636-0,213)*2,2)+(-10,650*0,09) " hmotnost - ZL 011-20.0					
VV			Součet					
8	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	-5,419	198,56981	-1 076,05	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			3,736 " ZL 011-08.08					
VV			0,294 " ZL 011-15					
VV			((-4,450+0,213)*2,2)+(-4,450*0,029)+(0,213*0,0047) " hmotnost - ZL 011-20.0					
VV			Součet					
4	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	62,197	397,14849	24 701,44	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			8,433 " hmotnost - ZL 011-03					
VV			15,181 " hmotnost - ZL 011-08.05					
VV			8,856 " hmotnost - ZL 011-08.06					
VV			17,096 " hmotnost - ZL 011-08.08					
VV			12,631 " hmotnost - ZL 011-22.1					
VV			Součet					
19	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-10,712	2 482,15808	-26 588,88	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).								
		P						
		VV	-10,712 " hmotnost - ZL 011-20.0		-10,712			
		VV	Součet		-10,712			
20	K	997090013.1	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	-0,665	1 876,51307	-1 247,88	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
		P						
		VV	-0,665 " hmotnost - ZL 011-20.0		-0,665			
		VV	Součet		-0,665			
D PSV Práce a dodávky PSV							-634 752,24	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-398 814,07	
21	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-2 677,910	148,92736	-398 814,07	SoD
		VV	1941,010-4618,920 " ZL 011-20.0		-2 677,910			
D 713 Izolace tepelné							-235 938,17	
22	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-1 584,250	148,92736	-235 938,17	SoD
		VV	529,650-2113,900 " ZL 011-20.0		-1 584,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 011-b - Bourací práce 1.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

135 813,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 813,63	21,00%	28 520,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

164 334,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-b - Bourací práce 1.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	135 813,63
HSV - Práce a dodávky HSV	186 764,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 116,55
997 - Přesun sutě	52 648,41
PSV - Práce a dodávky PSV	-50 951,33
713 - Izolace tepelné	-50 951,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-b - Bourací práce 1.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 813,63

D HSV Práce a dodávky HSV 186 764,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 116,55

11	K	941111132	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	210,000	102,00000	21 420,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111132 VV 210 " ZL 011-06.1 210,000								
12	K	941111232	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 150,000	1,36000	4 284,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111232 VV 3150 " ZL 011-06.1 3 150,000								
13	K	941111832	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	210,000	62,70000	13 167,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111832 VV 210 " ZL 011-06.1 210,000								
1	K	946112113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	1,000	3 400,00000	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112113 VV 1 " ZL 011-22.2 1,000								
2	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	14,000	427,00000	5 978,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213 VV 1*14 " ZL 011-22.2 14,000								
3	K	946112813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	1,000	1 810,00000	1 810,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112813 VV 1 " ZL 011-22.2 1,000								
4	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	22,372	1 876,51307	41 981,35	SoD
VV 3,25*3,42*0,3 " schody 20 - ZL 011-22.2 3,335								
VV 3,25*2,19*0,3 " zdivo 21 - ZL 011-22.2 2,135								
VV 3,25*2,1*0,3 " zdivo 22 - ZL 011-22.2 2,048								
VV 3,25*1,26*0,3 " zdivo 23 - ZL 011-22.2 1,229								
VV (3,25*2,39*0,3)-(1,26*1,43*0,3) " zdivo 26 - ZL 011-22.2 1,790								
VV 3,25*1,82*0,3 " zdivo 27 - ZL 011-22.2 1,775								
VV 6,14 " výtah tl. 0,3 - ZL 011-22.2 6,140								
VV 3,92 " výtah tl. 0,575 - ZL 011-22.2 3,920								
VV Součet 22,372								
10	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	259,826	148,92736	38 695,20	SoD
VV 133,98 " m.č. 1.11 - ZL 011-06.1 133,980								
VV 125,846 " schodišťový pilíř včetně planetária - ZL 011-06.1 125,846								
VV Součet - vnitřní kamenný obklad - vcp 06 259,826								
14	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	210,000	16,10000	3 381,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111 VV 210 " - ZL 011-06.1 210,000								

D 997 Přesun sutě 52 648,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	70,054	208,50539	14 606,64	SoD
VV			26,287+43,911-0,144	70,054				
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	210,162	49,64245	10 432,96	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			70,054*3 "Přepočtené koeficientem množství	210,162				
7	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	26,287	397,14849	10 439,84	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			26,287 " hmotnost - ZL 011-22.2	26,287				
VV			Součet	26,287				
15	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	43,911	397,14849	17 439,19	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			43,911 " hmotnost - ZL 011-06.1	43,911				
VV			Součet - vcp 06	43,911				
8	K	997090013.1	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (polystyren) kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	-0,144	1 876,51307	-270,22	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			-0,144 " hmotnost - ZL 011-22.2	-0,144				
VV			Součet	-0,144				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		713	Izolace tepelné					
9	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-342,122	148,92736	-50 951,33	SoD
VV			-342,122 " ZL 011-22.2	-342,122				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 011-c - Bourací práce 2.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH	805 021,30
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	805 021,30	21,00%	169 054,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	974 075,77
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-c - Bourací práce 2.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	805 021,30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 037 960,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	918 667,07
997 - Přesun sutě	119 293,65
PSV - Práce a dodávky PSV	-232 939,42
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-104 552,22
713 - Izolace tepelné	-222 526,54
767 - Konstrukce zámečnické	94 139,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-c - Bourací práce 2.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 805 021,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 037 960,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 918 667,07

53	K	171156650500R	Jeřáb mobil. na autopodvozku 70 t GROVE	Sh	8,000	4 460,00000	35 680,00	
VV					8 " ZL 011.18	8,000		
27	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	50,000	3 210,00000	160 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111	50,000		
VV					50 " ZL 011.19	50,000		
20	K	946112112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	2,000	3 090,00000	6 180,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112112	2 " ZL 011.13.1	2,000	
VV					2 " ZL 011.13.1	2,000		
45	K	946112113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	1,000	3 400,00000	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112113	1 " ZL 011.22.3	1,000	
VV					1 " ZL 011.22.3	1,000		
21	K	946112212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	351,00000	7 020,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112212	20 " ZL 011.13.1	20,000	
VV					20 " ZL 011.13.1	20,000		
46	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	7,000	427,00000	2 989,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213	1*7 " ZL 011.22.3	7,000	
VV					1*7 " ZL 011.22.3	7,000		
22	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	2,000	1 600,00000	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112812	2 " ZL 011.13.1	2,000	
VV					2 " ZL 011.13.1	2,000		
47	K	946112813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	1,000	1 810,00000	1 810,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112813	1 " ZL 011.22.3	1,000	
VV					1 " ZL 011.22.3	1,000		
12	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	7,600	261,11965	1 984,51	SoD
VV					2*(3,8*1) " ZL 011.08.02.1	7,600		
VV					Součet	7,600		
48	K	962032432	Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z dutých cihel nebo tvárnice pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-29,325	1 876,51307	-55 028,75	SoD
VV					3,25*3,1*0,3 " schody - ZL 011.22.3	3,023		
VV					6,14 " výtah tl. 0,3 - ZL 011.22.3	6,140		
VV					3,92 " výtah tl. 0,575 - ZL 011.22.3	3,920		
VV					-(0,30*0,60*3,80)*23 " 2.NP - ZL 011.18	-15,732		
VV					-(0,30*0,60*3,80)*(23+16) " 3.NP - ZL 011.18	-26,676		
VV					Součet	-29,325		
1	K	962042521	Bourání zdva z lehčeného betonu nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	40,850	2 293,51499	93 690,09	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40,850 " ZL 011.02		40,850			
	VV		Součet		40,850			
50	K	963051110	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm	m3	0,975	2 293,51499	2 236,18	SoD
	VV		((0,5*0,5)*0,10)*39 " ZL 011.18		0,975			
	VV		Součet		0,975			
2	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	28,900	2 293,51499	66 282,58	SoD
	VV		17,6 " ŽB deska 2.NP - ZL 011.02		17,600			
	VV		11,3 " ŽB deska 3.NP - ZL 011.02		11,300			
	VV		Součet - vcp 02		28,900			
23	K	964053111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2	m3	6,975	6 350,00000	44 291,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964053111					
	VV		6,975 " ZL 011.13.1		6,975			
7	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,072	14 595,06716	1 050,84	SoD
	VV		-(2*2,55)*11,10/1000 " m.č. 2.01 - ZL 011.05.1		-0,057			
	VV		-(2*2,80)*11,10/1000 " m.č. 2.15 - ZL 011.05.1		-0,062			
	VV		Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími stěnami		-0,119			
	VV		(2*2,55)*17,90/1000 " m.č. 2.01 - ZL 011.05.1		0,091			
	VV		(2*2,80)*17,90/1000 " m.č. 2.15 - ZL 011.05.1		0,100			
	VV		Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		0,191			
	VV		Součet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		0,072			
8	K	964072321	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,645	14 595,06716	9 413,82	SoD
	VV		-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.13 - ZL 011.05.1		-0,120			
	VV		-2*(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.14 - ZL 011.05.1		-0,240			
	VV		-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.15 - ZL 011.05.1		-0,120			
	VV		-((2*5,40)+(2*4,30))*11,10/1000 " m.č. 2.78 - ZL 011.05.1		-0,215			
	VV		-2*(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.80 - ZL 011.05.1		-0,240			
	VV		-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 2.81 - ZL 011.05.1		-0,120			
	VV		Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími stěnami		-1,055			
	VV		(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 2.13 - ZL 011.05.1		0,193			
	VV		2*(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 2.14 - ZL 011.05.1		0,387			
	VV		(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 2.15 - ZL 011.05.1		0,193			
	VV		((2*5,40)+(2*4,30))*17,90/1000 " m.č. 2.78 - ZL 011.05.1		0,347			
	VV		2*(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 2.80 - ZL 011.05.1		0,387			
	VV		(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 2.81 - ZL 011.05.1		0,193			
	VV		Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		1,700			
	VV		Součet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		0,645			
33	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,630	2 293,51499	3 738,43	SoD
	VV		1,63 " ZL 011.20.2		1,630			
	VV		Součet - bourací práce B14		1,630			
34	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	87,255	2 293,51499	200 120,65	SoD
	VV		27,741+4,32+55,194 " ZL 011.20.2		87,255			
35	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	41,819	2 293,51499	95 912,50	SoD
	VV		(134,881-111,490)+18,428 " ZL 011.20.2		41,819			
36	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-290,805	312,74922	-90 949,04	SoD
	VV		-290,805 " ZL 011.20.2		-290,805			
37	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	4,340	312,74922	1 357,33	SoD
	VV		4,340 " ZL 011.20.2		4,340			
38	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rábicovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	16,864	312,74922	5 274,20	SoD
	VV		16,864 " ZL 011.20.2		16,864			
13	K	966071121	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,915	6 160,00000	5 636,40	SoD
	VV		11*3,8*21,9*0,001 " ZL 011.08.02.1		0,915			
51	K	974049233	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	19,500	539,00000	10 510,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974049233					
	VV		(23+16)*0,5 " ZL 011.18		19,500			
24	K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	10,640	5 838,02686	62 116,61	SoD
	VV		14*0,760 " ZL 011.13.1		10,640			
	VV		Součet		10,640			
52	K	977271211	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem průřezu do 500 mm2	kus	468,000	121,00000	56 628,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(6*(23+16))*2 " ZL 011.18		468,000			
10	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo z kamene přes 1 m2	m2	50,840	148,92736	7 571,47	SoD
		VV	50,84 " m.č. 2.16, m.č. 2.48 - ZL 011.06.2		50,840			
		VV	Součet - vnitřní kamenný obklad		50,840			
28	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	405,820	179,72768	72 937,09	SoD
		VV	405,82 " ZL 011.19		405,820			
		VV	Součet		405,820			
29	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	432,510	238,00000	102 937,38	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132311					
		VV	432,51 " ZL 011.19		432,510			
		VV	Součet		432,510			
25	K	993121111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km	m3	10,240	12,90000	132,10	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121111					
		VV	(1,6*3,2)*2 " ZL 011.13.1		10,240			
26	K	993121119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m3	10,240	4,29000	43,93	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993121119					
		VV	10,240 " ZL 011.13.1		10,240			
D 997 Přesun sutě							119 293,65	
3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	390,518	49,64245	19 386,27	SoD
		VV	282,643+132,954-58,977+8,592-2,808+15,083-0,757+13,788		390,518			
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1 171,554	49,64245	58 158,81	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
		VV	390,518*3 "Přepočtené koeficientem množství		1 171,554			
5	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	282,643	198,56981	56 124,37	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
		VV	65,360 " hmotnost - ZL 011.02		65,360			
		VV	((1,630+87,255+41,819-(4,340+16,864))*2,2)+(-290,805*0,09)		214,728			
		VV	" hmotnost - ZL 011.20.2		2,555			
		VV	2,555 " hmotnost - ZL 011.18		2,555			
		VV	Součet		282,643			
6	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	132,954	198,56981	26 400,65	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
		VV	69,360 " hmotnost - ZL 011.02		69,360			
		VV	6,975*2,4 " hmotnost - ZL 011.13.1		16,740			
		VV	((4,340+16,864)*2,2)+(4,340*0,029)+(16,864*0,0047) "		46,854			
		VV	hmotnost - ZL 011.20.2		132,954			
		VV	Součet		132,954			
14	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	-58,977	397,14849	-23 422,63	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,984 " hmotnost - ZL 011.08.02.1		1,984				
	VV		15,373 " hmotnost - ZL 011.22.3		15,373				
	VV		-76,334 " hmotnost - ZL 011.18		-76,334				
	VV		Součet		-58,977				
11	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	8,592	397,14849	3 412,30	SoD	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).						
	VV		8,592 " hmotnost - ZL 011.06.2		8,592				
	VV		Součet		8,592				
41	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-2,808	2 482,15808	-6 969,90	SoD	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).						
	VV		-2,808 " hmotnost - ZL 011.20.2		-2,808				
	VV		Součet		-2,808				
9	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	15,083	-2 250,00000	-33 936,75	SoD	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).						
	VV		0,717 " hmotnost - ZL 011.05.1		0,717				
	VV		0,915 " hmotnost - ZL 011.08.02.1		0,915				
	VV		13,451 " hmotnost - ZL 011.18		13,451				
	VV		Součet		15,083				
42	K	997090013.1	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (polystyren) kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	-0,757	1 876,51307	-1 420,52	SoD	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).						
	VV		-0,757 " hmotnost viz tabulka odpadů		-0,757				
	VV		Součet		-0,757				
16	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	13,788	1 563,75498	21 561,05	SoD	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).						
	VV		1,213 " hmotnost - ZL 011.08.02.1		1,213				
	VV		12,575 " hmotnost - ZL 011.19		12,575				
	VV		Součet		13,788				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-232 939,42		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-104 552,22		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-702,035	148,92736	-104 552,22	SoD
VV		-702,035 " ZL 011.20.2			-702,035			
D		713	Izolace tepelné	-222 526,54				
31	K	713110841	Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2	432,510	55,80000	24 134,06	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713110841						
VV		432,51 " ZL 011.19			432,510			
VV		Součet			432,510			
44	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-1 803,495	148,92736	-268 589,75	SoD
VV		-1803,495 " ZL 011.20.2			-1 803,495			
17	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	14,820	34,60000	512,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130811						
VV		(3,9*3,8) " ZL 011.08.02.1			14,820			
18	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	14,820	37,60000	557,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130813						
VV		(3,9*3,8) " ZL 011.08.02.1			14,820			
32	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	405,820	51,40000	20 859,15	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130841						
VV		405,82 " ZL 011.19			405,820			
VV		Součet			405,820			
D		767	Konstrukce zámečnické	94 139,34				
19	K	767122812	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	27,740	503,00000	13 953,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767122812						
VV		27,740 " ZL 011.08.02.1			27,740			
54	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	13 451,000	5,96135	80 186,12	
VV		13451 " ZL 011.18			13 451,000			
VV		Součet			13 451,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 011-d - Bourací práce 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

267 892,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	267 892,24	21,00%	56 257,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

324 149,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-d - Bourací práce 3.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	267 892,24
HSV - Práce a dodávky HSV	626 746,86
4 - Vodorovné konstrukce	3 973,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	436 226,07
997 - Přesun sutě	186 547,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-363 462,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-108 329,76
713 - Izolace tepelné	-288 084,78
767 - Konstrukce zámečnické	32 951,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 608,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-d - Bourací práce 3.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 267 892,24

D HSV Práce a dodávky HSV 626 746,86

D 4 Vodorovné konstrukce 3 973,44

27	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	8,700	347,50603	3 023,30	SoD
VV		8,7 " ZL 011.08.07		8,700				
28	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	8,700	109,21162	950,14	SoD
VV		8,7 " ZL 011.08.07		8,700				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 436 226,07

57	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	130,375	93,10000	12 137,91	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121						
VV		18,625*7 " ZL 011.10		130,375				
58	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	521,500	1,09000	568,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221						
VV		521,500 " ZL 011.10		521,500				
59	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	130,375	56,90000	7 418,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821						
VV		130,375 " ZL 011.10		130,375				
38	K	946112112	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m montáž	kus	2,000	3 090,00000	6 180,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112112						
VV		2 " ZL 011.13.2		2,000				
54	K	946112113	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m montáž	kus	1,000	3 400,00000	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112113						
VV		1 " ZL 011.22.4		1,000				
39	K	946112212	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	20,000	351,00000	7 020,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112212						
VV		20 " ZL 011.13.2		20,000				
55	K	946112213	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	12,000	427,00000	5 124,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112213						
VV		1*12 " ZL 011.22.4		12,000				
40	K	946112812	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 1,5 m do 2,5 m demontáž	kus	2,000	1 600,00000	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112812						
VV		2 " ZL 011.13.2		2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	946112813	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 2,5 m do 3,5 m demontáž	kus	1,000	1 810,00000	1 810,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112813 1 " ZL 011.22.4					
20	K	946113215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	592,00000	1 184,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113215 2 " ZL 011.08.04					
11	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	129,480	261,11965	33 809,77	SoD
VV			2*(3,8*1) " ZL 011.08.02.2		7,600			
VV			((1,95+8,6+1,95))*6,5-(9,34) " m.č. 4.9 a 4.8 - ZL 011.08.04		71,910			
VV			16,4*0,6 " podezdívka pod PZD - ZL 011.08.04		9,840			
VV			4,370 " ZL 011.08.09		4,370			
VV			(12,3*1,3)*2 " příčka m.č. 3.08 - ZL 011.09		31,980			
VV			3,78 " výtah - ZL 011.22.4		3,780			
VV			Součet		129,480			
1	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z dutých cihel nebo tvárníc pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	35,698	1 876,51307	66 987,76	SoD
VV			(2,5*0,30*1,95)+(2,8*0,30*0,12) " m.č. 3.43 - ZL 011.04		1,563			
VV			(5,8*0,30*1,0) " m.č. 3.45 - ZL 011.04		1,740			
VV			(5,65*0,30*1,0) " m.č. 3.46 - ZL 011.04		1,695			
VV			Mezisoučet - část A		4,998			
VV			(8,6*0,30*1,0)+((7,0*0,30*1,0)*2) " m.č. 3.07 - ZL 011.04		6,780			
VV			Mezisoučet - část B		6,780			
VV			1,75*0,5*3,8 " m.č. 3.39c - ZL 011.08.02.2		3,325			
VV			(0,3*2,53*6,56)-0,54 " ZL 011.08.04		4,439			
VV			3,25*3,2*0,3 " schody - ZL 011.22.4		3,120			
VV			2,75*1,83*0,3 " stěny - ZL 011.22.4		1,510			
VV			2,67*5,9*0,3 " stěna NS - ZL 011.22.4		4,726			
VV			6,8 " výtah - ZL 011.22.4		6,800			
VV			Součet - Bourání zdiva z tvární CDKL a CDm		35,698			
29	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	14,400	2 293,51499	33 026,62	SoD
VV			14.4 " ZL 011.08.07		14,400			
VV			Součet		14,400			
23	K	963051110.1	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm - dobetonávky a střešní desky	m3	0,154	2 293,51499	353,20	SoD
VV			(3,75-1,554)*0,07 " ZL 011.08.04		0,154			
30	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	3,588	2 293,51499	8 229,13	SoD
VV			3,588 " ZL 011.08.07		3,588			
VV			Součet		3,588			
41	K	964053111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2	m3	6,975	6 350,00000	44 291,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964053111 6,975 " ZL 011.13.2					
8	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,066	14 595,06716	963,27	SoD
VV			-(2*2,55)*11,10/1000 " m.č. 3.39b - ZL 011.05.2		-0,057			
VV			-(2*2,80)*11,10/1000 " m.č. 3.50 - ZL 011.05.2		-0,062			
VV			Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími stěnami		-0,119			
VV			(2*2,55)*17,90/1000 " m.č. 3.39b - ZL 011.05.2		0,091			
VV			Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		0,091			
VV			(2*3,5)*13,40/1000 " vybourání ocelových profilů U-120 - ZL 011.08.04		0,094			
VV			Součet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		0,066			
9	K	964072321	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,599	14 595,06716	8 742,45	SoD
VV			-(4*(2*4,30)+(2*5,40))*11,10/1000 " m.č. 3.07 - ZL 011.05.2		-0,502			
VV			-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.47 - ZL 011.05.2		-0,120			
VV			-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.48 - ZL 011.05.2		-0,120			
VV			-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.49 - ZL 011.05.2		-0,120			
VV			-(2*5,40)*11,10/1000 " m.č. 3.50 - ZL 011.05.2		-0,120			
VV			Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-120 nad vnějšími stěnami		-0,982			
VV			(4*(2*4,30)+(2*5,40))*17,90/1000 " m.č. 3.07 - ZL 011.05.2		0,809			
VV			(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 3.47 - ZL 011.05.2		0,193			
VV			(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 3.48 - ZL 011.05.2		0,193			
VV			(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 3.49 - ZL 011.05.2		0,193			
VV			(2*5,40)*17,90/1000 " m.č. 3.50 - ZL 011.05.2		0,193			
VV			Mezisoučet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		1,581			
VV			Součet - vybourání ocelových profilů I-160 nad vnějšími stěnami		0,599			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25		K	964072321.1	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,150	1 459,51115	218,93	SoD
		vv		(2*4,2)*17,90/1000 " vybourání ocelových profilů I-160 - ZL 011.08.04		0,150			
		vv		Součet		0,150			
43		K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,887	2 293,51499	29 556,53	SoD
		vv		12,887 " ZL 011.20.3		12,887			
44		K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	119,986	2 293,51499	275 189,69	SoD
		vv		(159,787-96,996)+42,082+15,113 " ZL 011.20.3		119,986			
45		K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	-619,750	312,74922	-193 826,33	SoD
		vv		-619,750 " ZL 011.20.3		-619,750			
46		K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	13,074	312,74922	4 088,88	SoD
		vv		13,074 " ZL 011.20.3		13,074			
47		K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	68,923	312,74922	21 555,61	SoD
		vv		68,923 " ZL 011.20.3		68,923			
13		K	966071121	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,915	6 160,00000	5 636,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071121					
		vv		11*3,8*21,9*0,001 " ZL 011.08.02.2		0,915			
2		K	968072747	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	-24,937	595,71829	-14 855,43	SoD
		vv		-1*(2,50*1,95) " kovové výkladce - m.č. 3.43 - ZL 011.04		-4,875			
		vv		-1*(5,80*1,00) " kovové výkladce - m.č. 3.46 - ZL 011.04		-5,800			
		vv		-1*(5,65*1,00) " kovové výkladce - m.č. 3.45 - ZL 011.04		-5,650			
		vv		Mezisoučet - část A fasáda		-16,325			
		vv		-1*(8,612*1,0) " kovové výkladce - m.č. 3.07 - ZL 011.04		-8,612			
		vv		Mezisoučet - část B fasáda		-8,612			
		vv		Součet		-24,937			
42		K	977211112	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	10,640	5 838,02686	62 116,61	SoD
		vv		14*0,760 " ZL 011.13.2		10,640			
		vv		Součet		10,640			
60		K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	130,375	16,10000	2 099,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
		vv		130,375 " ZL 011.10		130,375			
		D	997	Přesun sutě				186 547,35	
3		K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	342,097	208,50539	71 329,07	SoD
		vv		57,158+206,817+75,741+0,348-0,266-2,910+4,980-0,776+1,005		342,097			
4		K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1 026,291	49,64245	50 947,60	SoD
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
		vv		342,097*3 "Přepočtené koeficientem množství		1 026,291			
31		K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	57,158	198,56981	11 349,85	SoD
		P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
		vv		1,008 " hmotnost - ZL 011.08.07		1,008			
		vv		((12,887+119,986-(13,074+68,923))*2,2)+(-619,750*0,09) " hmotnost - ZL 011.20.3		56,150			
		vv		Součet		57,158			
26		K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	206,817	198,56981	41 067,61	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		0,370 " hmotnost - ZL 011.08.04		0,370			
	VV		8,611 " hmotnost - ZL 011.08.07		8,611			
	VV		6,975*2,4 " hmotnost - ZL 011.13.2		16,740			
	VV		((13,074+68,923)*2,2)+(13,074*0,029)+(68,923*0,0047) "		181,096			
	VV		hmotnost - ZL 011.20.3					
	VV		Součet		206,817			
5	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	75,741	397,14849	30 080,42	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		13,839 " hmotnost - ZL 011.04		13,839			
	VV		5,891 " hmotnost - ZL 011.08.02.2		5,891			
	VV		26,553 " hmotnost - ZL 011.08.04		26,553			
	VV		1,141 " hmotnost - ZL 011.08.09		1,141			
	VV		8,347 " hmotnost - ZL 011.09		8,347			
	VV		19,970 " hmotnost - ZL 011.22.4		19,970			
	VV		Součet - vcp 04		75,741			
33	K	997090005.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01	t	0,348	1 042,50923	362,79	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		0,348 " hmotnost - ZL 011.08.07		0,348			
	VV		Součet		0,348			
6	K	997090006.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02	t	-0,266	1 042,50923	-277,31	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		-0,266 " hmotnost - ZL 011.04		-0,266			
	VV		Součet - vcp 04		-0,266			
50	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-2,910	2 482,15808	-7 223,08	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadu, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).								
	P							
	VV		-2,910 " hmotnost - ZL 011.20.3		-2,910			
	VV		Součet		-2,910			
10	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	4,980	-2 250,00000	-11 205,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		0,571 " hmotnost - ZL 011.05.2		0,571			
	VV		0,915 " hmotnost - ZL 011.08.02.2		0,915			
	VV		0,307 " hmotnost - ZL 011.08.04		0,307			
	VV		3,187 " hmotnost - ZL 011.10		3,187			
	VV		Součet - vcp 05		4,980			
36	K	997090013.1	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (polystyren) kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	-0,776	1 876,51307	-1 456,17	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		0,040 " hmotnost - ZL 011.09		0,040			
	VV		-0,816 " hmotnost - ZL 011.20.3		-0,816			
	VV		Součet - vcp 09		-0,776			
7	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	1,005	1 563,75498	1 571,57	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).								
	P							
	VV		-0,208 " hmotnost - ZL 011.04		-0,208			
	VV		1,213 " hmotnost - ZL 011.08.02.2		1,213			
	VV		Součet - vcp 04		1,005			
D PSV Práce a dodávky PSV							-363 462,62	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							-108 329,76	
52	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-727,400	148,92736	-108 329,76	SoD
	VV		-727,400 " ZL 011.20.3		-727,400			
D 713 Izolace tepelné							-288 084,78	
53	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-1 943,730	148,92736	-289 474,58	SoD
	VV		-1943,730 " ZL 011.20.3		-1 943,730			
17	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	14,820	34,60000	512,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130811					
	VV		(3,9*3,8) " ZL 011.08.02.2		14,820			
18	K	713130813	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 do 200 mm	m2	14,820	37,60000	557,23	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130813					
	VV		(3,9*3,8) " ZL 011.08.02.2		14,820			
37	K	713130821	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	15,990	20,00000	319,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713130821					
	VV		(12,3*1,3) " příčka m.č. 3.08 - ZL 011.09		15,990			
	VV		Součet - vcp 09		15,990			
D 767 Konstrukce zámečnické							32 951,92	
19	K	767122812	Demontáž stěn a příček z výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	27,740	503,00000	13 953,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767122812					
	VV		27,740 " ZL 011.08.02.2		27,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	3 186,980	5,96135	18 998,70	SoD
VV			2132,84+1054,14 " Bourání ocel. konstrukce příčky v kině mezi hledištěm a schody do zázemí + schodiště do zázemí kina - ZL 011.10		3 186,980			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 608,00	
63	K	HZS4132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů specialista	hod	8,000	576,00000	4 608,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4132 8 " ZL 011.10		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:
ZL 011-e - Bourací práce 4.NP

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			603 355,15
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	603 355,15	21,00%	126 704,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	730 059,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-e - Bourací práce 4.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	603 355,15
HSV - Práce a dodávky HSV	487 190,14
4 - Vodorovné konstrukce	3 394,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	352 448,38
997 - Přesun sutě	131 347,09
PSV - Práce a dodávky PSV	116 165,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-33 933,10
713 - Izolace tepelné	-46 459,38
767 - Konstrukce zámečnické	196 557,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-e - Bourací práce 4.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 603 355,15

D HSV Práce a dodávky HSV 487 190,14

D 4 Vodorovné konstrukce 3 394,67

13	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	11,790	178,71638	2 107,07	SoD
VV		11,79 " podpěrná konstrukce - ZL 011.22.5			11,790			
VV		Součet			11,790			
14	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	11,790	109,21162	1 287,60	SoD
VV		BPdeska_K " ZL 011.22.5			11,790			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 352 448,38

15	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	176,461	84,90000	14 981,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111111						
VV		(8,24*9,76)+(9,84*9,76) " ZL 011.22.5			176,461			
16	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	1 764,608	0,89000	1 570,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111211						
VV		((8,24*9,76)+(9,84*9,76))*10 " ZL 011.22.5			1 764,608			
17	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	176,461	51,40000	9 070,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111811						
VV		(8,24*9,76)+(9,84*9,76) " ZL 011.22.5			176,461			
18	K	946112114	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m montáž	kus	1,000	3 720,00000	3 720,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112114						
VV		1 " ZL 011.22.5			1,000			
19	K	946112214	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	9,000	455,00000	4 095,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112214						
VV		1*9 " ZL 011.22.5			9,000			
20	K	946112814	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 3,5 m do 4,5 m demontáž	kus	1,000	2 130,00000	2 130,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946112814						
VV		1 " ZL 011.22.5			1,000			
24	K	946113115	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž	kus	1,000	4 240,00000	4 240,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113115						
VV		1 " ZL 011.12			1,000			
25	K	946113215	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	7,000	592,00000	4 144,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113215						
VV		7 " ZL 011.12			7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	946113218	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	10,000	827,00000	8 270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113218 10 " ZL 011.08.01					
26	K	946113815	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2 výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž	kus	1,000	2 660,00000	2 660,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/946113815 1 " ZL 011.12					
29	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	4,995	208,50539	1 041,48	SoD
VV			1,85*(6,5-3,8) " m.č. 4.4 - ZL 011.08.03		4,995			
VV			Součet		4,995			
21	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	49,155	261,11965	12 835,34	SoD
VV			1,95*3,87 " stěna 11 - ZL 011.22.5		7,547			
VV			(3,87*1,56)-(2,0*1,0) " stěna 10ab - ZL 011.22.5		4,037			
VV			1*3,87 " stěna 13 - ZL 011.22.5		3,870			
VV			8,86*3,28 " stěna 19 - ZL 011.22.5		29,061			
VV			4,64 " výtah - ZL 011.22.5		4,640			
VV			Součet		49,155			
22	K	962032432	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	107,462	1 876,51307	201 653,85	SoD
VV			7,15*6,36*0,3 " stěna jeviště - ZL 011.22.5		13,642			
VV			(9,55*6,3*0,3)-(5*0,3) " stěna jeviště - ZL 011.22.5		16,550			
VV			8,36 " výtah - ZL 011.22.5		8,360			
VV			(4,25+1,8)*(6,5-3,8)*0,3 " m.č. 4.4 - ZL 011.08.03		4,901			
VV			32,825*6,5*0,3 " ZL 011.08.01		64,009			
VV			Součet		107,462			
30	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	22,830	2 293,51499	52 360,95	SoD
VV			3,76 " ŽB deska tl. 0,16m - ZL 011.01		3,760			
VV			1,42 " ŽB žebro - ZL 011.01		1,420			
VV			17,65 " ŽB deska ochozu tl. 0,25m - ZL 011.01		17,650			
VV			Součet		22,830			
1	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,157	2 293,51499	16 414,69	SoD
VV			7,157 " ZL 011-20.4		7,157			
2	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,646	2 293,51499	6 068,64	SoD
VV			61,427-58,781 " ZL 011-20.4		2,646			
3	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 m2	m2	-21,690	312,74922	-6 783,53	SoD
VV			-21,690 " ZL 011-20.4		-21,690			
VV			Součet - B14 bourání podlah		-21,690			
4	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabcovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	44,687	312,74922	13 975,82	SoD
VV			44,687 " ZL 011-20.4		44,687			
D 997			Přesun sutě				131 347,09	
5	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	226,522	208,50539	47 231,06	SoD
VV			-78,697+153,313+139,752-0,911+13,196-0,131		226,522			
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	679,566	49,64245	33 735,32	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			226,522*3 "Přepočtené koeficientem množství		679,566			
33	K	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	10,000	700,00000	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013311 10 " ZL 011.08.01					
34	K	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	100,000	52,60000	5 260,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013321 100 " ZL 011.08.01					
7	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	-78,697	198,56981	-15 626,85	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resppektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		((7,157+2,646-(44,687))*2,2)+(-21,690*0,09) " hmotnost - ZL 011-20.4		-78,697			
	VV		Součet		-78,697			
8	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	153,313	198,56981	30 443,33	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resppektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		((44,687)*2,2)+(44,687*0,0047) " hmotnost - ZL 011-20.4		98,521			
	VV		54,792 " hmotnost - ZL 011.01		54,792			
	VV		Součet		153,313			
23	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	139,752	397,14849	55 502,30	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resppektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		58,128 " hmotnost - ZL 011.22.5		58,128			
	VV		6,413 " hmotnost - ZL 011.08.03		6,413			
	VV		75,211 " hmotnost - ZL 011.08.01		75,211			
	VV		Součet		139,752			
9	K	997090008.1	Nakládání s odpadem - Odpad Asfaltový s dehtem zatříděný do Katalogu odpadů pod kódem N 17 03 01	t	-0,911	2 482,15808	-2 261,25	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resppektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s nebezpečným odpadem).								
	P							
	VV		-0,911" hmotnost - ZL 011-20.4		-0,911			
	VV		Součet		-0,911			
27	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	13,196	-2 250,00000	-29 691,00	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resppektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		13,196 " hmotnost- ZL 011.12		13,196			
	VV		Součet		13,196			
10	K	997090013.1	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	-0,131	1 876,51307	-245,82	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním resppektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		-0,131 " hmotnost - ZL 011-20.4		-0,131			
	VV		Součet		-0,131			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				116 165,01	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-33 933,10	
11	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	-227,850	148,92736	-33 933,10	SoD
VV			-227,850 " ZL 011-20.4		-227,850			
D 713			Izolace tepelné				-46 459,38	
12	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-311,960	148,92736	-46 459,38	SoD
VV			-311,96 " ZL 011-20.4		-311,960			
D 767			Konstrukce zámečnické				196 557,49	
28	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	13 196,640	14,89451	196 557,49	SoD
VV			5*9,6*26,30 " demontáž ocelové kce - I 200 - ZL 011.12		1 262,400			
VV			9*14*18,80 " demontáž ocelové kce - U 160 - ZL 011.12		2 368,800			
VV			94*9,6*10,6 " demontáž ocelové kce - U 100 - ZL 011.12		9 565,440			
VV			Součet		13 196,640			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL 011-g - Bourací práce konstrukce střechy

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

1 280 657,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 280 657,78	21,00%	268 938,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 549 595,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-g - Bourací práce konstrukce střechy

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 280 657,78
HSV - Práce a dodávky HSV	1 269 731,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 263 755,69
997 - Přesun sutě	5 975,50
PSV - Práce a dodávky PSV	10 926,59
713 - Izolace tepelné	10 926,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRE – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-g - Bourací práce konstrukce střechy

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 280 657,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 269 731,19

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 263 755,69

1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	26,598	261,11965	6 945,26	SoD
VV			24,18*1,1 " atika - ZL 011.07		26,598			
VV			Součet		26,598			
2	K	963051113.1	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm - dobetonávky a střešní desky	m3	4,240	2 293,51499	9 724,50	SoD
VV			4,24 " dobetonávka okolo světlíků - ZL 011.07		4,240			
VV			Součet		4,240			
3	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	142,799	2 293,51499	327 511,65	SoD
VV			(403,98+298,00+497,80+235,60+1420,60)*0,05 " chybějící skladba střešní konstrukce - ZL 011.07		142,799			
4	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	142,799	312,74922	44 660,28	SoD
VV			(403,98+298,00+497,80+235,60+1420,60)*0,05 " chybějící skladba střešní konstrukce - ZL 011.07		142,799			
5	K	977271113	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes 1000 do 1500 mm2	kus	48,000	179,00000	8 592,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271113					
VV			6*8 " U100 - ZL 011.07		48,000			
6	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	4 734,000	183,00000	866 322,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312111					
VV			4734,000 " ZL 011.07		4 734,000			
D 997			Přesun sutě				5 975,50	
7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	7,272	208,50539	1 516,25	SoD
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,816	49,64245	1 083,00	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			7,272*3 "Přepočtené koeficientem množství		21,816			
9	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	6,942	397,14849	2 757,00	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					
VV			6,942 " hmotnost - ZL 011.07		6,942			
VV			Součet		6,942			
10	K	997090013.1	Nakládání s odpadem - Odpad z izolačních materiálů (polystyren) kód zatříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 06 04	t	0,330	1 876,51307	619,25	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).</i>								
	P							
	VV		0,330 " hmotnost - ZL 011.07		0,330			
	VV		Součet		0,330			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 926,59	
	D	713	Izolace tepelné				10 926,59	
11	K	713140861	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	183,427	59,56917	10 926,59	SoD
	VV		(275,14/3)*2 " D4 - malý sál - ZL 011.07		183,427			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:
SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:
SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:
ZL 011-h - Bourací práce konstrukce planetária

KSO: 8014326
Místo: Most

Zadavatel:
Statutární město Most

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 8. 2023

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH			71 252,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 252,94	21,00%	14 963,12
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	86 216,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:
ZL 011-h - Bourací práce konstrukce planetária

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	71 252,94
HSV - Práce a dodávky HSV	56 859,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 956,28
997 - Přesun sutě	12 903,14
PSV - Práce a dodávky PSV	14 393,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	69,75
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 270,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 343,50
751 - Vzduchotechnika	1 903,70
767 - Konstrukce zámečnické	1 191,42
772 - Podlahy z kamene	5 615,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL 011-h - Bourací práce konstrukce planetária

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 71 252,94

D HSV Práce a dodávky HSV 56 859,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 956,28

18	K	094103000.7	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	3 850,00000	3 850,00	
VV			1 " Vyklizení dřevěného odpadu - ZL 011.21		1,000			
1	K	949121122	Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m montáž	sada	2,000	697,00000	1 394,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121122					
VV			2 " ZL 011.16		2,000			
2	K	949121222	Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	14,000	34,90000	488,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121222					
VV			14 " ZL 011.16		14,000			
3	K	949121822	Lešení lehké kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m demontáž	sada	2,000	463,00000	926,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949121822					
VV			2 " ZL 011.16		2,000			
4	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,660	261,11965	433,46	SoD
VV			1,66 " příčka ZL 011.16		1,660			
VV			Součet		1,660			
5	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	11,700	312,74922	3 659,17	SoD
VV			2*(4,5*1,3) " ZL 011.16		11,700			
6	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	41,200	148,92736	6 135,81	SoD
VV			1,5+7,2+25,3+7,2 " ZL 011.16		41,200			
VV			Součet		41,200			
7	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	113,600	238,28554	27 069,24	SoD
VV			22,5+39,85+35+16,25 " ZL 011.16		113,600			
VV			Součet		113,600			
D 997			Přesun sutě				12 903,14	
8	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	16,333	208,50539	3 405,52	SoD
VV			1,053+0,433+13,518+0,200+1,129		16,333			
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	48,999	49,64245	2 432,43	SoD
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
VV			16,333*3 "Přepočtené koeficientem množství		48,999			
10	K	997090001.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	1,053	198,56981	209,09	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		1,053 " ZL 011.16		1,053			
	VV		Součet		1,053			
11	K	997090003.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Cihel zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 02	t	0,433	397,14849	171,97	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		0,433 " ZL 011.16		0,433			
	VV		Součet		0,433			
12	K	997090004.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	13,518	397,14849	5 368,65	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		2,060+5,226+6,232 " ZL 011.16		13,518			
	VV		Součet		13,518			
13	K	997090010.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsných kovů kód zaříděný do katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	0,200	-2 250,00000	-450,00	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).								
	P							
	VV		0,200 " ZL 011.16		0,200			
	VV		Součet		0,200			
19	K	997090015.1	Nakládání s odpady - Odpad Směsný stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 zaříděných do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	1,129	1 563,75498	1 765,48	SoD
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložením na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu, dohled oprávněné osoby při nakládání s odpadem obsahujícím azbest).								
	P							
	VV		1,129 " hmotnost - ZL 011.21		1,129			
	VV		Součet		1,129			
D PSV Práce a dodávky PSV							14 393,52	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							69,75	
20	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,500	15,50000	69,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721171803					
	VV		4,5 " ZL 011.21		4,500			
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							1 270,00	
21	K	732221809	Demontáž výměníků tepla protiproudových s vložkami tvaru U o v. pl. do 1,6 m2	kus	1,000	1 270,00000	1 270,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/732221809					
	VV		1 " ZL 011.21		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	4 343,50				
22	K	741111801	Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø do 50 mm	m	8,000	25,00000	200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741111801 8 " ZL 011.21					
					8,000			
23	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkládacích	m	9,500	20,00000	190,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741112801 9,5 " ZL 011.21					
					9,500			
24	K	741122851	Demontáž kabelů měděných uložených volně nebo v liště plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2	m	159,000	13,00000	2 067,00	SoD
VV			159 " ZL 011.21					
					159,000			
25	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,2 m2	kus	1,000	162,00000	162,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741210833 1 " ZL 011.21					
					1,000			
26	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí přes IPx 4, plochy přes 1 m2	kus	2,000	674,00000	1 348,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741211863 2 " ZL 011.21					
					2,000			
27	K	741336841	Demontáž měřicích přístrojů elektroměru jednofázového nebo třífázového	kus	1,000	87,50000	87,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741336841 1 " ZL 011.21					
					1,000			
28	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	1,000	189,00000	189,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371823 1 " ZL 011.21					
					1,000			
29	K	741371844	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2	kus	2,000	50,00000	100,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741371844 2 " ZL 011.21					
					2,000			
D 751			Vzduchotechnika	1 903,70				
30	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm	kus	1,000	456,00000	456,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111812 1 " ZL 011.21					
					1,000			
31	K	751510862	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,50 m2	m	3,000	183,00000	549,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751510862 3 " ZL 011.21					
					3,000			
32	K	751711812	Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)	kus	2,000	294,00000	588,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751711812 2 " ZL 011.21					
					2,000			
33	K	751791822	Demontáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")	m	13,000	23,90000	310,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751791822 13 " ZL 011.21					
					13,000			
D 767			Konstrukce zámečnické	1 191,42				
14	K	767161824	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	8,000	148,92736	1 191,42	SoD
VV			8 " ocelové zábradlí a madlo - ZL 011.16					
					8,000			
VV			Součet					
					8,000			
D 772			Podlahy z kamene	5 615,15				
15	K	772211811	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti stupnic z měkkých kamenů kladených do malty	m2	16,907	148,92736	2 517,91	SoD
VV			53*(1,1*0,29) " ZL 011.16					
					16,907			
VV			Součet - bourací práce					
					16,907			
16	K	772211821	Demontáž obkladů schodišťových stupňů z kamenných desek do suti podstupnic z měkkých kamenů kladených do malty	m2	11,077	148,92736	1 649,67	SoD
VV			53*(1,1*0,19) " ZL 011.16					
					11,077			
VV			Součet - bourací práce					
					11,077			
17	K	772521811	Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	9,720	148,92736	1 447,57	SoD
VV			3*(2,7*1,2) " ZL 011.16					
					9,720			
VV			Součet					
					9,720			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.1 - Bourací práce
Úroveň 3: ZL 011-SO 02 - Bourací práce

KSO: 801 43 26
Místo: Most

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 25. 8. 2023
Datum:

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Cena bez DPH		1 582 590,87		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 582 590,87	21,00%	332 344,08	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	1 914 934,95	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu
Soupis: SO 02.1 - Bourací práce
Úroveň 3: **ZL 011-SO 02 - Bourací práce**

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 582 590,87
HSV - Práce a dodávky HSV	1 582 590,87
2 - Zakládání	13 705,46
4 - Vodorovné konstrukce	26 119,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 122 593,97
N01 - Nakládání s odpady	420 171,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

Objekt: SO 02 - Venkovní úpravy kulturního domu

Soupis: SO 02.1 - Bourací práce

Úroveň 3: ZL 011-SO 02 - Bourací práce

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 582 590,87

D		HSV		Práce a dodávky HSV				1 582 590,87	
D		2		Zakládání				13 705,46	
1	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	49,300	278,00128	13 705,46	SoD	
VV		49,3 " ZL 011-14.1				49,300			
D		4		Vodorovné konstrukce				26 119,68	
2	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	57,190	347,50603	19 873,87	SoD	
VV		57,19 " ZL 011-14.1				57,190			
3	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	57,190	109,21162	6 245,81	SoD	
VV		57,19 " ZL 011-14.1				57,190			
D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 122 593,97	
9	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	475,813	2 293,51499	1 091 284,25	SoD	
VV		510,84*0,6*0,1" betonových přízdívek - ZL 011-14.2				30,650			
VV		(3011,35*0,15)-(4*10,9*0,15) " mazaniny k odbourání - ZL 011-14.2				445,163			
VV		Součet				475,813			
10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1 051,049	29,78902	31 309,72	SoD	
D		N01		Nakládání s odpady				420 171,76	
11	K	997090001.23	Nakládání s odpadem - Odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 07	t	1 046,789	397,14849	415 730,67	SoD	
P		Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).							
VV		1046,789 " ZL 011-14.2				1 046,789			
5	K	997090005.1	Nakládání s odpadem - Odpad ze Dřeva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01	t	4,260	1 042,50923	4 441,09	SoD	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).							
VV		4,260 " hmotnost ZL 011-14.1				4,260			
VV		Součet				4,260			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 05 - Požární nádrž

Soupis:

ZL 011-SO 05 - Požární nádrž

KSO: 8014623

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671

DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671

DIČ: CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 891,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 891,02	21,00%	-2 497,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 388,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě
Objekt: SO 05 - Požární nádrž
Soupis: **ZL 011-SO 05 - Požární nádrž**

Místo: Most
Zadavatel: Statutární město Most
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

Datum: 25. 8. 2023
Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-11 891,02
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 891,02
1 - Zemní práce	-42 946,44
5 - Komunikace pozemní	23 395,08
8 - Trubní vedení	7 660,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 05 - Požární nádrž
Soupis: ZL 011-SO 05 - Požární nádrž

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023
Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -11 891,02

D HSV Práce a dodávky HSV -11 891,02

D 1 Zemní práce -42 946,44

1	K	133251104	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	45,636	711,00000	32 447,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133251104					
VV			224,086-(8,30*5,00*4,30) " objem výkopu pro požární nádrže - ZL 011-17		45,636			
VV			Součet		45,636			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-37,140	119,26253	-4 429,41	SoD
VV			-2*((8,50+1,50)*(1,30+1,70)/2) " plocha pažení výkopu rýhy strojně - ZL 011-17		-30,000			
VV			-(1,50+1,20+1,50)*1,70 " plocha pažení ručního výkopu v místě napojení - ZL 011-17		-7,140			
VV			Pažení_rýhy_1		-37,140			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-37,140	65,80552	-2 444,02	SoD
VV			Pažení_rýhy_1 " ZL 011-17		-37,140			
4	K	151101202	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-172,860	163,46702	-28 256,91	SoD
VV			-2*(5,00+8,30)*4,30 " pažení výkopu pro požární nádrž - ZL 011-17		-114,380			
VV			-2*(3,40+3,40)*4,30 " pažení výkopu pro čerpací jímku - ZL 011-17		-58,480			
VV			Pažení_šachet_1		-172,860			
5	K	151101212	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-172,860	52,12635	-9 010,56	SoD
VV			Pažení_šachet_1 " ZL 011-17		-172,860			
6	K	151101402	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným prepažováním při pažení příloženém, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-172,860	187,64953	-32 437,10	SoD
VV			Pažení_šachet_1 " ZL 011-17		-172,860			
7	K	151101412	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příloženém, hloubky přes 4 do 8 m	m2	-172,860	36,61086	-6 328,55	SoD
VV			Pažení_šachet_1 " ZL 011-17		-172,860			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,692	199,32385	7 512,91	SoD
VV			216,142-(8,30*5,00*4,30) " objem výkopu pro požární nádrže - ZL 011-17		37,692			
D 5			Komunikace pozemní				23 395,08	
11	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	39,720	589,00000	23 395,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567132115					
VV			(7,800*4,800)+(1,200*1,900) " ZL 011-17		39,720			
D 8			Trubní vedení				7 660,34	
9	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	984,12879	1 968,26	SoD
VV			1+1 " čerpací jímka a požární nádrže - ZL 011-17		2,000			
VV			Součet		2,000			
10	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000	2 846,04009	5 692,08	SoD
VV			1+1 " čerpací jímka a požární nádrže - ZL 011-17		2,000			
VV			Součet		2,000			

Popis a zdůvodnění změn ZL 011

Změny ve změnových listech ZL011 zahrnují vícepráce dokumentované a evidované na stavbě v podkladových materiálech k jednotlivým zjištěným vícepracím (VPC). Podklady evidovány u Zhotovitele a Technického dozoru stavebníka TDS). Změny strukturovány do dílčích změnových listů dle struktury smluvního rozpočtu.

ZL 011-a - Bourací práce 1.PP

Bourání cihelného komínu v šachtě směrem k Magistrátu

- V průběhu bouracích prací byl zjištěn větší rozsah, než je uveden v PD (VPC 01)

Bourání zdí v 1.PP - m.č. 0.35

- Pro možnost demontáží rozvodů ZTI bylo nutno odbourat části VZT kanálu. Správce stavby posoudil stav konstrukce jako nevyhovující a opravu za neefektivní a na doporučení projektanta rozhodl o zbourání náhrada bude řešena novou konstrukcí nebo VZT rozvodem samostatně (VPC 08.05).

Bourání nestabilní příčky v m.č. 0.01a

- Po odstranění omítek a odbourání navazujících příček zjištěna nestabilita příčky, která postrádala jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím. Příčka bude vybourána a nahrazena novou (VPC 08.06)

Bourání přízdívky v 1.PP m.č. 0.35

- Pro možnost demontáží rozvodů ZTI bylo nutno odbourat části VZT kanálu. Správce stavby posoudil stav konstrukce jako nevyhovující a opravu za neefektivní a na doporučení projektanta rozhodl o zbourání náhrada bude řešena novou konstrukcí nebo VZT rozvodem samostatně (VPC 08.08).

Jádrové vrtání zdí pro kanalizaci

- Jádrové vrtání pro napojení přípojky, bylo zvoleno jako šetrnější varianta oproti bourání a to s ohledem na stav stávající železobetonové konstrukce a eliminaci rizik poruch (VCP 15).

Bourací práce - Změna skladby podlah - 1.PP

- Při bourání podlah byly zjištěny rozdílné skladby podlah oproti PD – úpravy výměr dle skutečnosti (VCP 20.0).

Bourání stávajících zdí 1.PP

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky a zdi jsou nestabilní a postrádaly jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím – zdi budou vybourány a nahrazeny novými (VPC 22.1).

ZL 011-b - Bourací práce 1.NP

Bourání kameninového obkladu - 1.NP

- Odstranění kameninový obklad (keramická stěna ve dvoraně) nebyl součástí smluvního rozpočtu PD, na základě rozhodnutí Investora v návaznosti na nové řešení interiéru. Dodatečné odstraňování po dokončení stavby bylo neefektivní a vzniklo by riziko škod na dokončené stavbě. (VCP 06.1)

Bourací práce - Změna skladby podlah - 1.NP

- Při bourání podlah byly zjištěny rozdílné skladby podlah oproti PD – úpravy výměr dle skutečnosti (VCP 20.1).

Bourání stávajících zdí 1.NP

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky a zdi jsou nestabilní a postrádaly jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím – zdi budou vybourány a nahrazeny novými (VPC 22.2).

ZL 011-c - Bourací práce 2.NP

Bourání stropů a stěn v zázemí kina

- Po odstrojení stavby bylo na základě prohlídky stavby projektantem byl upřesněn rozsah bouracích prací z důvodu navazujících ocelových konstrukcí mezipatra (VPC 02).

Změna válcovaných nosníků nad okenními sestavami 2.NP

- Byl použitý větší válcovaný profil oproti PD – změna rozsahu dle skutečnosti ověřené po odkrytí (VPC 05.1)

Bourání kameninového obkladu - 2.NP

- Odstranění kameninový obklad (keramická stěna ve dvoraně) nebyl součástí smluvního rozpočtu PD, na základě rozhodnutí Investora v návaznosti na nové řešení interiéru. Dodatečné odstraňování po dokončení stavby bylo neefektivní a vzniklo by riziko škod na dokončené stavbě. (VCP 06.2)

Bourání části rohových stěn k FÚ na lodžích 2.NP

- Skutečný stav neodpovídal předpokladům PD na žádost Správce stavby odbouráno (VPC 08.2).

Řezání nadpraží oken směr Prior 2.NP

- Po odstrojení stavby bylo zjištěna železobetonová konstrukce nadpraží. Odstranění nadpraží nebylo zahrnuto ve smluvním rozpočtu, práce musí být prováděny šetrně s ohledem na stav okolních konstrukcí, aby nedošlo k jejich poškození (VPC 13.1).

Bourání ocelových fasádních sloupů, původně zděných

- Úpravy charakteru a rozsahu prací dle skutečnosti (VCP 18)

Odstranění Lignoporu z fasády a pod kinem

- Po odstranění omítek bylo zjištěno použití Lignopor desek jako izolačního materiálu, který byl vložen do bednění při betonáži. Pro možnost řádné provedení navazujících prací a ověření případných poruch betonových konstrukcí je nutnost jeho odstranění (VCP 19).

Bourací práce - Změna skladby podlah - 2.NP

- Při bourání podlah byly zjištěny rozdílné skladby podlah oproti PD – úpravy výměr dle skutečnosti (VCP 20.2).

Bourání stávajících zdí 2.NP

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky a zdi jsou nestabilní a postrádaly jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím – zdi budou vybourány a nahrazeny novými (VPC 22.3).

ZL 011-d - Bourací práce 3.NP

Bourání parapetů oken - 3.NP

- Byl zjištěn skutečný rozsah okenních a parapetních výplní objektu – změna rozsahu dle skutečnosti ověřené při realizaci (VPC 04).

Změna válcovaných nosníků nad okenními sestavami 3.NP

- Byl použitý větší válcovaný profil oproti PD – změna rozsahu dle skutečnosti ověřené po odkrytí (VPC 05.2)

Bourání části rohových stěn k FÚ na lodžích 3.NP

- Skutečný stav neodpovídal PD na žádost Správce stavby bylo odbouráno (VPC 08.2).

Bourání nestabilní zdi - podium vlevo 3.NP

- Skutečný stav po odstrojení stavby neodpovídal PD. Správce stavby posoudil stav konstrukce jako nevyhovující a opravu za neefektivní a na doporučení projektanta rozhodl o náhradě za novou konstrukci. (VCP 08.4).

Bourání zdí a schodišť v divadle

- Při prohlídce po odstojení stavby byl dopřesněn rozsah nezbytných bouracích prací oproti předpokladu PD (VCP 08.7).

Bourání lodžiové dělící příčky ve 3.NP

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky a zdi jsou nestabilní a postrádaly jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím (VCP 08.09).

Bourání přizdívky ve 3.NP u malého sálu

- Konstrukce zjištěná po odstojení stavby. Byla odbourána z důvodu kolize s novou ocelovou konstrukcí obvodového pláště (VCP 09).

Bourání ocelové konstrukce v Kině

- Po demontáži dřevěného obložení bylo zjištěno, že bouraná stěna je řešena jako hrázděná ocelová konstrukce s cihelnou výplní (VCP 10).

Řezání nadpraží oken směr Prior 3.NP

- Po odstojení stavby bylo zjištěno železobetonová konstrukce nadpraží. Odstranění nadpraží nebylo řešeno v rozpočtu, práce musí být prováděny šetrně s ohledem na stav okolních konstrukcí, aby nedošlo k jejich poškození (VPC 13.2).

Bourací práce - Změna skladby podlah - 3.NP

- Při bourání podlah byly zjištěny rozdílné skladby podlah oproti PD – úpravy výměr dle skutečnosti (VCP 20.3).

Bourání stávajících zdí 3.NP

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky a zdi jsou nestabilní a postrádaly jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím – zdi budou vybourány a nahrazeny novými (VPC 22.4).

ZL 011-e - Bourací práce 4.NP

Bourání balkonových stropů v divadle

- Po odstojení stavby zjištěn větší rozsah bourané betonové konstrukce proti smluvnímu rozpočtu (VCP 01).

Bourání zdi mezi velkým sálem a foyer

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že zeď je nestabilní a postrádá jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím a ve spodní části oslabená drážkou pro instalaci Ei. Rozvodů (VCP 08.1).

Bourání zdi a příček v m.č. 4.4. - zázemí podium vlevo

- Příčky byly řešeny jako hrázděné s ocelovou konstrukcí bez horního kotvení a příčného ztužení ocelové konstrukce. Po dokončení odbourání okolních konstrukcí a osekání omítek, zjištěna její nestabilita
- Po demontáži podhledů byla zjištěna rozdílná výška konstrukcí oproti předpokladu (VCP 08.3).

Demontáž ocelové konstrukce nad podiím velkého sálu

- Při navrhování nové ocelové konstrukce byla zjištěna kolize se stávajícími ocelovými prvky a bylo SPR po konzultaci s AD rozhodnuto o demontáži ocelové konstrukce (VCP 12).

Bourací práce - Změna skladby podlah - 4.NP

- Při bourání podlah byly zjištěny rozdílné skladby podlah oproti PD – úpravy výměr dle skutečnosti (VCP 20.4).

Bourání stávajících zdí 4.NP

- Po odstranění omítek bylo zjištěno, že příčky a zdi jsou nestabilní a postrádaly jakékoli kotvení k monolitickým konstrukcím – zdi budou vybourány a nahrazeny novými (VPC 22.5).

ZL 011-g - Bourací práce konstrukcí střechy

Střecha

- Úpravy rozsahu prací dle skutečnosti (VCP 07), kdy:
- Při odstraňování azbestových izolací bylo nutno ubourat atiku, aby byla kompletně odstraněna živíčná izolace s obsahem azbestových vláken
- Při demontáži souvrství střechy byl zjištěn větší rozsah mazanin
- Při demontáži souvrství střechy bylo zjištěno větší souvrství izolací ve střeše D4
- Při bourání nosných betonových konstrukcí střechy okolo světlíků, byl vyhodnocen stav betonu jako nevyhovující a bylo nutné ho odstranit

ZL 011-h - Bourací práce konstrukcí planetária

Bourání v chodbě se schodištěm k planetáriu

- Byl dopřesněn rozsah bouracích prací dle skutečnosti (VCP 16)

Planetárium – elektrorozvodna

- Byl dopřesněn rozsah bouracích prací v návaznosti na rozhodnutí investora o rekonstrukci vnitřku planetária (VCP 21)

ZL 011-SO 02 - Bourací práce

Bednění pod terasami

- Po odstranění nosných betonových konstrukcí bylo objeveno původní bednění, které je nutné odstranit (VCP 14.1)

Mazanina

- Při bourání bazénového dna byla objevena vrstva betonové mazaniny, jako kryt živíčné hydroizolační vrstvy s obsahem azbestových vláken, s kterou PD neuvažovalo (VCP 14.2).

ZL 011-SO 05 - Požární nádrž

Požární nádrž – pažení

- Výkop požární nádrže řešen jako svahovaný výkop bez nutnosti pažení, a potřeba zlepšení parametrů základové spáry. Výměry upraveny dle skutečnosti na stavbě (VCP 17).

Seznam ZL	
ZL 011-a	Bourací práce 1.PP
ZL 011-b	Bourací práce 1.NP
ZL 011-c	Bourací práce 2.NP
ZL 011-d	Bourací práce 3.NP
ZL 011-e	Bourací práce 4.NP
ZL 011-g	Bourací práce konstrukcí střechy
ZL 011-h	Bourací práce konstrukcí planetária
ZL 011-SO 02	Bourací práce
ZL 011-SO 05	Požární nádrž

Přehled víceprací (VCP) a jejich zařazení do změnových listů je provedeno v přehledné tabulce:

ZL 011 - PŘEHLED VÍCEPRACÍ (VCP) A JEJICH ZAŘAZENÍ DO ZMĚNOVÝCH LISTŮ			
označení	název změny	ZL	Ozn. ve výkazu v ZL
VCP 01	Bourání balkonových stropů v divadle	ZL 011-e	ZL 011-01
VCP 02	Bourání stropů a stěn v zázemí kina	ZL 011-c	ZL 011-02
VCP 03	Bourání cihelného komínu v šachtě směrem k Magistrátu	ZL 011-a	ZL 011-03
VCP 04	Bourání parapetů oken - 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-04
VCP 05	Změna válcovaných nosníků nad okenními sestavami		
VCP 05.1	Změna válcovaných nosníků nad okenními sestavami 2.NP	ZL 011-c	ZL 011-05.1
VCP 05.2	Změna válcovaných nosníků nad okenními sestavami 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-05.2
VCP 06	Bourání kameninového obkladu		
VCP 06.1	Bourání kameninového obkladu - 1.NP	ZL 011-b	ZL 011-06.1
VCP 06.2	Bourání kameninového obkladu - 2.NP	ZL 011-c	ZL 011-06.2
VCP 07	Střecha	ZL 011-g	ZL 011-07
VCP 08	Bourání zdí		
VCP 08.01	Bourání zdi mezi velkým sálem a foyer	ZL 011-e	ZL 011-08.01
VCP 08.02.1	Bourání části rohových stěn k FÚ na lodžích 2.NP	ZL 011-c	ZL 011-08.02.1
VCP 08.02.2	Bourání části rohových stěn k FÚ na lodžích 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-08.02.2
VCP 08.03	Bourání zdi a příček v m.č. 4.4. - zázemí podium vlevo	ZL 011-e	ZL 011-08.03
VCP 08.04	Bourání nestabilní zdi - podium vlevo 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-08.04
VCP 08.05	Bourání zdi v 1.PP - m.č. 0.35	ZL 011-a	ZL 011-08.05
VCP 08.06	Bourání nestabilní příčky v m.č. 0.01a	ZL 011-a	ZL 011-08.06
VCP 08.07	Bourání zdi a schodišť v divadle	ZL 011-d	ZL 011-08.07
VCP 08.08	Bourání přízdívky v 1.PP m.č. 0.35	ZL 011-a	ZL 011-08.08
VCP 08.09	Bourání lodžiové dělicí příčky ve 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-08.09
VCP 09	Bourání přízdívky ve 3.NP u malého sálu	ZL 011-d	ZL 011-09
VCP 10	Bourání ocelové konstrukce	ZL 011-d	ZL 011-10
VCP 12	Demontáž ocelové konstrukce nad podiím velkého sálu	ZL 011-e	ZL 011-12
VCP 13	Řezání nadpraží oken směr Prior 2.NP a 3.NP		
VCP 13.1	Řezání nadpraží oken směr Prior 2.NP	ZL 011-c	ZL 011-13.1
VCP 13.2	Řezání nadpraží oken směr Prior 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-13.2
VCP 14	Bourání bazénových konstrukcí		
VCP 14.1	Bednění pod terasami	ZL 011-SO 02	ZL 011-14.1
VCP 14.2	Mazanina	ZL 011-SO 02	ZL 011-14.3
VCP 15	Jádrové vrtání zdí pro kanalizaci	ZL 011-a	ZL 011-15
VCP 16	Bourání v chodbě se schodištěm k planetáriu	ZL 011-h	ZL 011-16
VCP 17	Požární nádrž - pažení	ZL 011-SO 05	ZL 011-17
VCP 18	Bourání ocelových fasádních sloupů, původně zděných	ZL 011-c	ZL 011-18
VCP 19	Odstranění Lignoporu z fasády a pod kinem	ZL 011-c	ZL 011-19
VCP 20	Změna skladby podlah		
VCP 20.0	Bourací práce - Změna skladby podlah - 1.PP	ZL 011-a	ZL 011-20.0
VCP 20.1	Bourací práce - Změna skladby podlah - 1.NP	ZL 011-b	ZL 011-20.1
VCP 20.2	Bourací práce - Změna skladby podlah - 2.NP	ZL 011-c	ZL 011-20.2
VCP 20.3	Bourací práce - Změna skladby podlah - 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-20.3
VCP 20.4	Bourací práce - Změna skladby podlah - 4.NP	ZL 011-e	ZL 011-20.4
VCP 21	Planetárium - elektrorozvodna	ZL 011-h	ZL 011-21
VCP 22	Bourání stávajících zdí		
VCP 22.1	Bourání stávajících zdí 1.PP	ZL 011-a	ZL 011-22.1
VCP 22.2	Bourání stávajících zdí 1.NP	ZL 011-b	ZL 011-22.2
VCP 22.3	Bourání stávajících zdí 2.NP	ZL 011-c	ZL 011-22.3
VCP 22.4	Bourání stávajících zdí 3.NP	ZL 011-d	ZL 011-22.4
VCP 22.5	Bourání stávajících zdí 4.NP	ZL 011-e	ZL 011-22.5

Za zhotovitele







vedoucí projektu, OHLA ŽS, a.s.

Oprávněné osoby**Zástupce Investora:**






Statutární město Most, se sídlem Radniční 1/2, PSČ 434 01 Most,
za kterého ve vztahu k Projektu v rozsahu své funkce jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
-----------------	------	--------

Zástupci statutárního města Most – odboru investic:

	774 710	 k@mesto-most.cz
	734 417	 a@mesto-most.cz
	734 417	 mesto-most.cz
	737 425	 gmail.com

Zástupci Správce stavby:

)	602 105	 artech.cz
	723 339	 artech.cz
	728 041	 rtech.cz
	730 844	 @artech.cz
	736 207	 artech.cz








Koordinátor BOZP:

	602 312	 @varia-ul.cz
	777 267	 @varia-ul.cz

Zástupce Zhotovitele:

OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,
za kterého ve vztahu k Projektu jedná:

Jméno, Příjmení	Tel.	E-mail
-----------------	------	--------

	725 102	 la-zs.cz
	705 715	 ohla-zs.cz
	737 207	 la-zs.cz
	778 739	 m@ohla-zs.cz
	778 739	 -zs.cz
	774 666	 la-zs.cz
	734 606	 a-zs.cz
	605 517	 ohla-zs.cz
	724 155	 la-zs.cz

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho Zástupce Zhotovitele a/nebo Investor určí více než jednoho Zástupce Investora, pak za Zhotovitele, resp. Investora jedná každý ze Zástupců Zhotovitele, resp. Zástupců Investora samostatně.