

SMLOUVA O DÍLO

VN Nová Ves u Božejova, č. S954/2025/021

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Vltavy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

IČO: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 3873

zastoupená: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

datová schránka: Zkmce4p

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **VN Nová Ves u Božejova**, evidenční číslo zakázky: **S954/2025/021**, a to dle projektové dokumentace „VN Nová Ves u Božejova“, vypracované společností Martin Dobeš s.r.o. (nyní Projekty rybníků s.r.o.), IČO: 496 86 623 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích - 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je obnova malé vodní nádrže, která se nachází na lesním pozemku p. č. 1250 v k.ú. Božejov. Stavba je členěna na objekty: SO 01 Odbahnění SO 02 Požerák a výpustné potrubí, oprava hráze SO 03 Bezpečnostní přeliv SO 04 Náhradní výsadba.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení stavby vydaného MěÚ Pelhřimov dne 6. 1. 2025 pod č. j. MPe/OŽP/1492/2024-14.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zajištění zkoušek betonu dle ČSN EN 12390-3,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, součástí geodetického zaměření stavby bude také dokumentace pro DTM a vložení do DTM, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování povodňového plánu,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - zpracování havarijního plánu.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 22. 4. 2025.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **14. 11. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **399 677,36 Kč (slovy: třistadevadesátdevěttisícšestsetsedmdesátsedm korun českých a třicetšest haléřů bez DPH)**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková,

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na

email: [REDACTED], případně na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOPV, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy)

vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložení sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných listků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Sediment dle projektové dokumentace (dle rozborů provedených akreditovanou laboratoří ALS Czech Republic a.s.) vyhovuje:

- požadavku na obsah anorganických a organických škodlivin uvedených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.4 - sediment k zasypávání

Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:

Sediment bude využit k vyrovnaní terénu(zemníku) na pozemku s právem hospodařit ve prospěch objednatele parc. č. 665/1 v k. ú. Střítež u Božejova, v přímé návaznosti na stavbu.

Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace uloženy na stejný pozemek jako sediment.

Suť z betonových konstrukcí a komunikace bude zlikvidována na zařízení oprávněném k jejich příjmu. Přesné místo likvidace PD neurčuje.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácení dřevin PD nepředpokládá. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

32. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
34. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
37. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 36 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového

- náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Pavel Drbal

jednatel společnosti

I. Kamenická stavební a obchodní firma
s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_07
Stavba: VN Nová Ves u Božejova

KSO:
Místo: k. ú. Božejov

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			399 677,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	399 677,36	83 932,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	483 609,61

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024_07

Stavba:

VN Nová Ves u Božejova

Místo:

k. ú. Božejov

Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		399 677,36	483 609,61
SO 1	Odbahnění	34 769,40	42 070,97
SO 2	Požerák a výpustné potrubí, oprava hráze	260 287,29	314 947,62
SO 3	Bezpečnostní přeliv	69 861,16	84 532,00
SO 4	Náhradní výsadba	12 959,51	15 681,01
VON	VON	21 800,00	26 378,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Nová Ves u Božejova
Objekt:
SO 1 - Odbahnění

KSO:
Místo: k. ú.Božejov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			34 769,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 769,40	21,00%	7 301,57
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			42 070,97
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Nová Ves u Božejova
Objekt: SO 1 - Odbahnění

Místo: k. ú.Božejov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 21.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		34 769,40
HSV - Práce a dodávky HSV		34 769,40
1 - Zemní práce		33 269,40
5 - Komunikace pozemní		1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Nová Ves u Božejova
Objekt: SO 1 - Odbahnění

Místo: k. ú.Božejov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 21.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 34 769,40

D HSV Práce a dodávky HSV 34 769,40

D 1 Zemní práce 33 269,40

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	160,000	88,00	14 080,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:
dle BZP

2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	160,000	47,80	7 648,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,000	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 18"zásyp zemníku 18,000

4	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	60,000	9,69	581,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

VV 6/0,1"po hrázi 60,000

5	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	272,000	35,00	9 520,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV 136/0,5"viz schema přesunu zemin 272,000

D 5 Komunikace pozemní 1 500,00

6	K	564661011R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace do prostoru nádrže a zemníku	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	------------	---	--------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
Od nádrže k deponii v délce 20 m a šíři 3 m, přístupy umožní příjezd pro lehkou techniku (dempř) opevnění kamenivem 63/125 vč. sejmutí hrabanky s ponecháním podél příst. cesty a zpětného rozprostření po dokončení stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Nová Ves u Božejova
Objekt:
SO 2 - Požerák a výpustné potrubí, oprava hráze

KSO:
Místo: k. ú. Božejov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			260 287,29
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	260 287,29	21,00%	54 660,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	314 947,62

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Nová Ves u Božejova

Objekt:

SO 2 - Požerák a výpustné potrubí, oprava hráze

Místo:

k. ú. Božejov


Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		260 287,29
HSV - Práce a dodávky HSV		237 834,51
1 - Zemní práce		47 032,30
2 - Zakládání		1 456,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		94 004,40
4 - Vodorovné konstrukce		39 797,80
8 - Trubní vedení		41 491,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 530,40
997 - Přesun sutě		1 000,00
998 - Přesun hmot		521,91
PSV - Práce a dodávky PSV		22 452,78
767 - Konstrukce zámečnické		14 452,78
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Nová Ves u Božejova

Objekt:

SO 2 - Požerák a vypustné potrubí, oprava hráze

Místo:

k. ú. Božejov

Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						260 287,29		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				237 834,51		
D	1	Zemní práce				47 032,30		
1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	5,400	294,00	1 587,60	CS ÚRS 2024 02
VV			3*6*0,3"stávající rovnanina			5,400		
3	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	27,000	80,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 02
VV			40*0,3"zemník			12,000		
VV			15"hráz dle BZP			15,000		
VV			Součet			27,000		
4	K	122251401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	85,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dle bilance ZP					
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,000	85,00	4 930,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: dle bilance ZP					
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,036	125,00	1 504,50	CS ÚRS 2024 02
VV			1,6*0,8*6+2,2*2*0,9"čelo +požerák D5			12,036		
7	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	164,000	65,00	10 660,00	CS ÚRS 2024 02
VV			3"zásyp potrubí 300 v rohu			3,000		
VV			58"odkopávky na mezidep.			58,000		
VV			88"násyp hráze			88,000		
VV			15"skrývka na deponii			15,000		
VV			Součet			164,000		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	88,000	55,00	4 840,00	CS ÚRS 2024 02
VV			88"násyp hráze			88,000		
9	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	88,000	109,00	9 592,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: násyp hráze dle BZP					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	58,000	21,90	1 270,20	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: MA MEZIDEPONII					
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
VV			9"zásyp rýh			9,000		
VV			3"zásyp potrubí 300 v rohu			3,000		
VV			Součet			12,000		
12	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	30,000	45,20	1 356,00	CS ÚRS 2024 02
VV			15/0,5"skrývka na deponii			30,000		
13	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	6,94	416,40	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: odměřením C3					
14	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,200	113,00	135,60	CS ÚRS 2024 02
VV			60*0,02 "Přepočtené koeficientem množství			1,200		
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	70,000	37,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: odměřením C3					
16	K	R115001	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
platí pro všechny objekty
zahrázkování výpusti, plast DN 300 délka 20m
1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky.
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
6. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.
7. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neocetňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá.
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)."

D		2	Zakládání	1 456,00				
17	K	274351101	Bednění základových pasů LTM oboustranné zřízení	m2	4,160	250,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(10,1+1,1)*2*0,1"pod výpust		2,240			
	VV		(0,8+4,2)*2*0,1"čelo		1,000			
	VV		(1,2+0,6)*2*0,1"blok pod lávkou		0,360			
	VV		(1,4+1,4)*2*0,1"požerák		0,560			
	VV		Součet		4,160			
18	K	274351102	Bednění základových pasů LTM oboustranné odstranění	m2	4,160	100,00	416,00	CS ÚRS 2024 02
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	94 004,40				
19	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	4,160	5 300,00	22 048,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA2, XC2, XF3 S3					
	VV		0,6*4*1,6"čelo výpusti D3		3,840			
	VV		0,8*0,4"blok pod lávkou D3		0,320			
	VV		Součet		4,160			
20	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,152	6 200,00	7 142,40	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA2, XC2, XF3 S3					
	VV		1,2*1,2*0,8"požerák D5		1,152			
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	20,960	350,00	7 336,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,8*1*2+0,8*1"blok pod lávkou D5		2,400			
	VV		1,6*4*2+0,6*1,6*2"čelo výpusti D5		14,720			
	VV		1,2*4*0,8"požerák D5		3,840			
	VV		Součet		20,960			
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	20,960	200,00	4 192,00	CS ÚRS 2024 02
23	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,002	38 000,00	76,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: dlr tabulky výkres D5					
24	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	3,100	350,00	1 085,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3,1"vybourání výpusti a požeráku DN 300 délka 10m		3,100			
25	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,230	37 500,00	8 625,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,1772*1,3" dlr tabulky výkres D5 30% rezerva		0,230			
26	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK	celek	1,000	43 500,00	43 500,00	

Poznámka k položce:
PREFABRIKOVANÝ POŽERÁK výška 2,8m, 750x750 mm, např. Prefa Hubenov
světla šířka 0,4m otevřený, dvoudlužkový
včetně uzamykatelného poklopu.
Ocelové ušelníky pro dluže, poklop i ušelníky budou pozinkované
Odtoková trouba DN 300 zabetonována z výroby.
Z výroby připraveny 4 otvory pro přišroubování profilu L100/100

D		4	Vodorovné konstrukce	39 797,80				
27	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	18,000	186,00	3 348,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*6"rovnanina návodní svah		18,000			
28	K	452111111	Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2	kus	11,000	55,00	605,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: podkladky pod výpust D5					
29	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	1,715	4 720,00	8 094,80	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA2, XC2, XF3 S2					
	VV		10,1*1,1*0,1"pod výpust		1,111			
	VV		0,8*4,2*0,1"čelo		0,336			
	VV		1,2*0,6*0,1"blok pod lávkou		0,072			
	VV		1,4*1,4*0,1"požerák		0,196			
	VV		Součet		1,715			
31	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	7,200	2 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: kameny 80-200 kg					
	VV		2*2*0,4"TROUBA V ROHU		1,600			
	VV		2,5*2*0,4"u požeráku D5		2,000			
	VV		3*1,2"m x m2 pod čelem D5		3,600			
	VV		Součet		7,200			
32	K	463212121R	Rovnanina z místního kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	5,400	1 500,00	8 100,00	
	P		Poznámka k položce: původní kámen včetně přesunu hmot					
	VV		3*6*0,3"rovnanina návodní svah		5,400			
	D	8	Trubní vedení				41 491,70	
33	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: včetně ukotvení potrubí vázacím drátem jedenkrát na 1bm, včetně seřiznutí trubky					
	VV		12*3"výpust + trouba v rohu		15,000			
34	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	5,401	4 100,00	22 144,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,8*0,8*10,5-(0,2*0,2)*3,14*10,5"výpust D5		5,401			
35	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	16,800	250,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*0,8*10,5"výpust D5		16,800			
36	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	16,800	107,00	1 797,60	CS ÚRS 2024 02
37	M	28614383R	trubka kanalizační PP korugovaná DN 300x6000mm s hrdlem SN10	m	15,000	770,00	11 550,00	
	VV		12*3"výpust + trouba v rohu		15,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 530,40	
38	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	2,300	4 500,00	10 350,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,3*0,5*2		2,300			
39	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: včetně montáže, plastová, délka 1m, šířka 10 cm, tloušťka 1cm. Nula uprostřed. Nahoře stupnice černá, 00 - 50cm, dole stupnice červená 0-50cm. Součástí bude také cedulka s označením a s kótou provozní hladiny					
40	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm	m	1,600	269,00	430,40	CS ÚRS 2024 02
41	K	R9007	Opatření obetonování výpusti nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
	P		Poznámka k položce: dle popisu v D TZ					
	D	997	Přesun sutě				1 000,00	
42	K	R91	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	celek	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
vybourání výpusti a požeráku DN 300 délka 10m, celkem 3,1 T. Sůť
bude odvezena do recyklace stavebních odpadů.
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve
výkopisti nebo na násypisti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění
vybouraných hmot a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost
od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných
hmot a suti, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem
nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení
vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených
provozních podmínek,
b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovné a
současné do 4 m svisle.
c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a suti na
skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a suti na
uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 543/2021 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a suti se určí v m3 původní
konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené
objednatелеm, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo
uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání
apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky,
popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

D		998	Přesun hmot				521,91	
43	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	24,853	21,00	521,91	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 452,78	
D		767	Konstrukce zámečnické				14 452,78	
44	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg	kg	25,029	44,00	1 101,28	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: lávka požeráku D8					
45	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,012	31 900,00	382,80	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 15,04 kg/m					
VV			0,8*0,01504		0,012			
46	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,059	33 500,00	1 976,50	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 10,6 kg/m					
VV			2,8*2*0,0106"D6		0,059			
47	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,013	33 900,00	440,70	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 8,34 kg/m					
VV			2*0,8*0,00834"D6		0,013			
48	M	55347050R	rošt KOMPOZIT podlahový velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: včetně seřízení					
49	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	7,200	138,00	993,60	CS ÚRS 2024 02
VV			3*1,2*2		7,200			
50	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	13,300	203,00	2 699,90	CS ÚRS 2024 02
VV			2*2,8*2 + 2,1"D6		13,300			
51	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,008	31 700,00	253,60	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 1,64 kg/m					
VV			2,3/0,2*2*0,21*0,00164"háky na dluže		0,008			
52	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,016	31 700,00	507,20	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,20 kg/m					
VV			(18*0,4)*2,2*0,001"mříž do požeráku D6		0,016			
53	M	13010198	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x10mm	t	0,003	32 400,00	97,20	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: Hmotnost: 2,75 kg/m					
VV			2*0,5*2,75*0,001"mříž do požeráku		0,003			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				8 000,00	
54	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotností do 100 kg	SOUB OR	1,000	8 000,00	8 000,00	
P			Poznámka k položce: Lávka bude předem smontována, a jako celek bude opatřena žárovým pozinkováním 70 mikro milimetrů.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Nová Ves u Božejova
Objekt:
SO 3 - Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo: k. ú. Božejov

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 861,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 861,16	21,00%	14 670,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			84 532,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Nová Ves u Božejova

Objekt:

SO 3 - Bezpečnostní přeliv

Místo:

k. ú. Božejov


Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:



Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		69 861,16
HSV - Práce a dodávky HSV		69 861,16
1 - Zemní práce		8 655,40
2 - Zakládání		437,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce		26 397,00
4 - Vodorovné konstrukce		29 709,00
997 - Přesun sutě		1 500,00
998 - Přesun hmot		3 162,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Nová Ves u Božejova

Objekt: SO 3 - Bezpečnostní přeliv

Místo: k. ú. Božejov
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 21.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 69 861,16

D HSV Práce a dodávky HSV 69 861,16

D 1 Zemní práce 8 655,40

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

P Poznámka k položce: dle bilance ZP

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P Poznámka k položce: dle bilance ZP

3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	18,200	125,00	2 275,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 7*2*1,3"prah přelivu D4 18,200

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,000	47,80	1 051,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV 10"rozhrnutí skřívky a přebytku z rýh 10,000
VV 12"odkopávky na deponie 12,000
VV Součet 22,000

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,000	80,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P Poznámka k položce: dle bilance ZP

6	K	181006116	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	44,000	45,20	1 988,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV 12/0,5"rozhrnutí přebytku 24,000
VV 10/0,5"rozhrnutí skřívky a přebytku z rýh 20,000
VV Součet 44,000

D 2 Zakládání 437,76

18	K	274351101	Bednění základových pasů LTM oboustranné zřízení	m2	1,140	250,00	285,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV (5,2+0,5)*2*0,1"prah přelivu D4 1,140

19	K	274351102	Bednění základových pasů LTM oboustranné odstranění	m2	1,140	134,00	152,76	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 397,00

7	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	1,680	5 800,00	9 744,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA2, XC2, XF3 S3
VV 0,3*5,6"m x m2 prah přelivu D4 1,680

8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	12,640	550,00	6 952,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 1,1*0,3*2"šikmíny prahu 0,660
VV 5,6*2+1,3*0,3*2"prah přelivu D4 11,980
VV Součet 12,640

9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	12,640	550,00	6 952,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

10	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	0,200	1 200,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

VV 0,2"vybourání potrubí DN 200 délka 6m 0,200

11	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,065	38 600,00	2 509,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

VV 5,6*2*1,3*0,00444" výkres D4 30% rezerva 0,065

D 4 Vodorovné konstrukce 29 709,00

12	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,260	4 200,00	1 092,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

P Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA2, XC2, XF3 S2
VV 5,2*0,5*0,1"prahy přelivu D4 0,260

13	K	462512169	Příplatek za urovňání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	11,200	120,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV 11,2"plocha odměřením C3 a D4, s přesypáním zeminou 11,200

14	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	4,480	1 350,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV 11,2*0,4"plocha odměřením C3 a D4 4,480

15	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem	m3	8,490	2 500,00	21 225,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> kameny 80-200 kg					
VV			0,7*3*0,5*velké kameny 200-500 kg		1,050			
VV			18,6*0,4"plocha odměřením C3 a D4 kameny 80-200 kg		7,440			
VV			Součet		8,490			
D 997			Přesun sutě					1 500,00
16	K	R91	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	celek	1,000	1 500,00	1 500,00	

Poznámka k položce:
vybourání DN 200 délka 6m, celkem 0,2 T. Sut bude odvezena do recyklace stavebních odpadů.
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od téžistiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 543/2021 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listy, popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

D 998			Přesun hmot					3 162,00
17	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	31,620	100,00	3 162,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Nová Ves u Božejova
Objekt:
SO 4 - Náhradní výsadba

KSO:
Místo: k. ú. Božejov

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 959,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 959,51	21,00%	2 721,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 681,01

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN Nová Ves u Božejova

Objekt:

SO 4 - Náhradní výsadba

Místo:

k. ú. Božejov

Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:



Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 959,51
HSV - Práce a dodávky HSV	12 959,51
1 - Zemní práce	12 959,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN Nová Ves u Božejova

Objekt:

SO 4 - Náhradní výsadba

Místo:

k. ú. Božejov

Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

Uchazeč:

I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 959,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 959,51	
D 1 Zemní práce							12 959,51	
1	K	183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000	185,00	4 070,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	22,000	210,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: v ceně montáž kůlu a spoj.materiál a zalití								
3	M	02650360r	dub letní /Quercus robur/ 100cm	kus	22,000	18,00	396,00	
4	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	22,000	98,00	2 156,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	31324803	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m	m	22,000	39,10	860,20	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: Ochrana sazenic proti škodám zvířfi								
6	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	30,000	1,16	34,80	CS ÚRS 2024 02
P Poznámka k položce: Ochrana sazenic proti škodám zvířfi								
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,703	1 170,00	822,51	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN Nová Ves u Božejova
Objekt:
VON - VON

KSO:
Místo: k. ú. Božejov

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 800,00	21,00%	4 578,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			26 378,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN Nová Ves u Božejova

Objekt: VON - VON

Místo: k. ú. Božejov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 21.03.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	21 800,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN Nová Ves u Božejova
Objekt: VON - VON

Místo: k. ú. Božejov
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 21.03.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 800,00

1	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	---	-------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
včetně uvedení příst.komunikací do původního stavu

2	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	celek	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	300,00	300,00	

4	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím přís.práv.předpisům.	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

P Poznámka k položce:
geodetické zaměření dokončení stavby včetně dokumentace pro DTM

5	K	R05	Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	celek	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	--	-------	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
včetně vytyčení sítí (kabel CETIN a ČEZ)

6	K	R10	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce. Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	celek	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	--	-------	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
součástí geodetického zaměření dokončené stavby bude také dokumentace pro DTM a vložení do DTM

7	K	R12	Vyhotovení havarijního plánu vč. provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu (např. havarijní souprava)	celek	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	--	-------	-------	--------	--------	--

8	K	R13	Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace bude předána objednateli před zahájením stavebních prací 1x CD, včetně fotodokumentace z průběhu prací	celek	1,000	500,00	500,00	
---	---	-----	--	-------	-------	--------	--------	--

9	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	celek	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

10	K	R15	Aktualizace plánu BOZP	celek	1,000	500,00	500,00	
----	---	-----	------------------------	-------	-------	--------	--------	--

11	K	R16	Zajištění zkoušek betonu dle ČSN EN 12390-3	celek	1,000	500,00	500,00	
----	---	-----	---	-------	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce:
2 ZKOUSKY pevnost v tlaku, 1 X čelo výpusti, 1 X práh přelivu