

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zateplení spojovacích chodeb	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	16.06.2023	Konec výstavby:	Položek: 167
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 787 547,72	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 430 087,34	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	1 377 685,54	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 165 674,24				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	2 756,23				Ostatní		0,00
	Montáž	253 768,07				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		302 772,14						
ZRN celkem		8 320 291,29	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		244 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	8 564 291,29	DPH 21%	1 798 501,17
		Celkem bez DPH	8 564 291,29
		Celkem včetně DPH	10 362 792,46

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		Paulína Weissová Digitálně podepsal Paulína Weissová Datum: 2025.02.13 22:14:22 +01'00'
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Zateplení spojovacích chodeb	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	16.06.2023	Konec výstavby:	Položek: 167
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.06.2023

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	30 000,00			30 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby	20 000,00			20 000,00
Příprava staveniště	30 000,00			30 000,00
Zařízení staveniště	100 000,00			100 000,00
Pronájem ploch	30 000,00			30 000,00
Zrušení zařízení staveniště	20 000,00			20 000,00
Zkoušky bez rozlišení	5 000,00			5 000,00
Kompletační a koordinační činnost	5 000,00			5 000,00
Provoz investora	1 000,00			1 000,00
Ostatní náklady	3 000,00			3 000,00
Celkem ORN				244 000,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Zateplení spojovacích chodeb	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	16.06.2023	Projektant:	
Lokalita:	Ostrava	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	16.06.2023	Zpracováno dne:	16.06.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	968VD	Bourání	23 149,02	450 865,81	474 014,83	39,11
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	74 129,94	74 129,94	19,30
	13	Hloubené vykopávky	0,00	81 666,84	81 666,84	0,00
	31	Zdi podpěrné a volné	237 786,52	75 610,83	313 397,34	25,52
	41	Stropy a stropní konstrukce	108 452,16	134 228,98	242 681,15	7,53
	59	Kryty pozemních komunikací	150 938,50	75 719,93	226 658,43	87,01
	61	Úprava povrchů vnitřní	63 069,04	271 139,84	334 208,89	14,81
	62	Úprava povrchů vnější	1 156 792,68	772 300,41	1 929 093,08	13,08
	711	Izolace proti vodě	21 041,54	71 637,21	92 678,75	0,11
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	117 596,42	32 488,14	150 084,56	1,71
	713	Izolace tepelné	88 061,75	40 788,46	128 850,21	0,60
	728	Vzduchotechnika	0,00	812 476,00	812 476,00	0,00
	731	Vytápění	0,00	674 722,72	674 722,72	0,00
	741	Elektroinstalace-silnoproud	0,00	232 112,30	232 112,30	0,00
	762	Konstrukce tesařské	48 420,11	111 950,86	160 370,98	2,68
	764	Konstrukce klempířské	150 930,69	169 708,69	320 639,38	1,57
	766	Konstrukce truhlářské	923 472,94	212 353,54	1 135 826,48	6,92
	767	Konstrukce zámečnické	19 999,77	30 520,23	50 520,00	0,52
	784	Malby	8 162,31	68 874,79	77 037,11	0,11
	94	Lešení a stavební výtahy	49 524,02	248 688,28	298 212,30	0,72
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	592,01	43 157,99	43 750,00	0,01
	OST00	Ostatní konstrukce a dodávky	0,00	431 160,00	431 160,00	54,89
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00

Celkem:

8 320 291,29

Stavební rozpočet

Název stavby:				Zateplení spojovacích chodeb			Doba výstavby:			Objednatel:		
Druh stavby:							Začátek výstavby: 16.06.2023			Projektant:		
Lokalita:				Ostrava			Konec výstavby:			Zhotovitel:		
JKSO:							Zpracováno dne: 16.06.2023			Zpracoval:		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		968VD	Bourání				23 149,02	450 865,81	474 014,83		39,11	
1		712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 3 vrstvy Varianta: z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	66,00	36,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,01	0,92	RTS I / 2023
2		762900040RAB	Demontáž samostatných prvků krovů Varianta: bednění	m2	62,70	560,00	0,00	35 112,00	35 112,00	0,02	0,94	RTS I / 2023
3		762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu Varianta: s bedněním	m2	62,70	449,00	0,00	28 152,30	28 152,30	0,05	3,40	RTS I / 2023
4		963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	9,41	5 160,00	2 265,92	46 263,88	48 529,80	2,41	22,63	RTS I / 2023
5		963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť. 12,5 mm	m2	57,00	205,00	698,93	10 986,07	11 685,00	0,01	0,69	RTS I / 2023
6		767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	1 356,40	41,00	16 118,09	39 494,14	55 612,24	0,00	1,42	RTS I / 2023
7		968062R00VD	Vybourání výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	233,87	500,00	0,00	116 935,00	116 935,00	0,01	2,34	vlastní
			Poznámka k položce: Specifikace / rozsah: -vyvěšení křídel (v případě otevíravých výplní) -vybourání rámu (bez rozlišení systému otevírání) ----- Poznámka: -vybourání pevných (neotevíravých) výplní bez rozlišení ----- -demontáže a odstranění přímo souvisejících příslušenství a doplňků ----- -veškeré demontážní práce a přesuny jsou zahrnuty v jednotkové ceně									
8		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	44,16	289,00	0,00	12 762,24	12 762,24	0,07	3,00	RTS I / 2023
9		971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném Varianta: tloušťka 30 cm	m2	1,44	1 832,00	29,23	2 608,85	2 638,08	0,54	0,78	RTS I / 2023
10		970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	4,40	1 756,00	1 280,61	6 445,79	7 726,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
11		965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 Varianta: ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	1,35	4 425,00	0,00	5 973,75	5 973,75	2,20	2,97	RTS I / 2023
12		460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu Varianta: v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	58,00	214,00	2 756,23	9 655,77	12 412,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,11	479,00	0,00	18 733,36	18 733,36	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	39,11	242,00	0,00	9 464,46	9 464,46	0,00	0,00	RTS I / 2023
15		979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Varianta: kontejnerem 4 t	t	39,11	329,00	0,00	12 866,97	12 866,97	0,00	0,00	RTS I / 2023
16		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Varianta: kontejnerem 4 t	t	586,64	28,00	0,00	16 425,91	16 425,91	0,00	0,00	RTS I / 2023
17		979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,69	6 486,00	0,00	4 495,58	4 495,58	0,00	0,00	RTS I / 2023
18		979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,92	6 486,00	0,00	5 993,06	5 993,06	0,00	0,00	RTS I / 2023
19		979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,78	3 080,00	0,00	23 968,78	23 968,78	0,00	0,00	RTS I / 2023
20		979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	25,61	1 500,00	0,00	38 409,99	38 409,99	0,00	0,00	RTS I / 2023
21		979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	2,34	1 600,00	0,00	3 741,92	3 741,92	0,00	0,00	RTS I / 2023

22	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	80,00	88,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,14	11,04	RTS I / 2023
23	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	50,00	93,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,08	RTS I / 2023
24	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	27,00	152,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,11	2,97	RTS I / 2023
25	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	11,85	39,00	0,00	462,15	462,15	0,44	5,21	RTS I / 2023
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,30	479,00	0,00	9 244,22	9 244,22	0,00	0,00	RTS I / 2023
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	154,39	53,00	0,00	8 182,78	8 182,78	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	19,30	242,00	0,00	4 670,36	4 670,36	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,30	329,00	0,00	6 349,37	6 349,37	0,00	0,00	RTS I / 2023
Varianta: kontejnerem 4 t											
30	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	289,49	28,00	0,00	8 105,58	8 105,58	0,00	0,00	RTS I / 2023
Varianta: kontejnerem 4 t											
31	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	2,97	1 404,00	0,00	4 169,88	4 169,88	0,00	0,00	RTS I / 2023
32	979990160R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 200201	t	0,08	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
33	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	11,04	1 540,00	0,00	17 001,60	17 001,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
34	97999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
13 Hloubené výkopávky						0,00	81 666,84	81 666,84	0,00		
35	132112111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, RUČNĚ	m3	51,80	389,00	0,00	20 150,20	20 150,20	0,00	0,00	RTS I / 2023
36	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	15,54	374,00	0,00	5 811,96	5 811,96	0,00	0,00	RTS I / 2023
37	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	72,52	354,00	0,00	25 672,08	25 672,08	0,00	0,00	RTS I / 2023
Poznámka: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět											
38	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,54	321,00	0,00	4 988,34	4 988,34	0,00	0,00	RTS I / 2023
39	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	155,40	26,00	0,00	4 040,40	4 040,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
40	97999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	27,97	488,00	0,00	13 650,34	13 650,34	0,00	0,00	RTS I / 2023
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	27,97	14,00	0,00	391,61	391,61	0,00	0,00	RTS I / 2023
42	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,44	168,00	0,00	6 961,92	6 961,92	0,00	0,00	RTS I / 2023
31 Zdi podpěrné a volné						237 786,52	75 610,83	313 397,34	25,52		
43	311271187RT1	Zdivo z tvárnice Porobetonových tvárníc pero - drážka/hladké tl. 300 mm	m2	88,77	2 160,00	160 318,05	31 420,83	191 738,88	0,21	18,79	RTS I / 2023
Varianta: tvárnice Univerzal, 599 x 249 x 300 mm											
44	317141032R0	Překlad nosný z porobetonu pro světlost otvoru 2000mm, dl. 2500 mm, š. 300 mm	kus	10,00	5 196,00	49 972,24	1 987,76	51 960,00	0,36	3,57	RTS I / 2023
45	310271430R00	Zazdívká otvorů do 0,25 m2, pórbet.tvár., tl.30cm	kus	24,00	727,00	10 746,70	6 701,30	17 448,00	0,04	1,05	RTS I / 2023
46	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	88,77	438,00	16 749,52	22 130,86	38 880,38	0,02	2,11	RTS I / 2023
47	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	25,52	524,00	0,00	13 370,08	13 370,08	0,00	0,00	RTS I / 2023
41 Stropy a stropní konstrukce						108 452,16	134 228,98	242 681,15	7,53		
48	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	1,14	4 696,00	4 377,91	975,53	5 353,44	2,53	2,88	RTS I / 2023
49	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	38,00	672,00	4 517,58	21 018,42	25 536,00	0,05	1,89	RTS I / 2023
50	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	38,00	175,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
51	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,02	59 000,00	685,27	232,18	917,45	1,02	0,02	RTS I / 2023
52	416021126R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	57,92	1 256,00	35 817,54	36 923,70	72 741,24	0,02	1,07	RTS I / 2023
53	416021126R000	Kufrování SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm	m2	29,57	1 256,00	18 287,35	18 852,13	37 139,48	0,02	0,55	vlastní
54	416021126R00	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových	m2	57,92	1 300,00	37 072,51	38 216,99	75 289,50	0,02	1,07	vlastní
Varianta: "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí"											
55	622413101R	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	95,22	57,00	2 159,30	3 268,02	5 427,31	0,00	0,04	RTS I / 2023
56	765901221R00	Zábrana parotěsná střech	m2	57,00	129,00	3 026,70	4 326,30	7 353,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
57	6735233	Folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu, reflexní	m2	62,70	40,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
58	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,53	500,00	0,00	3 765,73	3 765,73	0,00	0,00	RTS I / 2023
59 Kryty pozemních komunikací						150 938,50	75 719,93	226 658,43	87,01		
59	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	9,00		0,00	0,00	0,00	0,38	3,40	RTS I / 2023
Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm											
60	581114113R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm	m2	9,00	609,00	3 480,88	2 000,12	5 481,00	0,25	2,27	RTS I / 2023
61	31390029.A	Siť svařovaná Kari, typ KY81, d 8 mm, oko 100 x 100 mm, formát 5 x 2,15 m	m2	9,90	890,00	8 811,00	0,00	8 811,00	0,01	0,08	RTS I / 2023
62	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodrt'	m2	80,00	1 789,00	88 510,96	54 609,04	143 120,00	0,65	51,65	RTS I / 2023
Varianta: dlažba 50 x 50 x 5 cm											
63	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	160,00	303,00	35 961,31	12 518,69	48 480,00	0,12	19,96	RTS I / 2023
Varianta: včetně obrubníku 100/5/20 cm											
64	564821111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	27,00	112,00	2 280,80	743,20	3 024,00	0,20	5,44	RTS I / 2023
Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm											
65	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	27,00	14,00	335,24	42,76	378,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
66	577151113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	27,00	540,00	11 558,31	3 021,69	14 580,00	0,16	4,20	RTS I / 2023

67	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	87,01	32,00	0,00	2 784,43	2 784,43	0,00	0,00	RTS I / 2023
	61	Úprava povrchů vnitřní				63 069,04	271 139,84	334 208,89		14,81	
68	602012102R0	Postřik cementový -ručně	m2	16,35	93,00	781,15	739,40	1 520,55	0,01	0,11	RTS I / 2023
69	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	16,35	337,00	945,86	4 564,09	5 509,95	0,04	0,64	RTS I / 2023
70	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	149,40	138,00	4 307,12	16 310,08	20 617,20	0,00	0,36	RTS I / 2023
		<i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>									
71	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	189,59	793,00	17 988,12	132 356,75	150 344,87	0,06	11,38	RTS I / 2023
72	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	42,65	1 159,00	15 231,00	34 200,35	49 431,35	0,03	1,49	RTS I / 2023
		<i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>									
73	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	232,24	361,00	23 815,79	60 022,85	83 838,64	0,00	0,84	RTS I / 2023
		<i>Varianta: včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu</i>									
74	612401961R0	Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ	m2	232,24	65,00	0,00	15 095,60	15 095,60	0,00	0,00	RTS I / 2023
75	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	14,81	530,00	0,00	7 850,73	7 850,73	0,00	0,00	RTS I / 2023
	62	Úprava povrchů vnější				1 156 792,68	772 300,41	1 929 093,08		13,08	
76	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	405,60	83,00	2 359,75	31 305,05	33 664,80	0,00	0,01	RTS I / 2023
77	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	120,00	243,00	4 971,48	24 188,52	29 160,00	0,00	0,42	RTS I / 2023
78	283764013	Deska polystyrenová fasádní EPS70F-šedý tl. 40 mm(lambda 0,031W/mK)	m2	120,00	75,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,09	RTS I / 2023
79	622311523RU1	D+M Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm	m2	85,27	2 360,00	141 754,63	59 487,29	201 241,92	0,02	1,52	vlastní
		<i>Varianta: s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2</i>									
80	622311233RT3	D+M Zateplovací systém , fasáda, EPS 70F,tl.120 mm (lambda 0,031W/mK)	m2	336,77	1 872,00	403 870,41	226 553,67	630 424,08	0,01	4,43	vlastní
		<i>Varianta: s omítkou</i>									
81	622311231R0	D+M Zateplovací systém , fasáda, EPS 70F šedý,tl. 80 mm (lambda 0,031W/mK)	m2	105,60	1 725,00	107 480,98	74 679,02	182 160,00	0,01	1,31	vlastní
82	622311654R	D+M Zateplovací systém, ostění, desky PUR tl. 40 mm (lambda 0,022 W/mK)	m2	150,26	3 560,00	272 598,91	262 326,69	534 925,60	0,01	2,14	vlastní
		<i>Varianta: s omítkou</i>									
83	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	569,94	134,00	57 038,40	19 333,96	76 372,36	0,00	1,57	vlastní
84	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	569,94	340,00	144 734,75	49 045,87	193 780,62	0,00	1,57	RTS I / 2023
85	622312111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	4,00	270,00	811,47	268,53	1 080,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
86	622312113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	12,00	270,00	2 434,41	805,59	3 240,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
87	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	429,78	66,00	9 737,48	18 628,00	28 365,48	0,00	0,02	RTS I / 2023
88	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,08	434,00	0,00	5 678,22	5 678,22	0,00	0,00	RTS I / 2023
	711	Izolace proti vodě				21 041,54	71 637,21	92 678,75		0,11	
89	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k novové fólii	m	133,00	123,00	10 861,91	5 497,09	16 359,00	0,00	0,07	RTS I / 2023
		<i>Varianta: včetně dodávky lišty</i>									
90	711823121RT4	Montáž novové fólie svisle	m2	93,10	148,00	4 218,60	9 560,20	13 778,80	0,00	0,02	RTS I / 2023
		<i>Varianta: včetně dodávky fólie</i>									
91	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	93,10	670,00	5 961,03	56 415,97	62 377,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
92	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11	1 496,00	0,00	163,95	163,95	0,00	0,00	RTS I / 2023
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				117 596,42	32 488,14	150 084,56		1,71	
93	712341559RZ	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	74,61	1 024,00	60 942,61	15 461,10	76 403,71	0,01	0,82	RTS I / 2023
		<i>Varianta: 2 vrstvy - včetně dodávky horního i podkladního pásu</i>									
94	712378102RT3	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC	kus	30,00	1 795,00	42 005,36	11 844,64	53 850,00	0,00	0,04	RTS I / 2023
		<i>Varianta: DN 110 mm</i>									
95	246119997000	Lak penetrační asfaltový	kg	24,06	40,00	962,56	0,00	962,56	0,00	0,02	RTS I / 2023
96	712341559	Provedení povlakové krytiny střech přes 30° za studena asfaltovým lakem	m2	74,61	230,00	13 685,89	3 475,10	17 160,99	0,01	0,82	vlastní
97	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	1,71	999,00	0,00	1 707,30	1 707,30	0,00	0,00	RTS I / 2023
	713	Izolace tepelné				88 061,75	40 788,46	128 850,21		0,60	
98	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	57,00	360,00	3 229,73	17 290,27	20 520,00	0,00	0,05	RTS I / 2023
		<i>Varianta: 2 vrstvy - materiál ve specifikaci</i>									
99	713110010RAD	Izolace tepelné stropu spodem dle specifikace PD (lambda 0,035W/mK)	m2	57,00	900,00	41 747,50	9 552,50	51 300,00	0,01	0,30	RTS I / 2023
		<i>Varianta: tloušťka 16 cm</i>									
100	713110010RAC	Izolace tepelné stropu spodem dle specifikace PD (lambda 0,035W/mK)	m2	57,00	990,00	43 084,51	13 345,49	56 430,00	0,00	0,25	RTS I / 2023
		<i>Varianta: tloušťka 10 cm</i>									
101	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,60	1 000,00	0,00	600,21	600,21	0,00	0,00	RTS I / 2023
	728	Vzduchotechnika				0,00	812 476,00	812 476,00		0,00	
102	VZ01	viz.samostatná část PD a samostatný rozpočet	kpl	1,00	812 476,00	0,00	812 476,00	812 476,00	0,00	0,00	vlastní
	731	Vytápění				0,00	674 722,72	674 722,72		0,00	
103	VY01	viz.samostatná část PD a samostatný rozpočet	kpl	1,00	674 722,72	0,00	674 722,72	674 722,72	0,00	0,00	vlastní
	741	Elektroinstalace-silnoproud				0,00	232 112,30	232 112,30		0,00	
104	EL01	viz.samostatná část PD a samostatný rozpočet	kpl	1,00	232 112,30	0,00	232 112,30	232 112,30	0,00	0,00	vlastní
105	EL02	Oprava demontáž a montáž bleskosvodu	kpl	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní

Poznámka k položce:
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství

Varianta: Specifikace/rozsah dle TZ:

Oprava bleskosvodů:
Nově zateplení spojovacího krčku si vyžádá zásah do stávající bleskosvodné instalace, jedná se o snesení stávající nástřešních částí bleskosvodů. Předpokládá se, že stávající soustava podléhá pravidelným revizím. Po dokončení stavebních prací bude bleskosvodná soustava uvedena do původního stavu a podrobena revizi. Budou nahrazeny držáky na plochou střechu. Stávající jímací i uzemňovací soustava byla projektována a realizována dle ČSN 341390 a souvisejících předpisů a po provedení opravy bude opět v souladu s touto normou. Projekt vychází z předpokladu, že stávající zemnicí soustava je v dobrém technickém stavu. V případě, že tomu tak není je nutno provést potřebnou opravu mimo rámec tohoto projektu.

	762	Konstrukce tesařské					48 420,11	111 950,86	160 370,98	2,68	
106	762710110RAI	Prostorové vázané kce z řeziva pl.120 cm2,impregn.	m	217,93	454,00	12 703,97	86 236,25	98 940,22	0,00	0,68	RTS I / 2023
		Varianta: pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci									
107	60511137	Fošna stavební omlitaná SM/BO tl. 50 mm, 4 - 6 m	m3	1,54	8 030,00	12 366,20	0,00	12 366,20	0,55	0,85	RTS I / 2023
108	762340010RAB	Bednění střech z prken na sraz	m2	75,24	439,00	19 791,46	13 238,90	33 030,36	0,01	1,11	RTS I / 2023
		Varianta: prkna tloušťky 24 mm, včetně dodávky									
109	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí	m2	75,24	93,00	804,49	6 192,83	6 997,32	0,00	0,01	RTS I / 2023
		Varianta: dvojnásobná Bochemitem QB									
110	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,53	1 800,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,02	0,04	RTS I / 2023
111	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,68	2 340,00	0,00	6 282,88	6 282,88	0,00	0,00	RTS I / 2023
	764	Konstrukce klempířské					150 930,69	169 708,69	320 639,38	1,57	
112	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	6,60	80,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,02	vlastní
113	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	36,00	43,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,03	RTS I / 2023
114	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2,00	89,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
115	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	38,00	56,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	0,13	RTS I / 2023
116	764322840R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 500 mm, do 30°	m	38,00	53,00	0,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,15	RTS I / 2023
117	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	182,70	67,00	0,00	12 240,90	12 240,90	0,00	0,33	RTS I / 2023
118	55351275	Hák žlabový, velikost 150 mm	kus	38,00	833,00	31 654,00	0,00	31 654,00	0,00	0,04	vlastní
119	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	38,00	833,00	22 440,13	9 213,87	31 654,00	0,00	0,09	vlastní
120	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	2,00	731,00	873,04	588,96	1 462,00	0,00	0,00	vlastní
121	764908109RT	odpadní trouby kruhové , D 100 mm	m	7,00	1 034,00	6 024,73	1 213,27	7 238,00	0,00	0,02	vlastní
		Varianta: v ostatních barvách									
122	764393291R00	Montáž hřebene střechy Pz	m	19,00	242,00	551,76	4 046,24	4 598,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
123	764393260R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 750 mm	m	19,00	452,00	5 626,05	2 961,95	8 588,00	0,00	0,08	RTS I / 2023
124	764331260R0	Lemování z Pz plechu zdí, rš 660 mm	m	7,00	466,00	2 070,59	1 191,41	3 262,00	0,00	0,03	vlastní
125	764325940R0	Oplech.okapů Pz, ŽK, segm.do 0,5m, rš 400mm	m	38,00	661,00	12 445,30	12 672,70	25 118,00	0,00	0,17	vlastní
126	764908307R0	Oplechování parapetů, rš 330 mm	m	190,00	945,00	67 385,07	112 164,93	179 550,00	0,00	0,46	vlastní
127	765331864R00	Větrací pás okapní šířky 100 mm	m	38,00	118,00	1 860,03	2 623,97	4 484,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
128	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	1,57	2 805,00	0,00	4 394,48	4 394,48	0,00	0,00	RTS I / 2023
	766	Konstrukce truhlářské					923 472,94	212 353,54	1 135 826,48	6,92	
129	766670022	T/1 D+M plastové okno 2700/2100	kus	9,00	24 000,00	184 006,86	31 993,14	216 000,00	0,08	0,76	vlastní
		Poznámka k položce: Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis									
130	766670023	T/2 D+M plastové okno 1500/1880	kus	4,00	23 455,00	79 923,85	13 896,15	93 820,00	0,08	0,34	vlastní
		Poznámka k položce: Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno									
131	766670024	T/3 D+M plastové okno 2000/1910	kus	8,00	23 400,00	159 472,94	27 727,06	187 200,00	0,08	0,67	vlastní
		Poznámka k položce: Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno									
132	766670025	T/4 D+M plastové okno 2400/2100	kus	1,00	26 788,00	22 820,32	3 967,68	26 788,00	0,08	0,08	vlastní
		Poznámka k položce: Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno									
133	766670026	T/5 D+M plastové okno 900/2100	kus	1,00	19 999,00	17 036,84	2 962,16	19 999,00	0,08	0,08	vlastní
		Poznámka k položce: Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno									
134	766670027	T/6 D+M sestava plastové okno a vchodové dveře 2700/2800	kus	1,00	56 777,00	48 367,46	8 409,54	56 777,00	0,08	0,08	vlastní
		Poznámka k položce: Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno									
135	766670028	T/7 D+M sestava plastové okno a vchodové dveře 2400/2800	kus	1,00	45 677,00	38 911,54	6 765,46	45 677,00	0,08	0,08	vlastní

136	766670029	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno	kus	2,00	51 233,00	87 289,24	15 176,76	102 466,00	0,08	0,17	vlastní
		T/8 D+M sestava plastové okno a vchodové dveře 2000/2610									
137	766670030	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno	kus	1,00	166 555,00	141 885,69	24 669,31	166 555,00	0,08	0,08	vlastní
		T/9 D+M sestava Al okno a vchodové dveře 2700/2800									
138	766670031	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno	kus	4,00	14 566,00	49 634,32	8 629,68	58 264,00	0,08	0,34	vlastní
		T/10 D+M sestava plastové okno 900/1300									
139	766670032	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno	m	50,00	999,00	42 551,16	7 398,84	49 950,00	0,08	4,21	vlastní
		P/1 D+M plastový parapet vnitřní §300-350									
140	766670033	Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno	m	200,00	244,00	41 572,72	7 227,28	48 800,00	0,00	0,02	vlastní
		Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění přípojevací spára do 15 mm - páska									
	Varianta:	Poznámka k položce: V cenách " Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní"									
		ZPŮSOB MĚŘENÍ Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.									
141	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
142	59660205	Mřížka ochranná větrací 1 bm univerzální	kus	5,00	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
143	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	46,03	1 000,00	0,00	46 030,48	46 030,48	0,00	0,00	RTS I / 2023
767 Konstrukce zámečnické						19 999,77	30 520,23	50 520,00	0,52		
144	767920270R	Z/1 D+M čistící zóna-pororošt	kus	2,00	7 000,00	5 600,00	8 400,00	14 000,00	0,05	0,10	vlastní
Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis											
145	767920270R1	Z/2 Demontáž a montáž mříží na fasádě, včetně úpravy kotvení-nátěr	kus	4,00	8 000,00	12 799,79	19 200,21	32 000,00	0,10	0,40	vlastní
Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno											
146	767920270R1	Demontáž a montáž držáku vlajky-nátěr	kus	1,00	4 000,00	1 599,98	2 400,02	4 000,00	0,02	0,02	vlastní
Varianta: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jedno											
147	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,52	1 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
784 Malby						8 162,31	68 874,79	77 037,11	0,11		
148	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	400,00	55,00	59,59	21 940,41	22 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
149	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	499,00	77,00	4 144,99	34 278,01	38 423,00	0,00	0,07	RTS I / 2023
150	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	499,00	33,00	3 957,73	12 509,27	16 467,00	0,00	0,03	RTS I / 2023
151	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,11	1 340,00	0,00	147,11	147,11	0,00	0,00	RTS I / 2023
94 Lešení a stavební výtahy						49 524,02	248 688,28	298 212,30	0,72		
152	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 003,50	57,00	0,00	57 199,50	57 199,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
Varianta: lešení rámové pronajaté											
153	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 003,50	40,00	0,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
Varianta: lešení rámové pronajaté											
154	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	2 007,00	51,00	0,00	102 357,00	102 357,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
Varianta: lešení rámové pronajaté											
155	944946111RT2	Textilie ochranná před propadem suti z lešení- montáž	m2	1 003,50	66,00	43 344,27	22 886,73	66 231,00	0,00	0,60	RTS I / 2023
Varianta: včetně dodávky textilie											
156	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 003,50	14,00	0,00	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
157	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	75,00	197,00	6 179,75	8 595,25	14 775,00	0,00	0,12	RTS I / 2023
158	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	0,69	5 000,00	0,00	3 460,80	3 460,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						592,01	43 157,99	43 750,00	0,01		
159	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	250,00	175,00	592,01	43 157,99	43 750,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
OST00 Ostatní konstrukce a dodávky						0,00	431 160,00	431 160,00	54,89		
160	OST_R01	Přesun drobné prvky inženýrských sítí v rámci rekonstrukce krčku (slaboproud)	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,28	0,28	vlastní
161	OST_R02	Demontáž a montáž domácího rátného na fasádě	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01	vlastní
162	OST_R03	Provizorní zabezpečení vstupu do objektu po odbourání krčku	kpl	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,30	0,30	vlastní
163	OST_R04	Zohlednění ztížených podmínek zateplení kolem stávající VZT	m2	18,00	20 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,30	5,40	vlastní
164	OST_R05	Sonda k ověření stávající základové konstrukce krčku	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,30	0,30	vlastní
165	OST_R05	Ochrana dlažby před poškozením-geotextilie	m2	162,00	180,00	0,00	29 160,00	29 160,00	0,30	48,60	vlastní
166	650023243R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	3,00	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	36 000,00	36 000,00	0,00		
167	900	R11	HZS			h	80,00	450,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2023

Celkem: 8 320 291,29

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zateplení spojovacích chodeb		Doba výstavby:	Objednatel:									
Druh stavby:			Začátek výstavby:	Projektant:									
Lokalita:	Ostrava		Konec výstavby:	Zhotovitel:									
JKSO:			Zpracováno dne:	16.06.2023									
			Zpracoval:										
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Sazba DPH	Rozměry	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)	RTS komentář
968VD													
1	712300833RT3	Odstranění ocelové křtiny střech nad 10°, 3 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	21	3,3*20 Spojovací krček	66,00	36,00	23 149,02	450 865,81	474 014,83	0,01	39,11	
2	762900040RAB	Demontáž samostatných prvků krovů bednění	m2	21	62,7	62,70	560,00	0,00	35 112,00	35 112,00	0,02	0,94	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,015 t/m2 konstrukce.
3	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu s bedněním	m2	21	3,3*19 Demontáž bednění	62,70	449,00	0,00	28 152,30	28 152,30	0,05	3,40	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,054 t/m2 konstrukce. Měnou jednotkou je metr čtvereční půdorysné plochy krovu
4	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	21	19*3,3*0,15 Bourání spojovacího krčku	9,41	5 160,00	2 265,92	46 263,88	48 529,80	2,41	22,63	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979
5	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce, 1x opláštět 12,5 mm	m2	21	19*3 Demontáž spojovací krček	57,00	205,00	698,93	10 986,07	11 685,00	0,01	0,69	Demontáž podhledu sádrokartonového, s jednoduchou ocelovou konstrukcí, 1x opláštěný tl. 12,5 mm, bez minerální izolace.
6	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	21	8*3*5,59*2*4*5,59*2*3,3 Ocelové svařené stojiny-rámy	1 356,40	41,00	16 118,10	39 494,14	55 612,24	0,00	1,42	
7	968062R00VD	Vybourání výpíní otvorů bez materiálového a plošného rozšíření	m2	21	19*3,3*15 Ocelové plechy střechy	940,50	41,00	0,00	116 935,00	116 935,00	0,01	2,34	
8	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	21	(2,7*7+6,3*2)*0,6 Odsekání keramických soklíků objekt A	44,16	289,00	0,00	12 762,24	12 762,24	0,07	3,00	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,068 t/m2 konstrukce
9	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	21	2,7*3*0,6 Odsekání keramických soklíků objekt B	4,86	289,00						
10	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	21	17*2*0,6 Odsekání keramických soklíků krček	20,40	289,00						
11	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	21	0,3*0,3*16 Otvory pro VZT	1,44	1 832,00	29,23	2 608,85	2 638,08	0,54	0,78	Bez zřízení překladi. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suf. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,540 t/m2 konstrukce.
12	460030081RT2	ružně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m	21	30,3+27,7 řezání asfaltu A+B	58,00	214,00	2 756,23	9 655,77	12 412,00	0,00	0,00	V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního kůže pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého nebo litého asfaltu. Bourání případně výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91-. Příplatek za bourání mazanin a výztuží.
13	979082111R00	řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	t	21	řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	39,11	479,00	0,00	18 733,36	18 733,36	0,00	0,00	
14	979086112R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	39,11	242,00	0,00	9 464,46	9 464,46	0,00	0,00	Včetně případného složení na staveništní deponii
15	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21	kontejnerem 4 t	39,11	329,00	0,00	12 866,97	12 866,97	0,00	0,00	
16	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21	39,10932*15	586,64	28,00	0,00	16 425,91	16 425,91	0,00	0,00	
17	97999010R00	Poplatek za uložení suti - sádkokraktonové desky, skupina odpadu 170802	t	21	kontejnerem 4 t	0,69	6 486,00	0,00	4 495,58	4 495,58	0,00	0,00	
18	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	21	Poplatek za uložení suti - směs betonu, chlel, dřeva, skupina odpadu 170904	0,92	6 486,00	0,00	5 993,06	5 993,06	0,00	0,00	
19	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, chlel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	21	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	7,78	3 080,00	0,00	23 968,78	23 968,78	0,00	0,00	
20	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	21	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	25,61	1 500,00	0,00	38 409,99	38 409,99	0,00	0,00	
21	979990163R00	Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	21		2,34	1 600,00	0,00	3 741,92	3 741,92	0,00	0,00	Okna, dveře atd
11													
22	113106121R00	Přípravné a přídržné práce	m2	21	80 betonová dlažba okapový chodník	80,00	88,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,14	11,04	Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového kůže a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné oddělení vybouraných betonových dlažeb
23	111201101R00	Položka neobsahuje odstranění vytěženého porostu. Tyto práce se oceňují samostatně buď jako spálení křovin nebo jako vodorovné plemístění na příslušnou vzdálenost. Položka je určena i pro odstranění stromů o průměru kmene do 10 cm. Součástí položky je i příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	21	10*5 Nákletové křoviny kolem VZT	50,00	93,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,08	
24	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl do 50 m2, tl. 5 cm	m2	21	30,3*0,5 Plocha za objektem B	27,00	152,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,11	2,97	
25	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam tl.železn. tl.20 cm	m2	21	23,7*0,5 Plocha před objektem A	11,85	152,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
26	979082111R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam tl.železn. tl.20 cm	m2	21	30,3*0,5 Plocha podsypu za objektem B	11,85	39,00	0,00	462,15	462,15	0,44	5,21	Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkloptiků, škvály, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21	23,7*0,5 Plocha podsypu před objektem A	11,85	39,00	0,00	462,15	462,15	0,44	5,21	
28	979086112R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21	19,299*8	154,39	479,00	0,00	9 244,22	9 244,22	0,00	0,00	
29	979081111RT2	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	21	19,299	19,30	53,00	0,00	8 182,78	8 182,78	0,00	0,00	
30	979081121RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21	19,299	19,30	242,00	0,00	4 670,36	4 670,36	0,00	0,00	
31	979990112R00	kontejnerem 4 t	t	21	19,299	19,30	329,00	0,00	6 349,37	6 349,37	0,00	0,00	
32	97999012R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21	19,299*15	289,49	28,00	0,00	8 105,58	8 105,58	0,00	0,00	
33	97999012R00	kontejnerem 4 t	t	21	Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	2,97	1 404,00	0,00	4 169,88	4 169,88	0,00	0,00	
34	979990160R00	Poplatek za uložení suti - dřevo, skupina odpadu 200201	t	21	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	0,08	2 000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
35	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	21	Poplatek za uložení suti - železa a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup. 170504)	11,04	1 540,00	0,00	17 001,60	17 001,60	0,00	0,00	
36	97999974R00	Poplatek za uložení suti - železa a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup. 170504)	t	21	Uložení podkladního kameniva chodníku a asfaltu	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13													
35	132112111	Hloubené výkopky	m3	21	(23,7+18,2+11,2+2+30,3+17,7+2,2+24)*0,5*0,8 Objem výkopů kolem soklů A+B=itrsek	51,80	389,00	0,00	20 150,20	20 150,20	0,00	0,00	Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro evaku. nebo vodorovné plemístění, popř. plemístění výkopku do 3 m (pro povrchu uzeří), případně zájezdní zájezdní postel, udržování pracoviště a ochranu výkopků proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvozním, nebo odvozním, přepravou a odstranění kofení ve výkopu, odstranění napádků, uvozní nákladu výkopku
36	167101101R00	Nakládání výkopku z hor + 1 - 4 v množství do 100 m3	m3	21	15,54	15,54	374,00	0,00	5 811,96	5 811,96	0,00	0,00	
37	162201203R00	Vodorovné plemístění výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	21	51,8*0,7*2 Výkopek pro zpevněné základy 70%	72,52	354,00	0,00	25 672,08	25 672,08	0,00	0,00	
38	162701105R00	Vodorovné plemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	21	51,8*0,3 Odvoz zemin na skládku 30%	15,54	321,00	0,00	4 988,34	4 988,34	0,00	0,00	
39	162701109R00	Příplatek k vod. plemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	21	15,54*10 Do 20km Odvoz	155,40	26,00	0,00	4 040,40	4 040,40	0,00	0,00	
40	97999974R00	Poplatek za uložení suti, železa a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup. 170504)	t	21	15,54*1,8 Uložení výkopku na skládku 30%	27,97	488,00	0,00	13 650,34	13 650,34	0,00	0,00	Příplatek k ceně se používá za každý další 1 km nad 10 km.
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21	27,972 Uložení na skládku	27,97	14,00	0,00	391,61	391,61	0,00	0,00	Thermosevis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno - Chrást, CR IČ: 269 12 643 DiČ: CZ 269 12 64
42	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21	51,8*0,8 80% výkopu zásep zpět	41,44	168,00	0,00	6 961,92	6 961,92	0,00	0,00	V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé uvozní
43	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21	51,8*0,8 80% výkopu zásep zpět	41,44	168,00	0,00	6 961,92	6 961,92	0,00	0,00	Položka obsahuje strojn. plemístění materiálu pro zásep ve vzdálenosti do 10 m od okraje zásep.
31								237 786,51	75 610,83	313 397,34		25,52	

43	311271187RT1	Zdivo z tvárníc Porobetonových tvárníc pero - drážka/hladké tl. 300 mm	m2	21	2,7*0,52*7 parapety dozdivky	88,77	2 160,00	160 318,05	31 420,83	191 738,88	0,21		V polozce jsou započteny i náklady na pomocné ovlíče podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Polozka se používá i pro zdivo výpověťové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římové apod
		tvárnice Universal, 599 x 249 x 300 mm											
					0,3*2 Dozdívka okna	0,60	2 160,00						
					2,8*(1,2+1,5*5)*2+0,55*4*2*2 Spojovací krček	57,52	2 160,00						
					2,4*(4*1+2*1,3)+0,55*1,5*4 Zazdívká vykládek	19,14	2 160,00						
					0,3*2,8*2 Dozdívka dveří	1,68	2 160,00						
44	317141032R0	Překlad nosný z porobetonu pro světlost otvoru 2000mm, dl. 2500 mm, š. 300 mm	kus	21	10 počet prvků	10,00	5 196,00	49 972,24	1 987,76	51 960,00	0,36	3,57	
45	310271430R0	Zazdívká otvorů do 0,25 m2, porobet.vtár., tl.300cm	m2	21	24 Zazdívká větracích otvorů 2.NP	24,00	727,00	10 746,70	6 701,30	17 448,00	0,04	1,05	
46	319023117R0	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	21		88,78	438,00	16 749,52	22 130,86	38 880,38	0,02	2,11	Polozka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odeskání vdrných čidel. Obsahuje smíchání suché maltové směsi s vodou, nanesení na stěnu a vyrovnání. Hodnota tloušťky, uvedená v popisech polozek, je maximální tloušťka vyrovnávací vrstvy. Spotřeba materiálu je kalkulována pro průměrnou tloušťku poloviční hodnoty
47	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21		25,52	524,00	0,00	13 370,08	13 370,08	0,00	0,00	
41		Stropy a stropní konstrukce						108 452,30	134 228,95	242 681,15		7,53	
48	417321315R0	Zubující pásy a věnce z betonu železobetonu C 20/25	m3	21	0,1*0,3*19*2 Věnce	1,14	4 696,00	4 377,91	975,53	5 353,44	2,53	2,88	Polozka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.
49	417351111R0	Bednění stěbujících věnců, obě strany - ztlžnění	m	21	2*19	38,00	672,00	4 517,58	21 018,42	25 536,00	0,05	1,89	
50	417351113R0	Bednění stěbujících věnců, obě strany - odstřanění	m	21	2*19	38,00	175,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	
51	417361821R0	Výztuž stěbujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	21	0,005*0,005*3,14*19*4*2+0,003*0,003*3,14*1*128 profil 14+tltninky věnec	0,02	59 000,00	685,27	232,18	917,45	1,02	0,02	
52	416021126R0	Podhledy SDK, kovová.koe CD, 1x deska RF 15 mm	m2	21	2,7*19*5*1,1 Podhled+10%	57,92	1 256,00	35 817,54	36 923,70	72 741,24	0,02	1,07	Podhledy sádkokartonové Rigips, systém PK11, kovové konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární RF (DF) š. 15mm 4,65*23
53	416021126R00	Kufrování SDK, kovová.koe CD, 1x deska RF 15 mm	m2	21	(0,06+0,35*2)*2,7*2+0,35*0,35*3*1,8)*1,1 Kufrování VZT 1.NP+10%	29,57	1 256,00	18 287,35	18 852,13	37 139,48	0,02	0,55	
54	416021126R0	Kufrování SDK, kovová.koe CD, 1x deska RF 15 mm	m2	21	(0,8*2*(1,2+1,4)+0,8*0,8)*4*1,1 Kufrování VZT 2.NP+10%	21,12	1 256,00						
					2,7*19*5*1,1 Podhled+10%	57,92	1 300,00	37 072,55	38 216,95	75 289,50	0,02	1,07	
55	622413101R	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	21	(19*3+29,56)*1,1 +10%	95,22	57,00	2 159,29	3 268,02	5 427,31	0,00	0,04	Penetrační nátěr v jedné vrstvě na všechny druhy nasávkových minerálních podkladů. Bez nákladů na lešení
56	765901221R0	Zabrána parotěsná stěch	m2	21	57	57,00	129,00	3 026,70	4 326,30	7 353,00	0,00	0,01	
57	673523	Foie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu, reflexní	m2	21	57*1,1 Parozabrána+10%	62,70	40,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,01	
58	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21		7,53	0,00	0,00	3 765,73	3 765,73	0,00	0,00	
59		Kryty pozemních komunikací						150 938,50	75 719,93	226 658,43		87,01	
59	564851111RT2	Podklad ze šléřkorditů pro zhuštění tloušťky 15 cm šléřkordit frakce 0-32 mm	m2	21	9 Podsyb chodník krček 2ks	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	3,40	
60	581114113R0	Kryt z betonu komunikací pro pásů tloušťky 10 cm	m2	21	9 Krček chodník 2ks	9,00	609,00	3 480,88	2 000,12	5 481,00	0,25	2,27	
61	31390029A	Síť svaľovací Karl, typ KY81, d 8 mm, oko 100 x 100 mm, formát 5 x 2,15 m	m2	21	1 Výztuž chodník+10%	9,90	890,00	8 811,00	0,00	8 811,00	0,01	0,08	KY 81 8-100 rozměr 2,15 x
62	596100030RAD	Chodník z dlažby betonové, podklad šléřkordit	m2	21	80 nový okapový chodník	80,00	1 789,00	88 510,96	54 609,04	143 120,00	0,65	51,65	Skladba: podklad ze šléřkorditů f4/8 10 cm dlažba betonová 5 cm
63	916561111RT7	dlažba 50 x 50 x 5 cm	m	21	160 Nová obruba okapového chodníku	160,00	303,00	35 961,31	12 518,69	48 480,00	0,12	19,96	
64	564821111RT2	Oscení zahn obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou vnitřně obrubníku 100/5/20 cm	m2	21	30,3*0,5 Objekt A	27,00	112,00	2 280,80	743,20	3 024,00	0,20	5,44	
		Podklad ze šléřkorditů pro zhuštění tloušťky 8 cm šléřkordit frakce 0-32 mm											
					23,7*0,5 Objekt B	11,85	112,00						
65	573231124R0	Postřik spořivací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kJ/m2	m2	21	27	27,00	14,00	335,24	42,76	378,00	0,00	0,01	
66	577151113R0	Beton asfalt, ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	21	27	27,00	540,00	11 558,31	3 021,69	14 580,00	0,16	4,20	
67	998225311R0	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	21		87,01	32,00	0,00	2 784,43	2 784,43	0,00	0,00	Polozka je určena i pro opravu letišť s krytem živičným nebo betonovým
61		Úprava povrchů vnější						63 069,68	271 139,84	334 209,69		14,81	
68	6102012102R0	Postřik cementový suché	m2	21	16,35	16,35	93,00	791,15	739,40	1 530,55	0,01	0,11	
69	612421615R0	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	21	0,5*2,7*7*0,5*1,5*4 Objekt A	16,35	337,00	945,86	4 564,09	5 509,95	0,04	0,64	Tato polozka je určena pro jakýkoliv druh podkladu
					0,5*2,4+0,5*2,7*2 Objekt B	3,90	337,00						
70	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	21	(2,8*2+2,7)*18 Začistění omítek po výměně kenních prvků-původní zdivo	149,40	138,00	4 307,12	16 310,08	20 617,20	0,00	0,36	
71	612421739R0	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	21									
					2,7*0,7*7+1,5*0,7*4+1*3*4+1,3*3*2+0,3*2+(0,3*111) Objekt A	189,59	793,00	17 988,12	132 356,75	150 344,87	0,06	11,38	Tato polozka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. V polozce nejsou zakalkulovány náklady na dodání pletiva.
					1,5*2,9*10+1,2*29*2+0,7*2*8+0,25*2*8 Krček	128,30	793,00						
					0,3*3*2+2,4*0,7+2,7*0,7*2+(0,3*3*7) Objekt B	13,56	793,00						
72	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	21	(2,7*0,25+2,1*2*0,25)*7+(1,5*0,25+1,9*2*0,25)*4+0,25*2 Objekt A ostění	42,65	1 159,00	15 231,00	34 200,35	49 431,35	0,03	1,49	V polozce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa
					(2*0,25+2*0,25*2)*8+(2,6*0,25*2*2*0,25*2) Spojovací krček	15,60	1 159,00						
					(2,4*0,25+2,8*0,25*2)*2+(2,4*0,25+2,1*0,25*2)*2+(2,7*0,25+2,1*0,25*2)*2+2,7*0,25+2,8*0,25*2 Objekt B ostě	9,18	1 159,00						
73	612481211RT8	Montáž výztužné síť(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny včetně výztužné síťe a stěrčového tmeľu	m2	21	189,59 Plochy	232,24	361,00	23 815,80	60 022,84	83 838,64	0,00	0,84	ÚPRAVA OCHRANNÉHO VÝSTUŽNÍHO SÍŤOVÉHO VÝSTU

83	622251101	Příplatek k ostatní konstrukční záležitosti včetně za zaplacení montáže a	m2	21	85,272+379,071+105,6	569,94	134,00	57 038,40	19 333,96	76 372,36	0,00	1,57	
84	622454R04	Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství	m2	21	569,943	569,94	340,00	144 734,75	49 045,87	193 780,62	0,00	1,57	
85	622312111R00	Dielační profil KZS průběžný E	m	21	4,00	4,00	270,00	811,47	268,53	1 080,00	0,00	0,00	
86	622312113R00	Dielační profil KZS rohový V	m	21	12	12,00	270,00	2 434,41	805,59	3 240,00	0,00	0,01	
87	620991121R00	Zakrytí vnější výplň otvorů z lešení	m2	21	2,7*2,17+2,8*2,8+1,5*1,9*4+1,2*2,17+2,7*1,9*6+2,7*2,4*10	Objekt A	429,78	66,00	9 737,48	18 628,00	28 365,48	0,00	0,02

Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.													
130	766670023	T/2 D+M plastové okno 1500/1880	kus	21	4	Okno T/2	4,00	23 455,00	79 923,85	13 896,15	93 820,00	0,08	0,34
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
131	766670024	T/3 D+M plastové okno 2000/1910	kus	21	8	Okno T/3	8,00	23 400,00	159 472,94	27 727,06	187 200,00	0,08	0,67
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
132	766670025	T/4 D+M plastové okno 2400/2100	kus	21	1	Okno T/4	1,00	26 788,00	22 820,32	3 967,68	26 788,00	0,08	0,08
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
133	766670026	T/5 D+M plastové okno 900/2100	kus	21	1	Okno T/5	1,00	19 999,00	17 036,84	2 962,16	19 999,00	0,08	0,08
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
134	766670027	T/6 D+M sestava plastové okno a vchodové dveře 2700/2800	kus	21	1	Okno a dveře T/6	1,00	56 777,00	48 367,46	8 409,54	56 777,00	0,08	0,08
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
135	766670028	T/7 D+M sestava plastové okno a vchodové dveře 2400/2800	kus	21	1	Okno a dveře T/7	1,00	45 677,00	38 911,54	6 765,46	45 677,00	0,08	0,08
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
136	766670029	T/8 D+M sestava plastové okno a vchodové dveře 2000/2610	kus	21	2	Okno a dveře T/8	2,00	51 233,00	87 289,24	15 176,76	102 466,00	0,08	0,17
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
137	766670030	T/9 D+M sestava Al okno a vchodové dveře 2700/2800	kus	21	1	Okno a dveře T/9	1,00	166 555,00	141 885,69	24 669,31	166 555,00	0,08	0,08
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
138	766670031	T/10 D+M sestava plastové okno 900/1300	kus	21	4	Okno a dveře T/10	4,00	14 566,00	49 634,32	8 629,68	58 264,00	0,08	0,34
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
139	766670032	P/11 D+M plastový parapet vnitřní 3300-350	m	21	50	parapet P/1	50,00	999,00	42 551,16	7 398,84	49 950,00	0,08	4,21
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
140	766670033	P/12 D+M plastový parapet vnitřní 3300-350	m	21	200	parapet P/1	200,00	244,00	41 572,72	7 227,28	48 800,00	0,00	0,02
Poznámka k položce: V cenách " Připlátek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámelem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní" ZPUSOB MĚŘENÍ Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.													
141	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	21	5	Ventilační mřížky do stávajících dveří	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
142	59660205	Mřížka ochranná větrací 1 bm univerzální	kus	21	5	mřížka do dveří stávajících	5,00	2 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
143	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	21			46,03	1 000,00	0,00	46 030,48	46 030,48	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické									19 999,77	30 520,23	50 520,00		0,52
144	767920270R	Z/1 D+M čistič zóna-porozot	kus	21	2	čistič zóna Z/1	2,00	7 000,00	5 600,00	8 400,00	14 000,00	0,05	0,10
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.													
145	767920270R1	Z/2 Demontáž a montáž mříží na fasádě, včetně úprav kotvení-nátěr	kus	21	4	mříže na fasádě	4,00	8 000,00	12 799,79	19 200,21	32 000,00	0,10	0,40
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
146	767920270R1	Demontáž a montáž držáků vlásky-nátěr	kus	21	1	držák vlásky	1,00	4 000,00	1 599,98	2 400,02	4 000,00	0,02	0,02
Poznámka k položce: Kompletní provedení díle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů díle výpisu. V jedno													
147	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	21			0,52	1 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
784 Malby									8 162,31	68 874,79	77 037,11		0,11
148	784402804R00	Odstanění malby okrádáním, schodiště H do 3,8 m	m2	21	400		400,00	55,00	59,59	21 940,41	22 000,00	0,00	0,00
Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně okrádaných vrstev male													
149	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	21	279+30-140+150	Stěny chodby	499,00	77,00	4 144,99	34 278,01	38 423,00	0,00	0,07
Umožňuje vyztužit stěny malbou vzhledu a údržby. Malba se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádkou a bez													
180 Strop chodby							180,00	77,00					
150	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	21	499		499,00	33,00	3 957,73	12 509,27	16 467,00	0,00	0,03
Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod intenzivně a													
151	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21			0,11	1 340,00	0,00	147,11	147,11	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy									49 524,02	248 688,28	298 212,30		0,72
152	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	21	(30+18+15)/7,5	Objekt A	1 003,50	57,00	0,00	57 199,50	57 199,50	0,00	0,00
lešení rámové pronajaté													
(30+18)/7,5 Objekt B							360,00	57,00					
(19*2)/4,5 Krček							171,00	57,00					
153	941941831RT4	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	21	1003,5		1 003,50	40,00	0,00	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00
lešení rámové pronajaté													
154	941941191RT4	Připlátek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	21	1003,5*2		2 007,00	51,00	0,00	102 357,00	102 357,00	0,00	0,00
V ceně je zahrnutá pronájemní přenosná a převzetí lešení a veškeré revize stavu													
155	944946111RT2	lešení rámové pronajaté	m2	21	1003,5		1 003,50	66,00	43 344,27	22 886,73	66 231,00	0,00	0,60
Textilní ochranná před propadem sutí z lešení- montáž													
včetně dodávky textlie													
156	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	21	1003,5		1 003,50	14,00	0,00	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00
157	941955002R00	lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	21	19*3+6*3	spojovací krček, lešení pro montáž VZT, SDK	75,00	197,00	6 179,75	8 595,25	14 775,00	0,00	0,12
158	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	21			0,69	5 000,00	0,00	3 460,80	3 460,80	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									592,01	43 157,99	43 750,00		0,01
Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a													
159	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21	250	Dotčené chodby obou pater	250,00	175,00	592,01	43 157,99	43 750,00	0,00	0,01
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zabudování, umytí a vyčištění jiných													
OST00 Ostatní konstrukce a dodávky									0,00	431 160,00	431 160,00		54,89
160	OST_R01	Přesun drobné prvky inženýrských sítí v rámci rekonstrukce křoku (slaboproud)	kpl	21	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,28	0,28
161	OST_R02	Demontáž a montáž domácího rátného na fasádě	kpl	21	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01	0,01
162	OST_R03	Provozovní zabezpečení vstupu do objektu po odbourání křoku	kpl	21	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,30	0,30
163	OST_R04	Zohlednění ztížených podmínek zaplavení kolem stávající VZT	m2	21	6*3	Zaplavení v místě jednotky VZT	18,00	20 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,30	5,40
164	OST_R05	Sonda k ověření stávající základové konstrukce křoku	kpl	21	1	Sonda	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,30	0,30
165	OST_R05	Ochrana diažby před polkozením-geotextilie	m2	21	2,7*60	Geotextilie	162,00	180,00	0,00	29 160,00	29 160,00	0,30	48,60

166	650023243R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	21	1	Ucpávky kolem ÚT 6+4ks	3,00	4 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
					1	Ucpávky kolem Elektro 16	1,00	4 000,00						
					1	Ucpávky kolem VZT 2+2ks	1,00	4 000,00						
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)													0,00
167	900	R11	HZS	h	21	80	80,00	450,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb: Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výzkovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatným dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půl hodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.

Celkem: 8 320 291,29

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65K2023
Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047
Zpracovatel: IČ: 623 11 832
Petr Kubala DIČ: CZ6403301047
Poznámka:

Cena bez DPH			232 112,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	232 112,30	48 743,58
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			280 855,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Paulína
Weissová

Digitálně podepsal Paulína
Weissová
Datum: 2025.02.13 22:15:24
+01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	65K2023	Datum:	28. 6. 2023
Stavba:	Mateřská škola Mjr. Nováka	Projektant:	Petr Kubala
Místo:		Zpracovatel:	Petr Kubala
Zadavatel:			
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		232 112,30	280 855,88
65K2023_1	Osvětlení spojovacího krčku	80 537,72	97 450,64
65K2023_2	Elektroinstalace vzduchotechniky	67 128,48	81 225,46
65K2023_3	Rozvaděč vzduchotechniky	32 446,10	39 259,78
65K2023_4	Společné ostatní náklady	52 000,00	62 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt:
65K2023_1 - Osvětlení spojovacího krčku

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ: 623 11 832
Petr Kubala	DIČ: CZ6403301047
Zpracovatel:	IČ: 623 11 832
Petr Kubala	DIČ: CZ6403301047
Poznámka:	

Materiál			56 790,66
Montáž			23 747,06
Cena bez DPH			80 537,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 537,72	21,00%	16 912,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 450,64
------------	---	-----	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt: 65K2023_1 - Osvětlení spojovacího krčku

Místo: Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel: Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	56 790,66	23 747,06	80 537,72
HSV - Práce a dodávky HSV	2 084,14	7 911,16	9 995,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 084,14	7 911,16	9 995,30
PSV - Práce a dodávky PSV	54 706,52	13 571,90	68 278,42
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	54 706,52	13 571,90	68 278,42
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	2 264,00	2 264,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt: 65K2023_1 - Osvětlení spojovacího krčku

Místo: Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel: Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 80 537,72

D HSV Práce a dodávky HSV 9 995,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 995,30

1	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	182,000	11,02	38,38	8 990,80	CS ÚRS 2023 01
2	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm	kus	6,000	0,00	118,00	708,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	971042141	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm	kus	1,000	0,00	218,00	218,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	58562051	směs suchá maltová zdící hliněná	kg	10,000	7,85		78,50	CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 68 278,42

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 68 278,42

5	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	60,000	0,00	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2023 01
6	M	8500183480	Trubka ohebná Kopos Super Monoflex 1220_L50 20 mm 50 m	m	66,000	27,51		1 815,66	
VV 60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					66,000				
7	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	8,000	0,00	95,50	764,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	6,600	22,80		150,48	CS ÚRS 2023 01
VV 6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					6,600				
9	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	2,200	38,40		84,48	CS ÚRS 2023 01
VV 2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					2,200				
10	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	12,000	0,00	113,00	1 356,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	10.030.455	KOPOS Lišta LP 80x25 podlahová, bílá, délka 2m	m	12,000	67,45		809,40	
12	M	1211209	KRYT LPK 80X25 KONCOVY 8821 P HB	kus	1,000	466,70		466,70	
13	M	1187360	KRYT LP 80X25 ROH VNITRNI BILY 8825 HB	kus	1,000	510,00		510,00	
14	M	1217114	KRYT LP 80X25 ROH VNEJSI BILY 8826 HB	kus	1,000	640,00		640,00	
15	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	3,000	0,00	89,50	268,50	CS ÚRS 2023 01
16	M	1000112546	KOPOS LK 80X28 THF HB KRABICE LIŠTOVÁ HF	kus	3,000	350,00		1 050,00	
17	K	741112151	Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá	kus	1,000	0,00	196,00	196,00	CS ÚRS 2023 01
18	M	1000113975	KOPOS KSK 100 KA KRABICE S KRYTÍM IP 66	kus	1,000	1 200,00		1 200,00	
19	M	10.151.572	KOPOS Svorkovnice TYP015 bezšroubová	kus	5,000	67,00		335,00	
20	M	10.152.069	KOPOS Svorka TYP017 2x1-2,5 červená	kus	10,000	71,00		710,00	
21	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	90,000	0,00	27,30	2 457,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	99,000	30,50		3 019,50	CS ÚRS 2023 01
VV 90*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					99,000				
23	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,000	0,00	27,30	273,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	11,000	26,90		295,90	CS ÚRS 2023 01
VV 10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					11,000				
25	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	76,000	0,00	28,90	2 196,40	CS ÚRS 2023 01
26	K	741310114	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So-zapínací s orientační doutnavkou se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	77,00	231,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	1000005788	ABB 3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 01-Přístroje	kus	3,000	2 560,00		7 680,00	
28	M	1000005009	ABB 3558A-A653 B Kryt spínače jednoduchý, s průzorem 04-Tango	kus	3,000	86,00		258,00	
29	M	1000005027	ABB 3901A-B10 B Rámeček jednonásobný 04-Tango	kus	3,000	39,90		119,70	
30	M	1000006255	ABB 3916-12221 Doutnavka orientační 0,5 mA (univerzální), světlo oranžové 01-Přístroje	kus	3,000	39,90		119,70	
31	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostřední základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	194,00	194,00	CS ÚRS 2023 01
32	M	1000005285	ABB 5518-2929 B Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44 25-IPxx	kus	1,000	1 660,00		1 660,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	174,00	174,00	CS ÚRS 2023 01
34	M	10.061.146	OEZ Jistič 20B/3 LPN 10kA	kus	1,000	602,00		602,00	
35	K	741321001	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	146,00	146,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	1820041	KOMBICHRANIC LMF-10C-1N-030AC 1MODUL	kus	1,000	1 800,00		1 800,00	
37	K	741330631	Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P, 3Z se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	177,00	177,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	10.918.740	OEZ Relé MIG-20-10-A230 impulzní	kus	1,000	4 680,00		4 680,00	
39	K	741370034	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové	kus	2,000	0,00	292,00	584,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	11.310.080	PANLUX Svítidlo LED FENIX 3W 100lm 6500K 3h nouzové LiFePO4 baterie 1200mAh IP65	kus	2,000	4 200,00		8 400,00	
41	K	741372062	Montáž svítidla LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	0,00	563,00	2 815,00	CS ÚRS 2023 01
42	M	1000088924	MODUS LLL3000, 2x LED 840, 1210mm, matná mřížka, přisazené, NONSELV 250mA	kus	5,000	3 660,00		18 300,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								2 264,00	
43	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář ... práce neobsažené v položkách ceníku	hod	4,000	0,00	566,00	2 264,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt:
65K2023_2 - Elektroinstalace vzduchotechniky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Petr Kubala

Zpracovatel:
 Petr Kubala

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Materiál			30 136,96
Montáž			36 991,52
Cena bez DPH			67 128,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 128,48	21,00%	14 096,98
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		81 225,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt: 65K2023_2 - Elektroinstalace vzduchotechniky

Místo: Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel: Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	30 136,96	36 991,52	67 128,48
HSV - Práce a dodávky HSV	4 638,98	14 551,12	19 190,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 638,98	14 551,12	19 190,10
PSV - Práce a dodávky PSV	25 497,98	19 044,40	44 542,38
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25 497,98	19 044,40	44 542,38
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	3 396,00	3 396,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mjr. Nováka

Objekt:

65K2023_2 - Elektroinstalace vzduchotechniky

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 67 128,48

D HSV Práce a dodávky HSV 19 190,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 190,10

1	K	953991211	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z betonu	kus	324,000	11,02	38,38	16 005,60	CS ÚRS 2023 01
2	K	971042131	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm	kus	5,000	0,00	118,00	590,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	971042141	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 300 mm	kus	7,000	0,00	218,00	1 526,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	58562051	směs suchá maltová zdicí hliněná	kg	10,000	7,85		78,50	CS ÚRS 2023 01
5	M	KMB.CP105	Rychletvrdnoucí suchá betonová směs (univ. pytel 30 kg)	kg	30,000	33,00		990,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 44 542,38

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 542,38

6	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	80,000	0,00	29,00	2 320,00	CS ÚRS 2023 01
7	M	8500183480	Trubka ohebná Kopos Super Monoflex 1220_L50 20 mm 50 m	m	88,000	133,00		11 704,00	
VV					80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000				
8	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	72,000	0,00	95,50	6 876,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	13,200	22,80		300,96	CS ÚRS 2023 01
VV					12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200				
10	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	19,800	38,40		760,32	CS ÚRS 2023 01
VV					18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,800				
11	M	10.029.034	KOPOS Lišta LHD 20x20 HF vkladací, bezhalogenová, bílá, délka 2m	m	33,000	72,00		2 376,00	
VV					30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000				
12	M	10.078.266	KOPOS Lišta LHD 40x20 HF HD vkladací, bílá, délka 2m	m	13,200	66,00		871,20	
VV					12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200				
13	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	200,000	0,00	27,30	5 460,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	187,000	30,50		5 703,50	CS ÚRS 2023 01
VV					170*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187,000				
15	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	22,000	16,70		367,40	CS ÚRS 2023 01
VV					20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,000				
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	11,000	26,60		292,60	CS ÚRS 2023 01
VV					10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000				
17	K	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	80,000	0,00	27,30	2 184,00	CS ÚRS 2023 01
18	M	34111145	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x1,5mm2	m	44,000	40,90		1 799,60	CS ÚRS 2023 01
VV					40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000				
19	M	34111060	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	44,000	23,50		1 034,00	CS ÚRS 2023 01
VV					40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,000				
20	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	4,000	0,00	30,90	123,60	CS ÚRS 2023 01
21	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	4,000	72,10		288,40	CS ÚRS 2023 01
22	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000	0,00	28,90	2 080,80	CS ÚRS 2023 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								3 396,00	
23	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář ... práce neobsažené v položkách ceníku	hod	6,000	0,00	566,00	3 396,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt:
65K2023_3 - Rozvaděč vzduchotechniky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Petr Kubala

Zpracovatel:
 Petr Kubala

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Materiál			28 266,60
Montáž			4 179,50
Cena bez DPH			32 446,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 446,10	21,00%	6 813,68
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		39 259,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt: 65K2023_3 - Rozvaděč vzduchotechniky

Místo: Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel: Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 266,60	4 179,50	32 446,10
PSV - Práce a dodávky PSV	28 266,60	4 179,50	32 446,10
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 266,60	4 179,50	32 446,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Mjr. Nováka

Objekt:

65K2023_3 - Rozvaděč vzduchotechniky

Místo:

Datum: 28. 6. 2023

Zadavatel:

Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 446,10

D PSV Práce a dodávky PSV 32 446,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 446,10

1	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	0,00	315,00	315,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	1000140551	OEZ.40592 RZG-N-4T56 Rozvodnicová skříň RP 8,72kč/ks	kus	1,000	7 200,00		7 200,00	
3	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	28,000	0,00	25,00	700,00	CS ÚRS 2023 01
4	M	1149048	SVORKOVNICE RSA 2,5 A BILA	kus	28,000	18,00		504,00	
5	M	1149046	KONC. PREPAZKA RSA 2,5 A BILA	kus	2,000	7,00		14,00	
6	M	1149047	STRED. PREPAZKA RSA 2,5 A BILA	kus	6,000	6,60		39,60	
7	K	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový , 3 až 6 svorek se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	306,00	306,00	CS ÚRS 2023 01
8	M	1000155250	LEG 406535 DX3 VYPÍNAČ 3P 40A 400V SIG OV	kus	1,000	733,00		733,00	
9	K	741330805	Montáž relé podpětové bez zapojení	kus	1,000	0,00	473,00	473,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	1254492	DX3 VYPIN.SPOUST PRO NC TLAC.230V 406287	kus	1,000	1 744,00		1 744,00	
11	K	741311031	Montáž spínač koncový řazení 0/1, 1/0 se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	90,50	90,50	CS ÚRS 2023 01
12	M	10.070.152	OEZ Modul MSP-20-SG-A230 spínače, 2zapínací kontakty	kus	1,000	677,00		677,00	
13	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	95,00	190,00	CS ÚRS 2023 01
14	M	10.061.086	OEZ Jistič 6B/1 LPN 10kA	kus	2,000	188,00		376,00	
15	K	741320131	Montáž jističů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	4,000	0,00	146,00	584,00	CS ÚRS 2023 01
16	M	1172403	JISTIC LMB-10B-1N	kus	3,000	333,00		999,00	
17	M	1172409	JISTIC LMB-16B-1N	kus	1,000	310,00		310,00	
18	K	741322021	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 čtyřpólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	423,00	423,00	CS ÚRS 2023 01
19	M	10.803.622	OEZ Svodič SVBC-12,5-3N-MZS	kus	1,000	9 700,00		9 700,00	
20	K	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	kus	3,000	0,00	157,00	471,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	10.148.265	OEZ Instalační stykač RSI-20-20-A230-M 20A 230VAC	kus	3,000	766,00		2 298,00	
22	K	741330522	Montáž signální přístroj světelný bez transformátoru se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	155,00	155,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	1230507	SVETELNA NAVEST MKA-2	kus	1,000	340,00		340,00	
24	M	1188717	SIGNALKA K VYPINACUM SE-A230 (SE/230) ZE	kus	1,000	355,00		355,00	
25	M	1188718	SIGNALKA K VYPINACUM SD-A230 (SD/230) ZL	kus	1,000	344,00		344,00	
26	K	741330741	Montáž relé nezávislé časové	kus	1,000	0,00	472,00	472,00	CS ÚRS 2023 01
27	M	10.918.691	OEZ Hodiny spínací MAN-D16-001-A230 Digitální týdenní 16A 230V IP20	kus	1,000	2 633,00		2 633,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt:
65K2023_4 - Společné ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 Petr Kubala

Zpracovatel:
 Petr Kubala

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Materiál			0,00
Montáž			52 000,00
Cena bez DPH			52 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 000,00	21,00%	10 920,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		62 920,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka
Objekt: 65K2023_4 - Společné ostatní náklady

Místo: Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel: Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	52 000,00	52 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	12 000,00	12 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00	12 000,00	12 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	40 000,00	40 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00	10 000,00	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	20 000,00	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Mjr. Nováka

Objekt: 65K2023_4 - Společné ostatní náklady

Místo: Datum: 28. 6. 2023
Zadavatel: Projektant: Petr Kubala
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								52 000,00	
D PSV Práce a dodávky PSV								12 000,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								12 000,00	
1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	0,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								40 000,00	
D VRN6 Územní vlivy								10 000,00	
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (dovoz materiálu z velkoskladu)	k	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								10 000,00	
3	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	k	1,000	0,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VRN9 Ostatní náklady								20 000,00	
4	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž ... montážní plošina (pojízdne lešení) do 3m	k	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	k	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: Zateplení spojovacích chodeb Mateřská škola Mjr. Nováka

Misto: Ostrava - Hrabůvka

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 040,00
PSV			630 732,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			674 772,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	674 772,72 CZK
Základní DPH	21 %	141 702,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 816 474,99 CZK

v _____ dne **13.02.2025**

Paulína Weissová
 Digitálně podepsal Paulína Weissová
 Datum: 2025.02.13 22:14:49 +01'00'

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 963,00
97	Prorážení otvorů	HSV			19 077,00
713	Izolace tepelné	PSV			41 134,00
733	Rozvod potrubí	PSV			348 528,41
734	Armatury	PSV			42 875,12
735	Otopná tělesa	PSV			143 416,54
767	Konstrukce zámečnické	PSV			54 778,65
Cena celkem					674 772,72

Položkový rozpočet

S:	Zateplení spojovacích chodeb Mateřská škola Mjr.Nováka
O:	Ostrava - Hrabůvka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				24 963,00
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	159,00000	157,00	24 963,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				19 077,00
2	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	1,50000	2 545,00	3 817,50
3	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	1,50000	344,00	516,00
4	970034060R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 60 mm	m	1,50000	524,00	786,00
5	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	3,00000	2 760,00	8 280,00
6	970056060R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm	m	3,00000	1 478,00	4 434,00
7	970057060R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 60 mm	m	3,00000	407,00	1 221,00
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02884	330,00	9,52
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,43260	30,00	12,98
Díl:	713	Izolace tepelné				41 134,00
10	722182001RT2	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	167,20000	69,00	11 536,80
11	72218-01	Potrubní izolační pouzdro 18*30, specifikace viz PD	m	35,20000	100,00	3 520,00
12	72218-02	Potrubní izolační pouzdro 22*30, specifikace viz PD	m	74,80000	99,00	7 405,20
13	72218-03	Potrubní izolační pouzdro 28*40, specifikace viz PD	m	30,80000	101,00	3 110,80
14	72218-04	Potrubní izolační pouzdro 35*40, specifikace viz PD	m	26,40000	200,00	5 280,00
15	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 mm	kus	100,00000	50,00	5 000,00
16	722182004RT2	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	22,00000	89,00	1 958,00
17	72218-05	Potrubní izolační pouzdro 42*40, specifikace viz PD	m	22,00000	99,00	2 178,00
18	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm	kus	10,00000	90,00	900,00
19	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,18920	1 296,00	245,20
Díl:	733	Rozvod potrubí				348 528,41
20	733132111R00	Kompenzátor dl=15mm DN 22x1	kus	2,00000	1 127,00	2 254,00
21	733132113R00	Kompenzátor dl=15mm DN 35x1.5	kus	2,00000	1 316,00	2 632,00
22	733132112R00	Kompenzátor dl=15mm DN 28x1	kus	2,00000	1 214,00	2 428,00
23	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	326,70000	502,00	164 003,40
24	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	35,20000	570,00	20 064,00
25	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	74,80000	649,00	48 545,20
26	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm	m	30,80000	926,00	28 520,80
27	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	26,40000	1 186,00	31 310,40
28	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	22,00000	1 486,00	32 692,00
29	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	493,90000	16,00	7 902,40
30	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	22,00000	29,00	638,00
31	733191927R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 40	kus	2,00000	656,00	1 312,00
32	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	14,00000	366,00	5 124,00
33	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,54030	2 040,00	1 102,21
Díl:	734	Armatury				42 875,12
34	734263132R00	Šroubení regulační, přímé DN 15	kus	27,00000	278,00	7 506,00
35	734223122RT2	Ventil termostatický, přímý DN 15, s termostatickou hlaví	kus	27,00000	810,00	21 870,00
36	734223814R00	Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 32	kus	2,00000	3 625,00	7 250,00
37	734413142R00	Teploměr IVAR.TP 120 A, D 100 / dl.jímky 50 mm	kus	2,00000	726,00	1 452,00
38	734293313R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 20	kus	2,00000	332,00	664,00
39	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15	kus	15,00000	211,00	3 165,00
40	734213113R00	Ventil automatický odvodušňovací, IVAR VARIA DN 20	kus	2,00000	440,00	880,00
41	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,05722	1 540,00	88,12

Díl:	735	Otopná tělesa				143 416,54
42	735156448R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 20, v. 500 mm, dl. 1400 mm	kus	19,00000	4 920,00	93 480,00
43	735156447R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 20, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	6,00000	4 860,00	29 160,00
44	735156546R00	Otopné těleso panelové Radik Klasik 21, v. 500 mm, dl. 1000 mm	kus	2,00000	4 635,00	9 270,00
45	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	27,00000	109,00	2 943,00
46	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	35,80000	20,00	716,00
47	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	27,00000	39,00	1 053,00
48	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	27,00000	199,00	5 373,00
49	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,77765	1 828,00	1 421,54
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				54 778,65
50	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	250,00000	219,00	54 750,00
51	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01500	1 910,00	28,65

Celkem						674 772,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednot- ková	CENA V KČ Celkem	Montáž	HMOTNOST V KG Jednot- ková	Celkem
		Zařízení č.1 -VĚTRÁNÍ HLAVNÍCH CHODEB V OBJEKTU.							
1.01	D.1.4.2-03	Diagonální potrubní ventilátor DN 250, Qv=1050m3/h, pz=210Pa, el.příkon 181W/230V/50Hz, s integrovaným triakovým regulátorem a nastavitelnou dobou sepnutí 1 až 30 minut	ks	4,00	13 000,00	52 000,00		6,20	24,80
		Montáž	ks	4,00	4 000,00		16 000,00		
1.02	D.1.4.2-02,03	Hygrosta s termostatem, IP 30, rozsah 35-100%RH, 10-35°C, 24-230V/ 5A induktivně	ks	3,00	8 000,00	24 000,00		0,70	2,10
		Montáž	ks	3,00	1 500,00		4 500,00		
1.03	D.1.4.2-03	Zpětné klapky násuvné plastová DN250 k ventilátoru	ks	4,00	1 240,00	4 960,00		1,20	4,80
		Montáž	ks	4,00	670,00		2 680,00		
1.04	D.1.4.2-03	Potrubí kus - přechod 315x315-DN250/0,6-délka 250mm, DN250 násuvný	ks	4,00	1 045,00	4 180,00		2,10	8,40
		Montáž	ks	4,00	344,00		1 376,00		
1.05	D.1.4.2-03	Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím proti ptákům 315x315mm	ks	4,00	1 789,00	7 156,00		1,80	7,20
		Montáž	ks	4,00	700,00		2 800,00		
1.06	D.1.4.2-03	Tlumič hluku kruhový DN 250-délka 600mm (útlum v 1kHz 14dB)	ks	8,00	2 670,00	21 360,00		6,30	50,40
		Montáž	ks	8,00	889,00		7 112,00		
1.07	D.1.4.2-03	Dýza sací DN250 - vsuvná s ochranou mřížkou	ks	4,00	1 350,00	5 400,00		0,90	3,60
		Montáž	ks	4,00	330,00		1 320,00		
1.08	D.1.4.2-02	Protidešťová žaluzie hliníková 600x350-S vč. pozink. Síta proti ptákům (oka 10x10mm-pozink.drát)	ks	2,00	2 400,00	4 800,00		4,20	8,40
		Montáž	ks	2,00	440,00		880,00		
1.09	D.1.4.2-02	Uzavírací klapka těsná, hliníková s těsněním 600x350mm - tl. 108mm s hřídelí pro servopohon vč.:	ks	2,00	13 250,00	26 500,00		5,60	11,20
		Montáž	ks	2,00	3 450,00		6 900,00		
	D.1.4.2-02	+ servopohon 10Nm, s havarijní funkcí 230V/50Hz	ks	2,00	8 789,00	17 578,00		1,70	3,40
		Montáž	ks	2,00	1 789,00		3 578,00		
1.10	D.1.4.2-02	Potrubní kus rovný pozinkovaný 600x350/0,8-100, vč. Přírub	ks	2,00	890,00	1 780,00		1,90	3,80
		Montáž	ks	2,00	200,00		400,00		
1.11	D.1.4.2-02	Krycí mřížka pozinkovaná 600x350mm(pozink. Síta - oka 10x 10mm)	ks	2,00	5 200,00	10 400,00		2,70	5,40
		Montáž	ks	2,00	1 990,00		3 980,00		
1.12	D.1.4.2-02	Protidešťová žaluzie hliníková 400x200-S vč. pozink. Síta proti ptákům (oka 10x10mm-	ks	1,00	5 600,00	5 600,00		2,20	2,20
		Montáž	ks	1,00	670,00		670,00		
1.13	D.1.4.2-02	Uzavírací klapka těsná, hliníková s těsněním 400x200mm - tl. 108mm s hřídelí pro servopohon vč.:	ks	1,00	6 899,00	6 899,00		2,60	2,60
		Montáž	ks	1,00	2 899,00		2 899,00		
	D.1.4.2-02	+ servopohon 10Nm, s havarijní funkcí 230V/50Hz	ks	1,00	9 800,00	9 800,00		1,70	1,70

Zateplení chodeb-MŠ Mjr.Nováka

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V KČ		HMOTNOST V KG	
					Jednot- ková	Celkem	Jednot- ková	Celkem
		Montáž	ks	1,00	2 000,00		2 000,00	
1.14	D.1.4.2-02	Potrubní kus rovný pozinkovaný 400x200/0,8-100, vč. Přírub	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	1,50	1,50
		Montáž	ks	1,00	230,00		230,00	
1.15	D.1.4.2-02	Krycí mřížka pozinkovaná 400x200mm(pozink. Síto - oka 10x 10mm)	ks	1,00	5 300,00	5 300,00	1,80	1,80
		Montáž	ks	1,00	1 990,00		1 990,00	
		Zařízení č.2 -VĚTRÁNÍ PRÁDELNY V 1.NP.						
2.01a	D.1.4.2-02	Kompaktní větrací jednotka s hrdly DN 200 nahoru pravá se dvěma ventilátory s EC motory, filtry kazetové - přívod F7, odvod M5, el.p. 0,17/0,17kW/230V/50 Hz, Qvp/o=515/515m3/h, pz=180/180Pa, deskový rekuperační výměník (účinnost 84%) s by-passovou klapkou, regulace vestavěná v jednotce, kruhová hrdla DN 200 mm, čidlo teploty v odv. vzduchu, čidlo vlhkosti, čidlo námrazy, kompletní digitální regulace bez ovladače, skříň s lakovanými pozink. plechů tl. Izolace z min. vlny 25mm. Jednotka splňuje ErP (Ecodesign) - nařízení EU 1254/2016 - energetická třída A. Typ :, Dodávka vč.:	ks	1,00	177 000,00	177 000,00	82,00	82,00
		Montáž	ks	1,00	23 000,00		23 000,00	
2.01b	D.1.4.2-02	- Ovládací dotykový panel barevný regulace, vložen do otvoru v jednotce	ks	1,00	44 000,00	44 000,00	0,50	0,50
		Montáž	ks	1,00	4 000,00		4 000,00	
2.01c	D.1.4.2-02	- Spínací modul 230V	ks	1,00	560,00	560,00	0,30	0,30
		Montáž	ks	1,00	560,00		560,00	
2.02	D.1.4.2-02	Elektrický ohříváč do jednotky, příkon 1,67kW/230V vč. spínacích a regulačních prvků	ks	1,00	44 000,00	44 000,00	2,70	2,70
		Montáž	ks	1,00	6 789,00		6 789,00	
		- prodrátování silovou kabeláží , ovladače a čidel - JYTY-O 3x1 vč. Lišt	bm	2,00	100,00	200,00	0,50	1,00
		Montáž	bm	2,00	20,00		40,00	
		Zprovoznění s garancí za jednu jednotku	ks	1,00	3 000,00		3 000,00	
		Příjezd technika	km	10,00	67,00		670,00	
2.03		NEOBSAZENO						
2.04	D.1.4.2-02	Uzavírací klapa těsná DN200 s servopohonem s hav. Fcí 230V	ks	2,00	6 888,00	13 776,00	1,80	3,60
		Montáž	ks	2,00	1 889,00		3 778,00	
2.05	D.1.4.2-02	Rychloupínací spona DN200 - odklápěcí, pozinkovaná vyložená pryží	ks	2,00	300,00	600,00	0,40	0,80
		Montáž	ks	2,00	390,00		780,00	

Zateplení chodeb-MŠ Mjr.Nováka

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	CENA V KČ		HMOTNOST V KG	
					Jednot- ková	Celkem	Jednot- ková	Celkem
2.06	D.1.4.2-02	Přechod pozinkovaný 250/200 přechod na kruhové potrubí, délka 500mm	ks	2,00	900,00	1 800,00	1,90	3,80
		Montáž	ks	2,00	400,00	800,00		
2.07	D.1.4.2-02	Protidešťová žaluzie pozinkovaná se sítím proti potákům 250x250mm	ks	2,00	900,00	1 800,00	1,30	2,60
		Montáž	ks	2,00	500,00	1 000,00		
2.08	D.1.4.2-02	Výustka průmyslová dvouřadá na kr. potrubí 225x75, s reg. R2	ks	1,00	1 044,00	1 044,00	0,68	0,68
		Montáž	ks	1,00	560,00	560,00		
2.09	D.1.4.2-02	Výustka průmyslová dvouřadá na kr. potrubí 525x75, reg.R2	ks	1,00	899,00	899,00	1,50	1,50
		Montáž	ks	1,00	210,00	210,00		
2.10	D.1.4.2-02	Výustka průmyslová jednořadá na kr. potrubí 225x75, reg.R2	ks	1,00	689,00	689,00	0,54	0,54
		Montáž	ks	1,00	310,00	310,00		
2.11	D.1.4.2-02	Výustka průmyslová jednořadá na kr. potrubí 525x75, reg.R2	ks	1,00	2 456,00	2 456,00	1,19	1,19
		Montáž	ks	1,00	440,00	440,00		
2.12	D.1.4.2-02	Hadice ohebná izolovaná tlumící DN 203, tl. Izolace 25 mm z AL+min. vlna	bm	7,00	727,00	5 089,00	1,38	9,66
		Montáž	bm	7,00	181,75	1 272,25		
		Potrubí pro odvod kondenzátu ohebné - vody DN 18(vnitřní průměr 16mm) vč. Spon a redukci, mont. materiálu - pro dopojení jednotek	bm	1,00	540,00	540,00	0,30	0,30
		Montáž	bm	1,00	330,00	330,00		
		Potrubí pro odvod kondenzátu - vody HT 32 tl. Stěny 1,8mm vč. Tvarovek a mont. materiálu, bez zednické výpomoci	bm	0,60	6 589,00	3 953,40	0,25	0,15
		Montáž	bm	0,60	200,00	120,00		
	D.1.4.2-02	Kondenzační sifon s kuličkou pod omítkové provedení vstup DN 20-32, odvod DN 32	ks	1,00	839,00	839,00	0,30	0,30
		Zkouška těsnosti do DN 125	bm	1,50	90,00	135,00	0,00	0,00
		Zařízení č. 3 - VĚTRÁNÍ WC V 1.NP.						
3.01	D.1.4.2-02	Radiální ventilátor EB 100N T se zpětnou klapkou a doběhem 5-25min.,	ks	1,00	3 899,00	3 899,00	1,10	1,10
		Montáž	ks	1,00	900,00	900,00		
3.02	D.1.4.2-02	Diagonální potrubní ventilátor MIXVENT TD-250/100 T (s doběhem), Qv=105m3/h, pz=90Pa, el.příkon 27W/230V/50Hz	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	2,00	2,00
		Montáž	ks	1,00	3 000,00	3 000,00		
3.03	D.1.4.2-02	Samotížná klapka žaluziová PER-160	ks	2,00	3 100,00	6 200,00	0,30	0,60
		Montáž	ks	2,00	340,00	680,00		

Zateplení chodeb-MŠ Mjr.Nováka

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednot- ková	CENA V KČ Celkem	Montáž	HMOTNOST V KG Jednot- ková	Celkem
3.04	D.1.4.2-02	Talířový ventil plastový universální IT-PRO 100	ks	2,00	199,00	398,00		0,20	0,40
		Montáž	ks	2,00	560,00		1 120,00		
3.05	D.1.4.2-02	Hadice SONOFLEX MO 102	bm	1,50	3 190,00	4 785,00		0,65	0,98
		Montáž	bm	1,50	140,00		210,00		
		POTRUBÍ VZT:							
	D.1.4.2-02	TR SPIRO φ 100 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 15% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobena ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)	bm	12,15	789,00	9 586,35		1,60	19,44
		Montáž	bm	12,15	678,00		8 237,70		
	D.1.4.2-02	TR SPIRO φ 200 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 10% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobena ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)	bm	33,00	890,00	29 370,00		3,40	112,20
		Montáž	bm	33,00	345,00		11 385,00		
	D.1.4.2-03	TR SPIRO φ 250 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 100% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobena ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)	bm	2,66	670,00	1 782,20		4,20	11,17
		Montáž	bm	2,66	543,00		1 444,38		
		Závěsový materiál na bm	bm	56,31	290,00	16 329,90		0,80	45,05
		Celkem:				590 443,85	133 951,33	potrubí:	198,50
								ostatní:	249,36
		Nátěry							
	I	Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013	m2	0,00	999,00	0,00			
		Nátěry celkem				0,00			
		Přesun hmot							
		- Potrubí	t	0,198	500,00	99,25			
		- ostatní	t	0,249	780,00	194,50			
		Izolace:							
	C	Tepelná izolace - desky z min vlny Al polepem tl. 40 mm	m ²	16,00	900,00	14 400,00			
		Izolace Celkem				14 400,00			

Zateplení chodeb-MŠ Mjr.Nováka

POZICE	ČÍSLO VÝKRESU	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNO- ŽSTVÍ	Jednot- ková	CENA V KČ		HMOTNOST V KG	
						Celkem		Jednot- ková	Celkem
						Dodávka	Montáž		
		Stavební výpomoc:							
		Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale pružný tmel.	ks	19,00	1 599,00	30 381,00			
		Stavební výpomoc celkem				30 381,00			
		HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod.	hod.	4,00	780,00		3 120,00		
	-	Zaregulování průtoků vzduchu včetně protokolu	hod.	4,00	780,00		3 120,00		

Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

Akce: Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, odloučené pracoviště
Mateřská škola-Mjr.Nováka - Zateplení
spojovacích chodeb

1	Dodávka	590 444,- Kč
2	Dopravné 6,0% z položky 1	35 427,- Kč
3	Nátěry	0,- Kč
4	Dodávka celkem	625 870,- Kč
5	Montáž	133 951,- Kč
6	Přesun hmot - potrubí	99,- Kč
7	Přesun hmot - ostatní	195,- Kč
8	PPV 1% z pol. 5	1 340,- Kč
9	Montáž celkem	135 585,- Kč
10	Dodávka + montáž	761 455,- Kč
11	HZS	3 120,- Kč
12	Izolace	14 400,- Kč
13	Stavební výpomoc	30 381,- Kč
14	Zaregulování průtoků vzduchu	3 120,- Kč
15	Celkem invest. náklady VZT	812 476,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě

29.06.2023

Vypracoval: ing. Marcel HEJTMÁNEK

**Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
s jejichž pomocí účastník ZŘ předpokládá realizaci veřejné zakázky**

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce			Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 02.25 „Zateplení spojovacích chodeb MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka“				
1.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:			
	Sídlo / místo podnikání:			
	Tel., fax:			
	E-mail:			
	IČO:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním			
	Osoba oprávněná jednat za			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Paulína Weissová
Datum:	13. února 2025

