

STAVBA: OPRAVA ASFALTOVÉ KOMUNIKACE V PROSOTRU TRAMVAJOVÝCH KOLEJÍ - Olomouc, ulice Brněnská					
Položkový rozpočet - 30m2					
Poř. č.	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	ASFALTOVÉ SMĚSI				
	Frézování a bourání živичného krytu tl od 50 do 100mm pruh š 0,5m pl do 100m2 s překážkami v trase	m2			31 500,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 + 50/70 50mm ruční pokládka	m2			40 500,00 Kč
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 50/70 50mm ruční pokládka	m2			19 500,00 Kč
	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,50kg/m2	m2			840,00 Kč
	Těsnění pracovních spár asfaltovou záhlvkou za horka	m			2 340,00 Kč
2	OSTATNÍ PRÁCE				
	Zametení povrchu	m2			540,00 Kč
	Přesun stavebního odpadu na skládku typ S-OO do 30 km vč. poplatku	t			4 134,38 Kč
3	CENA CELKEM BEZ DPH				99 354,38 Kč

Pozn.:

- 1) Cenová nabídka je platná do 7.4.2025. Termín realizace musí být dopředu odsouhlasen oběma stranami. Předpokladem je 7-8.4. 2025
- 2) Uvedené ceny jsou platné v případě realizace celého předmětu této cenové nabídky.
- 3) Fakturace proběhne na základě skutečné výměry a spotřebovaného materiálu.
- 4) V případě nevhodných klimatických podmínek v den realizace díla (děšť, mráz,...) zhotovitel navrhne nový termín prací.
- 5) **Doba realizace: 2 dny - pokládka na 2 etapy**
- 6) Cenová nabídka neobsahuje výškovou úpravu šoupáků, pozvednutí kanalizačních vpustí apod.
- 7) Na závady vzniklé poklesem nebo nerovnosti zemní pláň, podkladních vrstev nebo zásypů rýh, které nejsou zřizovány zhotovitelem se záruka nevztahuje.
- 8) Záruka na dílo 24 měsíců od předání objednateli.

V Olomouci dne:

David
Jíša

Digitálně podepsal
David Jíša
Datum: 2025.03.27
12:39:31 +01'00'