

## SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 60162694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno  
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, [REDACTED]

- ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec, [REDACTED]

Za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických: Ing. Pavel Honzik, [REDACTED]

Ing. Milan Halas, [REDACTED]

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

### 2. MEKOS GROUP a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3032

Sídlo: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

IČ: 268 21 834

DIČ: CZ26821834

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-7442900227/0100

Zastoupená: Ing. Petr Machala, člen správní rady

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9fde546

Adresa pro doručování: Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení **„Stavební opravy na více objektech, SMU Slavkov“**, systémové číslo NEN N006/25/V00002136, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení stavebních oprav na b. č. 01, 02, 06 a 20 – opravy maleb, elektrorozvodů a nátěrů pro zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu SMU Slavkov.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem **„Stavební opravy na více objektech, SMU Slavkov“**, kterým se rozumí souhrn následujících plnění.
- 2.2. Zpracování časového harmonogramu prací-zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.3. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení **„Stavební opravy na více objektech, SMU Slavkov“**, systémové číslo N006/25/V00002136. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
  - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.9. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 170 269,89 Kč bez DPH**

(slovy: Jeden milion sto sedmdesát tisíc dvě stě šedesát devět korun českých a 89 haléřů)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 245 756,68 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 416 026,57 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.9. smlouvy.

- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **10. pracovní den od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.  
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději **do 150 kalendářních dnů od zahájení plnění.**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti

zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušением plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.

- 4.7.** Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–pátek 7.00 – 18.00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8.** Místem plnění je areál SMU Slavkov, CE 93-07-36-28-01,02,03,05,06,11,12,13.

## **Článek 5**

### **Podmínky provádění díla**

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) za objednatele vykonává Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy,
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
  - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi/pracovišti písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích/pracovištích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

- 5.4.3.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník

- na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
  - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
  - 5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
  - 5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
  - 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
  - 5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
  - 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
  - 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2025), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
  - 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
  - 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
    - a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
    - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
    - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;

- b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
  - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
  - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
  - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
  - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.  
nebo
  - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.  
nebo
  - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4.** Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-019**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;

- e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena,
  - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
- 8.10.** Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5.** Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6.** Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

## **Článek 10**

### **Záruka za jakost, vady díla a reklamace**

- 10.1.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2.** Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3.** Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.5.** O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

## **Článek 11**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

- 11.1.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3.** V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4.** V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5.** V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6.** V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat

- zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.7.** V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.8.** V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.9.** V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště.

Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### **Článek 13** **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnaní účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
  - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
  - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
  - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;

- g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
  - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky

vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 14.6.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.7.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8.** Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- |                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet .....                                           | 8 listech |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace .....                                 | 1 list    |
| Příloha č. 3 – Podmínky BOZP.....                                                 | 2 listy   |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele o dodržování sankčního zákona ... .. | 1 list    |

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Ing. Peter Cekul, MBA  
vedoucí Oddělení provozu Brno  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Ing. Petr Machala  
Člen správní rady  
MEKOS GROUP a.s.

**Ing. Petr Machala**

Digitální podpis:  
03.04.2025 09:12



## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2024009 opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G**

Zadavatel **Ministerstvo obrany** IČO: **60162694**  
**Tychonova 221/1** DIČ: **CZ60162694**  
**16000 Praha - Hradčany**

Zhotovitel: **MEKOS GROUP a.s.** IČO: **26821834**  
DIČ: **CZ26821834**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Dodávka           | Montáž            | Celkem              |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| HSV              |                   |                   |                     |
| PSV              |                   |                   |                     |
| MON              |                   |                   |                     |
| Vedlejší náklady |                   |                   |                     |
| Ostatní náklady  |                   |                   |                     |
| <b>Celkem</b>    | <b>417 933,32</b> | <b>752 336,58</b> | <b>1 170 269,90</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>12 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 170 269,89 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem bez DPH** **1170269,89 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název     | Základ pro<br>sníženou DPH | Základ pro základní<br>DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %   |
|------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|------------|--------------|-----|
| Stavební objekt  |           |                            |                            |            |              |     |
| 02               | Objekt 02 | 0,00                       |                            |            |              |     |
| 02               | Objekt 02 | 0,00                       |                            |            |              |     |
| 06               | Objekt 06 | 0,00                       |                            |            |              |     |
| 06               | Objekt 06 | 0,00                       |                            |            |              |     |
| 20               | Objekt 20 | 0,00                       |                            |            |              |     |
| 20               | Objekt 20 | 0,00                       |                            |            |              |     |
| Celkem za stavbu |           |                            |                            |            | 1 170 269,89 | 100 |

Popis stavby: 2024009 - opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G  
Popis objektu: 02 - Objekt 02  
Popis rozpočtu: 02 - Objekt 02  
Popis objektu: 06 - Objekt 06  
Popis rozpočtu: 06 - Objekt 06  
Popis objektu: 20 - Objekt 20  
Popis rozpočtu: 20 - Objekt 20

Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu | Dodávka    | Montáž     | Celkem       | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|------------|------------|--------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |            |            |              |       |
| 62          | Úpravy povrchů vnější           | HSV      |            |            |              |       |
| 94          | Lešení a stavební výtahy        | HSV      |            |            |              |       |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |            |            |              |       |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |            |            |              |       |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |            |            |              |       |
| 712         | Povlakové krytiny               | PSV      |            |            |              |       |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV      |            |            |              |       |
| 764         | Konstrukce klempířské           | PSV      |            |            |              |       |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |            |            |              |       |
| 783         | Nátěry                          | PSV      |            |            |              |       |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |            |            |              |       |
| Cena celkem |                                 |          | 417 933,32 | 752 336,58 | 1 170 269,90 | 100,0 |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 02      | Objekt 02                                |
| R: | 02      | Objekt 02                                |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1  |               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 1       | 132301110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příle osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br>(2*9+2*3)*0,6*0,6                  | m3 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2       | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,64000 | m3 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 62 |               | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3       | 620401141R00  | Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 1 vrstva nátěru<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 17,04000                                                                                                                            | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4       | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br>1,5*2                                                       | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5       | 622474432RT1  | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 17,04000                                                                 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6       | 622481211RT6  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 17,04000                                                                                                         | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 94 |               | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7       | 941941031R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení<br>Včetně kotvení lešení.<br>3,2*1,8+2*2,8                                                                                                                      | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8       | 941941191RT4  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,36000                                                     | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9       | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,36000                                                                                                                                                 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 96 |               | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10      | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %<br>1,8*3,2-2*1,5+2*2,8*5,1/2                                                                                                 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 02      | Objekt 02                                |
| R: | 02      | Objekt 02                                |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11                                     | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                                                                                 | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou                                                                     |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12                                     | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 43,20000</a>                                                                                                                                                                      |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13                                     | 711142559RY1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem                                                              | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 43,20000</a>                                                                                                                                                                      |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14                                     | 711140201R00  | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva                                                                                                                                                               | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | <a href="#">Větrací věž 9*3 m, 2 ks :</a><br><a href="#">(2*9+2*3)*0,9</a><br><a href="#">(2*9+2*3)*0,9</a>                                                                                                                    |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15                                     | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                                                                                               | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                  |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16                                     | 764430210R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm                                                                                                                                                  | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | včetně rohů<br><a href="#">Ukotvení a ochrana Hi . větrací věže 9*3 m 2 ks :</a><br><a href="#">2*3+2*9</a><br><a href="#">2*3+2*9</a>                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17                                     | 764430250R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm                                                                                                                                                  | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | včetně rohů<br><a href="#">Opěrné zdi - vstup do objektu :</a><br><a href="#">2*5,9</a>                                                                                                                                        |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18                                     | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m                                                                                                                                                                 | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19                                     | 767995105R00  | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                                                               | kg  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | <a href="#">Montáž vstuoních dveří/vrat : 60</a>                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20                                     | 767996802R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                                                          | kg  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | <a href="#">Demontáž vstuoních dveří/vrat : 60</a>                                                                                                                                                                             |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21                                     | 549146431R    | kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3                                                                                                         | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                                        |               | <a href="#">Provedení panikové : 1</a>                                                                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 02      | Objekt 02                                |
| R: | 02      | Objekt 02                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 22       | 54926002R     | zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární                                                             | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23       | 553407076R    | Dveře kovové jednostranně otevíravé; š = 1 450 mm; v = 1 970 mm; počet křídel: 2; povrchová úprava: základní nátěr; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; Ud = 1,40 W/(m2.K) | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 24       | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                                                               | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                                            |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               |                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 783 |               | Nátěry                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25       | 783101811R00  | Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrábáním                                                                                                                       | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Rozražeče :<br>4*8,6*2,4<br>Koeficient trapézy: 0,3<br>Lamely :<br>2*2*11*0,16*4,5<br>2*2*11*0,16*7,8<br>Rámy lamel :<br>2*1,1*4,5*0,3<br>2*1,1*7,8*0,3                                                   |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26       | 783122111R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, 2x email, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: protikorozní, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá                    | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | na vzduchu schnoucí<br>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 202,03800                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27       | 783122710R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní, Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá                                                                           | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | na vzduchu schnoucí<br>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 202,03800                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               |                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: D96 |               | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                           |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 28       | 979083117R00  | přes 5000 m do 6000 m                                                                                                                                                                                     | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29       | 979083191R00  | za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m                                                                                                                                                          | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30       | 979087212R00  | suti                                                                                                                                                                                                      | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31       | 979093111R00  | bez zhutnění                                                                                                                                                                                              | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Celkem   |               |                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 06      | Objekt 06                                |
| R: | 06      | Objekt 06                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 1              | 132301110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v homině 4, hloubení strojně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílohy osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><a href="#">Větrací věže 1,65*1,65 m, 6ks :</a><br><a href="#">4*1,65*0,6*0,6</a><br><a href="#">4*1,65*0,6*0,6</a><br><a href="#">4*1,65*0,6*0,6</a><br><a href="#">4*1,65*0,6*0,6</a><br><a href="#">4*1,65*0,6*0,6</a><br><a href="#">4*1,65*0,6*0,6</a><br><a href="#">Krček :</a><br><a href="#">2*5*0,6*0,6</a> |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2              | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,<br><a href="#">včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 17,85600</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3              | 620401141R00  | Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 1 vrstva nátěru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 337,95000</a><br><a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 83,25000*0,3</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4              | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před nástřikem plastických (lepivých) maltovin<br><a href="#">Sever : 1,5*1,5+3*1,8+0,75*1,8+3*1,8</a><br><a href="#">Jih : 3*3,7*3,7</a><br><a href="#">Východ : 3*1,5</a><br><a href="#">Západ : 3*1,5</a>                                                                                                                                                                          |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5              | 622473187RT2  | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | <a href="#">2*(1,5+1,5+3)+1,5+1,5+1,5+2*1,8+3+2*1,8+0,75</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6              | 622474432RT1  | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 362,92500</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7              | 622481211RT6  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 362,92500</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8              | 941941031R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|                |               | včetně kotvení<br><a href="#">Včetně kotvení lešení.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 06      | Objekt 06                                |
| R: | 06      | Objekt 06                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|          |               | sever : 4,5*28,3<br>jih : 5,4*28,3<br>východ : 13,5*6,5<br>západ : 13,5*6,5                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9        | 941941191RT4  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 455,67000<br>1                                                               | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10       | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 455,67000                                                                                                                                                                   | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 96  |               | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11       | 965048515R00  | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm<br>m.č. 101 : 4,7*12,6<br>krček : 3*12,6                                                                                                                                                                                                          | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 12       | 965048516R00  | Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení<br>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,02000<br>Koeficient dalších 4 mm: 4                                                                                                                                                  | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13       | 978015241R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %<br>Fasáda západ : 13,5*6,5-3*1,5                                                                                                                 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14       | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %<br>Fasáda jih : 4,5*28,3-(1,5*1,5+3*1,8+0,75*1,8+3*1,8)<br>Fasáda sever : 5,4*28,3-3*3,7*3,7<br>Fasáda východ : 13,5*6,5-3*1,5<br>Krček : 5*3*2 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15       | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m<br>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou                                                                     | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 711 |               | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16       | 711112001RZ1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP<br>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 44,64000                    | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17       | 711142559RY1  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem<br>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 44,64000                                                                                 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18       | 711140201R00  | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 1 vrstva                                                                                                                                                                                                                               | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 06      | Objekt 06                                |
| R: | 06      | Objekt 06                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
|          |               | Větrací věže 1,65*1,65 m, 6ks :<br>4*1,65*0,9<br>4*1,65*0,9<br>4*1,65*0,9<br>4*1,65*0,9<br>4*1,65*0,9<br>4*1,65*0,9<br>Krček :<br>2*5*0,9                                                                                           |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19       | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m<br>50 m vodorovně měfeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                    | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 712 |               | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20       | 712371901RZ5  | Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie lepené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 3,5 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,96000                                                                               | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 21       | 998712101R00  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                        | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 762 |               | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 22       | 762332110RT4  | Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 10/10 cm<br>12                                                                | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 23       | 762341210RT2  | Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm<br>3,6*3,6                                                                     | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 24       | 762341620RT3  | Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm, Palubka dřevěná<br>12,6-9<br>0,1*4*3,6<br>Koeficient prořez: 0,05 | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 25       | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                     | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 764 |               | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 26       | 764323220R00  | Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živícnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm<br>3,6                                                | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 27       | 764359213R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby přes 125 do D 150 mm<br>2                                                                                                                    | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 06      | Objekt 06                                |
| R: | 06      | Objekt 06                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 28       | 764352291R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových                                                                                                                                                        | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 28,3                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 29       | 764352292R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Pz půlkruhových                                                                                                                                                                     | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 30       | 764391210R00  | Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 250 mm                                                                                                                                                                                       | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 3*3,6                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 31       | 764430210R00  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 250 mm včetně rohů<br>Ukotvení a ochrana Hi . větrací větrací věže 1,65*1,65 m, 6ks :<br>1,65*1,65<br>1,65*1,65<br>1,65*1,65<br>1,65*1,65<br>1,65*1,65<br>1,65*1,65                                    | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 32       | 764454204R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 4,9<br>4,9                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 33       | 553523004R    | žlab podokapní půlkruhový; pozink lakovaný; l = 4 000,0 mm; rš = 330 mm                                                                                                                                                                                                       | m   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 28,30000                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 34       | 553523033R    | hák žlabový pro půlkruhový žlab - čelní montáž; pozink lakovaný; rš žlabu 330 mm                                                                                                                                                                                              | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 20,00000                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 35       | 998764101R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                              | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 767 |               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 36       | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                                                                                                                                          | kg  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Okapnička L profil :<br>4*1,21<br>4*1,21<br>4*1,21                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 37       | 767995105R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                                                                                                                | kg  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Rám-zárubeň : 55<br>Křídlo 1 : 75<br>Křídlo 2 : 75                                                                                                                                                                                                                            |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 06      | Objekt 06                                |
| R: | 06      | Objekt 06                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 38       | 767996802R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg                                                                                                  | kg  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Zárubeň : 75                                                                                                                                                                           |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Křídlo 1 : 75                                                                                                                                                                          |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Křídlo 2 : 75                                                                                                                                                                          |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 39       | 15411690R     | Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 2,0 mm                                                                               | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Okapnička L profil : 3*4*1,21/1000                                                                                                                                                     |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 40       | 553446412R    | Vrata kovová průmyslová; dvoukřídla; materiál: ocel; š = 2 500 mm; v = 2 500 mm; ovládání: manuální; struktura povrchu: oboustranně hladká; povrchová úprava: základní nátěr           | kus |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 1                                                                                                                                                                                      |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 41       | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                                            | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                         |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 783 |               | Nátěry                                                                                                                                                                                 |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 42       | 783122111R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, 2x email, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: protikorozní, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                                    |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 0,48000                                                                                                                                               |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Vrata vč. zárubně : 2*2,4*2,4+3*2,4*0,3                                                                                                                                                |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 43       | 783122710R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní, Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá                                                        | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                                    |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Okapničky profil L : 3*4*0,04                                                                                                                                                          |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 44       | 783843170R00  | Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové betonových povrchů, napuštěním, Hmota nátěrová polystyrenová; typ: email, penetrace; funkce: hydroizolační; barva: modrá; RtF: E      | m2  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 97,02000                                                                                                                                              |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: D96 |               | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                        |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 45       | 979083117R00  | přes 5000 m do 6000 m                                                                                                                                                                  | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 46       | 979083191R00  | za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m                                                                                                                                       | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 47       | 979087212R00  | suti                                                                                                                                                                                   | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 48       | 979093111R00  | bez zhutnění                                                                                                                                                                           | t   |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Celkem   |               |                                                                                                                                                                                        |     |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 20      | Objekt 20                                |
| R: | 20      | Objekt 20                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 62  |               | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                          |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 1        | 620401141R00  | Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro zpevnění vápenného podkladu, 1 vrstva nátěru                                                            | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 113,37400                                                                                                                      |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 2        | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení                                                                                                          | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před nástřikem plastických (lepivých) maltovin         |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 1,5*1,5+2,6*2                                                                                                                                                  |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 3        | 622473187RT2  | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky, Lišta omítková                                                                                           | m  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 3*1,5                                                                                                                                                          |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 4        | 622474432RT1  | Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 3, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 113,37400                                                                                                                      |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 5        | 622481211RT6  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                        | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 113,37400                                                                                                                      |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 94  |               | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                       |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 6        | 941941031R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                                   | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Včetně kotvení lešení.                                                                                                                                         |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 2*9,6*3,55+2*5,8*(3,55+1,98)                                                                                                                                   |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 7        | 941941191RT4  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m   | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 132,30800                                                                                                                      |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 8        | 941941831R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m                                                                                | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 132,30800                                                                                                                      |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 96  |               | Bourání konstrukcí                                                                                                                                             |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 9        | 978015291R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %                 | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 2*5,8*3,55+2*5,8*1,98/2+2*9,6*3,55-2*2,6-1,5*1,5                                                                                                               |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                        |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 10       | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                 | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou       |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 767 |               | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                          |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 11       | 767995101R00  | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg                                                                                           | kg |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,00315*1000                                                                                                                  |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | 2024009 | opravy budov Sklady VU 3255 - Lokalita G |
| O: | 20      | Objekt 20                                |
| R: | 20      | Objekt 20                                |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|---------|---------------|--------|--------------|-----|------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------|--------------------------|
| 12       | 15411690R     | Profil ocelový otevřený průřez: L; značka: S235JR (1.0038); h = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 2,0 mm                                                                               | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Okapníčka L profil : 2,6*1,21/1000                                                                                                                                                     |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 13       | 998767101R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m                                                                                                            | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | 50 m vodorovně                                                                                                                                                                         |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: 783 |               | Nátěry                                                                                                                                                                                 |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 14       | 783101811R00  | Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrábáním                                                                                                    | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Vrata exteriér : 1,98*2,55                                                                                                                                                             |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Vrata interiér : 1,98*2,55                                                                                                                                                             |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Zárubeň : (2*1,98+2,55)*0,2                                                                                                                                                            |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 15       | 783122111R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, 2x email, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: protikorozní, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 11,70600                                                                                                                                              |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 16       | 783122710R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní, Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá                                                        | m2 |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | na vzduchu schnoucí                                                                                                                                                                    |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,40000                                                                                                                                              |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
|          |               | Okapníčka L profil : 0,04*3*2,55                                                                                                                                                       |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Díl: D96 |               | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                        |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 17       | 979083117R00  | přes 5000 m do 6000 m                                                                                                                                                                  | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 18       | 979083191R00  | za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m                                                                                                                                       | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 19       | 979087212R00  | suti                                                                                                                                                                                   | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| 20       | 979093111R00  | bez zhutnění                                                                                                                                                                           | t  |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |
| Celkem   |               |                                                                                                                                                                                        |    |          |           |        |         |               |        |              |     |            |               |                   |                    |                        |       |                          |

Počet listů: 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Identifikační údaje stavby**

Název zakázky: Stavební opravy na více budovách

Místo stavby: SMU Slavkov, Slavkov  
Objekt: CE 07-36-28-001, 002, 006 a 020

Uživatel: VÚ 3255 Slavkov

Jedná se o stavební opravy na více objektech – 001, 002, 006 a 020 – v areálu SMU Slavkov. Stavební opravy spočívají v opravách podlah, opravách izolací proti vodě, výmalbě, elektroinstalaci – silnoprůdu, vnějších a vnitřních omítek a klempířských prvcích. Tyto opravy vycházejí z plánu oprav a dnes jsou již nezbytné.

**Specifikace předmětu zakázky:** pracovní doba určená provozem areálu od 7:00-18:00, práce o víkendech či státních svátcích je nutné ohlásit předem, pracovníky a auta je nutné předem nahlásit pro povolení vstupu do areálu, specifikum výstavby je počasí v závislosti na prováděných venkovních pracích.

**Termín plnění:**

Zahájení: předpoklad duben 2025

Dokončení, předání a převzetí: září / říjen 2025

**Odpovědnost za vady díla:** Záruční doba na dokončené dílo – viz SOD 019, čl. 10

Požaduji provést stavební opravy na budovách „01, 02, 06 a 20“ v souladu s přiloženým výkazem výměr.

Souhlasím s tím, že na realizaci veřejné zakázky se mohou podílet občané ČR, občané zemí EU i občané zemí mimo EU, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění. **Vstup do kasáren musí být písemně schválen velitelem organizačního celku.**

V Lipníku nad Bečvou 21. 1. 2025




## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Olomouci

dne 14.3.2025



Ing. Petr Machala  
Člen správní rady  
MEKOS GROUP a.s.