

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení:

účet č.:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Davidem Grundem, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 100-25000112

a

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

IČ: 45274927

DIČ: CZ45274924

Korespondenční adresa:

bankovní spojení:

účet č.:

zapsán dne 4.5.1992 v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupen

ve věcech běžného plnění smlouvy

ve věcech technických

číslo smlouvy zhotovitele:

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v rekonstrukci uličního prostoru na ulici Komárovská v rozsahu a dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně příloh s názvem „KOMÁROVSKÁ - REKONSTRUKCE, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „KOMÁROVSKÁ - REKONSTRUKCE“

Stavbou je rekonstrukce uličního prostoru na ulici Komárovská v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Kalová a Komárovské nábřeží.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitosti a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 12, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem objednatele.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace ve stupni DUSP+PDPS zpracovaná objednatelem,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Předání staveniště: na výzvu objednatele, nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy.
- (3) Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
- (4) Dokončení a předání stavby, vyklizení staveniště: do 240 dní ode dne předání staveniště.
- (5) Dokončení a předání díla včetně dokladové části: do 30 dní ode dne dokončení stavebních prací.
- (6) Místo plnění: Brno – jih, ul. Komárovská.
- (7) Dřívější plnění je možné.
- (8) V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 15.12.2024 do 15.02.2025). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavební části díla. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce stavby provede přepočítání termínu pro dokončení a předání stavební části díla a nový termín zapíše do stavebního deníku.
- (9) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodávám.
- (10) Harmonogram provádění díla, který předložil zhotovitel v nabídce, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy je harmonogramem orientačním. Zhotovitel se zavazuje do 14 dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli návrh závazného harmonogramu provádění díla ke schválení. Objednatel sdělí připomínky k návrhu závazného harmonogramu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od předložení harmonogramu objednateli. Zhotovitel je povinen návrh závazného harmonogramu přepracovat dle připomínek objednatele a upravený návrh závazného harmonogramu předloží zhotovitel objednateli ke schválení, dokud nebude harmonogram objednatelem schválen. Pokud se smluvní strany nedohodnou na závazném harmonogramu ani do předání staveniště, platí, že závazným harmonogramem je orientační harmonogram, který je přílohou této smlouvy, posunutý dle skutečného zahájení provádění stavby. Zhotovitel je povinen předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoliv je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi zhotovitele. Každý harmonogram dle této smlouvy musí obsahovat:
 - pořadí, ve které hodlá zhotovitel dílo provést včetně předpokládaného načasování každé etapy stavby a dokladové části díla,
 - posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve smlouvě,
 - přehledné grafické zobrazení časových úseků provádění díla dle smlouvy s vyznačením etap a milníků.

IV. Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 25 097 138,41 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
- (5) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství. Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1)** Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2)** O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3)** Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4)** Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5)** Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržívat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činnostmi zhotovitele.
- (6)** Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7)** Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8)** Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9)** Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10)** Stavební práce budou probíhat s úplnou uzavírkou komunikace. Zhotovitel zajistí plynulý průjezd dopravní obsluze, pohotovostním vozidlům, vozidlům stavby a průchod chodcům.

VII.

Stavební deník

- (1)** Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2)** Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.

- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
- zajistit etapizaci stavby a případnou částečnou uzavírku dotčených částí ulice dle pokynů příslušného povolujícího úřadu, stavba bude probíhat při zachování dopravního veřejného provozu pouze s lokálním omezením dopravního veřejného prostoru,
 - zajistit splnění podmínek uvedených ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů a společném povolení,
 - zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforey),
 - zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění stavebních prací,
 - zajistit obsluhy jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - zajistit po celou dobu stavebních prací odpovídající technické vybavení,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP objednatele,
 - použít materiály I. jakostní kvality.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.

Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 240 dní ode dne převzetí staveniště.

- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše pojistného krytí minimálně 20.000.000,- Kč. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

- (3) Práva objednatele z vad díla:

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezavazuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

- (4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- záruka za veškerá plnění **60 měsíců**.

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel je povinen koordinovat provádění díla se stavbou Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Komárovská, jejímž investorem je společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost.
- (8) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (10) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizujících sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých

pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

- (11) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (12) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (13) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (14) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (15) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po zhotoviteli požadovat a zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany objednatele zavazuje objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 50.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 50.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 50.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 50.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 50.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

- 2.9 Ve výši 100.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 50.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 25.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznámá zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjímano v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram provádění díla

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dle elektronického podpisu

Dle elektronického podpisu


Datum:
2025.04.04
08:12:40 +02'00'

Ing. David Grund
předseda představenstva


Datum: 2025.03.21
09:07:55 +01'00'


Datum:
2025.04.04
12:45:18 +02'00'

JUDr. Michal Marek
místopředseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 930 Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace

Zadavatel Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s. IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 972 270,43
PSV			1 907 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			546 315,89
Ostatní náklady			671 552,09
Celkem			25 097 138,41


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 097 138,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 25097138,41 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	1 217 867,98		1 217 867,98	5
00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	1 217 867,98		1 217 867,98	5
Stavební objekt						
SO 101	Komunikace	0,00	16 820 129,94		16 820 129,94	67
101.02	Komunikace	0,00	16 820 129,94		16 820 129,94	67
SO 102	Účelové plochy ve správě UMČ	0,00	198 474,15		198 474,15	1
102.01	Účelové plochy ve správě UMČ	0,00	198 474,15		198 474,15	1
SO 401	Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel	0,00	413 691,20		413 691,20	2
401.01	Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel	0,00	413 691,20		413 691,20	2
SO 402	Kabelovod pro sdělovací vedení	0,00	3 866 365,57		3 866 365,57	15
402.02	Kabelovod pro sdělovací vedení	0,00	3 866 365,57		3 866 365,57	15
SO 403	Přeložka sdělovacího vedení CETIN	0,00	1 171 000,00		1 171 000,00	5
403.01	Přeložka sdělovacího vedení CETIN	0,00	1 171 000,00		1 171 000,00	5
SO 404	Přeložka sdělovacího vedení Vodafone	0,00	736 000,00		736 000,00	3
404.01	Přeložka sdělovacího vedení Vodafone	0,00	736 000,00		736 000,00	3
SO 801	Sadové úpravy	0,00	673 609,57		673 609,57	3
801.1.02	Silniční zeleň - BKOM	0,00	82 631,73		82 631,73	0
801.2.02	Výsadba stromů - VZMB	0,00	584 879,46		584 879,46	2
801.3.02	Zeleň - MČ	0,00	6 098,38		6 098,38	0
Celkem za stavbu					25 097 138,41	100

Popis stavby: 930 - Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00.01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 101 - Komunikace

Popis rozpočtu: 101.02 - Komunikace

Popis objektu: SO 102 - Účelové plochy ve správě UMČ

Popis rozpočtu: 102.01 - Účelové plochy ve správě UMČ

Popis objektu: SO 401 - Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel

Popis rozpočtu: 401.01 - Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel

Popis objektu: SO 402 - Kabelovod pro sdělovací vedení

Popis rozpočtu: 402.02 - Kabelovod pro sdělovací vedení

Popis objektu: SO 403 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Popis rozpočtu: 403.01 - Přeložka sdělovacího vedení CETIN

Popis objektu: SO 404 - Přeložka sdělovacího vedení Vodafone

Popis rozpočtu: 404.01 - Přeložka sdělovacího vedení Vodafone

Popis objektu: SO 801 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 801.1.02 - Silniční zeleň - BKOM

Popis rozpočtu: 801.2.02 - Výsadba stromů - VZMB

Popis rozpočtu: 801.3.02 - Zeleň - MČ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Slaboproudé montáže a dodávky	HSV			74 929,68	0,3
1	Zemní práce	HSV			5 410 357,11	21,6
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 361 924,49	9,4
11	Trávník pro suché polohy	HSV			20 829,76	0,1
12	Stromy	HSV			317 651,09	1,3
12	Výsev směsy pro štěrkový trávník	HSV			19 670,14	0,1
13	Stromy do ploch mimo struk.substrát	HSV			230 201,19	0,9
17	Konstrukce ze zemin	HSV			6 985,53	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			536 092,31	2,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			315 387,11	1,3
21-M	Elektromontáže	HSV			267 184,56	1,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			171 101,75	0,7
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	HSV			131 782,67	0,5
5	Komunikace	HSV			4 461 412,30	17,8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 982 895,84	7,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			16 915,50	0,1
8	Trubní vedení	HSV			1 504 887,17	6,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 361 551,61	5,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			22 809,45	0,1

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			59 937,25	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 118,84	0,0
961	Bourání - beton	HSV			825 566,22	3,3
962	Bourání - asfalt	HSV			873 904,07	3,5
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			90 584,91	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			789 148,23	3,1
997	Přesun sutě	HSV			14 723,97	0,1
742	Elektromontáže - rozvodný systém	PSV			1 907 000,00	7,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			93 717,68	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			546 315,89	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			671 552,09	2,7
Cena celkem					25 097 138,41	100,0

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. celk.(t)	Ceník	Cen. stavba / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				546 315,89		0,00000		0,00000		
	1 004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavební statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munitce / výbušnin a podobně.	Soubor	1,00000	33 413,82	33 413,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	2 00511 R	Geodetické práce Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolu o vyřízení stavby se seznamem souadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.	Soubor	1,00000	251 160,52	251 160,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	3 00511021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	27 844,84	27 844,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	4 005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií ke objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, příprava příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na pohonné látky v prostorách zařízení staveniště, náklady na náhradu údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu při odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	200 462,89	200 462,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	5 005124010R	Koordinátní činnost Kompletní činnost a koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	33 413,82	33 413,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
Díl: ON		Ostatní náklady				671 552,09		0,00000		0,00000		
	6 005122 R	Provoz viny Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zřízení náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	27 844,84	27 844,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	7 005211020R	Ochrana stávk, inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné opatření k ochraně stávk.	Soubor	1,00000	22 275,88	22 275,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	8 005211030R	Dodávané dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dočasných značek a svícenů, značkové, jejich rozmístění a umístění a jejich údržba v průběhu výstavby včetně nákladů na odstranění stavby po ukončení stavby.	Soubor	1,00000	187 117,37	187 117,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	9 00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrotevize, měření osvětlení, měření tlaku, posouzení stavu stávajících uličních výtisků, kamerová zkouška napájení a připojení nových desekových výtisků, výtisků tlakovacím vzduchem a zkoušky nad rámeč, KZP.	Soubor	1,00000	61 258,66	61 258,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	10 005261010R	Pojistění dodavatele a pojistění díla Náklady spojené s povinným pojistěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	27 844,84	27 844,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	
	11 005281010R	Propagace Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou stránku, letáky, vývěsky atd.	Soubor	1,00000	20 048,30	20 048,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ I	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Kontrolní velikost a grafický design informační tabule pro označení stavby dle požadavku společnosti Brněnské komunikace a.s.										
12	004111020HT	Realizační dokumentace stavby	Soubor	1,00000	8 910,35	8 910,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu s rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby (RDS), u vybraných stavebních objektů stavby nebo jen některých z nich vybraných stavebních objektů, pokud je RDS součástí požadavků zhotovitele.										
13	005241011HT	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 120,72	50 120,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantem stavby, a předána objednateli.										
14	005241012HT	Autorský dozor projektanta	Soubor	1,00000	100 241,45	100 241,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady na zajištění autorského dozoru.										
15	00526a	Finanční náklady - údržba vegetačních ploch	m2	757,90000	33,42	25 329,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s.										
		- údržba zeleně minimálně 12 měsíců po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok)										
		- údržba dřevin, trvalkových, kvetoucích záhonů apod. po celou dobu záruky díla, minimálně 2-3 roky dle PD a podmínek budoucího správce										
16	00526b	Finanční náklady - záchranný archeologický dohled	Soubor	1,00000	11 137,94	11 137,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu.										
17	00526c	Finanční náklady - stavebně-geotechnický dohled	Soubor	1,00000	27 844,84	27 844,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.										
18	00526d	Finanční náklady - pasportizace	soubor	1,00000	77 965,57	77 965,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.										
19	00526e	Finanční náklady - víceúský PD	soubor	1,00000	15 593,11	15 593,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s vyhotovením víceúsků (1 pár) PD.										
20	00526g	Finanční náklady - příplatek za pomocné montážní práce	hod	16,00000	8 019,20	8 019,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti s případným zajištěním pomocných montážních prací a dalších nezměřitelných pracovních výkonů pro SO 401 a SO 402.										
Celkem						1 217 867,98						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 587 927,01		#####		#####		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m ² s odstraněním kofenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, kaň před domem č.p. 25 : 5,0*3,0	m ²	15,00000	83,35	1 250,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 5	kus	5,00000	558,36	2 791,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kofenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odvoz na min. polohy po adř. 2 : 5,00000	kus	5,00000	612,95	3 062,95	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	113106121R00	Rozesetření komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic nebo tvárnic s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 30x30 cm - chodník : 68,40	m ²	68,40000	72,36	4 951,48	0,00000	0,00000	0,13800	9,44000	822-1	RTS 25/ I
5	113106231R00	Rozesetření vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, dlaždic do lože z kamene/iva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zámkové nebo skládebné dl. - chodník : 162,50 zámkové nebo skládebné dl. - vjezd : 228,80 zámkové nebo skládebné dl. - park : 59,20	m ²	450,50000	72,36	32 611,70	0,00000	0,00000	0,22500	101,36000	822-1	RTS 25/ I
6	113201111R00	Vytřhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek bet. chodníkové : 45,0	m	45,00000	83,53	3 758,85	0,00000	0,00000	0,22000	9,90000	822-1	RTS 25/ I
7	113202111R00	Vytřhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek bet. silniční : 113,5 kamenné stojaté : 83,0	m	196,50000	83,53	16 413,65	0,00000	0,00000	0,27000	53,06000	822-1	RTS 25/ I
8	113203111R00	Vytřhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Vytěsňování stávající přídlažby z drobných kostek. drobná kostka - 1 hládek : 136,0*1 drobná kostka - 2 hládek : 450,5*2 drobná kostka - 3 hládek : 3,2*3	m	1 046,60000	83,53	87 422,50	0,00000	0,00000	0,11500	120,36000	822-1	RTS 25/ I
9	121101101R00	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením	m ³	186,60000	94,58	17 667,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Příčetné množství vybrané omítky se použije na zruvnostmussování, odvezena a uložena na meziskládku. Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.												
		tl. 20 cm : 933,00*0,2		186,60000								
10	122102202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojní i ruční vě. příplatek za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. zemina : 350,021	m3	350,02100	115,35	40 934,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
11	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojní i ruční vě. příplatek za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. dt pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm (70% hor. 3) : 20,756*0,7 ŠD pod stáv. zpev. plochami (70% hor. 3) : 588,704*0,7	m3	426,62200	116,95	49 893,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
12	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojní i ruční vě. příplatek za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na min. položky pořadí 11 : 426,62200*0,42857 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	182,83739	182,83739	66 185,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
13	122101402R00	Vykopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Naložení omítky z dočasné skládky.	m3	115,13000	65,83	7 692,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
14	132301112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Strojní i ruční vě. příplatek za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. rýha pro tratičky : 570,0*(0,4*(0,5+0,25/2))	m3	85,50000	85,50000	28 092,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
15	133301102R00	Hloubení šachet v hornině 4 přes 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopě, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek. S naložením na dopravní prostředek, vě. svislého přemístění výkopku. Strojní i ruční vě. příplatek za blízkost vedení, lepkvost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. UV 1-7, 9-22, 24, 25 (ve vozovce) : 23*(1,2*1,8*(2,2-0,8)) UV 8 (v park) : 1*(1,2*1,8*(2,4-0,77)) UV 23 (v napojení voz.) : 1*(1,2*1,8*(2,7-0,3))	m3	78,25680	718,40	56 219,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
16	133501101R00	Hloubení šachet v hornině 6 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	10,08000	2 060,52	20 770,04	0,01554	0,16000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených se vislým přemístění výkopu a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Odstranění novich dílů šachty min. do 1,00 hloubky. Hloubení a případným nutným přemístěním výkopu ve výkopu, s přilehlým terénu na vzd. do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek. V položce je kalkulováno i ověření přemístění výkopu.										
		<i>stávající UV - odstranění : 14*(0,6*1,2*1,0)</i>			10,08000							
17	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m UV 1-7, 9-22, 24, 25 (ve vozovce) : 23*(2*(1,2+1,8)*(2,2-0,8)-(1,0*(1,7-0,8))) UV 8 (v park) : 1*(2*(1,2+1,8)*(2,4-0,77)-(1,0*(1,9-0,77))) UV 23 (v napojení voz.) : 1*(2*(1,2+1,8)*(2,7-0,3)-(1,0*(2,2-0,3)))	m2	193,65000	100,24	19 411,48	0,00070	0,14000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					172,50000							
					8,65000							
					12,50000							
18	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažen na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 193,65000	m2	193,65000	90,18	9 707,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					193,65000							
19	151101301R00	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 78,25680	m3	78,25680	55,46	4 358,12	0,00046	0,04000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					78,25680							
20	151101311R00	Odstranění rozeptění stěn výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 78,25680	m3	78,25680	27,84	2 178,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					78,25680							
21	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Přemístění ornice na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebení. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 115,13000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 115,13000	m3	230,26000	88,15	20 516,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					115,13000							
					115,13000							
22	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 188,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 350,02100 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 426,62200 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 182,83739 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 115,13000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 85,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 78,25680	m3	1 194,70719	161,51	192 957,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					188,60000							
					350,02100							
					426,62200							
					182,83739							
					-115,13000							
					85,50000							
					78,25680							
23	162601151R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,08000	m3	10,08000	181,51	1 828,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
					10,08000							
24	171101112R00	Uložení sypaniny do náspů ztuhlých z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí lt(d) 0,9 pod nebo mimo aktivní zónu	m3	198,40000	105,81	20 992,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, strukturní minerální subzát : 158,600 strukturní subzát - zemina + štěrky 8/16 : 41,800			158,60000 41,80000							
25	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omíčky Uložení omíčky na dočasnou skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 115,13000	m3	115,13000	11,54	1 262,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
26	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávkou. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,00000	kus	5,00000	355,41	1 782,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
27	175101201R00	Obrys objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vlnitých hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 78,25680 Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 5,400000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 5,400000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 12,97080*-1 UV 1-7, 9-22, 24, 25 (ve vozovce) : -23°(0,6°2'(2,2-0,8)) UV 8 (v parku) : -1°(0,6°2'(2,4-0,77)) UV 23 (v napojení voz.) : -1°(0,6°2'(2,7-0,3)) Začátek provozního součtu Hloubení lože pod potrubí (ŠP+baL) obetonování-UV : Konec provozního součtu	m3	41,44320	521,25	20 771,33	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
28	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zařízení bednění před poškozením stavebním provozem, Všechné řezivo a jeho dopravní prostředky. Ochranné zařízení je třeba připravit bez poškození stromu, nebude se dotýkat kmene stromu a nesmí být osazeno přímo na kořenové náčty. Výška min. 2,0 m, nebo do výšky spodního kořenového větvení stromu. Mezi bedněním a samotným kmenem bude ochranné překrytí, ložní fixovaný např. ocelovým lankem. Provedení dle ČSN 83 9061. počet stromů (šířka*výška*počet stran) : 3°(0,5°2,0°4)	m2	12,00000	355,48	2 405,76	0,00940	0,11000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
29	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 12,00000	m2	12,00000	60,82	801,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
30	199000001R00	Poplatky za skládku omíčky, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 186,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 115,13000*-1	m3	71,47000	723,97	51 742,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
31	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1194,70719 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 71,47000*-1	m3	1 123,23719	551,32	619 274,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	199000003R00	Poplatky za skládku hominy 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	10,08000	551,33	5 557,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,08000		10,08000								
33	11231 OA1.HT	Štěpkování dřevní hmoty, s odvozem	hod	2,00000	1 069,24	2 138,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Štěpkování větvi, kmenů a pařezů stromů. Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle požad. zařízení dokladování.										
		odhad : 2		2,00000								
34	583425901R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; typ: prany; OH = 2,83 Mg/m3; granodiorit	t	51,49760	640,43	32 980,61	1,00000	51,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Materiál nosné konstrukce strukturního substrátu - štěrkového trávniaku.										
		Cca 80 % HDK 8/16, cca 20 % kompostovaná zemina. Provedení dle PD.										
		Viz pol. č. 24 (80 % HDK) : 41,800*1,54*0,8		51,49760								
		Začátek provozního součtu										
		1,4 t/m3 * 10 % ztrát : 0,14										
		Konec provozního součtu										
35	583428001R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 63,0 až 125,0 mm	t	258,39000	534,63	138 143,05	1,00000	258,39000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Strukturní minerální substrát. HDK vč. odvětví. Provedení dle PD.										
		Viz pol. č. 24 : 156,600*1,65		258,39000								
		Začátek provozního součtu										
		1,5 t/m3 * 10 % ztrát : 0,15										
		Konec provozního součtu										
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce												
36	122202202R00	Odkopávky a protokopávky pro silnice v homině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	855,68700	115,55	100 072,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláň. Provedení dle PD.										
		Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lapivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.										
		sanace podloží (70% hor. tř. 3) : 1222,410*0,7		855,68700								
37	122302202R00	Odkopávky a protokopávky pro silnice v homině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	366,72178	361,89	132 749,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.										
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláň. Provedení dle PD.										
		Strojné i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lapivost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 855,68701*0,42657		366,72178								
		Začátek provozního součtu										
		30% hor. 4 : 1/73		0,42657								
		Konec provozního součtu										
38	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	1 222,40878	161,55	197 431,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, zpáteční cesta vozidla.										
		Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláň. Provedení dle PD.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 855,68700		855,68700								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 366,72178			366,72178							
39	171101111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (c) 0,9 nebo v aktivní zóně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláň. Provedení dle PD. ŠD 0/125 : 1226,790	m3	1 226,79000	105,81	129 806,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
40	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláň. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1222,40878	m3	1 222,40878	551,34	673 950,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
41	583424001R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 125,0 mm Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláň. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 1226,79000*2,2 Zedáček provozního součtu 1,7 tisíce * 15 % zhuštění * 10 % ztavné : Konec provozního součtu	t	2 698,93800	405,94	1 082 166,18	1,00000	2 698,94000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 17 Konstrukce ze zemín						8 985,53	0,00000	0,00000				
42	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Uložení sypaniny do násypů pod zpevněné plochy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. pod plochou chodníku : 10,850	m3	10,85000	105,81	1 126,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
43	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, Uložení sypaniny do násypů pod zpevněné plochy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. pod plochou park. vjezdů : 1,040	m3	1,04000	105,81	110,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
44	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. pod plochou zeleně : 172,011	m3	172,01100	33,42	5 748,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						534 683,31	#####	0,00000				
45	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvození do 20 km, se složením. 757,90	m2	757,90000	23,34	17 727,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
46	181101101R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	757,90000	10,02	7 594,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000			757,90000							
47	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 2328,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 2568,10000 -881,50-126,70	m2	4 089,30000	15,86	63 793,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/1
48	181301102R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000	m2	757,90000	72,38	54 864,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/1
49	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000	m2	757,90000	25,82	19 417,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/1
50	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5, nebo trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2, Včetně dovozu vody do 10 km, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000	m2	757,90000	4,88	3 380,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/1
51	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávniku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 23,44330*0,00097087 Začátek provozního součtu Juna "odpočítání ztrátového (3 %): 0,001*0,97087 Koniec provozního součtu	t	0,02274	7 501,03	167,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/1
52	185804215R00	Vypěstí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávnik po výsevu s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000	m2	757,90000	25,82	19 417,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/1
53	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2, Zálivka bezprostředně po založení trávniku. Uvažována závlahová dávka 15 l/m2. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000*0,015	m3	11,36850	337,48	3 836,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/1
54	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 11,36850	m3	11,36850	701,88	7 977,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/1
55	00572400R	amés travní parková, pro běžnou zálež Spotřeba cca 25 g/m2. Zrviné uvažováno 5 %. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90019*0,02825	kg	19,89488	187,11	3 722,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/1
56	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	23,41911	73,52	1 721,77	0,00100	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Spotřeba cca 30 g/m2. Zitravné uvážováno 3 %. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000*0,0309			23,41911							
57	25234009.AR	herbicid lotální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoduchých plevelů Spotřeba cca 0,04 l/m2. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 757,90000*0,04	l	30,31600	487,90	14 181,82	0,00100	0,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
58	5832012HT	Kompostovaná zemina Přídavný materiál strukturálního substrátu - šetrkového trávníku. Cca 80 % HDK 8/16, cca 20 % kompostovaná zemina. Provedení dle PD. Viz pol. č. 24 (20 % zeminy) : 41,800*1,06*0,2 Začátek provozního součtu : 1,0 l/m3 * 5-10 % zitravné : Konec provozního součtu :	l	9,02880	1 909,88	11 826,19	1,00000	9,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
59	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 10,65000*2,1 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,04000*2,1 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 172,01100*1,9 Začátek provozního součtu : 1,7 l/m3 * 15 % zhuštění * 6-10 % zitravné : Konec provozního součtu :	l	351,36990	406,79	305 256,11	1,00000	351,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			315 387,11		0,00000					
60	212572111R00	Lože pro trativody ze šléřkopísku tříděného šléřkopísek 0/16. Provedení dle PD. š. 10 cm, š. 25 cm : 570,0*0,25*0,1	m3	14,25000	679,69	12 538,43	1,92050	27,37000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
61	212561111R00	Výpň trativodů kamenivem hrubým drcaným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhuštění a úpravou povrchu výplně, Obrys trativodu : (0,4*(0,45+0,25)/2-(0,25*0,1+pl*0,05*0,05))*570,0 Začátek provozního součtu : dř : 0,4*(0,45+0,25)/2 podtyp : 0,25*0,1 trativod : pl 0,05*0,05 Konec provozního součtu :	m3	61,07323	1 692,96	103 394,54	1,66500	101,69000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
62	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, ((0,4+0,45+0,25+0,4)*570,0)	m2	855,00000	50,13	42 861,15	0,00018	0,15000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
63	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	1 049,15000	31,18	32 722,89	0,00003	0,03000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O: SO 101	Komunikace
R: 101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod parkování : 681,50 podél obrubníků : 529,5*0,3 pod strukturní subetnát : 208,80			881,50000 158,85000 208,80000							
64	26611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj; drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohrbeník: DN = 100; vřazovací plocha = 34,0 cm ² /m ztrátě 1% : 570,0*1,01	m	575,70000	32,31	18 600,87	0,00048	0,28000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
65	67352003R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 250 g/m ² ; Pevnost v tahu podélná = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčná = 12,0 kN/m Geotextilie pro trávěvod. Provedení dle TP 97.	m ²	1 046,52000	45,88	47 784,10	0,00025	0,26000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
66	67352003R	vč. přesného cca 30 cm a ztrátěho 2 % : ((0,4+0,45+0,25+0,4+0,3)*570,0)*1,02 Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PET; plošná hmotnost = 250 g/m ² ; Pevnost v tahu podélná = 10,0 kN/m; Pevnost v tahu příčná = 12,0 kN/m Geotextilie pod parkování dle PD. Provedení dle TP 97. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1049,15000*1,2 ztrátě 20% :	m ²	1 046,52000 1 258,98000 1 258,98000	45,88	57 485,03	0,00025	0,31000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				171 101,75		79,30000		0,00000		
57	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku/sku do 65 mm v otevřeném výkopu, UV, š. 10 cm : 25*(1,2*1,8*0,1)	m ³	5,40000	876,88	4 751,41	1,89077	10,21000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
68	452112121R00	Osazení betonových oliců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a míře výšky přes 100 do 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 25,00000	kus	25,00000	369,25	9 606,25	0,00660	0,17000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
69	452311131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Podkladní prstenec: UV, vč. nákladu na bednění, odcizněnou a nálež bednění proli přilnavostí betonu. Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 5,40000	m ³	5,40000	3 942,59	20 749,99	2,50000	13,50000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
70	452313131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, betonový blok UV : 22*(1,0*1,0*1,0)	m ³	22,00000	3 942,59	84 536,98	2,50000	55,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
71	452353101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí v otevřeném výkopu, Včetně nákladu na odciznění a náteru proti přilnavosti betonu UV : 22*(1,0*1,0*1,0)	m ²	88,00000	584,74	51 457,12	0,00480	0,42000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace				4 415 537,57		#####		1,31000		
72	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním	m ²	343,20000	264,02	97 475,66	0,43000	147,58000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozšíření protěrvadelného prostoru. Provedení dle PD. celkem 40 cm : 171,60*2		343,20000								
73	564831111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	1 096,10000	144,79	158 704,32	0,28800	315,68000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		chodník : 1096,10		1 096,10000								
74	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	2 328,40000	217,20	505 728,48	0,37800	880,14000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		chodník : 1096,10		1 096,10000								
		vjezd v chodníku : 313,50		313,50000								
		park : 681,50		681,50000								
		vjezd v park : 126,70		126,70000								
		park ztp : 110,80		110,80000								
75	564861111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	2 569,10000	285,59	743 965,67	0,44100	1 132,97000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		vozovka : 1706,80		1 706,80000								
		park : 681,50		681,50000								
		vjezd v park : 126,70		126,70000								
		prah - horní plocha : 31,20		31,20000								
		prah - rampa : 22,90		22,90000								
76	565151211R00	Podklad z kamenná obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm s rozproštěním a zhuštěním	m2	1 789,00000	495,00	885 555,00	0,18463	330,30000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		vozovka : 1706,80		1 706,80000								
		napojení - vozovka : 82,20		82,20000								
77	567122114R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení odvodňovacího žebra. Žebra budou umístěny v nejnižším místě. Provedení dle PD Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních třídní do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.	m2	424,10000	428,81	181 858,32	0,38314	162,49000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		vjezd v chodníku : 313,50		313,50000								
		park ztp : 110,80		110,80000								
78	567132113R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 180 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení odvodňovacího žebra. Žebra budou umístěny v nejnižším místě. Provedení dle PD Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních třídní do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.	m2	1 789,00000	514,56	920 547,84	0,45977	822,53000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		vozovka : 1706,80		1 706,80000								
		napojení - vozovka : 82,20		82,20000								
79	567142113R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 230 mm bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	22,90000	657,14	15 048,51	0,56749	13,45000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně provedení odvodňovacího žebra, žebra budou umístěny v nejnižším místě. Provedení dle PD. <i>práh - rampa : 22,90</i>			22,90000							
80	573231143R00	Posilák spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,30 <i>bez posypu kamenivem</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1789,00000</i>	m2	1 789,00000	23,00	41 147,00	0,00030	0,54000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
81	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, <i>tloušťka 50 mm, plochy přes 1000 m2</i> <i>vozovka : 1706,80</i> <i>napojení - vozovka : 82,20</i>	m2	1 789,00000	4,36300	778 215,00	0,12966	231,96000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
82	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zařízení C 250, D 400 <i>žlab recyklovatý PP. Montáž a tlída betonu dle PD.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,00000</i>	m	6,00000	612,58	3 675,54	0,25207	1,51000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
83	567122113T00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.28 cm <i>práh - horní plocha : 31,20</i>	m2	31,20000	801,94	25 020,53	0,71520	22,31000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	587205	PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC <i>Kompletní uvedení plochy do původního stavu. Včetně očistění vybourané dlažby, políbového odpojení podkladní vrstvy chodníku, jejího následného zasypání zpět s rozprostřením a zhutněním.</i> <i>podkladní stávající plochy : 9,50</i>	m2	9,50000	718,40	6 824,80	0,07200	0,68000	0,13800	1,31000		OTSKP 24
85	28698006HT	Žlab, např. typ PP RECYFIX NC 150, tlída D400 <i>Včetně příslušenství žlabu (vpust, spojovací díl, čelo atd.) a dopravního. Provedení dle PD.</i> <i>6,0</i>	m	6,00000	4 020,79	24 124,74	0,01600	0,10000	0,00000	0,00000		Vlastní
86	58330000.AR	Kamenivo stanovené přírodní; tláčené; 0/4; typ: tříděný; OH = 1,62 Mg/m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 41,44320*2,1</i> <i>Začátek provozního součtu</i> <i>1,65 t/m3 * 15 % zhutnění * 10 % ztrát : 6,00000</i> <i>Koncový provozní součtu</i>	t	87,03072	317,40	27 626,16	1,00000	87,03000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/1
Díl: 59		Dlažba a předlažby komunikací				1 926 826,77		#####		0,00000		
87	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm <i>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.</i> <i>(140,28+938,39+72,24)*0,95238</i>	m2	1 096,10476	396,40	433 399,82	0,07390	81,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
88	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm <i>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.</i> <i>(31,50+848,61+31,50+32,76+406,36)*0,95238</i>	m2	1 286,40000	396,40	508 642,56	0,07390	95,06000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
89	596291111R00	Razání zámkové dlažby tloušťky 60 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 1096,10480*0,05</i>	m	54,80524	133,80	7 325,27	0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu odhad 5 % z cel. plochy : Konec provozního součtu										
90	596291113R00	Přezání zámkové dlažby koutřky 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1286,40000*0,05 Začátek provozního součtu odhad 5 % z cel. plochy : Konec provozního součtu	m	64,32000	136,22	8 954,63	0,00036	0,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
					64,32000							
91	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tváří betonových bez dodávky výplňového materiálu vegetační dl. - 40,5% spár/m2, 8 cm hloubka spáry : 39,70*0,406*0,08 distanční dl. - 27,8% spár/m2, 8 cm hloubka spáry : 848,61*0,278*0,08	m3	20,15937	317,43	6 399,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
					1,28626							
					18,87309							
92	596921111HT00	Kladení betonových vegetačních tváří, lože z kameniva fr.4-8 tl. 40 mm, plocha do 50 m2 39,70	m2	39,70000	426,81	17 023,76	0,03150	1,25000	0,00000	0,00000		Vlastní
					39,70000							
93	583424802R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; amfibolit Vyazpírání spár u vegetačních/drenážních dlažeb. Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 20,15937*1,6 Začátek provozního součtu 1,45 km3 * 10 % ztrátě : Konec provozního součtu	t	32,25499	740,67	23 890,30	1,00000	32,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					32,25499							
94	5924511908R	Dlažba betonová Lemování hmotového prvku z dlažby 20x20x6 cm, bezřazetové, šedé barvy, kladená na vazbu nebo na stěh. Provedení dle P.D. lemování - ztrátě 5% : 133,60*1,05	m2	140,28000	276,22	38 749,54	0,13100	18,38000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					140,28000							
95	5924511915R	Dlažba betonová Lemování hmotového prvku z dlažby 20x20x8 cm, bezřazetové, šedé barvy, kladená na vazbu nebo na stěh. Provedení dle P.D. lemování - ztrátě 5% : 30,00*1,05	m2	31,50000	306,31	10 595,66	0,17500	5,51000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					31,50000							
96	592452561R	Dlažba betonová Plocha parkování z šedé dlažby. Vjezdy v parkování z černé dlažby. park - ztrátě 5% : 681,50*1,05 vjezdy v park - ztrátě 5% : 126,70*1,05	m2	848,61000	471,13	399 805,63	0,14479	122,87000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					715,57500							
					133,03500							
97	592452590R	Dlažba betonová výstupový chodník - ztrátě 5%; 4,2 ka/m2 : 39,70*1,05*4,2	kus	175,07700	75,74	13 260,33	0,02600	4,55000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					175,07700							
98	592452630R	Dlažba betonová chodník - ztrátě 5% : 893,70*1,05	m2	938,38500	275,23	259 210,09	0,13100	122,93000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					938,38500							
99	59245264R	Dlažba betonová Barva dlažby černá.	m2	31,50000	587,00	18 805,50	0,17600	5,54000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O: SO 101	Komunikace
R: 101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Hmotnost / M.J.	Hmotnost celk. (t)	Dem. M.J.	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztratiné 5% : 30,00*1,05		31,50000								
100	59245267R	Dlažba betonová	m2	72,24000	541,91	39 104,23	0,13100	9,46000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Barva dlažby černá.		72,24000								
101	59245268R	Dlažba betonová	m2	5,94300	330,34	1 939,44	0,13100	0,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Oddělení vjezdů příčnými pruhy dlažbou černé barvy.		5,94300								
102	59245283R	Dlažba betonová typ: zámkový, dvouvrstvý, s fazetou; tl = 80,00 mm; dl = 200,0 mm; š = 165,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zářez: poříznutí nad 3.5 l	m2	32,76000	355,25	11 639,30	0,15200	4,96000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Barva dlažby černá.		32,76000								
103	59245300R	Dlažba betonová typ: zámkový, dvouvrstvý, s fazetou; tl = 60,00 mm; dl = 200,0 mm; š = 165,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zářez: poříznutí nad 3.5 l	m2	406,35000	315,25	128 081,52	0,15200	61,77000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		práh - horní plocha - ztratiné 5% : 31,20*1,05		32,76000								
		práh - rampa - ztratiné 5% : 22,90*1,05		24,04500								
		park ztp - ztratiné 5% : 110,60*1,05		116,13000								
		vjezdy v chodníku - ztratiné 5% : 253,50*1,05		266,17500								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 915,50		0,57000		0,00000		
104	622490000R0P	Ev. oprava vnější omítky nebo zapravení zdičky	m2	33,75000	501,25	16 915,50	0,01700	0,57000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Zapravení přílehlých omítek, zdiček - 30 %. Provedení dle PD.										
		délka "výška" 30 % (podhled) : 375,0*0,3*0,3		33,75000								
Díl: 8		Trubní vedení				1 504 867,17		#####		1,40000		
105	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	25,00000	217,25	5 430,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 25,00000		25,00000								
106	831263195R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky příplatky k ceně za zřízení kanalizační přípojky, DN od 100 do 300 mm	kus	25,00000	668,25	16 707,00	0,07335	1,83000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Utlisnění napojení kanalizační přípojky v případě provedení pomocí jádrového vrtu, UV 1-25 : 25		25,00000								
107	837311221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky odbočných DN 150 mm	kus	25,00000	295,17	7 379,25	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 25,00000		25,00000								
108	837312221R00	Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm	kus	163,00000	295,17	48 112,71	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 116,00000		116,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 22,00000		22,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 25,00000		25,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. / celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
109	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 675,89941*0,990099001 Zašátek provozního součtu: odpočtení zbytečného (1 %): Konec provozního součtu	m	568,99999	27,84	15 868,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
110	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 98,50000	m	98,50000	44,58	4 389,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
111	892916111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí DN 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 25,00000	sada	25,00000	222,78	5 569,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
112	894416121R00	Osazení každého dalšího dílu vpustí Včetně: - prostého betonu dna šachlice tloušťky 150 mm s cementovým potěrem tl. 20 mm, - osazení betonových dílců, - nadbetonování prstence pod poklopy Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 25,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000	kus	88,00000	278,48	24 504,48	0,01170	1,03000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
113	895941311R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrku UV 1-25 : 25 Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 14,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 25,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 24,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 1,00000	kus	25,00000	2 817,41	65 435,25	0,14494	3,62000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
114	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadzdvíčky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadzdvíčky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, kovacího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, I snížení. poklop - kanalizace : 7	kus	7,00000	2 542,28	17 542,28	0,43094	3,02000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
115	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadzdvíčky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnaní plochy nadzdvíčky cementovou maltou, podbetonování nebo podezděnění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, kovacího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, I snížení. šoupě : 15	kus	17,00000	1 726,35	29 348,63	0,31590	5,37000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

15,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S: 930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O: SO 101	Komunikace
R: 101.02	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
		hydrant : 2			2,00000							
116	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg včetně rámu a košů na bahno, nebo plastových, vč. osazení košů na bahno.	kus	25,00000	1.880,45	47 336,25	0,00596	0,23000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		UV 1-25 : 25			25,00000							
117	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu.	m3	12,97080	3.842,58	49 841,47	2,52500	32,75000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		UV 1-7, 9-22, 24, 25 (ve vozovce) : 23*((0,6+0,2)*(2,2-0,8))			11,59200							
		UV 8 (v park) : 1*((0,6+0,2)*(2,4-0,77))			0,58680							
		UV 23 (v napojení voz.) : 1*((0,6+0,2)*(2,7-0,5))			0,79200							
118	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu	m2	64,85400	501,38	32 755,96	0,00418	0,27000	0,00000	0,00000	827-1	RTS 25/ I
		UV 1-7, 9-22, 24, 25 (ve vozovce) : 23*((0,6+0,6+0,6)*(2,2-0,8))			57,96000							
		UV 8 (v park) : 1*((0,6+0,6+0,6)*(2,4-0,77))			2,93400							
		UV 23 (v napojení voz.) : 1*((0,6+0,6+0,6)*(2,7-0,5))			3,96000							
119	899202211T00	Osmič mříž litina+rám -100kg	kus	14,00000	501,25	7 016,80	0,00000	0,00000	0,10000	1,40000		Vlastní
		Osmič vč. vyrovnávacího prstence										
120	831260014RAB	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 1,5 m	m	98,50000	6 124,75	603 267,88	0,46717	46,02000	0,00000	0,00000	AP-HSV	RTS 25/ I
		Hloubení rýh zapažených šifky do 200 cm v hornině S, pažení a rozeptění rýh příložné (pro jakoukoliv mězrovitost) včetně přepažování a odstranění rozeptění, svislé přemístění výkopu, uložení výkopu do 3 m od okraje výkopu, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek, odvoz do 6 km a uložení na skládku, lož pod potrubí ze štrukturovaného fr. do 63 mm, dodávka a osazení půlených obručníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub kameninových ve sklonu do 20 %, dodávka a montáž kameninových tvarovek jednoosých a odbočných (1 kus/20 m potrubí), obetonování potrubí betonem prostým C-7/5 včetně bednění, obrysy potrubí prohozenou sypalinou připravenou podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, zásyp rýhy sypalinou z látkového horniny, s uložení výkopu ve vstřích. se zhutněním.										
		UV 1-25 : košový průměr přípojky (odhad) : 98,5			98,50000							
121	837314000RPC	Napojení přípojky od UV na kanalizaci, jádrový vývrt	kus	25,00000	4.286,19	107 202,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 25,00000			25,00000							
122	28661105H	Mříž vtoková	kus	25,00000	5.836,50	145 962,50	0,03800	0,95000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 25,00000			25,00000							
123	55343920R	Koš kalový; pozink; kruhový; d = 385 mm; h = 600 mm	kus	25,00000	649,34	16 233,50	0,00650	0,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 25,00000			25,00000							
124	592238741R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 290 mm; d = 500 mm	kus	14,00000	481,18	6 736,24	0,07600	1,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
125	592238742R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm	kus	25,00000	737,34	18 433,50	0,15500	3,88000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
126	592238746R	skruž betonová uliční vpusti; kruhová; l = 690 mm; d = 500 mm	kus	24,00000	727,34	17 696,16	0,15000	3,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
127	592238751R	dno uliční vpusti beton; Df = 500,0 mm; h = 820 mm; t = 65 mm; s kalíštem; beton C 40/50	kus	24,00000	1.454,82	34 910,88	0,28000	6,72000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
128	592238752R	dno uliční vpusti beton; Df = 500,0 mm; h = 245 mm; t = 65 mm; s kalíštem s odtokem; beton C 40/50	kus	1,00000	973,48	973,48	0,13500	0,14000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
129	59224301R	prstěnek do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	25,00000	373,12	9 328,00	0,03000	0,75000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
130	59710632R	trouba kameninová hrdlová; DN 150,0; l = 1000,0 mm; spoj F: FN 34 kN/m	m	25,00000	980,18	24 503,25	0,02400	0,60000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	597109450R	oblouk kameninový 30,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kWh/m	kus	116,00000	680,52	78 940,32	0,01000	1,16000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		UV 1-25 : 116		116,00000								
132	597109451R	oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kWh/m	kus	22,00000	680,52	14 971,44	0,01000	0,22000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		UV 1-25 : 22		22,00000								
133	59710956R	oblouk kameninový 90,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kWh/m	kus	25,00000	680,52	17 013,00	0,01000	0,25000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		UV 1-25 : 25		25,00000								
134	59711538R	odbočka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 150,0 mm; DN2 100 mm; spoj F/F; FN 34 kWh/m	kus	25,00000	1 136,35	28 457,50	0,01600	0,40000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		FN 34 kWh/m										
		Napojení kralovod přípojka										
Dů: 91		Doplňující práce na komunikaci										
135	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	20,00000	2 882,55	57 650,00	0,11250	2,25000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 6,00000		6,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 8,00000		8,00000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 6,00000		6,00000								
136	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	27,00000	128,09	3 458,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
137	914002813R00	Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek tabule rozměrů 1500/1000, 1500/1500, 1600/1000 nebo 1800/1400mm,	kus	3,00000	3 784,84	10 854,52	1,28310	3,85000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		s případnými zavrtnutí proání s odlozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,										
138	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm. Hmotá nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m	72,10000	13,37	963,98	0,00009	0,01000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hliněného nánosu z povrchu podkladu.										
		V 10e (0,125) : 37,0		37,00000								
		V 10f (0,125) : 25,0+10,1		35,10000								
139	915711111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm. Hmotá nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: žlutá	m	19,50000	13,37	260,72	0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hliněného nánosu z povrchu podkladu.										
		V 12a (0,125) : 9,0+10,5		19,50000								
140	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmotá nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m2	6,24250	128,30	799,60	0,00076	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hliněného nánosu z povrchu podkladu.										
		V 15 (symbol ze značky V10f - vozířka) : 3*(1,0*0,8)		2,40000								
		V 20 (přibližný rozměr) : 2*(2,65*(0,6+0,85)/2)		3,84250								
141	915719111R00	Vodorovné značení krytů přímek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m	10,50000	13,37	140,39	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hliněného nánosu z povrchu podkladu.										
		V 12a (0,125) : 10,5		10,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopňar, zeber, stínů, šipek, nápisů, vřechodů apod. Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 20 (přikogramový koridor pro cyklisty) : 2*(2,65*((0,6+0,85)/2))	m2	3,84250	128,00	492,19	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
143	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodičí proužky, Hmotá nátěrová typ: email, tloušťka odhrazovací barva bílá stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 10e (0,125) : 37,0 V 10f (0,125) : 25,0+10,1 V 12a (0,125) : 9,0+10,5	m	91,60000	25,82	2 348,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
144	917872111T00	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou,lože z C 20/25 Použití třídy betonu dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12. Včetně provedení mezer mezi obrubníky z důvodu odvodnění odstávkových stání. Provedení dle PD. (618,1+420,2+317,1+13,1+13,1+2,0+14,1)*0,9901 Začátek provozního součtu odečtení ztrátového (1 %) : 100/101 Konec provozního součtu	m	1 383,86277	438,34	562 595,57	0,14424	199,61000	0,00000	0,00000		Vlastní
145	917932121R00	Osazení sádk. přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodatek. přídlažby Osazení přídlažby z bet. dl. 20x10x8 cm. Sřádek : 404,0*5	m	2 020,00000	161,31	326 250,20	0,05905	119,28000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
146	919731123R00	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm podle vybourané čáslí komunikace nebo zpevněné plochy Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 117,00000	m	117,00000	77,87	9 122,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
147	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 117,00000 Začátek provozního součtu pro zálití asf. zálivkou : Konec provozního součtu	m	117,00000	72,39	8 469,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
148	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody stávající asf. : 117,0	m	117,00000	148,22	16 288,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
149	914001111T01	Osazení parkovacího dorazu vč. kolování dle technologie výrobce Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 14,00000	kus	14,00000	705,03	9 670,42	0,00250	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
150	919141110T00	Zalíží spárý asfalt, modifikovanou závlivkou za horka	m	117,00000	144,75	16 940,43	0,00400	0,47000	0,00000	0,00000		Vlastní
Výřezovaná drážka bude vyčištěna a ihned zalíží tvrdou modifikovanou závlivkovou hmotou za horka a ušlechtná. Úprava styčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 – Detail lištní závlivky a TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem. Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 117,00000												
151	283248184HT	Plastový parkovací doraz typu Carstop 780x80x80 mm žlutý	kus	14,00000	833,12	11 663,68	0,00250	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
Včetně dodávky.												
152	40444972.AR	značka dopravní silniční svíslá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; šlit z pozink. plechu s dvoř. ohybem,retroref.l.ř. - záruka 7 let	kus	2,00000	1 857,81	3 715,62	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
P 2 : 2												
153	40444984.AR	značka dopravní silniční svíslá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; šlit z pozink. plechu s dvoř. ohybem,retroref.l.ř. - záruka 7 let	kus	1,00000	1 857,81	1 857,81	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
P 4 : 1												
154	40445023.AR	značka dopravní silniční svíslá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; šlit z pozink.plechu s dvoř.ohybem,retroref.l.ř. - záruka 7 let	kus	1,00000	1 857,81	1 857,81	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
B2 : 1												
155	40445044.AR	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; šlit z pozink.plechu s dvoř.ohybem,retroref.l.ř. - záruka 7 let	kus	1,00000	1 857,81	1 857,81	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
IP 4b : 1												
156	40445050.AR	značka dopravní silniční svíslá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svíslý; 500x700 mm; šlit z pozink.plechu s dvoř.ohybem,retroref.l.ř. - záruka 7 let	kus	7,00000	1 857,81	13 004,67	0,00510	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
IP 11b : 4												
IP 11c : 1												
IP 12 : 2												
157	40445052.HT	Značka dopr. inf IZ 8a,b, 1000/1500 ló1, EG7letá	kus	3,00000	4 675,70	14 027,10	0,01510	0,05000	0,00000	0,00000		Vlastní
Včetně dodávky.												
IZ 8a : 1												
IZ 8b : 2												
158	40445159.AR	značka dopravní silniční svíslá; dodáková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; šlit z pozink. plechu s dvoř.ohybem,retroref.l.ř. - záruka 7 let	kus	3,00000	1 217,78	3 652,14	0,00300	0,01000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
E 8d : 3												
159	40445160.HT	Značka dopr. dodatek E 13 500/150 ló1, EG 7 letá	kus	2,00000	1 217,38	2 434,76	0,00150	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Včetně dodávky.												
160	40445161.HT	Značka dopr. dodatek E 13 500/300 ló1, EG 7 letá	kus	2,00000	1 212,55	2 424,10	0,00310	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
Včetně dodávky.												
161	40445162.HT	Značka dopr. dodatek E 13 500/500 ló1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 857,81	1 857,81	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
Včetně dodávky.												
162	404459503R	příslušenství k dopr.značení skoupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	6,00000	576,35	3 458,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
163	404459504R	příslušenství k dopr.značení skoupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	8,00000	706,69	5 653,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
164	404459350S	přísiliceství k dopr.značení sloupce Fe 60 pozinkovaný, délka 4000 mm	kus	6,00000	764,52	4 611,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
165	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá ztrátě 1% : 612*1,01	kus	618,12000	108,15	67 467,80	0,04600	26,43000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
166	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá ztrátě 1% : 416*1,01	kus	420,16000	142,57	59 902,21	0,08000	33,61000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
167	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá ztrátě 1% : 314*1,01	kus	317,14000	122,53	38 855,99	0,05200	16,49000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
168	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá ztrátě 1% : 13*1,01	kus	13,13000	408,19	5 293,88	0,06900	0,91000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
169	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá ztrátě 1% : 13*1,01	kus	13,13000	408,19	5 293,88	0,06900	0,91000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
170	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; l 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá ztrátě 1% : 2*1,01	kus	2,02000	608,90	1 223,92	0,05500	0,11000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
171	59217496R	obrubník silniční oblouk vnější; l 1000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá ztrátě 1% : 14*1,01	kus	14,14000	858,99	8 567,43	0,05900	0,83000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
172	592452665R	Dlažba betonová Sřádek (dl, x dl) - ztrátě 5% : 404,0*0,5*1,05	m2	212,10000	306,64	65 674,64	0,17600	37,33000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						22 809,45		16,01000	0,00000			
173	936451111R00	Výpň cementopoplikovou suspenzí tlutin 1,0 MPa Výpň šachty suspenzí, případně zášpy vzhodným kmenem se zhuťněním (Ed=1=45 MPa) po úroveň zemní plochy. stávající UV (odhad) : 14*(0,5*2*(3,0-0,8))	m3	7,70000	2338,96	18 006,99	1,80510	13,90000	0,00000	0,00000	B27-1	RTS 25/ I
174	936452112R00	Výpň cementopoplikovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 150 Výpň potrubí stávajících přípojek pro zamezení odtoku. stávající přípojek (odhad) : 66,3	m	66,30000	72,34	4 796,46	0,03184	2,11000	0,00000	0,00000	B27-1	RTS 25/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 118,84		0,00000	0,51000			
175	960060132R00	Odstavení značek pro stárání nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými nákami s odtřením hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášepem jam a jeho zhuťněním	kus	7,00000	501,30	3 506,40	0,00000	0,00000	0,08200	0,57000	B22-1	RTS 25/ I
176	960060211R00	Odstavení svýpých drog. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálů na skládku na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	11,00000	94,81	1 041,48	0,00000	0,00000	0,00400	0,04000	B22-1	RTS 25/ I
177	966124112T03	DMTz- Míz stávající světelné reklamy vět. zemních prací a zapojení Světelná reklama bude odvezena a uložena na meziskládku a dovezena zpět na místo upotřebení. Nezapočteno do odvozu a vložení na skládku.	ks	1,00000	5 568,06	5 568,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 961 Bourání - beton						813 181,16		0,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
178	113111215R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm SC (odhad) pod plochou vjezdů a park : 420,40	m ²	420,40000	81,25	25 753,70	0,00000	0,00000	0,38314	161,07000	822-1	RTS 25/ I
179	113111220R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm SC (odhad) pod plochou vozovky : 2937,40 SC (odhad) pod plochou vozovky - napojení : 82,20	m ²	3 019,60000	129,53	369 961,39	0,00000	0,00000	0,51085	1 542,59000	822-1	RTS 25/ I
180	979990021R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.	I	1 703,65500	248,04	417 466,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Díl: 962 Bourání - asfalt						861 917,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
181	113108413R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 130 mm LA+ACP - chodník : 684,20	m ²	664,20000	72,39	48 081,44	0,00000	0,00000	0,28600	189,96000	822-1	RTS 25/ I
182	113108415R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm ACO+ACP - vozovka : 2937,40 ACO+ACP - napojení vozovky : 82,20	m ²	3 019,60000	83,54	252 227,19	0,00000	0,00000	0,33000	996,47000	822-1	RTS 25/ I
183	979990022R00	Poplatek za skládku - žlvice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.	I	1 186,43000	475,36	561 608,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						90 584,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
184	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakýmkoliv výplněm krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 45,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 196,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1046,80000	m	1 288,10	69,53	64 572,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
185	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenyem těžením krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 68,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 450,50000	m ²	518,90000	50,13	26 012,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						780 468,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
186	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m od Dílu 59 : 566,384+0,574+114,038+444,295+16,010	t	1 141,30200	67,98	100 423,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
187	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	7 728,67100	87,98	680 045,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O: SO 101	Komunikace
R: 101.02	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po Dř 5 : 310,329+360,452+130,092+79,230+4149,630 sanace : 2996,938			5 029,73300 2 696,93800							
Dř: Dř6		Přesuny sutí a vybouraných hmot				91 717,68		0,00000		0,00000		
188	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložněním: 294,116+1.311+1.400+0,618 kamenné obrubníky (0,1 l/m) : -83,0*0,1	t	289,14500	85,63	24 152,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
189	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km celkem 4 km : 3*289,145	t	867,43500	13,97	11 597,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
190	979990101T00	Poplatek za skládku sutí Uložení na skládce vytříděného materiálu BKOM a.s. předopazným způsobem nebo uložení a poplatek na roztříděný řízené skládce. Odkaz na mtr. položky pořadí 188 : 289,14500	t	289,14500	295,48	57 967,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Celkem				16 820 129,94						

JKSO:

822.27
m2

komunikace místní III. třídy
kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 102	Účelové plochy ve správě UMČ
R:	102.01	Účelové plochy ve správě UMČ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				9 247,36		0,00000		0,00000		
1	121101101R00	Sejmutií omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Půlčebné množství vybrané omnice se použije na znovuohmusování, odvezena a uložena na mezikládku. Nezapočítáno do odvozu a uložení na skládku. tl. 20 cm : 27,50*0,2	m3	5,50000	94,68	520,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horních 1 a 2 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojní i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. zemina : 4,125	m3	4,12500	118,95	482,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horních 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojní i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. ŠD pod stáv. zpev. plochami (70% hor. 3) : 0,480*0,7	m3	0,33600	118,95	39,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horních 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Strojní i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,33600*0,42857 Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu	m3	0,14400	361,38	52,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 4,12500 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,33600 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,14400	m3	10,10500	181,57	1 832,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	199000001R00	Poplatky za skládku omnice, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,50000	m3	5,50000	723,87	3 981,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,10500 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,50000*-1	m3	4,60500	501,33	2 338,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				43 970,92		51,15000		0,00000		
8	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horních 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlupčení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Strojní i ručně vč. příplatku za blízkost vedení, lepkovitost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek.	m3	16,27500	118,95	1 903,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 102	Účelové plochy ve správě UMČ
R:	102.01	Účelové plochy ve správě UMČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sanace podloží (70% hor. tř. 3) : 23,250*0,7			16,27500							
	9	122302201R00		m3	6,97498	2 524,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		odkopávky a prokopávky pro sítě v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Strojní i ruční vě. příplatku za blízkost vedení, lapovost a odstranění kořenů v prostoru odkopávek. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,27501*0,42857			6,97498							
		Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu			0,42857							
	10	162601101R00		m3	23,24998	3 755,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměti, zpáteční cesta vozidla. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,27500 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,97498			23,25000							
					6,97498							
	11	171101111R00		m3	23,25000	2 460,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Uložení sypaviny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (σ) s rozprostřením sypaviny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. SO 0/125 : 23,250			23,25000							
	12	199000002R00		m3	23,24998	12 818,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,24998			23,24998							
	13	583424001R		t	51,15000	20 509,10	1,00000	51,15000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Kamenivo nestanovené drcené, frakce 0.0 až 125,0 mm Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 23,25000*2,2 Začátek provozního součtu 1,7 t/m3 * 15 % zhuštění * 10 % ztrát : Konec provozního součtu			51,15000							
	Díl: 18					1 209,00		0,00000		0,00000		
	14	181101102R00		m2	77,50000	1 209,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		Úprava pláně v zálezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 27,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 50,00000			27,50000							
					50,00000							
	Díl: 5					45 874,73		60,48000		0,00000		
	15	564831111R00		m2	27,50000	3 981,73	0,28800	7,92000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 100 mm plocha pro zahrádky : 27,50			27,50000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 102	Účelové plochy ve správě UMČ
R:	102.01	Účelové plochy ve správě UMČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
16	564851111R00	Podklad ze štěrkuodří s rozprostřením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	27,50000	217,20	5 973,00	0,37800	10,40000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		plocha pro zahrádky : 27,50		27,50000								
17	564861111R00	Podklad ze štěrkuodří s rozprostřením a zhuštění frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	50,00000	289,53	14 479,50	0,46000	23,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		plocha pro nádoby : 50,00		50,00000								
18	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou Včetně provedení odvodňovacího žebra. Žebra budou umístěny v nejvyšším místě. Provedení dle PD.	m2	50,00000	429,81	21 440,50	0,38314	19,16000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		plocha pro nádoby : 50,00		50,00000								
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				56 069,07		16,75000		0,00000		
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	27,50476	395,43	10 875,38	0,07390	2,03000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		(26,88)*0,95238		27,50476								
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drátě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	50,00000	395,43	19 770,00	0,07390	3,70000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		(2,10+2,10+49,30)*0,95238		50,00000								
21	596291111R00	Riezení zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	1,37524	133,66	183,81	0,00033	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 27,50480*0,05		1,37524								
		Začátek provozního součtu : odhad 5 % z cel. plochy :										
		Konec provozního součtu										
22	596291113R00	Riezení zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	2,50000	133,22	348,05	0,00036	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 50,00000*0,05		2,50000								
		Začátek provozního součtu : odhad 5 % z cel. plochy :										
		Konec provozního součtu										
23	5924511915R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,10000	306,37	706,38	0,17500	0,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Lemování hmalového prvku z dlažby 20x20x9 cm, bezfazelové, šedé barvy, kladena na vazu nebo na stříh. Provedení dle PD.										
		lemování - ztrátové 5% : 2,00*1,05		2,10000								
24	592452630R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	28,87500	276,23	7 976,14	0,13100	3,78000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		plocha pro zahrádky - ztrátové 5% : 27,50*1,05		28,87500								
25	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	2,10000	587,55	1 253,70	0,17600	0,37000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
		Barva dlažby černá.										
		ztrátové 5% : 2,00*1,05		2,10000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 102	Účelové plochy ve správě UMČ
R:	102.01	Účelové plochy ve správě UMČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	592452655R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	48,30000	306,64	14 955,61	0,17600	8,50000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/1
		plocha pro nádobu - ztrátě 5% : 46,00*1,05			48,30000							
Díl: 91						10 848,39	4,01000	0,00000				
27	917872111T00	Osazení střílny obrub.bet. s opěrnou, šže z Č. 20/25	m	20,99012	408,54	8 533,32	0,14424	3,03000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Použití třídy betonu dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12.										
		Včetně provedení mezer mezi obrubnicí z důvodu odvodnění odstavných stání. Provedení dle PD.										
		(21,2)*0,9901			20,99012							
		Začátek provozního součtu										
		odečtení ztrátového (1 %) : 100/101			0,99010							
		Konec provozního součtu										
28	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	21,21000	106,15	2 315,07	0,04600	0,98000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/1
		ztrátě 1% : 21*1,01			21,21000							
Díl: 961						12 385,06	0,00000	25,54000				
29	113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	50,00000	122,52	6 125,00	0,00000	0,00000	0,51086	25,54000	822-1	RTS 25/1
		SG (odhad) pod plochou vozovky : 50,00			50,00000							
30	979990021R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení	t	25,54300	243,24	6 259,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/1
		Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.										
Díl: 962						11 986,94	0,00000	16,50000				
31	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živkových, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	50,00000	63,50	4 176,50	0,00000	0,00000	0,33000	16,50000	822-1	RTS 25/1
		ACO+ACP - vozovka : 50,00			50,00000							
32	979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku	t	16,50000	473,38	7 810,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/1
		Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.										
Díl: 99						6 882,68	0,00000	0,00000				
33	998223011R00	Stavení stíni přesun hmot	t	134,37476	51,22	6 882,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 25/1
		Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažbový jakékoliv délky objektu										
		vodorovně do 200 m										
Celkem						198 474,15						

JKSO:

822.27 komunikace místní III. třídy
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlažbový
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 401	Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel
R:	401.01	Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 997 Přesun sutě						14 723,97		0,00000		0,00000		
1	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	15,49800	358,41	5 523,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 3 km	t	46,49200	28,90	1 346,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	997221873T00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zeminy a kamení zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,49800	506,77	7 853,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 21-M Elektromontáže						267 184,56		0,00000		0,00000		
4	210100008R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 95 mm2	kus	16,00000	396,40	6 326,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
5	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	50,00000	250,61	12 530,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	38,00000	109,15	3 929,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
7	210120102R00	Montáž palony nožové, , do 500 V	kus	21,00000	128,00	2 688,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
8	35825272	pojistka nožová 224A nízkoztrátová 19,90W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,00000	295,17	885,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	35825260	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17,20W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,00000	295,17	885,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	35825236	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6,94W, provedení normální, charakteristika gG	kus	15,00000	245,04	3 675,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	210120512R00	Montáž jističů AMT vzduch. vestavných do 200 A	kus	1,00000	133,66	133,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
12	vlastní 01	jistič 3-pólový 200 A	kus	1,00000	406,54	406,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	112,00000	40,10	4 491,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého pevně	m	18,00000	40,10	721,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	210812053	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 3x70+50 až 95+50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	51,00000	86,66	4 430,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	210813053	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 3x70+50 až 95+50 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého pevně	m	6,00000	133,66	801,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	210812035	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	62,00000	40,10	2 486,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	210813035	Montáž kabelu Cu plného nebo laného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého pevně	m	15,00000	40,10	601,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	130,00000	42,33	5 502,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	34113129	kabel síťový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x95mm2	m	57,00000	1 614,99	92 054,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	77,00000	406,54	31 303,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	220180201R00	Zatažení kabelů do tváricové tratě do 2 kg/m	m	11,00000	40,10	441,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
23	220180203R00	Zatažení kabelů do tváricové tratě do 6 kg/m	m	11,00000	40,10	441,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
24	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	2,00000	3 896,26	7 796,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	35711855	skříň rozpojovací jistič kompaktní přiř celoplastové provedení výzbroj 6x sada pojistkové lišty, variabilní velikost 2 (SB622-NKW2)	kus	1,00000	40 096,57	40 096,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	01Vlastní položka	Elektroměrová skříň NR 211 NK do In=400A	kus	1,00000	36 198,30	36 198,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	34561658R	svomíce RSA PE 2,5; typ řádová; jmen.nap. 750 V stíř., 830 V stejnosm.	kus	3,00000	2 784,48	8 353,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						131 782,67		0,00000		0,00000		
28	06Vlastní položka	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	71,00000	159,22	9 884,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	ltr	1,00000	172,64	172,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	460131113	hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v homině tř I skupiny 3	m3	2,82400	1 559,31	4 403,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	460161172	hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	53,00000	426,81	22 726,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
32	460161313	hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v homině tř II skupiny 4	m	11,00000	723,97	7 963,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 401	Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel
R:	401.01	Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
33	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v homině tř I skupiny 3	m	7,00000	723,90	5 067,79	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
34	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 60 cm z hominy tř I skupiny 3	m	53,00000	72,30	3 836,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
35	460431333	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 120 cm z hominy tř II skupiny 4	m	11,00000	133,66	1 470,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	460431262	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 50 cm hl 60 cm z hominy tř I skupiny 3	m	7,00000	133,66	935,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
37	460641126	Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 30/37 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	2,82400	4 069,66	11 323,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
38	460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	7,56000	245,04	1 852,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
39	460641412	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	7,56000	133,66	1 010,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
40	460641221	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích svařovanými síťmi Kari	t	0,10000	50 120,72	5 012,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
41	02Vlastní položka	Ocelový kryt bet. základu (dočasné překrytí bet. základu místo nabíjecího stojanu)	kus	5,00000	6 682,77	33 413,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
42	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	53,00000	98,01	5 194,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
43	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	18,00000	98,01	1 764,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
44	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	78,00000	20,05	1 563,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
45	460742122	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru přes 10 do 15 cm	m	22,00000	40,10	882,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
46	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoustěňová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	22,00000	73,52	1 617,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
47	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvoustěňová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	5,00000	60,15	300,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
48	210220002R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez náletů	m	30,00000	284,92	8 520,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	M21	RTS 25/ I
49	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	18,60000	161,35	1 885,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
50	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	4,00000	94,01	392,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
51	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	6,00000	94,01	588,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Celkem	413 691,20
---------------	-------------------

JKSO:

828.79 vedení podzemní kabelová silnoproudá ostatní
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S: 930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O: SO 402	Kabelovod pro sdělovací vedení
R: 402.02	Kabelovod pro sdělovací vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1			Zemní práce			3 791 435,89		0,00000		0,00000		
1	Pol_01	Vytýčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	1,00000	2 784,49	2 784,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
2	Pol_02	Vytírání dlažby	m2	622,00000	55,60	34 639,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
3	Pol_03	Rozřezání spár do asfaltu	m	56,00000	66,80	3 741,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
4	Pol_04	Bourání živých povrchů	m	28,00000	133,64	3 742,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5	Pol_05	Hloubení kabelové rýhy 70cm šir.,100cm hlub.,zem.ř.4	m	578,00000	545,76	315 443,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	Pol_06	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	9,00000	4 006,99	36 062,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	Pol_07	Doprava betonu na stavbu	m3	9,00000	167,07	1 503,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	Pol_08	Kabelová komora POLYVYLUT 3660, hl. 1220	ks	19,00000	48 450,04	920 550,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	Pol_09	Kabelová komora – montáž (dovoz, osazení, zásyp, zhutnění, osazení víka, očištění, zhotovení dráček, zhotovení prosladů a další nutné montážní práce)	ks	19,00000	3 174,31	60 311,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	Pol_10	Výkop pro kabelovou komoru 2000x1500x1500	ks	19,00000	3 452,78	65 602,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	Pol_11	Víko pro kabelovou komoru, zámková dlažba	ks	19,00000	23 948,87	454 984,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	Pol_12	Mutikanál, základní 9-ti otvorový díl, 385x385x1118 mm	ks	569,00000	2 080,52	1 172 435,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	Pol_13	Mutikanál, ohybový 9-ti otvorový díl, 385x385x356 mm	ks	30,00000	785,23	23 556,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	Pol_14	Mutikanál, pružné ocelové sponky	ks	2 396,00000	27,84	66 704,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	Pol_15	Mutikanál, těsnění pro 9-ti otvorový díl	ks	41,00000	374,89	15 526,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	Pol_16	Mutikanál – montáž (dovoz, osazení, zásyp, zhutnění, osazení víka, očištění a další nutné montážní práce)	ks	599,00000	425,81	256 857,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	Pol_17	Rutní zához kabelové rýhy 70cm šir.,100cm hlub.,zem.ř.4	m	578,00000	400,36	231 754,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
18	Pol_18	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	405,00000	133,60	54 132,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
19	Pol_19	Doprava písku na stavbu	m3	191,00000	209,41	39 997,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
20	Pol_21	Projektová dokumentace stavebních úprav	ks	1,00000	2 227,59	2 227,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
21	Pol_22	Projektová dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	6 682,77	6 682,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
22	Pol_23	Provizorní úprava povrchu	m2	622,00000	35,54	22 168,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2			Staboproudé montáže a dodávky			74 929,66		0,00000		0,00000		
23	Pol_29110	Pomocné montážní práce	hod	4,00000	723,97	2 895,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
24	Pol_30110	Nazmiřitelné pracovní výkony	hod	8,00000	723,97	5 791,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
25	Pol_32	Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložena, založená v kabelovodu	m	350,00000	40,10	14 035,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
26	Pol_33	Montáž koncovek na trubku HDPE do pr. 75mm	ks	2,00000	250,61	501,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
27	Pol_34	Koncovka plastová PLASSON pr.40	ks	2,00000	540,16	1 080,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
28	Pol_35	Gas-water block 14/10mm	ks	6,00000	2 784,49	16 706,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
29	Pol_36	Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm	m	350,00000	5,57	1 949,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
30	Pol_37	Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm	m	350,00000	4,46	1 561,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
31	Pol_38	Trubka HDPE o 40	m	350,00000	86,88	30 408,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem						3 866 365,57						

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 402	Kabelovod pro sdělovací vedení
R:	402.02	Kabelovod pro sdělovací vedení

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 403	Přeložka sdělovacího vedení CETIN
R:	403.01	Přeložka sdělovacího vedení CETIN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	742	Elektromontáže - rozvodný systém				1 171 000,00		0,00000		0,00000		
1	742812	OA0HT PŘELOŽENÍ SĎĚLOVACÍHO VEDENÍ	režimů	1,00000	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Způsob placení:

Přesná nabídková cena přeložek bude definována společností CETIN v rámci Smlouvy o překládce, kterou uzavře stavebník se společností CETIN před vydáním stavebního povolení po potvrzení a odsouhlasení TDI. případně na základě jednotlivé ceny za stavební práce, které budou odpovídat skutečně, účelně a hospodárně vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahové stejnosti položkám v daném objektu, příp. objektově řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použité cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), nebo porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné práce stejného rozsahu.

Pozn.: Výše fakturovaných nákladů bude projednána, odsouhlasena a potvrzena TDI i zástupcem rozpočtového oddělení společnosti BKOM, a.s.

Vzhledem k předpokládané rekonstrukci sítě v řešeném území bude nutné koordinovat stavbu s rozvody nové sítě.

Celkem	1 171 000,00
---------------	---------------------

JKSO:

828.17 vedení sdělovací
m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 404	Přeložka sdělovacího vedení Vodafone
R:	404.01	Přeložka sdělovacího vedení Vodafone

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	742	Elektromontáže - rozvodný systém				736 000,00		0,00000		0,00000		
1	742812	OA0HT PŘELOŽENÍ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ	breštin	1,00000	736 000,00	736 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Přelimitář: 736.000,- Kč bez DPH

Způsob placení:

Na základě přesné nabídkové ceny přeložek delinované společností Vodafone v rámci Smlouvy o předávací, kterou uzavře stavebník se společností Vodafone před vydáním stavebního povolení po potvrzení a odsouhlasení TDI, případně na základě jednotlivé ceny za stavební práce, které budou odpovídat skutečné, účelné a hospodárné vynaloženým zvýšeným nákladům zhotovitele zvětšeným o přiměřený zisk (max. 5% režie, 5% zisk). Ceny se budou určovat s přihlédnutím k obsahové stejnosti položek v daném objektu, příp. objektové řadě, příp. v jiném objektu dané stavby. Pokud se daná položka ve stavbě nevyskytuje, dohledává se v cenových soustavách ÚRS, RTS či OTSKP-SKP – cenová úroveň v době podání nabídky v přepočtu dle kalkulačního vzorce použitelné cenové soustavy s přepočtem režii a zisku viz. výše nebo v úrovni expertních cen při použití OTSKP-SKP), nebo porovnáním se 3 konkurenčními nabídkami na shodné ověření stinného rozsahu.

Pozn.: Výše fakturovaných nákladů bude projednána, odsouhlasena a potvrzena TDI i zástupcem rozpočtového oddělení společnosti BKOM, a.s.

Celkem	736 000,00
---------------	-------------------

JKSO:

828.17

m

vedení sdělovací
umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.1.02	Siňiční zeleň - BKOM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Trávník pro suché polohy				20 829,76		0,00000		0,00000		
1	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 680*2	m2	1 360,00000	3,34	4 542,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
				1 360,00000								
2	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 100% plochy : 680	m2	680,00000	12,25	8 330,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
				680,00000								
3	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 100% plochy : 680	m2	680,00000	4,46	3 032,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
				680,00000								
4	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2 100% plochy : 680	m2	680,00000	2,22	1 516,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
				680,00000								
5	0057240012	Směs travní pro suché polohy výsev 25g/m2 680*0,025	kg	17,00000	200,48	3 408,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				17,00000								
Díl: 12		Výsev směsy pro šetrkový trávník				19 670,14		0,00000		0,00000		
6	111104111R00	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 209*2	m2	418,00000	3,34	1 396,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
				418,00000								
7	180404111R00	Založení hlášového trávníku výsevem výsevem na omíci s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením,	m2	209,00000	23,39	4 888,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
8	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	209,00000	3,23	676,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
9	005724071	Směs travní pro šetrkový trávník 25g/m2 odolávající suchu a zátěži 209*0,025	kg	5,22500	2 472,63	12 919,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				5,22500								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				42 105,00		0,00000		0,00000		
10	952901312R00	Výčistění a úklid po zkončení stavebních a sadových úprav	m2	700,00000	60,15	42 105,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26,83		0,00000		0,00000		
11	998231311R00	Přesun hmot pro krajinné úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vzdorově, bez svléhání přesunu	t	0,03800	704,15	26,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
Celkem						82 631,73						

JKSO:
823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
m2 bez krytu
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.2.02	Výsadba stromů - VZMB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				21 746,85		0,00000		0,00000		
1	nezaříděno	Zdravotní řez - strom s plochou 51-100 m2	kus	5,00000	4 349,37	21 746,85	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 12		Stromy				317 651,09		0,00000		0,00000		
2	183101321R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, 16+1	kus	17,00000	796,38	13 538,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
3	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	16,00000	600,33	9 605,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
4	184102116R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	1,00000	710,60	710,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
5	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzápění, (příloha č. 8) při průměru kůly do 10 cm,	kus	16,00000	189,28	2 548,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
6	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvířeti ochrana z rákosu v rovině, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, strom přesazený : 16+1	kus	17,00000	55,63	945,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
7	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením, 16+1	m2	17,00000	43,63	738,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
8	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 80v/strom+strom přesazený : 0,08*17	m3	1,36000	308,64	421,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
9	185851111R00	Dovoz vody pro zalívku rostlin dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	1,36000	643,78	875,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
10	Pg_1	Prunus gondouinii /OK 14 - 16 cm/	kus	16,00000	7 776,85	124 477,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	nezaříděno	Údržba stromů po dobu 60 měsíců 1500Kč/rok : 16+1	kus	17,00000	7 963,63	135 381,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
12	nezaříděno	Dodávka hnojivé tabule k výsadbě 15 ks/strom : 16*15+1*10	kus	250,00000	3,34	835,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
13	nezaříděno	půdní kondicioner - 0,10 kg/strom 100g/strom : 17*0,1	kg	1,70000	367,58	624,85	0	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
14	nezaříděno	Zeoilt 3kg/strom 17*3	kg	51,00000	330,79	16 870,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
15	052172241	Kolevní kůl D 10 cm délka 3 m 3 ks/ strom : 16*3	kus	48,00000	147,93	7 057,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
16	103911002	Kůra mulčovací 17*0,1	m3	1,70000	918,80	1 562,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
17	709213401	chránička z bambusu/rákos	kus	17,00000	85,76	1 457,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.2.02	Výsadba stromů - VZMB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16+1		17,00000								
Díl: 13		Stromy do ploch mimo struk.substrát				230 201,19		0,00000		0,00000		
18	183101115R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	12,00000	686,13	8 233,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením										
19	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se záitím,	kus	12,00000	600,91	7 203,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
20	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	12,00000	159,29	1 911,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
		řezání a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzopření, (přiloha 6. 8) při průměru kůlů do 10 cm,										
21	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvířat ochrana z rákosu v rovině, v rovině nebo na svahu do 1 : 5,	kus	12,00000	55,68	668,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
22	184921093R00	Mulčování štěrku přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,00000	43,43	521,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem do 20 km a se složením,										
23	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	0,96000	309,64	297,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
		800strom : 12*0,08		0,36000								
24	185851111R00	Dovoz vody pro zálitku rostlin dovoz vody pro zálitku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,96000	643,79	618,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
25	711132101R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svíslá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních kuliček,	m2	10,00000	159,29	1 592,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	806-711	RTS 25/ I
		vzdálenost od linie kanalizační přípojky min.75 cm : 5*2 do hloubky 100 cm :		10,00000								
26	nezatříděno	Dodávka hnojivě tablety k výsadbě 10ka/strom	kus	120,00000	3,34	400,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		12*10		120,00000								
27	nezatříděno	podání kondicioner - 0,10 kg/strom	kg	1,20000	36,75	44,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		12*0,1		1,20000								
28	nezatříděno	Udržba dřevin po dobu 60 měsíců	kus	12,00000	7 963,85	95 563,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		1500K2/rok : 12		12,00000								
29	05217500R	Kůl ke kotvení dřevin do D 10 cm délka 3,0 m	kus	36,00000	159,29	5 734,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		3ks/strom : 12*3		36,00000								
30	103911001	Mulčovací štěrka 0,1 m2/strom	m3	1,20000	916,88	1 102,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		12*0,1		1,20000								
31	67390526	Protikofenová fólie	m2	11,00000	279,23	3 038,53	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		10*1,1		11,00000								
32	709213401	chránička z bambusu/utrškos	kus	12,00000	85,78	1 029,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
33	Pg_2	Prunus gondouinii /OK 14 - 16 cm/	kus	12,00000	8 487,11	101 845,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 922,50		0,00000		0,00000		
34	952901312R00	Výstavění a úklid po zkončení stavebních a sadových úprav	m2	250,00000	55,68	13 922,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
D8: 99		Staveništní přesun hmot				1 357,83		0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.2.02	Výsadba stromů - VZMB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	998231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy od 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	2,09470	548,22	1 357,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I

Celkem						584 879,46						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

JKSO:

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
m2 bez krytu
 ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	930	Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	801.3.02	Zeleň - MČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a příslušené práce				1 776,66		0,00000		0,00000		
1	111104211R00	Pokosení trávníku trávník parkový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením štrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 58°2	m2	116,00000	3,34	387,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
2	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 100% plochy : 58	m2	58,00000	12,25	710,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
3	183403153R00	Obdělávání půdy hřebčím, v rovině nebo na svahu 1:5 100% plochy : 58	m2	58,00000	4,48	258,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
4	183403261R00	Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2 100% plochy : 58	m2	58,00000	2,33	128,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
5	0057240012	Směs travní pro suché pokoky výševk 25g/m2 58°0,025	kg	1,45000	200,48	290,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 909,75		0,00000		0,00000		
6	952901312R00	Vítěštění a úklid po zkončení stavebních a sadových úprav	m2	65,00000	60,15	3 909,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				411,97		0,00000		0,00000		
7	998231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnícké úpravy přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svahového přesunu	t	0,58340	706,15	411,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
Celkem						6 098,38						

JKSO:

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní
m2 bez krytu
ostatní stavební akce



Harmonogram prací
Ulice Komárovská - Rekonstrukce komunikace

stavební objekty	měsíce	1	2	3	4	5	6	7	8
SO 101 Komunikace									
SO 102 Účelové plochy ve správě ÚMČ									
SO 401 Příprava pro nabíjecí stanice el. vozidel									
SO 402 Kabelovod pro sdělovací vedení									
SO 403 Přeložka sdělovacího vedení CETIN									
SO 404 Přeložka sdělovacího vedení Vodafone									
SO 801 Sadové úpravy									

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

