



mucavp25j00ku7

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele: 47/2025

pořadové číslo zhotovitele:

Název veřejné zakázky:

**Provedení ořezů a bezpečnostních vazeb dle dendrologického
průzkumu – naléhavost 1 a 2 v lokalitě lesoparku Vodranty, cesta u
koupaliště**

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Název: Ondřej Záhora s.r.o.

Sídlo: Palackého 369, 280 02 Kolín

IČ: 06399631

DIČ: CZ06399631

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C281436

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět ořezy stromů a bezpečnostní vazby v rozsahu dle výzvy a zadávací dokumentace a především pak dle Dendrologického posudku Projekt péče o

stromy, ze dne 15.3.2024, od firmy SAFE TREES, s.r.o., který je součástí zadávací dokumentace objednatele č.j. MěÚ/16904/2025/OMI ze dne 03.03.2025.

Ořezem se rozumí provedení zdravotních a redukčních řezů vybraných stromů (viz. P1_Dendrologický posudek). Součástí předmětu plnění je i povinnost zhotovitele zajišťovat průběžný úklid pracoviště a likvidaci odpadní dřevní hmoty, a to vždy nejpozději do 5ti pracovních

dnů po dokončení prací. Likvidace dřevní hmoty bude provedena štěpkováním na místě zpět do terénu.

Zhotovitel je povinen v případech, kdy to bude vyžadovat bezpečnost práce a ochrana majetku, před zahájením realizace zajistit potřebné úkony např. uzavření komunikace, zábor veřejného prostranství apod.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý realizovat předmět díla a že je držitelem certifikátu – Český certifikovaný arborista (ČCA) nebo certifikátu Evropský certifikovaný arborista (ETW).

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem plnění, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo.

V případě potřeby je zhotovitel povinen objednateli sdělit omezení, které je třeba za účelem zhotovení díla provést a domluvit se na nich.

3 PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

K předání a převzetí místa plnění objednatel písemně vyzve zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat termín předání a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání a převzetí místa plnění za účelem provedení díla.

4 DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín dodávky hotového díla je stanoven **do 15.08.2025**. Místem plnění jsou parcely p.č. 1599, 1608/2, 1606, 1608/1, 1605/5, 2074/1, 1603, 1604/3, 1605/5 a 1610, k.ú. Čáslav 618349, jejichž vlastníkem je město Čáslav.

Dílo se považuje za odevzdané a závazek zhotovitele za splnění okamžikem převzetí díla bez vad. Tento akt bude stvrzen oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůta pro arboristické práce bude prodloužena:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 SMLUVNÍ CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou výběrovým řízením, jehož zadání schválila Rada města Čáslavi.

Cena za provedení díla bez DPH za provedení ořezu činí	360.169,- Kč
DPH ve výši 21%	činí 75.635,- Kč
Celková cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí 435.804,- Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení arboristických prací. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel **nebude** poskytovat zálohy.

Provedená práce **bude fakturována po ukončení díla** na základě předávacího protokolu.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Smluvní strany sjednaly, že v případě převzetí díla s výhradami (vadami a nedodělkami), bude faktura uhrazena max. do výše 90 % sjednané celkové ceny. Z fakturované částky bude provedena pozastávka ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna do 10 dnů po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a zapsaných do předávacího protokolu. Po odstranění vad a nedodělků bude vyhotoven dodatek Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým Předávacím protokolem dle bodu 6 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit

do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta

splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného Předávacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5. Pouze takto oboustranně odsouhlasená práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na část předmětné arboristické práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené dílo bez DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sdělení, že „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli potřebné informace či dokumentaci k provedení díla při podpisu této smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu předání a převzetí místa plnění.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla písemně, podpisem předávacího protokolu.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na místě plnění. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě plnění; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny,

zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

Zhotovitel je povinen pohybovat se na místě plnění tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel místo plnění do původního stavu.

9 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí arboristické práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a předá příslušné doklady o provedení technických či jiných zkoušek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy České republiky, českými technickými normami nebo touto smlouvou (jedná se např. o originální návod na montáž a obsluhu a údržbu v českém jazyce, záruční list apod.) a předá ukončené dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním díla se rozumí úplné dokončení arboristických prací dle Dendrologického průzkumu, likvidace dřevní hmoty úklid staveníště.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

10 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatelem.

11 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno osobou, která je držitelem certifikátu Český certifikovaný arborista (ČCA) nebo certifikátu Evropský certifikovaný arborista (ETW). Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 13 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/8/161/2025 ze dne 26.03.2025

V Čáslavi dne 2.4.2025

V dne

Za: Ing. Jaromír Strnad, starosta

Zhotovitel: Ondřej Záhora s.r.o.

Ondřej Záhora, jednatel

Příloha:
1 smlouvy o dílo – Smluvní rozpočet

Cesta u koupaliště	56	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	74	30	12	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	57	Quercus robur	dub letní	65	24	15	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	57	Quercus robur	dub letní	65	24	15	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	59	Quercus robur	dub letní	65	17	4	8	4	dospělý strom	b	krátkodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	61	Quercus robur	dub letní	52	33	14	15	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	1	výborná až dobrá	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	63	Tilia tomentosa	lipa alibabá	52	21	4	8	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	71	Quercus robur	dub letní	76	29	13	16	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	72	Ulmus laevis	lim vaz	58	22	13	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	79	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	89	30	16	18	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	79	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	89	30	16	18	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	79	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	89	30	16	18	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	82	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	43	23	12	10	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	84	Salix alba	víba bílá	58	17	2	12	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	86	Salix alba	víba bílá	75	17	5	15	4	dospělý strom	b	krátkodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	87	Alnus incana	oleš šedá	31	24	11	24	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	zhoršený
Cesta u koupaliště	93	Acer platanoides	javor mlčný	55	23	9	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	96	Acer pseudoplatanus	javor horský	35	22	7	7	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	98	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	62	26	14	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	101	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	32	21	15	7	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	101	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	39	21	15	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	103	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	39	21	15	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	104	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	39	21	15	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	107	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	59	22	6	11	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	108	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	75	24	3	11	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	108	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	75	24	3	11	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	110	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	61	21	3	12	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	112	Tilia cordata	lipa malolistá	103	32	4	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	112	Tilia cordata	lipa malolistá	103	32	4	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	113	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	66	23	3	11	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	113	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	66	23	3	11	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	114	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	108	30	12	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	114	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	108	30	12	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	116	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	66	35	16	22	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	116	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	66	35	16	22	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	118	Acer platanoides	javor mlčný	89	30	12	16	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	118	Acer platanoides	javor mlčný	85	30	12	16	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	121	Acer platanoides	javor mlčný	68	26	6	13	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	121	Acer platanoides	javor mlčný	68	26	6	13	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	122	Acer pseudoplatanus	javor horský	72	32	16	20	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	122	Acer pseudoplatanus	javor horský	72	32	16	20	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	124	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	86	35	18	20	6	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	124	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	86	35	18	20	6	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	125	Acer pseudoplatanus	javor horský	62	25	9	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	126	Acer pseudoplatanus	javor horský	81	30	12	16	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	130	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	62	25	13	17	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	132	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	80	23	9	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	132	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	80	23	9	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	134	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	73	16	3	16	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	140	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	46	25	11	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	140	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	46	25	9	11	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	141	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	68	33	15	16	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	145	Acer campestre	javor polní	55	16	2	10	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	146	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	53	23	12	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	146	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	53	23	12	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	148	Fagus sylvatica	buk lesní	77	28	14	30	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	výborná až dobrá	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	161	Acer platanoides	javor mlčný	29	8	3	12	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	162	Acer platanoides	javor mlčný	61	23	8	12	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	166	Quercus robur	dub letní	132	25	6	18	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	171	Quercus robur	dub letní	50	19	6	11	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	175	Acer platanoides	javor mlčný	53	19	5	8	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	176	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	68	21	6	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	1	výborná až dobrá	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	178	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	60	18	8	10	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	180	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	34	15	8	5	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	182	Robinia pseudoacacia	lmovík bílý	52	18	7	10	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	199	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	78	25	12	12	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	199	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	78	25	12	12	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	199	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	65	25	15	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	213	Larix decidua	modřín opadavý	51	28	20	9	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	216	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	72	26	16	18	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	216	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	71	19	11	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	218	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	71	19	11	14	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	222	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	86	25	5	17	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	224	Larix decidua	modřín opadavý	42	26	13	8	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	8	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	88	25	9	15	4	dospělý strom	b	krátkodobě perspektivní	2	zleřelně snižena	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	93	Acer platanoides	javor mlčný	55	23	9	13	4	dospělý strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	112	Tilia cordata	lipa malolistá	103	32	4	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	114	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	108	30	12	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	118	Tilia platyphyllos	lipa velkolistá	108	30	12	15	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	3	výrazně zhoršený
Cesta u koupaliště	122	Acer pseudoplatanus	javor horský	72	32	16	20	5	senescentní strom	a	douhodobě perspektivní	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršená	2	zhoršený
Cesta u koupaliště	132	Fraxinus excelsior	jasan ztepý	80													

P0_Smluvní rozpočet

Poznámka ke stromu	Technologie	Technologie - popis	Naléhavost	Naléhavost - popis	Poznámka k ošetření	Cena vč. DPH
Odlomená část koruny, Poškození větví.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2566,85
Odlomená část koruny, Poškození větví.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	10 procent.	592,35
Asymetrická koruna, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah	]]]	2369,40
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2369,40
Infekce větví, Silné suché větve v koruně, Asymetrická koruna.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		1579,60
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		394,90
Odlomená část koruny, Infekce větví, Silné suché větve v koruně, Infekce báze kmene s dutinou.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	20 procent.	3949,00
Odlomená část koruny, Infekce větví, Silné suché větve v koruně, Infekce báze kmene s dutinou.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		987,25
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		987,25
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		1974,50
Defektní větvení, Asymetrická koruna.	S-RZ	Řez zdravotní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Infekce větví.	S-RZ	Řez zdravotní	1	Naléhavý zásah		1974,50
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		987,25
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Dynamický prosychá, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		1974,50
Odlomená část koruny, Poškození větví, Asymetrická koruna, Zavěšená větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2566,85
Odlomená část koruny, Zavěšená větve v koruně.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Naléhavý zásah	Odehnutí nestabilních větví.	394,90
Odlomená část koruny, Zavěšená větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		1579,60
Asymetrická koruna, Silné suché větve v koruně, Infekce větví.	S-RZ	Řez zdravotní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení s tlínou, Zváží odstranění jedince.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Naléhavý zásah	Odehnutí větve nad komunikací či chodníkem.	592,35
Tlaková vidlice v kosterním větvení s tlínou, Zváží odstranění jedince.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		3949,00
Infekce báze kmene s dutinou, Podezření na infekci kořenů.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	20 procent.	2961,75
Infekce báze kmene s dutinou, Podezření na infekci kořenů.	S-OV	Odstáření výtahů	1	Naléhavý zásah		0,00
Infekce báze kmene s dutinou, Podezření na infekci kořenů.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		987,25
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Dutina v kosterní větví, Výletové otvory od ptáka, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		592,35
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Dutina v kosterní větví, Výletové otvory od ptáka, Silné suché větve v koruně.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	30 procent.	3359,65
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Infekce kosterního větvení, Infekce větví, Dutina v kosterní větví, Výletové otvory od ptáka.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	20 procent.	5923,50
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Infekce kosterního větvení, Infekce větví, Dutina v kosterní větví, Výletové otvory od ptáka.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		987,25
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Poškození kmene, Infekce větví, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2369,40
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Infekce kosterního větvení, Infekce větví, Silné suché větve v koruně, Výletové otvory od ptáka.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Naléhavý zásah	Odehnutí nestabilních větví nad komunikací či chodníkem.	592,35
Infekce kosterního větvení, Infekce větví, Silné suché větve v koruně, Výletové otvory od ptáka.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Asymetrická koruna, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2566,85
Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Naléhavý zásah	Odehnutí větve nad komunikací či chodníkem.	394,90
Silné suché větve v koruně, Infekce větví, Zavěšená větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah	20 procent.	2566,85
Infekce kmene, Infekce kosterního větvení, Infekce větví.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		3949,00
Tlaková vidlice od báze, Rozsáhlá infekce jednoho z kmenů.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	Sesadit infikovaný kmen na cca 6m torzo.	2961,75
Tlaková vidlice od báze, Rozsáhlá infekce jednoho z kmenů.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		394,90
Silné suché větve v koruně, Asymetrická koruna.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		3949,00
Infekce kmene s dutinou, Výletové otvory od ptáka, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		592,35
Infekce kmene s dutinou, Výletové otvory od ptáka, Silné suché větve v koruně.	S-RO	Redukce obvodová	1	Naléhavý zásah	20 procent.	2961,75
Silné suché větve v koruně, Infekce kmene.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice s tlínou, V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice s tlínou, V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	1	Naléhavý zásah	Odehnutí nestabilních větví.	592,35
Odlomená část koruny, Poškození větví, Silné suché větve v koruně, Zavěšená větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2961,75
Asymetrická koruna.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		3949,00
Odlomená a zavěšená silná kosterní větve.	S-RB	Řez bezpečnostní	1	Naléhavý zásah		2369,40
Tlaková vidlice v kosterním větvení s tlínou, Zváží odstranění jedince.	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Naléhavý zásah	Jedno lano.	7898,00
Tlaková vidlice v kosterním větvení s tlínou, Zváží odstranění jedince.	S-VSD	Instalace statické vazby v dolní úrovni	1	Naléhavý zásah	Podkladníková.	2961,75
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Infekce kosterního větvení, Infekce větví, Dutina v kosterní větví, Výletové otvory od ptáka.	S-VÖH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Naléhavý zásah	Jedno lano.	2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Poškození kmene, Infekce větví, Silné suché větve v koruně.	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Naléhavý zásah	Jedno lano.	1777,05
Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Naléhavý zásah	Jedno lano.	1777,05
Tlaková vidlice s tlínou, V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1	Naléhavý zásah	Vymění stávkující vazbu.	1974,50
Sekundární koruna, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		2961,75
Poškození větví.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Infekce kosterního větvení.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně naléhavý zásah	Odehnutí větve nad komunikací.	592,35
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Infekce kosterního větvení.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		2369,40
Infekce báze kmene.	S-RZ	Řez zdravotní	2	Méně naléhavý zásah		1974,50
Tlaková vidlice vyvíjející se, Infekce kmene.	S-RZ	Řez zdravotní	2	Méně naléhavý zásah		1579,60
Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	Řez zdravotní	2	Méně naléhavý zásah		1579,60
Infekce kmene, Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		1974,50
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		1974,50
Poškození a infekce větví, Poškození kořenů, Asymetrická koruna.	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně naléhavý zásah	Odehnutí nestabilních větví.	1974,50
Poškození a infekce větví, Poškození kořenů, Asymetrická koruna.	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně naléhavý zásah	10 procent.	789,80
Poškození a infekce větví, Poškození kořenů, Asymetrická koruna.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		789,80
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		1579,60
Odlomená část koruny, Asymetrická koruna.	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně naléhavý zásah	20 procent.	3359,65
Odlomená část koruny, Asymetrická koruna.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		592,35
Infekce větví.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		3159,20
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		4936,25
Defektní větvení, Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		1974,50
Asymetrická koruna, Silné suché větve v koruně, Infekce báze kmene.	S-RZ	Řez zdravotní	2	Méně naléhavý zásah	Poslatit tlakové větvení.	1974,50
Silné suché větve v koruně.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		987,25
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		987,25
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen.	S-RB	Řez bezpečnostní	2	Méně naléhavý zásah		394,90
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen.	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně naléhavý zásah	10 procent.	1579,60

	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	10 procent.	1579,60
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		394,90
Potlačený jedinec, Asymetrická koruna,	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice vyvíjející se, Poškození kmene,	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah		1579,60
	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		3554,10
	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Infekce kmene, Infekce větví, Výletové otvory od ptáků,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	2961,75
Infekce kmene, Infekce větví, Výletové otvory od ptáků,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Infekce kmene, Infekce větví, Výletové otvory od ptáků,	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně nálehavý zásah	Odklínění nestabilních větví.	987,25
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen,	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen,	S-RS	Rez sesazovací	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Asymetrická koruna a nakloněný kmen,	S-RS	Rez sesazovací	2	Méně nálehavý zásah	40 procent.	3949,00
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen, Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Tlaková vidlice v kosterním větvení,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1974,50
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1574,50
Infekce kmene, Výletové otvory od ptáků, Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		394,90
Infekce kmene, Výletové otvory od ptáků, Silné suché větve v koruně,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1974,50
Tlaková vidlice vyvíjející se,	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah	Potlačit tlakové větvení,	2566,85
Dutina ve kmeni, Sekundární koruna,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	2961,75
Dutina ve kmeni, Sekundární koruna,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Poškození kmene,	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Infekce kosterního větvení, Infekce větví, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Infekce kosterního větvení, Infekce větví, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	5923,50
Sekundární koruna, Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Podcezení na infekci kořenů,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	2961,75
Sekundární koruna, Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Podcezení na infekci kořenů,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	987,25
Infekce větví, Tlaková vidlice vyvíjející se, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		5526,80
Infekce větví, Tlaková vidlice vyvíjející se, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah		987,25
	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah	10 procent.	5923,50
	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Infekce kosterního větvení, Infekce kmene,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	4936,25
Infekce kosterního větvení, Infekce kmene,	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně nálehavý zásah	Odklínění nestabilních větví.	789,80
Potlačený jedinec, Asymetrická koruna, Dutina v kosterním větvení, Výletové otvory od ptáků,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2171,05
Potlačený jedinec, Asymetrická koruna, Dutina v kosterním větvení, Výletové otvory od ptáků,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení,	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně nálehavý zásah	Odklínění nestabilních větví.	3949,00
Infekce větví,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		394,90
Asymetrická koruna, Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Asymetrická koruna, Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Potlačená báze kmene, Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2369,40
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Výletové otvory od ptáků,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Výletové otvory od ptáků,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Výletové otvory od ptáků,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2369,40
Tlaková vidlice vyvíjející se, Silné suché větve v koruně,	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně nálehavý zásah	Potlačit tlakové větvení,	1974,50
Infekce kmene, Infekce kosterního větvení, Infekce větví,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Odlomená část koruny, Poškození větví, Bakteriální výtok,	S-RZ	Rez zdravotní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Asymetrická koruna, Infekce větví, Odlomená část koruny,	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně nálehavý zásah	Odklínění větve nad komunikací či chodníkem,	394,90
Asymetrická koruna, Infekce větví, Odlomená část koruny,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Zavěšená větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Tlaková vidlice v kosterním větvení, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		4936,25
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Infekce báze kmene, Tlaková vidlice v kosterním větvení,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1974,50
Silné suché větve v koruně, Asymetrická koruna,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen, Poškození větví, Zavěšená větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1579,60
Asymetrická koruna, Nakloněný kmen,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Silné suché větve v koruně,	S-RO	Redukce obvodová	2	Méně nálehavý zásah	20 procent.	3356,85
Asymetrická koruna, Infekce báze kmene,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		692,35
Asymetrická koruna, Infekce báze kmene,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2566,85
Tlaková vidlice vyvíjející se,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		987,25
Silné suché větve v koruně,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		3554,10
Infekce větví, Silné suché větve v koruně,	S-RLR	Lokální redukce z důvodu stabilizace	2	Méně nálehavý zásah	Odklínění nestabilních větví, Symetrizovat,	394,90
Odlomená část koruny, Poškození a infekce větví, Asymetrická koruna,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1974,50
Odlomená část koruny, Poškození a infekce větví, Asymetrická koruna,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		2961,75
Odlomená část koruny, Poškození větví,	S-RB	Rez bezpečnostní	2	Méně nálehavý zásah		1579,60
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Infekce kosterního větvení,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Tři lano, Do trojúhelníku,	5923,50
Tlaková vidlice v kosterním větvení,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Jedno lano,	1480,86
Infekce báze kmene, Dutina ve kmeni, Infekce kosterního větvení, Infekce větví, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Méně nálehavý zásah		394,90
Infekce větví, Tlaková vidlice vyvíjející se, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Méně nálehavý zásah		0,00
Infekce větví, Tlaková vidlice vyvíjející se, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-VDD	Instalace dynamické vazby v dolní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Jedno lano,	2665,58
Infekce kosterního větvení, Infekce kmene,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Tři až 4 lano,	6733,05
Tlaková vidlice v kosterním větvení,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Jedno lano,	1392,15
Tlaková vidlice v kosterním větvení, Výletové otvory od ptáků,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Jedno lano,	1480,86
Tlaková vidlice v kosterním větvení, V koruně již instalována bezpečnostní vazba,	S-VK	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	2	Méně nálehavý zásah		197,45
Infekce báze kmene, Tlaková vidlice v kosterním větvení,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Jedno lano,	1184,70
Tlaková vidlice vyvíjející se,	S-VDH	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	2	Méně nálehavý zásah	Jedno lano,	1678,33
						360168,65