

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Společnost “Výstupní – Ústí nad Labem”

MI Roads a.s. (Společník 1 – Správce)

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady; a

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 123-6606630207/0100

Pověřená osoba k jednání: Lukáš Spal, oblastní ředitel pro oblast Čechy sever

a

B E S s.r.o. (Společník 2)

zastoupena: Ing. Janem Freudlem, jednatelem; a

Petrem Váňou, jednatelem

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

bankovní spojení:

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jan Freudl, jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. SML1028233

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028233, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2024, dodatku č. 2 ze dne 29. 8. 2024, dodatku č. 3 ze dne 29. 10. 2024 a dodatku č. 4 ze dne 17. 12. 2024 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisech méněprací a víceprací (změnový list č. 6), který je součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Závazek bude navýšen celkem o 5,7 %.
4. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se zejména úprava přístřešků a čekáren, opravy přípojek UV, větší objem bouraných betonů a asfaltů. Méněpráce tvoří odečet za neprovedení sanace z asfaltových souvrství v rámci zásahu do UV. Tyto změny jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	67 777 777,00 Kč	14 233 333,17 Kč	82 011 110,17 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 1	2 700 077,89 Kč	567 016,36 Kč	3 267 094,25 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 2	2 269 239,08 Kč	476 540,21Kč	2 745 779,29 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 4	8 574 690,14 Kč	1 800 684,93 Kč	10 375 375,07 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 5	3 802 540,60 Kč	798 533,53 Kč	4 601 074,13Kč
Cena celkem	85 124 324,71 Kč	17 876 108,20 Kč	103 000 432,91Kč

III.
Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. 1958/69R/25 ze dne 10. 3. 2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - změnový list č. 6
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____



Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

předseda správní rady
MI Roads a.s.



Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.



Změna během výstavby č. 6

ze dne 19.12.2024

Název stavby:	Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200534
Název části stavby (PS, SO):	000, SO 101, SO 185
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dle projektové dokumentace vypracované ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 – Karlín, Odpovědný projektant Ing. Miroslav Větrovský, ČKAIT 0011067 a v souladu se společným povolením, vydaným odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem dne 18. 4. 2023, č. j. MMUL/ODM/SÚ/117290/2023/BaueJ	
<u>Nové řešení:</u> - viz. jednotlivé ZL č. 29-41	
<u>Zdůvodnění změny:</u> - viz. jednotlivé ZL č. 29-41	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Ing. Miroslav Větrovský
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	81 321 784,11 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+3 802 540,59 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	85 124 324,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ane/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.2.2025
Nový termín dokončení díla:	23.2.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Adam Hořejší

Datum: 19.12.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Stanislav Jokiel

Datum: 19.12.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Lukáš Spal

Datum: 19.12.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha: Změnové listy ZL č. 29-41.

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099

Zakázka	miROADS	Název Číslo	Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru 23038					
položka	ZL	ZBV	Popis změny / vícepráce / méněpráce	Vliv na cenu	Cena	Poznámka	Schváleno TDS	Schváleno investorem
CELKOVÁ REKAPITULACE								
	ZL	ZBV	23038 MIR Přehled ZL stavby: Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru		17 346 547,71 Kč			
1	ZL 1	ZBV 1	D/O-oběžná trasa-I etapa	(+)	228 121,89 Kč	VCP	ANO	ANO
2	ZL 2	ZBV 1	Chodník-větší tl.bouraných asfaltů-I etapa	(+)	131 104,80 Kč	VCP	ANO	ANO
3	ZL 3	ZBV 1	Zkoušky PAU-asfaltu-chodník a komunikace	(+)	78 400,00 Kč	VCP	ANO	ANO
4	ZL 4	ZBV 1	Čekárny MHD-demonáž a montáž-I etapa	(+)	15 070,00 Kč	VCP	ANO	ANO
5	ZL 5	ZBV 1	Siřnice+chodník-větší objem bouraných betonů-I etapa	(+)	924 448,10 Kč	VCP	ANO	ANO
6	ZL 6	ZBV 1	Trasování vedení MHD-Zastávky pro stávkový trasební vedení-I etapa	(+)	1 308 453,65 Kč	VCP	ANO	ANO
7	ZL 7	ZBV 1	Kanalizace-žláby a kamerové zkušební-I etapa	(+)	16 478,45 Kč	VCP	ANO	ANO
8	ZL 8	ZBV 2	Sanace chodníků a cyklostezky-I etapa	(+)	987 757,80 Kč	VCP	ANO	ANO
9	ZL 9	ZBV 2	Metropolní+Investiční nové kabelové úseky HOPE	(+)	725 963,81 Kč	VCP	ANO	ANO
10	ZL 10	ZBV 2	Úprava odvodnění koleze se základem TV	(+)	8 730,00 Kč	VCP	ANO	ANO
11	ZL 11	ZBV 2	Záměry konst.vrstev-rozšíření komunikací	(+)	432 475,20 Kč	VCP	ANO	ANO
12	ZL 12	ZBV 2	Provizorní zastávka MHD-I etapa	(+)	3 982,60 Kč	VCP	ANO	ANO
13	ZL 13	ZBV 2	Dělečné opravy VO+ uzemnění trase MHD-I etapa	(+)	44 529,25 Kč	VCP	ANO	ANO
14	ZL 14	ZBV 2	Asfalt-cyklostezka	(+)	33 856,10 Kč	VCP	ANO	ANO
15	ZL 15	ZBV 2	Zpětná montáž přístřešků zastávek MHD-I etapa	(+)	31 924,52 Kč	VCP	ANO	ANO
16	ZL 16	ZBV 3	Prodloužení času pro dokončení díla	(+)	0,00 Kč		ANO	ANO
17	ZL 17	ZBV 4	Kácení stromů a křovin-I.-III etapa	(+)	71 150,00 Kč	VCP	ANO	ANO
18	ZL 18	ZBV 4	D/O-provizorní chodníky-přechody IS	(+)	512 057,51 Kč	VCP	ANO	ANO
19	ZL 19	ZBV 4	Nové kabelové trasy Metropolní a přípoje města-II.-III etapa	(+)	1 356 618,00 Kč	VCP	ANO	ANO
20	ZL 20	ZBV 4	D/O-oběžná trasa-II.-III. Etapa+ opravy díle PČR	(+)	126 349,69 Kč	VCP	ANO	ANO
21	ZL 21	ZBV 4	Chodník-větší tl.bouraných asfaltů-II etapa	(+)	522 403,68 Kč	VCP	ANO	ANO
22	ZL 22	ZBV 4	Siřnice+chodník-větší objem bouraných betonů-II etapa	(+)	2 195 036,06 Kč	VCP/ MNP	ANO	ANO
23	ZL 23	ZBV 4	Sanace chodníků-II.-III etapa	(+)	3 488 359,20 Kč	VCP	ANO	ANO
24	ZL 24	ZBV 4	Kácení stromů nad ramec PD-gabion	(+)	80 040,00 Kč	VCP	ANO	ANO
25	ZL 25	ZBV 4	Kvalitnější obrusná vrstva asfaltu (parazitová vlákna)	(+)	11 200,90 Kč	VCP/ MNP	ANO	ANO
26	ZL 26	ZBV 4	ČEZ Teplárenská poklopy	(+)	99 216,97 Kč	VCP	ANO	ANO
27	ZL 27	ZBV 4	Limový žab-v Hap	(+)	106 118,82 Kč	VCP	ANO	ANO
28	ZL 28	ZBV 4	Odvodnění-žláby a kamerové zkušební, startovací šachty-II a III etapa	(+)	6 142,11 Kč	VCP/ MNP	ANO	ANO
28 I	ZL 28 I	ZBV 5	Prodloužení termínu realizace a termínu dokončení díla	(+)	0,00 Kč		ANO	ANO
29	ZL 29	ZBV 6	Čekárny MHD-úprava přístřešků a čekáren	(+)	421 506,88 Kč	VCP/ MNP	ANO	
30	ZL 30	ZBV 6	MNP-asfaltu	(-)	-700 962,96 Kč	MNP	ANO	
31	ZL 31	ZBV 6	Provizorní VDZ-žluté kříže+přechody- 2x	(+)	113 190,00 Kč	VCP	ANO	
32	ZL 32	ZBV 6	Zalíhí RŠ popílkem	(+)	18 448,64 Kč	VCP	ANO	
33	ZL 33	ZBV 6	Odvodnění-opravy přípojek UV a kanalizace	(+)	373 977,53 Kč	VCP	ANO	
34	ZL 34	ZBV 6	Chodník-větší tl.bouraných asfaltů-III.etapa	(+)	325 454,60 Kč	VCP	ANO	
35	ZL 35	ZBV 6	Siřnice+chodník-větší objem bouraných betonů-III.etapa	(+)	2 186 960,47 Kč	VCP	ANO	
36	ZL 36	ZBV 6	Kabelová komora 1 ks u Lidl	(+)	62 280,40 Kč	VCP	ANO	
37	ZL 37	ZBV 6	Protipovodňová opatření-záplavy	(+)	229 389,14 Kč	VCP	ANO	
38	ZL 38	ZBV 6	Poklopy-úprava a montáž, přechodové desky	(+)	270 426,00 Kč	VCP	ANO	
39	ZL 39	ZBV 6	Příprava na stavbu světelné signalizace křižovatky Výstupní a Neštětická	(+)	191 634,82 Kč	VCP	ANO	
40	ZL 40	ZBV 6	Výkopové práce v blízkosti IS	(+)	221 523,61 Kč	VCP	ANO	
41	ZL 41	ZBV 6	Žulové kostky v ostrůvku	(+)	88 711,46 Kč	VCP	ANO	

ZL celkem 17 346 547,71 Kč

SOD	67 777 777,00 Kč
ZBV 1	2 700 077,89 Kč
ZBV 2	2 268 236,08 Kč
ZBV 3	0,00 Kč
ZBV 4	8 574 690,14 Kč
ZBV 5	3 802 540,59 Kč
SOD + ZBV	85 124 324,71 Kč

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.29		
Požadavek zadal :	Datum zadání :	02.09.2024	
Zpracovává :	Termín zpracování :	06.09.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace-čekárny MHD			

1) VCP-nová položka-čekárny MHD dle požadavků investora-celkem: 8 ks


2) MNP-odpočet stávající položky z SoD č.80 z SO 101-celkem: 8 ks

PŘÍČINA / DŮVOD: Na základě požadavků investora a dotčených orgánů došlo ke změně a dospecifikaci čekáren MHD, kdy došlo k úpravě rozměrů, reklamních ploch, doplnění osvětlení, sítotisků a dalších úpravám a změnám. NA základě této skutečnosti byly původní typy čekáren odečteny a přičteny nové a upravené čekárny dle požadavků investora. Betonové základy čekáren nejsou součástí tohoto ZL, čeká se na výrobní dokumentaci čekáren, ve které budou rozměry a typy základů specifikovány. Základy čekáren MHD budou naceněny v jiném samostatném ZL stavby, až budou známy všechny skutečnosti. Všechny tyto skutečnosti a změny jsou součástí tohoto ZL č.29.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :


1) rozpočet k ZL č.29




Čekárny MHD

Práce jsou nezbytné

Vypracoval :



Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1001		Autobusový přístřešek Aureo - "Dvojdómí - směr Dobětkice" AE300-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 7 m ² , 4,2 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené sklo s bezpečnostním poliskem, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	257 353,74	257 353,74
2	1002		Autobusový přístřešek Aureo - "Dvojdómí - směr Krásné Březno" AE210b-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytý plocha 5 m ² , 2,8 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, jedna boční stěna prosvětlená vitrina C-light, druhá boční stěna kalené bezpečnostní sklo, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	290 513,11	290 513,11
3	1003		Autobusový přístřešek Aureo - "Osamělá - směr Dobětkice" AE200-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 5 m ² , 2,8 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené sklo s bezpečnostním poliskem, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	166 449,07	166 449,07
4	1004		Autobusový přístřešek Aureo - "Osamělá - směr Krásné Březno" AE200-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 5 m ² , 2,8 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené sklo s bezpečnostním poliskem, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	166 449,07	166 449,07
5	1005		Autobusový přístřešek Aureo - "ZOO - směr Dobětkice" AE200-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 5 m ² , 2,8 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené sklo s bezpečnostním poliskem, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	189 047,72	189 047,72
6	1006		Autobusový přístřešek Aureo - "ZOO - směr Krásné Březno" AE310b-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytý plocha 7 m ² , 4,2 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené bezpečnostní sklo, jedna boční stěna prosvětlená vitrina C-light, druhá boční stěna kalené bezpečnostní sklo, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	349 343,19	349 343,19
7	1007		Autobusový přístřešek Aureo - "Kmochova - směr Dobětkice" AE300-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 7 m ² , 4,2 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené sklo s bezpečnostním poliskem, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	248 263,26	248 263,26
8	1008		Autobusový přístřešek Aureo - "Kmochova - směr Krásné Březno" AE200-ZS Zastávkový přístřešek s vegetační rovnou střechou - rozchodníková rohož s extenzivními rostlinami, krytá plocha 5 m ² , 2,8 x 1,7m, střešní krytina extenzivní vegetační vrstva ve vanách z hliníkového plechu, podhled z modřinových lamel, zadní stěna kalené sklo s bezpečnostním poliskem, odvodnění vedené sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku, bez CLV, lavička z tropického dřeva bez povrchové úpravy	KUS	1	189 047,72	189 047,72
80	93767		MOBILIAR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTAVKY VEREJNÉ DOPRAVY	KUS	-8,000	184 370,00	-1 474 960,00

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.30		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	05.09.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	06.09.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Méněpráce-asfalty**

1) MNP-odpočet stávající položky č.44 + 37 z SO 101-celkem: **1780 m2**

2) MNP-odpočet stávající položky č.40 z SO 101-celkem **7 578,324 m2**

PŘÍČINA / DŮVOD: Na základě zjištěných skutečností a kamerových zkoušek kanalizace je již nyní jasné, že se nebude realizovat část oprav přípojek UV a sanace z asfaltových souvrství ACP 22, na základě této skutečnosti dojde v rámci tohoto ZL k odpočtu části výměr asfaltů ACP 22 z úseků, na kterých je již nyní jasné, že nebude tato položka z SoD využita. Došlo také k odpočtům nepoužitých částí geomříží, které se po domluvě s TDS ve většině úseků nerealizovaly. Všechny tyto skutečnosti a změny jsou součástí tohoto ZL č.30.


POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet k ZL č.30

Práce jsou nez

Vypracoval :





Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací ZL č. 30

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:

Objekt:

ZL č. 30	-700 962,96
----------	-------------

Rozpočet:

ZL č. 30 Méněpráce - asfalty

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				-700 962,96
44	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 60MM	M2	-1 780,000	205,00	-364 900,00
37	572121		INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	-1 780,000	18,50	-32 930,00
40	57475		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	-7 578,324	40,00	-303 132,96

mi ROADS		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.31		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	02.09.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	06.09.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace-VDZ provizorní-I.etapa			


1) VCP-nová položka-VZD-provizorní žluté čáry dle požadavků PČR- 2 kpl

PŘÍČINA / DŮVOD: Na základě požadavků investora a PČR dojde po zrušení objížděné trasy Výstupní ul. k doplnění dočasného VDZ a to žlutých křížů do postraních odboček a dalším drobným úpravám nad rámec PD a zadání DIO. Po domluvě budou nastříkány VDZ V 12 B do odboček Vojanova, Přemyslovců a Anežky České a obnoveny frekventované přechody. Toto VDZ muselo být provizorně nastříkáno 2 x kompletem. Jednou bylo nastříkáno v rámci DIO-II.etapa. Po vyfrézování asfaltů a úseku v TK 0,000-0,325 byl zjištěn praskající strop kolektoru THMÚ, na základě čehož byly do vyřešení pozastaveny pokládky nových asfaltů v tomto úseku a provizorní žluté VDZ muselo být nastříkáno znovu kvůli provozu a bezpečnosti provozu. Všechny tyto skutečnosti jsou součástí tohoto ZL č.31.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

- 1) situace s doplněným DIO od PČR
- 2) rozpočet ZL č.31



Práce jsou n... ou mít vliv na cenu díla.
provedení prací.

Vypracov...

Odsouhlasil :

In...
Te...



Firma: Advisia, s.r.o.

Soupis prací ZL č. 31

Stavba:

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Objekt:

Rozpočet:

ZL č. 31. Provizorní VDZ-žluté kříže+přechody- 2x

ZL č. 31	113 190,00
----------	------------

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena Celkem
68	915111	0	Všeobecné konstrukce a práce	M2	178,000	94,50	113 190,00
			VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA				16 821,00
			předznačení barvou				
			ze situace VDZ				
			V12b = 130,000 [A]				
			V7 = 48,000 [B]				
69	915211		A+B = 178	M2	178,000	273,00	48 594,00
			VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA				
			finální úprava VDZ				
68	915111		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2	130,000	94,50	12 285,00
			předznačení barvou				
			ze situace VDZ				
69	915211		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2	130,000	273,00	35 490,00
			finální úprava VDZ				



Policejní akademie

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
ÚZEMNÍ ODBOR ÚSTÍ NAD LABEM
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT


PCR04ETRpo97445052



Č.j. KRPU-102912-2/ČJ-2024-041006

Ústí nad Labem 10.6. 2024

Počet listů : 2
Přílohy : 1/14



Dopravní opatření pro omezení provozu v ul. Výstupní v Ústí nad Labem z důvodu realizace stavby „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru (I. a II. etapa 2024) – zrušení objízdné trasy“ – závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám na základě předložené žádosti a místního šetření ve výše uvedené věci dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a dle ustanovení § 24 a § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění sděluje následující

Z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Tímto **souhlasíme** s omezením provozu v ul. Výstupní v Ústí nad Labem v úseku od napojení komunikace na p.p.č. 1722 k.ú. Krásné Březno na ul. Výstupní po okružní křižovatku u Lidl Dobětice z důvodu realizace stavby „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“ (I. a II. etapa 2024) – zrušení objízdné trasy dle předloženého návrhu za dodržení následujících podmínek:

- 1) **Přechodná semaforová souprava bude nastavena tak, aby v ul. Výstupní ve směru na Dobětice nedocházelo k tvorbě kolony vedoucí až do křižovatky s ul. Neštěmická, požadujeme vyznačení VDZ V12b rovněž i v křižovatce ul. Výstupní a A.České – dle přílohy**
- 2) Po dobu realizace stavby bude stále změna přednost v jízdě vozidel na křižovatce v ul. Neštěmická a Výstupní - dle přílohy
- 2) Pracovní místo přiléhající k chodníku pro chodce bude zabezpečeno dle schéma B/16 z TP 66 + příslušné opatření na komunikaci
- 3) Při uzavření chodníku a převedení pěších na druhou stranu komunikace, bude chodník z obou stran uzavřen pevným zábranami s výstražnými světly VS6 doplněné o DZ B30 + E13 „Chodník uzavřen“ a dále o DZ C14a – „Přejdi na druhou stranu“ – toto opatření je možno realizovat pouze v případě existence chodníku na druhé straně komunikace a vhodného místa pro jejich převedení (v případě převedení přes travnatý pás bude toto místo zpevněno v min. šíři 2,0m), zelený pás určený pro pohyb chodců bude rovněž zpevněn. Po celou dobu realizaci prací bude zachován přístup k přechodu pro chodce v ul. Výstupní u Střední průmyslové školy, převedení osob přes pracovní místo přiléhající k tomuto přechodu pro chodce a vstupu do školy bude

Horova 5
40067 Ústí nad Labem

Tel.: +420 974 426 260
Fax: +420 974 427 090
Email: krpu.podatelna@pcr.cz



označeno dle schéma B/17

- 4) Po celou dobu realizace prací bude vždy umožněn přístup do všech objektů v dotčené lokalitě. Podél výkopů budou ze všech stran osazeny pevné zábrany (Z2) tak, aby bylo zabráněno případnému pádu osob do výkopů – schéma B16 + B/17. Na případné omezení přístupu-příjezdu, a to i krátkodobé budou majitelé/provozovatelé dotčených nemovitostí upozorněni vhodným způsobem (např. letáky)
- 5) V případě potřeby „vyparkování“ vozidel toto bude řešeno umístění příslušného DZ minim. 7 dní předem
- 6) V případě použití přejezdového plechu, bude mít tento plech dostatečnou únosnost a bude zajištěn proti jeho posunutí, před tímto místem bude osazeno z obou stran DZ A7a+B20a (30), příp. A7a + E7b
- 7) V případě potřeby usměrňování provozu zaměstnanci stavby, budou tito pracovníci vybaveni v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb. a TP66 -Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 8) Omezení provozu na autobusových zastávkách bude projednán a odsouhlasen odpovědným zástupcem provozovatele autobusové přepravy
- 9) Na případnou nerovnost vozovky bude upozorněno DZ A7a+B20a (30-20 – dle potřeby), příp. A7a+E7b
- 10) V ostatním budou dopravně inženýrská opatření pro výše uvedenou stavbu realizována dle předložené dokumentace – příloha k tomuto stanovisku a za dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vedeného pod Č.j. KRPU-49334-2/ČJ-2024-041006 ze dne 19.3. 2024
- 11) Při realizaci dopravních opatření budou dodrženy podmínky stanovené ve „Všeobecné části - část A, Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, III.vydání“

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.


Vyřizuje komisař Bc. Havlátko


komisař Bc. Jiří Žižka
vedoucí DI Ústí n.L.





Detail vedení dopravy






Přechodná semaforová souprava bude nastavena tak, aby nedocházelo k tvorbě delší kolony v ulici Výstupní směr Dobětice, která by mohla dosáhnout k ulici Neštěmická (např. vyhodnocení dopravní zátěže v reálném čase a možnost ihned reagovat zkrácením intervalu pro čekání a prodloužení intervalu pro průjezd).


Krásné Březno

viz detail 1.1

Legenda:



-  ... přechodné svislé DZ
-  ... definitivní svislé DZ
-  ... dočasně rušené definitivní svislé DZ
-  ... zábor slavy
-  ... demontovat
-  ... nově navržené přechodné svislé DZ






Detail vedení dopravy

- chodník zachován (přichází prostor označí dle schéma B/16)





Krásné Březno

Přechodná semaforová souprava bude nastavena tak, aby nedocházelo k tvorbě delší kolony v ulici Výstupní směr Dobětice, která by mohla dosáhnout k ulici Neštěmická (např. vyhodnocení dopravní zátěže v reálném čase a možnost ihned reagovat zkrácením intervalu pro čekání a prodloužení intervalu pro průjezd).

Legenda:


-  přechodné svisté DZ
-  definitivní svisté DZ
-  dočasně rušené definitivní svisté DZ
-  zábor stavby
-  demonťovat
-  nově navržené přechodné svisté DZ


viz detail 1.1







Detail vedení dopravy










Detail vedení dopravy v místě chodníku na jedné straně vozovky
(chodci využívají provizorní koridor v zeleném pásu)



- chodník zachován
- jízdní pruh zachován
- jízdní pruh zachován
- dočasný koridor pro pěši (v zeleném pásu), průchozí prostor označí dle schéma B/16
- zábor chodníku

Schéma B/16

Chodník a/nebo stezka pro cyklisty podél pracovního místa na vozovce.

1)

Chodník a/nebo stezka pro cyklisty


22

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo
zábradlím

červená výstražná světla typu 3,
podélný odstup do 50 m

1) označení pracovního místa na
vozovce podle schémat B/1,
B/2. B/4 až B/6. B/8. B/9. B/12
až B/14.3

vzdálenosti v metrech



mi ROADS		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN		Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.32	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	17.09.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	30.09.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace-zalití RŠ a přípojeky popílkem			



1) VCP-nová položka-zalití revizní šachty kanalizace popílkem z mixu-celkem 7,1 m3

PŘÍČINA / DŮVOD: Na základě kamerových zkoušek kanalizace a přípojek UV bylo zjištěno, že objevená stávající revizní šachta ve staničení TK cca 1,125 na pravé straně komunikace ve směru staničení, která se nachází cca 1,0 m za silniční obrubou v zelení nikam nevede a ani do ní není nic zaústěno. Vede z ní pouze jedno rameno kanalizace DN 250 pod šířkou komunikace, které ale není zaústěno na stávající řád. Aby nedošlo v budoucnosti k propadům rozhodl investor a TDS o zalití této RŠ přípojeky popílkem. Všechny tyto skutečnosti jsou součástí tohoto ZL č.32.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet ZL č.32



Práce jsou nezbytné a budou mít vliv na celkové provedení prací

Vypracoval

Odsouhlasil



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací ZL č. 32

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:
Objekt:

ZL č. 32	18 448,64
----------	-----------

Rozpočet:

ZL č. 32 SO 101 Komunikace - zalití RŠ a přípojky poplínkem

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				18 448,64
1000	45169		PODKL. A VÝPLN VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPIPKU	M3	7,100	2 598,40	18 448,64

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky : 23038LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.33		
Požadavek zadal :		datum zadání :	17.09.2024
Zpracovává :		termín zpracování :	30.09.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace-Odvodnění-opravy přípojek UV a kanalizace			


1) VCP-odvodnění-položky č.1,18,21,22,33,37 a 51 z SO 101-celkem navýšení o **238 bm** potrubí

PŘÍČINA / DŮVOD: Na základě kamerových zkoušek kanalizace a přípojek UV na Výstupní ulici bylo zjištěno, že stávající přípojky UV, které měli být v rámci stavby využity jsou lokálně rozbité, propadlé a nebo zavalené. Na základě těchto skutečností muselo dojít k opravám stávajících přípojek UV nad rámec PD, VV a SoD. Tato místa oprav byla zvolena na základě kamerových zkoušek a jejich výsledků. Všechny tyto skutečnosti a změny jsou součástí tohoto ZL č.33

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet ZL č.33



Práce jsou nezbytné

... budou mít vliv na cenu díla
... k provedení prací.

Vypracoval :

Odsouhlasil :



Firma: Advisia, s.r.o.

Soupis prací ZL č. 33

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:

Objekt:

ZL č. 33 373 977,53

Rozpočet:

ZL č. 33 SO 101 - Komunikace - Odvodnění-opravy přípojek UV a kanalizace

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	0	POPLATKY ZA SKLADKU	T	224,640	60,00		13 478,40
Zemina a kamení (17 05 04)								
přepočten *2								
114,24*2=228,48								
18	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	114,240	1 150,00		131 376,00
přípojky 238*1,2*0,4=114,24								
21	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	51,431	680,00		34 973,08
22	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	39,009	450,00		17 554,05
33	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	95,200	155,00		14 756,00
51	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	238,000	680,00		161 840,00

Číslo zakázky :
23038LNNázev zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru **ZL č.34**

Požadavek zadal :

Datum zadání :

07.11.2024

Zpracovává :

Termín zpracování :

14.11.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace, chodníky - větší tl. stávajících asfaltových vrstev-II. a III.etapa

1) VCP-navýšení tl. a objemu bouraných asfaltů+skládkovné-chodník-navýšení z tl.4 cm na průměrnou tl.19 cm v ploše 3085 m²-tj. 462,78 m³

PŘÍČINA / DŮVOD : Při zahájení prací na III.etapě došlo k odstraňování stávajících asfaltových vrstev na stávajícím chodníku ve st. cca 1,300 - 2,100 km ve směru staničení. Stávající asfaltové vrstvy vykazují větší mocnost než jaká je předpokládána projektovou dokumentací a výkazem výměr. Rozpočet tyto práce obsahuje

č.9 - 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM **M3 468,26** (výpočet 11 707m² x 0,04m tl.)č.3 - 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU S -OO (ostatní odpad) **T 1 030,216** (výpočet 468,26 x 2,2)

U obou položek dojde k navýšení dle skutečnosti v průměru předpokládáme o 150 mm, na celkovou tloušťku 190 mm

Tyto práce jsou nezbytné k řádnému zhotovení díla a mají vliv na termín díla-prodloužení realizace o 4 dny a cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha : FOTODOKUMENTACE s měřením tl. asfaltové vrstvy na chodníku-III.etapa:



Příloha: 1) rozpočet

Práce jsou
prodlouženy

Vypracováno



Firma: Advisia, s.r.o.

Soupis prací ZL č. 35

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:

Objekt:

ZL č. 35	2 188 960,47
----------	--------------

ZL č. 35 Silnice+chodník-věšší objem bouraných betonů-III.etapa

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	

Všeobecné konstrukce a práce

2	014112		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1 234,437	80,00		98 754,96
---	--------	--	--	---	-----------	-------	--	-----------

odstranění bet. ploch, ohrub. vpusť (přepočít *2,4)

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Zemní práce

1000	96615	1	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	514,349	4 059,90		2 088 205,51
------	-------	---	--------------------------------------	----	---------	----------	--	--------------

betonové podloží - 226,245 m3

palky a obrubníky - 288,104 m3

celkem - 514,349 m3

Číslo zakázky :
23038LN

Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.35

Požadavek zadal :

Datum zadání :

07.11.2024

Zpracovává :

Termín zpracování :

14.11.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace, chodníky - bourání betonových patek, desek, základů-III.etapa

1) VCP-navýšení objemu bouraných betonů- betonové podloží chodníků-celkem 4113,56 m² x 0,11= 1085,98 tuny-z toho 50%-celkem 542,99 t

2) VCP-navýšení objemu bouraných betonů-4445 bm-silničních obrub, 3095 bm zahradních obrub, x ks starých bet.patek-celkem 691,45 t

PŘÍČINA / DŮVOD : Při odstraňování obrub, bylo zjištěno nadměrné množství betonu v prostoru kolem bouraných obrubníků, dále byla po stržení asfaltu odkryta konstrukční vrstva z betonu. Konstrukční vrstvy jsou z části betonové a z části tvořené zeminou a z části vrstvou z ŠD. Tyto skutečnosti budou průběžně dokumentovány a vyhodnocovány do SD. Tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Ve výkazu výměr je položka č. 11- 11332 ODSRANĚNÍ SILNIČNÍCH A CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ Z BETONU m 9 647 výpočet (4 544 x 0,4 x 2,4 = 4 362,24 tun a 5 103 x 0,1 x 2,4 = 1 224,72 tun) CELKEM tedy 5 586,96 tun. Dále položka č. 2 - 014112 POPLATKY za skládku za beton v množství 5 586,96 tun. bude se tedy jednat o navýšení poplatku a dopočet bouracích prací za betonové patky a za bourání konstrukčních vrstev z betonu. Dále byly objeveny základy starých zastávek MHD, které musely být vybourány. Ve II.etapě dochází převážně k objedování nadměrných patek, lokálních betonových desek a starých základů VO a čekáren MHD. Tento ZL č.35 se týká pouze III.etapy.

Tyto práce mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla-prodloužení termínu dokončení o 15 dní.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

Fotodokumentace bouraných betonů-III.etapa



Příloha: 1) rozpočet ZL č.35

Práce jsou

Vypracov



20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Soupis prací ZL č. 35

ZL č. 35	2 186 960,47
----------	--------------

Rozpočet: ZL č. 35 Silnice+chodník-větší objem bouraných betonů-III.etapa

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	7
						Jednotková Celkem
						9 10
		0	Všeobecné konstrukce a práce	T	1 234,437	98 754,96
	2	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)			98 754,96
			odstranění bet. ploch, obrub. vpusť (pře počet *2,4)			
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.			
		1	Zemní práce			
1000	96615		BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	514,349	2 088 205,51
			betonové podloží - 226,245 m ³			
			paky a obrubníky - 288 104 m ³			
			celkem - 514,349 m ³			2 088 205,51


		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.36		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	07.11.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	14.11.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Doplnění 1 ks kabelové komory u Lidlu			
1) VCP-kabelová komora- cena viz SO 462-navýšení celkem o 1 ks			

PŘÍČINA / DŮVOD : Za základě požadavků správců IS a po domluvě s investorem dojde k doplnění 1 ks kabelové komory v místě napojení přepojovaných a překládaných IS T-mobile, Cetin, Metropolnet a Teta. Tato komora byla doplněna z důvodů přístupu k jednotlivým IS v místě spoje a z důvodu budoucích záruk připojení města a Metropolnet.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :



Příloha: 1) rozpočet

Práce jsou

Vypracováno



Firma: Advisia s.r.o.

Soupis prací ZL č. 36

Stavba:

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Objekt:

ZL č. 36	62 280,40
----------	-----------

ZL č. 36 Kabelová komora 1 ks u Lidlu

Rozpočet:

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				62 280,40
1001			přístupová pojezdová kabelová komora + víko	kus	1,000	49 606,90	49 606,90
			POL YVAULT 2448-760, víko PVC				
1002			výkop lámy pro kabelovou komoru	m3	5,400	1 188,00	6 415,20
1003			instalace kabelové komory, vč. podkladního betonu	kus	1,000	6 258,30	6 258,30

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN	Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.37		
Požadavek zadal :		datum zadání :	07.11.2024
Zpracovává :		termín zpracování :	14.11.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **SO 101 Komunikace-protipovodňová opatření**

1) VCP-protipovodňová opatření-zrušení DZ a semaforů a opětovně rozestavení-1 kpl

PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě požadavků a příkazu objednatele a investora muselo být v rámci protipovodňových opatření města Ústí n.L. zrušeno dopravní značení a omezení stavby ve Výstupní ulici v období 15.9.2024-22.9.2024-zrušení DZ a semaforů. Z důvodů stavby protipovodňových stěn byla veškerá doprava z Děčína a do centra města Ústí n.L. odkloněna přes Výstupní ulici. DZ a semaforů byly 23.9.2024 opět nainstalovány a stavba pokračovala.

Tyto práce mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla-prodloužení termínu dokončení o 8 dní.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

Příloha: 1) rozpočet ZL č.37

Práce jsou nezbytné pro
termínu dok

Vypracoval :	Ad Sta
--------------	-----------



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací ZL č. 37

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

ZL č. 37	229 389,14
----------	------------

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

ZL č. 37 Protipovodňová opatření-záplavy

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
						9	10
Všeobecné konstrukce a práce							229 389,14
1001	916153		SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	971,78	971,78
1002	916155		SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - SAMOSTATNY PRESUN	KUS	1,000	1 310,40	1 310,40
1003	916152		SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	1,000	1 656,88	1 656,88
1004	916G23		PRENOSNE DOPRAVNI ZNAČKY ZAKLADNI VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ S PRESUN	KUS	93,000	56,00	5 208,00
1005	916G22		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	93,000	96,32	8 957,76
1006	74A152R		NAKLADÁNÍ SYPANINY NA DOPRAVNÍ PROSTREDEK	T	128,000	135,72	17 372,16
1007	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENÍ	M3	64,000	21,29	1 362,56
1008	74R		Vodorovná doprava sypaných materiálů do 1 km	T	128,000	734,00	93 952,00
1009	75R		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypaných materiálů	T	64,000	19,90	1 273,60
1010	76R		NAKLADÁNÍ/SKLADÁNÍ PALET - POMOCNÝ STAVEBNÍ DÉLNÍK	HOD	8,000	360,00	2 880,00
1011	77R		NAKLADÁNÍ/SKLADÁNÍ PALET STROJNE	HOD	8,000	1 312,50	10 500,00
1012	77R		ODVOZ PALET	KPL	1,000	1 900,00	1 900,00
1013	78R		Čištění vozovek splachováním vodou	m2	9 100,000	7,74	70 434,00
1014	79R		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	12 900,000	0,90	11 610,00

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky :

23038LN

Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru

ZL č.38

Požadavek zadal :

Datum zadání :

07.11.2024

Zpracovává :

Termín zpracování :

14.11.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Odvodnění-prechodové desky, poklopy

1) VCP-navýšení výšková úpravy poklopů položky č.56 z SO 101-celkem navýšení o 15 ks

2) VCP navýšení položky opravy revizních šachet-položka č.53 z SO 101-celkem navýšení o 9 ks

3) VCP-nová položka-nákup poklopů na RŠ dešťové kanalizace-zatížení pro chodce a osobní automobil-celkem 30 ks

PŘÍČINA / DŮVOD : Během rekonstrukce ulice Výstupní bylo zjištěno větší poškození stávajících revizních šachet kanalizace, než počítal projekt a výkaz výměr. Projekt a VV uvažoval se 30%-což je 17 ks, celkově musely být vyměněny a opraveny šachty ve větším rozsahu a to o 9 ks. Dále bylo zjištěné, že ve VV chybí výšková úprava poklopu stávajících šachet dešťové kanalizace stavby. Dále musely být nakoupeny nové poklopy na RŠ dešťové kanalizace v majetku města- 30 ks, na úsek v majetku SČVK dodal poklopy správce SČVK a zhotovitel provedl výškové úpravy poklopů-24 ks, 39 ks bylo použito z VV-SO 101-položka č.56.Tyto chybějící práce a skutečnosti jsou součástí tohoto ZL č.38.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :



Příloha: 1) m

Práce j

Vypra



Firma: Advisia s.r.o.

Soupis prací ZL č. 38

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:

Objekt:

ZL č. 38	270 428,00
----------	------------

Rozpočet: ZL č. 38 Poklopy-úprava a montáž, přechodové desky

1	2	3	4	5	6	Jednotková Jednotková	Jednotková cena Celkem
						9	10
	0						270 428,00
56	89921		Všeobecné konstrukce a práce				
53	894371		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15,000	2 300,00	34 500,00
1001	89911N		SACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	9,000	10 000,00	90 000,00
			BETONOVÝ POKLOP C250	KUS	30,000	4 864,20	145 926,00

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo zakázky :

23038LN

Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru

ZL č.39

Požadavek zadal :

Datum zadání :

04.12.2024

Zpracovává :

Termín zpracování :

06.12.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Překop+chráničky pro světelnou křižovatku Výstupní x Neštěmická

1) VCP-řezání asfaltů-položka č. 77-SO 101, tl. 15 cm v délce- 48 m

2) VCP-bourání asfaltů-nová položka-délka 24 m, šířka 1,2 m, tl. 15 cm-vč. uložení odpadu-celkem 4,32 m3

3) VCP-zemní práce-výkop rýhy-nová položka-délka 24 m, šířka 1,2 m, hloubka 1,2 m-vč. uložení odpadu-SO 101-položka č.1-celkem 34,56 m3

4) VCP-chráničky průměru 150 mm, délka 4 x 32 m-práce+materiál-celkem 128 m

5) VCP-zpětné zásypy KSC 8/10-vč. hutnění-celkem 33,15 m3

PŘÍČINA / DŮVOD : Z důvodů připravované rekonstrukce křižovatky Neštěmická x Výstupní, kdy dojde dle projektů a návrhů AŽD k vybudování semaforů a dalším úpravám a vznikne tak světelná křižovatka, došlo k přípravě překopů a chrániček pro tuto budoucí stavbu. Byl proveden na základě požadavků investora překop v křižovatce Výstupní a Neštěmická a do země v hloubce 1,2 m uloženy 4 ks chrániček, které jsou vyvedeny v ostrůvku nového přechodu vybudovaného v rámci naší výstavby a rekonstrukce uličních prostor ulice Výstupní. Z důvodů velkých dopravních zatížení v křižovatce bylo domluveno, že bude zpětný zásyp proveden z KSC 8/10, aby nedocházelo v budoucnu k propadům v místě překopů dle návrhu AŽD. Všechny tyto změny a práce jsou součástí tohoto ZL č.39.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

Fotodokumentace provedených prací.



Příloha

P



Firma: Advisia s.r.o.

Soupis prací ZL č. 39

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:

Objekt:

ZL č. 39	191 634,82
----------	------------

ZL č. 39 Překop+chráničky pro světelnou křižovatku Výstupní x Neštěmická

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							191 634,82
77	919114		REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	48,000	170,00	8 160,00
1001	113434		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM	M3	4,320	814,32	3 517,86
			24x1,2x0,15				0,00
3	014122		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	9,504	25,00	237,60
1002	132734		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 6KM	M3	34,560	417,69	14 435,37
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	69,120	60,00	4 147,20
1003	87633		CHRNICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	128,000	252,96	32 378,88
1004	56110		PODKLADNÍ BETON	M3	33,150	3 884,10	128 757,92

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN		Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.40	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	08.12.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	11.12.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **SO 101 Komunikace-výkopové práce v blízkosti IS**

1) VCP-nová položka-výkopové a zemní práce v blízkosti IS-příplatek-délka 2 109 m, šířka 1,0 m, hloubka 0,9 m-celkem:1 898,1 m3


2) VCP-navýšení stávající položky z SO 401 VO-položka kabelová spojka materiál práce 2 m kabel CYKY na spojku-celkem 36 m -celkem navýšení o 36 ks

PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě požadavků správce IS VO-DPMÚL a objednatele muselo dojít v celé trase stavby k ponechání stávajícího VO, tak aby obydlené úseky stavby, chodníky a komunikace zůstaly osvětlené a byl tak zajištěn bezpečný pohyb chodců a automobilů po všech dotečených komunikacích. Z tohoto důvodu muselo být v celém úseku zachováno kabelové vedení stávajícího VO a v blízkosti této IS muselo být kopáno se zvýšenou opatrností a bezpečností, aby nebylo vedení poškozeno. V rámci stavby byly v jejím průběhu vyndány pouze lampy VO, které překážely v místech rozšíření komunikací a nebo byly v kolizi se stavbou-celkem 18 ks, v tomto místě muselo být stávající kabelové vedení VO, které mělo být dle PD a VV rušeno, naspojováno a opraveno, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost dle požadavků správce a investora. Na jedno spojkování byly využity 2 ks spojky a poškozený kabel z vyndání lampy VO musel být odříznut a nastaven 2 m kabelu CYKY nového. Všechny tyto vícepráce a skutečnosti jsou součástí tohoto ZL č.40.

Tyto práce mají vliv na cenu díla a termín dokončení díla-prodloužení termínu dokončení o 7 dní.

POPIS / SCHEMA :


Příloha :



Příloha: 1) rozpo

Práce jsou n
te

Vypracova





Firma: Advisia s.r.o.

Soupis prací ZL č. 40

Stavba:

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Objekt:

ZL č. 40	221 523,61
----------	------------

Rozpočet: ZL č. 40 Výkopové práce v blízkosti IS

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							221 523,61
			Kabelová spojka zemního vedení	KUS	36,000	598,00	21 528,00
			4x25				
			Montáž zemní spojky	HOD	72,000	550,00	39 600,00
			Zemní vedení	M	36,000	171,00	6 156,00
			CYKY-J 4x16				
14	12373	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	-1 898,100	430,00	-816 183,00
1	132736		HLoubení ryh šíř DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM	M3	1 898,100	511,26	970 422,61



mi ROADS		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 23038LN		Název zakázky : Výstupní-rekonstrukce uličního prostoru ZL č.41	
Požadavek zadal :		Datum zadání : 08.12.2024	
Zpracovává :		Termín zpracování : 11.12.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : SO 101 Komunikace Záměna dlažby za žulové kostky			
1) VCP-nová položka-pokládka žulových kostek 10 x 10 cm do beonu-celkem 71,3 m 2			
2) MNP-odpočet položky SO 101-položka č.49-pokládka dlažby-celkem 71,3 m 2			

PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě požadavků investora a po domluvě s projektanty došlo u dělicích ostrůvků u přechodů pro chodce k záměně nepochozí části původně uvažované dlažby cihla tl.6 cm za žulové kostky 10 x 10 cm, které budou uloženy do betonu. Toto provedení dělicího ostrůvku odpovídá standartům, jak jdou ostrůvky po Ústí n.L. prováděny. Podklad ze štěrkodrtí bude zachován. Všechny tyto skutečnosti a změny jsou součástí tohoto ZL č.41.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :



Příloha: 1) rozpočet

Práce jsou

Vypracováno



Firma: Advisia s.r.o.

Soupis prací ZL č. 41

20_013 Výstupní ul. - rekonstrukce uličního profilu

Stavba:

Objekt:

ZL č. 41	88 711,46
----------	-----------

Rozpočet: ZL č. 41 Pokládka žulových kostek

1	2	3	4	5	6	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
						g	to
		0	Všeobecné konstrukce a práce				88 711,46
49	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-71,300	455,00	-32 441,50
1001	58222		DLAŽDENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	71,300	1 699,20	121 152,96

