

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě**
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa**

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/088** **MŠ Čtyřlístek - oplocení**
 Objekt: **01** **Propočet nákladů**
 Rozpočet: **01** **MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **JM Bau s.r.o.** IČO: **03836126**
Nová 631 DIČ: **CZ03836126**
374 01 **Trhové Sviny**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 428 928
PSV			433 892
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			1 862 820


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 862 820 CZK
Základní DPH	21 %	391 192 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH **2 254 012 CZK**

v **Trhových Svinech** dne **20.02.2025**



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
1	Zemní práce	HSV			41 922	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			162 031	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			549 315	
5	Komunikace	HSV			30 683	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 355	
96	Bourání konstrukcí	HSV			499 341	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58 180	
ON	Ostatní náklady	HSV			12 500	
VN	Vedlejší náklady	HSV			69 600	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			374 031	
783	Nátěry	PSV			59 861	
Cena celkem					1 862 820	

Položkový rozpočet

S:	2021/088	MŠ Čtyřlístek - oplocení
O:	01	Propočet nákladů
R:	01	MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				41 922,39	
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	53,62000	77,00	4 128,74	RTS 24/ II
		podél stáv.podezdívky oplocení : (38,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5		53,62000			
2	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	53,62000	380,00	20 375,60	RTS 24/ II
		podél stáv.podezdívky oplocení : (38,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5		53,62000			
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,62400	632,00	6 714,37	RTS 24/ II
		prohloubení pod stáv.základ oplocení - odhad rozsahu : (37,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5*0,2		10,62000			
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,31200	235,00	1 248,32	RTS 24/ II
		10,624/2		5,31000			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,62400	320,00	3 399,68	RTS 24/ II
		10,624		10,62000			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,62400	20,00	212,48	RTS 24/ II
		10,624		10,62000			
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,62400	550,00	5 843,20	RTS 24/ II
		10,624		10,62000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				162 030,94	
8	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	42,49600	3 590,00	152 560,64	RTS 24/ II
		nový základ oplocení : (37,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5*0,8		42,50000			
9	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,16300	58 100,00	9 470,30	RTS 24/ II
		nový základ oplocení - propojovací výztuž : (38+33+4+75+18)*0,9*0,00098*1,1		0,16000			

Položkový rozpočet

S:	2021/088	MŠ Čtyřlístek - oplocení
O:	01	Propočet nákladů
R:	01	MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				549 314,62	
10	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	54,00000	490,00	26 460,00	RTS 24/ II
		plotová pole části č.1 :					
		sloupky - jackl 50/5 : 36		36,00000			
		plotová pole části č.2 :					
		sloupky - jackl 50/5 : 18		18,00000			
11	380321442R00	Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 30 cm	m3	14,90100	5 070,00	75 548,07	RTS 24/ II
		nové podezdívky oplocení :					
		(37,5+33,15+3,6+7,25+17,84)*0,3*0,5		14,90000			
12	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz.	m2	146,51600	1 988,00	291 273,81	RTS 24/ II
		nové podezdívky oplocení :					
		(37,5+33,15+3,6+7,25+17,84)*0,7*2+48*0,3*0,4+8*0,7*0,3		146,52000			
13	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbod.	m2	146,51600	530,00	77 653,48	RTS 24/ II
		146,516		146,52000			
14	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	1,49010	52 600,00	78 379,26	RTS 24/ II
		nové podezdívky oplocení : 14,901*0,1		1,49000			
Díl: 5		Komunikace				30 683,42	
15	564851111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	53,62000	181,00	9 705,22	RTS 24/ II
		podél podezdívky oplocení - pod zpětně mont.dlažbu :					
		(38,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5		53,62000			
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	53,62000	360,00	19 303,20	RTS 24/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.					
		podél podezdívky oplocení - zpětná montáž :					
		(38,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5		53,62000			
17	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6cm	m2	5,00000	335,00	1 675,00	RTS 24/ II
		místo poškozené dlažby - cca 10% : 5		5,00000			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 355,00	

Položkový rozpočet

S:	2021/088	MŠ Čtyřlístek - oplocení
O:	01	Propočet nákladů
R:	01	MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
18	931981111R00	Vložky do dilatačních spár, desky izolační korkové	m2	5,25000	1 020,00	5 355,00	RTS 24/ II
		dilatace : 25*0,3*0,7		5,25000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				499 341,00	
19	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,00000	380,00	760,00	RTS 24/ II
		stáv.oplocení : 2		2,00000			
20	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,00000	1 280,00	2 560,00	RTS 24/ II
		stáv.oplocení : 2		2,00000			
21	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,87200	4 560,00	145 336,32	RTS 24/ II
		stáv.základ oplocení - odhad rozsahu : (37,5+1,25+33,15+3,6+1,25+7,25+4,4+17,84)*0,5*0,6		31,87200			
22	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	11,92080	3 650,00	43 510,92	RTS 24/ II
		stáv.podezdívky oplocení : (37,5+33,15+3,6+7,25+17,84)*0,3*0,4		11,92000			
23	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	99,34000	210,00	20 861,40	RTS 24/ II
		stáv.oplocení : 37,5+33,15+3,6+7,25+17,84		99,34000			
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	109,32676	325,00	35 531,20	RTS 24/ II
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	983,94084	27,00	26 566,40	RTS 24/ II
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	109,32676	455,00	49 743,68	RTS 24/ II
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	109,32676	12,00	1 311,92	RTS 24/ II
28	979990107R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	102,46104	1 690,00	173 159,16	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				58 180,28	
29	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	188,89701	308,00	58 180,28	RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				12 500,00	
30	005111020R	Geodetické práce: vytyčení, zaměření dokonč.stavby vč.geodetického vytyčení a geometr.plánu	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní
31	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť vč.vytyčení tras	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní

Položkový rozpočet

S:	2021/088	MŠ Čtyřlístek - oplocení
O:	01	Propočet nákladů
R:	01	MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Díl: VN		Vedlejší náklady				69 600,00	
32	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	16 700,00	16 700,00	Vlastní

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

33	005121031R	Dopravně inženýrská opatření v průběhu výstavby	soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
34	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00	Vlastní
35	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálu a pracovníků	soubor	1,00000	21 300,00	21 300,00	Vlastní
36	VRN2	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				374 031,38	
37	7679901Rpol	D+M Vrátko oplocení 125/160cm vč.jackl výplně, kování, žár.zinku+nátěru	kus	2,00000	17 595,00	35 190,00	Vlastní

2 2,00000

38	7679902Rpol	D+M Vrata oplocení 400/160cm, 2křídla vč.jackl výplně, kování, žár.zinku+nátěru	kus	2,00000	30 375,00	60 750,00	Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

2,00000 2,00000

39	7679903Rpol	D+M Nápis "MŠ ČTYŘLÍSTEK" z ocel.písmen vč.žár.zinku+nátěru	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------

1 1,00000

40	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 730,06300	55,00	95 153,47	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	------------

plotová pole části č.1 :

sloupky - jackl 50/5 : 36*2,1*6,72 508,03000

výplně - jackl 20/2 : (26*0,9*1,1+4,15*2*1,1)*16,5 575,36000

spoj a kotevní materiál : 16,5*5 82,50000

plotová pole části č.2 :

sloupky - jackl 50/5 : 18*2,1*6,72 254,02000

Položkový rozpočet

S:	2021/088	MŠ Čtyřlístek - oplocení
O:	01	Propočet nákladů
R:	01	MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		výplně - jackl 20/2 : (26*0,9*1,1+3,65*2*1,1)*8		270,16000			
		spoj a kotevní materiál : 8*5		40,00000			
41	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků	kg	1 730,06300	30,00	51 901,89	Vlastní
		plotová pole části č.1 :					
		sloupky - jackl 50/5 : 508,032		508,03000			
		výplně - jackl 20/2 : 575,355		575,36000			
		spoj a kotevní materiál : 82,5		82,50000			
		plotová pole části č.2 :					
		sloupky - jackl 50/5 : 254,016		254,02000			
		výplně - jackl 20/2 : 270,16		270,16000			
		spoj a kotevní materiál : 40		40,00000			
42	14587212	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 2 mm	t	0,97230	35 800,00	34 808,34	RTS 24/ II
		plotová pole části č.1 :					
		výplně - jackl 20/2 : 0,575355*1,15		0,66000			
		plotová pole části č.2 :					
		výplně - jackl 20/2 : 0,27016*1,15		0,31000			
43	14587265	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 5 mm	t	0,89490	35 800,00	32 037,42	RTS 24/ II
		plotová pole části č.1 :					
		sloupky - jackl 50/5 : 0,508032*1,15		0,58000			
		plotová pole části č.2 :					
		výplně - jackl 20/2 : 0,27016*1,15		0,31000			
44	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	140,00000	95,00	13 300,00	RTS 24/ II
		plotová pole části č.1 :					
		spoj a kotevní materiál : 95		95,00000			
		plotová pole části č.2 :					
		spoj a kotevní materiál : 45		45,00000			
45	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	3 681,41120	1,60	5 890,26	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2021/088	MŠ Čtyřlístek - oplocení
O:	01	Propočet nákladů
R:	01	MŠ Čtyřlístek - oplocení - propočet nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				59 860,78	
46	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	127,09200	245,00	31 137,54	RTS 24/ II

plotová pole části č.1 :

sloupky - jackl 50/5 : 36*1,1*0,2 7,92000

výplně - jackl 20/2 : (26*0,9+4,15*2)*36,5*0,08 92,56000

spoj a kotevní materiál : 2 2,00000

plotová pole části č.2 :

sloupky - jackl 50/5 : 18*1,1*0,2 3,96000

výplně - jackl 20/2 : (26*0,9+3,65*2)*8*0,08 19,65000

spoj a kotevní materiál : 1 1,00000

47	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá 1x	m2	110,47400	260,00	28 723,24	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	------------

Používá se jako ochrana povrchu (beton, cihelné zdivo, pískovec, ostatní kámen), v položce je kalkulován jednonásobný nátěr.

hydrofob.nátěr nové podezdívky oplocení : 110,47000

(37,5+33,15+3,6+7,25+17,84)*(0,3+0,4*2)+0,5*0,3*8

Celkem	1 862 819,81
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

PD nekoresponduje s položkovým rozpočtem