

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Objekt:

SO_méně - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2025

IČ:

00253316

DIČ:

CZ00253316

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-669 528,00

DPH základní
snížená

Základ daně
-669 528,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-140 600,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

-810 128,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Objekt: **SO_méně - Méněpráce**

Místo: Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel: Město Domažlice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-669 528,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-200 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	-364 528,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	-105 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Objekt:

SO_méně - Méněpráce

Místo:

Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-669 528,00

D 0

Všeobecné konstrukce a práce

-200 000,00

5	K	03630	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	KPL	-1,000	200 000,00	-200 000,00
---	---	-------	--------------------------------	-----	--------	------------	-------------

PP

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY

Poznámka k položce:

2 autojeřáby pro snesení dřevěné nosné kostrukce lávky a její osazení na železniční vagon v prostoru pod mostem kompletní dodávka, včetně příjezdu za ruby obou opěr včetně zřízení a odstranění případných pracovních plošin jeřábu v obou předpolích vč. případného zpevnění krytu plošiny

P

D 4

Vodorovné konstrukce

-364 528,00

3	K	425124	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM DO 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M	KUS	-1,000	364 528,00	-364 528,00
---	---	--------	--	-----	--------	------------	-------------

PP

SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM DO 400T NA VÝŠ
PŘES 1,5M

Poznamka k položce:

Zvedání NK, natočení NK do směru jízdy vlakové soupravy, spuštění NK na vlakovou soupravu

Položka zahrnuje: zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce - následně pak její spuštění obdobným způsobem - montáž, údržba a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a její základové prvky - zvedací mechanismy zajišťující synchronizaci - nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání i sňatí. Položka nezahrnuje: - x

P

D 9

Ostatní konstrukce a práce

-105 000,00

6	K	96617BR	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - DOPRAVA	kpl	-1,000	105 000,00	-105 000,00
---	---	---------	---------------------------------------	-----	--------	------------	-------------

PP

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - DOPRAVA

Poznámka k položce:

Železniční souprava pro odvoz nosné konstrukce lávky, včetně, příjezdu, odjezdu, pronájmu a odvozu NK cca 200 m od místa snesení
Po projetí posledního vlakové spoje na trati příjezd železniční soupravy pro odvoz NK

Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot

Položka nezahrnuje: - x **Způsob měření:** - **součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]**