

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Objekt:

SO_více - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Domažlice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 3. 2025

IČ:

00253316

DIČ:

CZ00253316

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

449 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně

449 700,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

94 437,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

544 137,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Objekt: **SO_více - Vícepráce**

Místo:		Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:	Město Domažlice	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	449 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	309 880,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	139 820,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Odstranění nosné konstrukce lávky DO-L22 - změnový rozpočet

Objekt: SO_více - Vícepráce

Místo: Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel: Město Domažlice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 449 700,00

D 4 Vodorovné konstrukce 309 880,00

0	K	Kalkulace001	ZVEDÁNÍ MOSTNÍHO POLE ŠÍŘKY DO 10 M	KUS	1,000	309 880,00	309 880,00
---	---	--------------	-------------------------------------	-----	-------	------------	------------

PP ZVEDÁNÍ MOSTNÍHO POLE ŠÍŘKY DO 10 M

Poznámka k položce:
Příprava plochy pod jeřáb. Vyrovnání v místech roznášecích patek 2x2 m.
Zvedání jedním jeřábem, jeřábník specialista, speciální nastrojení jeřábu.
Zvedání NK, natočení NK do směru skládání , spuštění NK na předem připravenou plochu pro následné rozebrání lávky
Uvedení pozemku do původního stavu a předání vlastníkům.
Položka zahrnuje:
- zvednutí nosné konstrukce takovým počtem zvedacích mechanismů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce
- následně pak její spuštění obdobným způsobem
- montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí

P Kalkulace položky:
Stroje: 1x jeřáb cena smluvní 180.000 Kč
Stroje: 1x nakladač 3x1.200 Kč=3.600 Kč
Materiál: 10.000 Kč (štěrkodrtě, geotextilie, atd)
Doprovodná vozidla jeřábu cena smluvní = 22.000 Kč
Mzdy: Vazači - 8*8*600=38.400 Kč (od 18:00-02:00)

D 9 Ostatní konstrukce a práce 139 820,00

0	K	Kalkulace002	OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE SNESENÍM NK	kpl	1,000	139 820,00	139 820,00
---	---	--------------	--	-----	-------	------------	------------

PP OSTATNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE SNESENÍM NK

Kácení náletových dřevin a stromů.
Kácení stromu a dřevin v komunikaci příjezdu, rozšíření komunikace a následně upravení do původního stavu, pronájem pozemku od sždc, zajištění dozoru sždc, stíženě pracovní podmínky - práce v noci, nasvícení.
Ztížená manipulace po lesních cestách, více vozidel.

P Kalkulace položky:
Stroje: 1x sklápěčka vč dopravy - 20.400 Kč
1x nakladač vč dopravy - 9.600 Kč
Kácení stromu a dřevin v příjezdové komunikaci a příprava komunikace pro příjezd vozidel a její zpětná úprava - 32 939 Kč
dozor SŽDC, pronájem pozemku od SŽDC, práce s pronjednáním času a podmínek práce na trati: 21 350
Příplatek za ztíženou práci v noci, příplatky zaměstnancům, nasvícení prostoru, dovoz a oazení světelných věží 55.531 Kč
Celkem 139 820Kč bez DPH vč. režie správní, výrobní a zisku