

# **SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

## **SMLUVNÍ STRANY**

### **OBJEDNATEL**

Název: Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela  
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace  
Sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 40502 Děčín  
IČO: 47274654  
Statutární zástupce: Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo běžného účtu: 101166835/0300  
Kontaktní osoba: Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel  
Tel: +420 412 524 692  
Email: reditel@libverdadcz

### **ZHOTOVITEL**

Název: AURUM BUILDING s.r.o.  
Sídlo: Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly  
IČ: 24283223  
DIČ: CZ24283223  
Statutární zástupce: Ljubov Vasiljevna Tarasjuková  
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 192529  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo běžného účtu: xxx  
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Tarasjuk, na základě plné moci  
Tel: xxx  
Email: xxx

**uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)**

na zakázku:

**Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví - Děčín Libverda**

*Tato veřejná zakázka bude financována ze zdrojů Evropské unie.*

## Obsah

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ .....                       | - 3 -  |
| ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY .....                           | - 3 -  |
| ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA .....                                 | - 4 -  |
| ČLÁNEK 4 - PLATEBNÍ PODMÍNKY .....                         | - 6 -  |
| ČLÁNEK 5 - DOBA PLNĚNÍ .....                               | - 6 -  |
| ČLÁNEK 6 - PROVÁDĚNÍ DÍLA .....                            | - 8 -  |
| ČLÁNEK 7 - STAVENIŠTĚ .....                                | - 9 -  |
| ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA .....                   | - 10 - |
| ČLÁNEK 9 - JAKOST DÍLA, ZÁRUKA .....                       | - 11 - |
| ČLÁNEK 10 - SMLUVNÍ POKUTY .....                           | - 12 - |
| ČLÁNEK 11 - VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ..... | - 12 - |
| ČLÁNEK 12 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU .....                | - 13 - |
| ČLÁNEK 13 - STAVEBNÍ DENÍK .....                           | - 13 - |
| ČLÁNEK 14 - POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....                   | - 14 - |
| ČLÁNEK 15 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN .....               | - 15 - |
| ČLÁNEK 16 - UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH .....                    | - 16 - |
| ČLÁNEK 17 - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ .....                     | - 16 - |

## ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést sám svým jménem na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo uvedené v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

## ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací, poskytnutí služeb a zajištění dodávek vedoucí k provedení stavebních úprav dokončené stavby v rozsahu dle projektové dokumentace „Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví“ zpracované ProProjekt, s.r.o., IČO: 25487892 z prosince 2023, číslo zakázky: 2023060 a podle výkazu výměr (soupisu prací), který je součástí položkového rozpočtu tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, ČN a EN.
4. Realizací se rozumí úplné a bezvadné a plně funkční provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky.
5. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
  - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí,
  - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
  - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
  - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen,nevyplyvá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je/ jsou rovněž:
  - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
  - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
  - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy,
  - zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
  - provedení přejímky místa realizace díla,
  - účast na pravidelných kontrolních dnech,
  - úklid všech prostorů, pozemků a komunikací dotčených realizací díla,
  - uvedení pozemků a případných zařízení, jejichž úpravy nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, ale byly stavbou dotčeny, po ukončení prací do původního stavu,
  - zajištění, po celou dobu provádění díla, bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a trvalé dopravní obslužnosti, spočívající zejména v zajištění průjezdu pro složky integrovaného záchranného systému, vše v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními,
  - dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů.

7. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
- dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 par projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
  - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,
  - dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod.,
  - řádná certifikace prvků a dalších zařízení, u kterých je certifikace, případně atest, legislativně vyžadována,
  - doklady potvrzující zabezpečení likvidace odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy,
  - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení,
- nevyplývá-li z povahy věci či zadávacích podmínek jinak.
8. Místem plnění zakázky je objekt na st.p.č.k 298 a 446/1, k.ú. Březiny u Děčína.
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
10. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami zakázky,
  - projektovou dokumentací „Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví“ zpracovanou ProProjekt, s.r.o., IČO: 25487892 z prosince 2023, číslo zakázky: 2023060 (dále jen „projektová dokumentace“),
  - nabídkou zhotovitele díla ze dne 17. 12. 2024 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (tzn. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro vymezené množství) (dále jen „položkový rozpočet“),
  - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN, ČN a EN,
  - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

### ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce účastníka, kterou podal do zadávacího řízení „Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví - Děčín Libverda“. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Celková cena díla bez DPH                             | 11 944 444,44        |
| DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy | 2 508 333,33         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                   | <b>14 452 777,77</b> |

(dále jen „cena“)

2. Tato cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která platí po celou dobu zhotovování díla. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen a vývoj kurzů české koruny a platí po celou dobu zhotovování díla a nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
  - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
  - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje, apod.),
  - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
  - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - e) v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu,
  - f) v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě),
  - g) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu, než tu, která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem, kdy:
    - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci výběrového/ zadávacího řízení příslušné zakázky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
    - přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
  - h) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem resp. položkový rozpočet.
5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány zástupcem TDI objednatele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel poté zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury. V případě, že zhotovitel provede vícepráce a dodávky nebo záměnu materiálů bez objednání nebo písemného odsouhlasení ze strany objednatele, osoby TDI objednatele a bez písemného dodatku k této smlouvě, stávají se tyto vícepráce a dodávky či záměny materiálů součástí díla bez nároku zhotovitele na jejich zaplacení.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy.

## ČLÁNEK 4 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), vystavených zhotovitelem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), písemně potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Bez těchto dokladů je faktura neúplná a nelze ji ze strany objednatele přijmout ani proplatit.
6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací.
7. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.
10. Zhotovitel označí všechny vystavené faktury registračním číslem projektu, které mu předá zástupce objednatele.
11. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:
  - a. označení objednatele a zhotovitele, adresy jejich sídla, IČ, DIČ
  - b. informaci, zda objednatel je či není plátcem DPH
  - c. číslo smlouvy
  - d. číslo faktury
  - e. den vystavení a den splatnosti faktury, případně den odeslání faktury
  - f. datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - g. označení peněžního ústavu a číslo účtu
  - h. označení Zboží (s rozpisem na jednotlivé položky, za něž je fakturováno)
  - i. fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH a částku DPH, a souhrnnou částku včetně DPH
  - j. razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele
  - k. číslo projektu a informaci podle obsahu faktury vztahujícímu se ke konkrétnímu projektu: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu OPST, pod reg. číslem projektu CZ.10.02.01/00/23\_006/0000310 na stavební práce s názvem projektu „Vytvoření odborných učeben na Libverdě“ a veřejné zakázky pod názvem „Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví - Děčín Libverda“.
12. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že předmět nebo jeho část této smlouvy byl předán a převzat řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků.

## ČLÁNEK 5 - DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Zahájení prací: | po předání staveniště             |
| Ukončení prací: | do 8 měsíců od předání staveniště |

Jakékoliv přerušení prací musí být objednateli řádně zdůvodněno, např. technologickými postupy, nepříznivými klimatickými podmínkami apod.

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo jako celek i před sjednaným termínem. Pouze objednatel rozhodne, zda převezme případně i část díla.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby dodržel veškeré stanovené termíny uvedené v časovém harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Jakékoli změny v časovém harmonogramu je možné provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel má na písemné odsouhlasení 5 pracovních dní. Zhotovitel je povinen min. 3 kalendářní dny předem vyzvat technický dozor investora ke kontrole dokončení každého stavebního objektu, provozního souboru či technologické části, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nedodržení termínů dokončení stanovených milníků časového harmonogramu je objednatelem považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele a zakládá právo objednatele na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 10 této smlouvy, případně odstoupení od smlouvy za stanovených podmínek.

2. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani objednatel, ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění nebude možné dodržet, posouvá se termín plnění (a všechny navázané termíny) o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit; doba však musí být oběma stranami písemně potvrzena, jinak se prodloužení neuplatní. Toto právo si objednatel výslovně vyhrazuje. Dřívější termín dokončení díla je možný, stejně tak je možný dřívější termín zahájení plnění, vše po dohodě obou stran.
3. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že nebude možné plnit v důsledku klimatických či technologických podmínek znemožňujících provádění prací. Doba plnění (a všechny navázané termíny) se pak prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze provádět dílo.
4. Objednatel si výslovně vyhrazuje právo prodloužit zhotoviteli dobu pro plnění díla v případě, že při realizaci díla vyvstane potřeba nepředpokládaných prací, dodávek nebo služeb, které budou mít vliv na termín dokončení díla. Doba plnění (vč. všech navázaných termínů) se pak prodlouží přiměřeně k povaze těchto víceprací.
5. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele.
6. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel dílo převezme s tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
7. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
  - a. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí.
  - b. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
8. Smluvní strany nejsou odpovědné za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
9. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.).

## ČLÁNEK 6 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od písemné žádosti objednatele.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu poddodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne zápisu do stavebního deníku rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele



odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel.

12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
13. Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.
14. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.
15. Autorský dozor a koordinátora BOZP, v případě potřeby vyplývající z právních předpisů, zajišťuje objednatel.

## **ČLÁNEK 7 - STAVENIŠTĚ**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele zhotoviteli k plnění této veřejné zakázky, pokud nebude dohodnuto jinak. Bez zaslání výzvy objednatele k plnění díla nevzniká nárok ani povinnost zhotovitele k zahájení jakýchkoliv prací souvisejících s plněním tohoto díla. Zároveň zhotoviteli nevzniká žádný nárok na jakékoliv finanční plnění ve vztahu k této zakázce.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
8. Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDI, případně činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
12. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10., a to až do vyklizení staveniště.
13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt organizace výstavby, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.
9. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k předání dokumentů prokazujících uplatnění zásady DNSH dle článku 16 této smlouvy, má se za to, že dílo není řádně předáno.

## ČLÁNEK 9 - JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací a projektové dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
5. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
6. Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku převzetí díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, provedení konstrukcí a výkonů.
7. Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným opotřebením.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržetím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
9. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
10. Do 3 pracovních dnů po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
11. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým poddodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho poddodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho poddodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho poddodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.
12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČN a ČSN, projektem, touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné v České republice. Platné technické normy i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

## ČLÁNEK 10 - SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při **nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a uvedený v Zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP.
3. Při **změně poddodavatele provedené bez souhlasu objednatele**, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 20.000,-Kč bez DPH za každý takový zjištěný případ porušení této povinnosti.
4. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** (vyjma pozastávek) je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli během prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu až ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení do dne úspěšného předání a převzetí díla a od 31. dne prodlení smluvní pokutu až ve výši 0,8 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla.
6. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
7. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a zároveň za každý i započatý den prodlení u tohoto nedodětku či vady až do dne jejich odstranění včetně.
8. Při **prodlení s termínem odstranění vady, která se projevila v záruční době** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 1.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel **nedodrží či nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy**, vyjma povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až ve výši 10.000,-Kč bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností a zároveň až 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že se jedná o porušení, které lze ze strany zhotovitele napravit.
10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu, případně z pozastávky a snížit o ni částku k úhradě.
11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dnů od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
12. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

## ČLÁNEK 11 - VLASTNICTVÍ K DÍLU, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem, nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
6. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## **ČLÁNEK 12 - UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU**

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
  - nepřevzetí místa plnění ve stanovené lhůtě,
  - prodlení s plněním díla včetně jednotlivých milníků déle než 15 kalendářních dní,
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
  - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
  - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN, ČN a EN při provádění díla,
  - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že:
  - zhotovitel v nabídce uvedl nepravdivé údaje a tato skutečnost mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky,
  - zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky,
  - zhotovitel je v prodlení s prováděním díla nebo jeho částí podle sjednaných celkových termínů nebo termínů stanovených v harmonogramu o dobu delší než 10 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani přes písemnou výzvu objednatele,
4. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
  - zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, rozhodného pro sjednání ceny díla a předá je k odsouhlasení objednateli a jeho TDI,
  - zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud nebude dohodnuto jinak,
  - zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel povinen zahájit převjímací řízení do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy,
  - zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na cenu díla,
  - objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

## **ČLÁNEK 13 - STAVEBNÍ DENÍK**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

## **ČLÁNEK 14 - POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele min. do 31. 12. 2035 umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům finanční a státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zařízení nebo služeb z veřejných výdajů.  
Zhotovitel je v rámci spolupůsobení při výkonu finanční kontroly povinen:
  - řádně uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2035, pokud v českých právních předpisech není stanovené lhůta delší a
  - min. do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele.
5. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti, a to ve výši odpovídající min. hodnotě realizované stavby, s platností po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technickou kvalifikaci po celou dobu realizace díla (plnění zakázky).
7. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, si zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle či jeho příslušné části a písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
9. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zakázce prostřednictvím poddodavatele, je povinen v případě změny poddodavatele, do 5 pracovních dnů od změny poddodavatele tuto skutečnost prokazatelně (písemně nebo elektronicky) oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele včetně smlouvy s poddodavatelem, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za účastníka v rámci výběrového/ zadávacího řízení. Samotná změna poddodavatele podléhá odsouhlasení objednatele. Objednatel do 5 pracovních dnů rozhodne o tom, zda změnu poddodavatele akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že u této stavby nesmí provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.
11. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
12. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla vznikne odpad (např. při kácení dřevin), je zhotovitel povinen pokácenou dřevní hmotu uložit na předem sjednané úložiště, štěpka pocházející ze štěpkování větví bude zlikvidována zhotovitelem, hmota vzniklá frézováním pařezů bude rovněž zlikvidována zhotovitelem. Dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
13. Zhotovitel je povinen reportovat údaje dle čl. 22 čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, v platném znění. Důvodem reportování a shromažďování údajů je možná kontrola veřejné zakázky ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce, příp. dalších orgánů.
14. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán (dále jen „AO“), Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“), příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídicí orgán OPST, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

## **ČLÁNEK 15 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN**

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

## ČLÁNEK 16 - UPLATNĚNÍ ZÁSADY DNSH

1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zásadou Do No Significant Harm (dále jen „DNSH“) nebo-li zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí při realizaci projektu.
2. Podle zásady DNSH by neměly být podporovány činnosti, které by významně poškozovaly jakýkoli z šesti stanovených environmentálních cílů:
  - a. zmírňování změny klimatu,
  - b. adaptace na změnu klimatu,
  - c. udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
  - d. oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace,
  - e. prevence a omezování znečištění,
  - f. ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů.
3. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli doložit, jak splnil uplatnění zásady DNSH.

## ČLÁNEK 17 - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
3. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, ledaže právní předpis nestanoví jinak, například zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

*Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*

*Příloha č. 2: Časový harmonogram realizace díla*

*Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů*

*Příloha č. 4: Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti*

*Příloha č. 5: DNSH*

**za objednatele**

**za zhotovitele**

V Děčíně dne 31. 3. 2025

V Pětikozlech dne 31. 3. 2025

.....  
**Ing. Libor Kunte, Ph.D.**

ředitel

.....  
**Ing. Vladimír Tarasjuk**

na základě plné moci



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023060-R1

**Stavba:** Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

KSO:  
Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  
SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ: 24283223  
DIČ: CZ24283223

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jakub Hon

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>11,944,444.44</b> |
|---------------------|----------------------|

|              |            |                      |                     |
|--------------|------------|----------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně          | Výše daně           |
| DPH základní | 21.00%     | <b>11,944,444.44</b> | <b>2,508,333.33</b> |
| snížená      | 15.00%     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>14,452,777.77</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023060-R1

**Stavba:** Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Místo: Březiny u Děčína

Datum:

6. 12. 2023

Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o., Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Zpracovatel:

Jakub Hon

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

**11,944,444.44**      **14,452,777.77**

|       |                                         |               |               |     |
|-------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| SO 0  | Vedlejší rozpočtové náklady             | 234,834.02    | 284,149.16    | STA |
| SO 01 | Stavební úpravy haly a zpevněných ploch | 10,260,711.65 | 12,415,461.10 | STA |
| SO 02 | Vnitřní vodovod                         | 137,120.70    | 165,916.05    | STA |
| SO 03 | Vodovodní přípojka                      | 563,485.27    | 681,817.18    | STA |
| SO 04 | Elektroinstalace                        | 477,841.80    | 578,188.58    | STA |
| SO 05 | Ochrana před bleskem                    | 270,451.00    | 327,245.71    | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 0 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Hon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**234,834.02**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 234,834.02  | 21.00%     | 49,315.14 |
| snížená      | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**284,149.16**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                           | 234,834.02 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 234,834.02 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 70,000.00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 82,834.02  |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 54,000.00  |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 10,000.00  |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 18,000.00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 234,834.02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 234,834.02

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70,000.00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                      |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                    | K | 011464000 | Měření (monitoring) úrovně osvětlení                                 | ... | 1.000 | 5,000.00  | 5,000.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011464000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011464000</a> |   |           |                                                                      |     |       |           |           |                |
| 2                                                                                                                                    | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí    | ... | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000</a> |   |           |                                                                      |     |       |           |           |                |
| 3                                                                                                                                    | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby                                | ... | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000</a> |   |           |                                                                      |     |       |           |           |                |
| 4                                                                                                                                    | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                              | ... | 1.000 | 20,000.00 | 20,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a> |   |           |                                                                      |     |       |           |           |                |
| 5                                                                                                                                    | K | 013294000 | Ostatní dokumentace - výrobní dokumentace atypických ocelových prvků | ... | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000</a> |   |           |                                                                      |     |       |           |           |                |

D VRN3 Zařízení staveniště 82,834.02

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                                    |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 6                                                                                                                                    | K | 030001000 | Zařízení staveniště včetně zabezpečení stavby a uvedení pozemků do původního stavu | ... | 1.000 | 82,834.02 | 82,834.02 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</a> |   |           |                                                                                    |     |       |           |           |                |

D VRN4 Inženýrská činnost 54,000.00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                                       |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 7                                                                                                                                    | K | 043194000 | Ostatní zkoušky - zkouška pláně                                       | kus | 3.000 | 8,000.00  | 24,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000</a> |   |           |                                                                       |     |       |           |           |                |
| 8                                                                                                                                    | K | 044002000 | Revize - el. instalace a hromosvodu                                   | ... | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000</a> |   |           |                                                                       |     |       |           |           |                |
| 9                                                                                                                                    | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci | ... | 1.000 | 15,000.00 | 15,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000</a> |   |           |                                                                       |     |       |           |           |                |

D VRN7 Provozní vlivy 10,000.00

|                                                                                                                                      |   |           |                                                     |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 10                                                                                                                                   | K | 070001000 | Provozní vlivy včetně DIO, DIR a dopravního značení | ... | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000</a> |   |           |                                                     |     |       |           |           |                |

D VRN9 Ostatní náklady 18,000.00

|                                                                                                                                      |   |           |                                           |     |       |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 11                                                                                                                                   | K | 091104000 | Stroje a zařízení nevyžadující montáž     | ... | 1.000 | 10,000.00 | 10,000.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091104000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091104000</a> |   |           |                                           |     |       |           |           |                |
| 12                                                                                                                                   | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | ... | 1.000 | 5,000.00  | 5,000.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091504000</a> |   |           |                                           |     |       |           |           |                |
| 13                                                                                                                                   | K | 092203000 | Náklady na zaškolení                      | ... | 1.000 | 3,000.00  | 3,000.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092203000</a> |   |           |                                           |     |       |           |           |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 01 - Stavební úpravy haly a zpevněných ploch**

KSO:

Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Hon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10,260,711.65**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|---------------|------------|--------------|
| DPH základní | 10,260,711.65 | 21.00%     | 2,154,749.45 |
| snížená      | 0.00          | 15.00%     | 0.00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**12,415,461.10**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 01 - Stavební úpravy haly a zpevněných ploch**

Místo:

Březiny u Děčína

Datum:

6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**10,260,711.65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

6,278,503.71

1 - Zemní práce

561,534.71

2 - Zakládání

700,462.87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1,186,817.17

4 - Vodorovné konstrukce

1,093,827.05

5 - Komunikace pozemní

424,712.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

421,522.42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,064,544.49

997 - Přesun sutě

598,841.33

998 - Přesun hmot

226,241.67

### PSV - Práce a dodávky PSV

3,982,207.94

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

180,463.44

712 - Povlakové krytiny

270,903.60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12,000.00

762 - Konstrukce tesařské

104,520.00

764 - Konstrukce klempířské

671,069.20

766 - Konstrukce truhlářské

531,732.60

767 - Konstrukce zámečnické

1,900,824.22

771 - Podlahy z dlaždic

131,146.83

781 - Dokončovací práce - obklady

25,361.99

783 - Dokončovací práce - nátěry

120,251.04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33,935.02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy haly a zpevněných ploch**

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem** **10,260,711.65**

**D HSV Práce a dodávky HSV** **6,278,503.71**

**D 1 Zemní práce** **561,534.71**

|            |   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|----------------|
| 1          | K | 111251101                                                                                                                 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2                                                                       | m2      | 250.000 | 54.00  | 13,500.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251101</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | 50*5                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | 250.000 |         |        |           |                |
| 2          | K | 113107343                                                                                                                 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                        | m2      | 294.000 | 136.00 | 39,984.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | 294 " stávajícím asfaltem                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                | 294.000 |         |        |           |                |
| 3          | K | 122151103                                                                                                                 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3                                                                                                                       | m3      | 103.075 | 112.00 | 11,544.40 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151103</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | 96,82*0,36 "odkopávka v zeleném před halou                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | 34.855  |         |        |           |                |
| VV         |   | 18*0,36 "odkopávka před vjezdem do haly - pohled JV                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | 6.480   |         |        |           |                |
| VV         |   | 294*0,21 "odkopávka pod stávajícím asfaltem                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                | 61.740  |         |        |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 103.075 |         |        |           |                |
| 4          | K | 122151304                                                                                                                 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3                                                                                                         | m3      | 176.750 | 135.00 | 23,861.25 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151304">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151304</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | 707*0,25 "v hale pod stávající podlahou                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                | 176.750 |         |        |           |                |
| 5          | K | 132151102                                                                                                                 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3                                                                | m3      | 14.494  | 442.00 | 6,406.35  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151102</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | (105,3+20,3)*0,3*0,3                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | 11.304  |         |        |           |                |
| VV         |   | (4,1+11+11+5,8)*0,4*0,25 "základové pasy vestavba                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                | 3.190   |         |        |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 14.494  |         |        |           |                |
| 6          | K | 162351103                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m       | m3      | 294.319 | 78.00  | 22,956.88 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | 14,494 "hloubení                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 14.494  |         |        |           |                |
| VV         |   | 176,75 "odkopávky v hale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 176.750 |         |        |           |                |
| VV         |   | 103,075 "odkopávky pro novou skladbu zp.ploch                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 103.075 |         |        |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 294.319 |         |        |           |                |
| 7          | K | 162751117                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3      | 294.319 | 258.51 | 76,084.40 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC |   | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a> |                                                                                                                                                                                                                                |         |         |        |           |                |
| VV         |   | 14,494 "hloubení                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                | 14.494  |         |        |           |                |
| VV         |   | 176,75 "odkopávky v hale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                | 176.750 |         |        |           |                |
| VV         |   | 103,075 "odkopávky pro novou skladbu zp.ploch                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                | 103.075 |         |        |           |                |
| VV         |   | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 294.319 |         |        |           |                |



| PČ |   | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K |            | 162751119                                                                                                                 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 4,414.785 | 17.20        | 75,934.30         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | 14,494 "hloubení                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 14.494       |                   |                 |
|    |   | VV         | 176,75 "odkopávky v hale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 176.750      |                   |                 |
|    |   | VV         | 103,075 "odkopávky pro novou skladbu zp.ploch                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 103.075      |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 294.319      |                   |                 |
|    |   | VV         | 294,319*15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 4,414.785    |                   |                 |
| 9  | K |            | 167151101                                                                                                                 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                          | m3 | 294.319   | 148.00       | 43,559.21         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | 14,494 "hloubení                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 14.494       |                   |                 |
|    |   | VV         | 176,75 "odkopávky v hale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 176.750      |                   |                 |
|    |   | VV         | 103,075 "odkopávky pro novou skladbu zp.ploch                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 103.075      |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 294.319      |                   |                 |
| 10 | K |            | 171201231                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                       | t  | 588.638   | 300.00       | 176,591.40        | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | 14,494 "hloubení                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 14.494       |                   |                 |
|    |   | VV         | 176,75 "odkopávky v hale                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 176.750      |                   |                 |
|    |   | VV         | 103,075 "odkopávky pro novou skladbu zp.ploch                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 103.075      |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 294.319      |                   |                 |
|    |   | VV         | 294,319*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 588.638      |                   |                 |
| 11 | K |            | 181006121-R1                                                                                                              | Rozprostření finální vrstvy z křemičitého písku tloušťka vrstvy 100mm                                                                                                                                                                                            | m2 | 615.690   | 18.00        | 11,082.42         |                 |
|    |   | VV         | 44,35+9+9+553,34 "1.04;1.08;1.09;1.10                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 615.690      |                   |                 |
| 12 | M |            | 58331280                                                                                                                  | kamenivo těžené drobné frakce 0/1                                                                                                                                                                                                                                | t  | 92.354    | 650.00       | 60,030.10         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | VV         | (615,69*0,1)*1,5                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 92.354       |                   |                 |
|    | D | 2          |                                                                                                                           | Zakládání                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              | 700,462.87        |                 |
| 13 | K |            | 2130000-R1                                                                                                                | Zřízení vrstvy ze sekané geotextilie pro vytvoření pružného, stabilního, protismykového povrchu, 2kg/m2                                                                                                                                                          | m2 | 615.690   | 62.00        | 38,172.78         |                 |
| 14 | K |            | 271532211                                                                                                                 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm                                                                                                                                                           | m3 | 103.709   | 1,650.00     | 171,119.85        | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | (704,15*0,15)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 105.623      |                   |                 |
|    |   | VV         | -(4,1+11+11+5,8)*0,4*0,15 "základové pasy vestavba                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | -1.914       |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 103.709      |                   |                 |
| 15 | K |            | 271532212                                                                                                                 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm                                                                                                                                                           | m3 | 73.371    | 1,550.00     | 113,725.05        | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | (704,15*0,1)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 70.415       |                   |                 |
|    |   | VV         | (4,1+11+11+5,8)*0,4*0,1 "základové pasy vestavba                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 1.276        |                   |                 |
|    |   | VV         | 5*2,1*0,16 "pod betonovou deskou u vrat                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 1.680        |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 73.371       |                   |                 |
| 16 | K |            | 271532213-R1                                                                                                              | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 4 - 8 mm                                                                                                                                                             | m3 | 35.846    | 1,850.00     | 66,315.10         |                 |
|    |   | VV         | (704,15*0,05)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 35.208       |                   |                 |
|    |   | VV         | (4,1+11+11+5,8)*0,4*0,05 "základové pasy vestavba                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 0.638        |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 35.846       |                   |                 |
| 17 | K |            | 273321511                                                                                                                 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30                                                                                                                                                          | m3 | 10.709    | 3,780.00     | 40,480.02         | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | (45,65+50)*0,09 "deska v hale                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 8.609        |                   |                 |
|    |   | VV         | 5*2,1*0,2 "deska u vrat                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 2.100        |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 10.709       |                   |                 |
| 18 | K |            | 273351121                                                                                                                 | Bednění základů desek zřízení                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 8.620     | 488.00       | 4,206.56          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    |   | VV         | (4,1+11+7,9+5,9)*0,2 "deska v hale                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 5.780        |                   |                 |
|    |   | VV         | (5+2,1+5+2,1)*0,2 "deska před halou                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 2.840        |                   |                 |
|    |   | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 8.620        |                   |                 |
| 19 | K |            | 273351122                                                                                                                 | Bednění základů desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 8.620     | 124.00       | 1,068.88          | CS ÚRS 2023 02  |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |

| PČ                                | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                   | VV         |           | (4,1+11+7,9+5,9)*0,2 "deska v hale                                                                                        |    | 5.780    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (5+2,1+5+2,1)*0,2 "deska před halou                                                                                       |    | 2.840    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 8.620    |              |                   |                 |
| 20                                | K          | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                | t  | 1.076    | 38,000.00    | 40,888.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (45,65+50)*1,2*4,44/1000 "v desce tl.90mm                                                                                 |    | 0.510    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (45,65+50)*1,2*4,44/1000 "v desce tl.50mm                                                                                 |    | 0.510    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (5*2,1)*1,2*4,44/1000 "deska u vrat                                                                                       |    | 0.056    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 1.076    |              |                   |                 |
| 21                                | K          | 274313711 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                  | m3 | 7.018    | 3,960.00     | 27,791.28         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (4,1+11+11+5,8)*0,4*0,55 "základové pasy vestavba                                                                         |    | 7.018    |              |                   |                 |
| 22                                | K          | 274313911 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37                                                  | m3 | 22.042   | 4,150.00     | 91,474.30         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313911</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (7,43+19,47+9,31+4,03+3,18)*0,36 "dobetonování patek a pasů - vodorovná část                                              |    | 15.631   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (24,35+63,6+30,6+13,33+10,58)*0,15*0,3 "dobetonování patek a pasů - svislá část                                           |    | 6.411    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 22.042   |              |                   |                 |
| 23                                | K          | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení                                                                                        | m2 | 123.415  | 374.00       | 46,157.21         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (4,1+11+11+5,8)*0,55*2 "základové pasy vestavba                                                                           |    | 35.090   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (24,35+63,6+30,6+13,33+10,58)*0,62 "dobetonování venkovních pasů a patek                                                  |    | 88.325   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 123.415  |              |                   |                 |
| 24                                | K          | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění                                                                                     | m2 | 123.415  | 69.00        | 8,515.64          | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (4,1+11+11+5,8)*0,55*2 "základové pasy vestavba                                                                           |    | 35.090   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (24,35+63,6+30,6+13,33+10,58)*0,62 "dobetonování venkovních pasů a patek                                                  |    | 88.325   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 123.415  |              |                   |                 |
| 25                                | K          | 274361321 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 11 375 (EZ)                                                                        | t  | 0.561    | 58,200.00    | 32,650.20         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361321</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (20+54+26+20)*4*0,89/1000 "vodorovná část 12mm                                                                            |    | 0.427    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (20+54+26+20)/0,25*1,12*0,25/1000 "třminky 6mm                                                                            |    | 0.134    |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 0.561    |              |                   |                 |
| 26                                | K          | 274362021 | Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                 | t  | 0.471    | 38,000.00    | 17,898.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (24,35+63,6+30,6+13,33+10,58)*0,62*1,2*4,44/1000 "dobetonování venkovních pasů a patek - svislá část                      |    | 0.471    |              |                   |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |            |           |                                                                                                                           |    |          |              | 1,186,817.17      |                 |
| 27                                | K          | 311235121 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm | m2 | 192.617  | 1,165.00     | 224,398.81        | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311235121</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (37,2*3,05)-(1*1)-(3,2*1)-(0,9*2,025)-(3,2*3,8)-(0,9*2,025) "obvodové zdivo                                               |    | 93.455   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (4,15+10,8+11)*3,96-(0,9*2*2) "vnitřní zdivo                                                                              |    | 99.162   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 192.617  |              |                   |                 |
| 28                                | K          | 311238933 | Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 175 do 200 mm                                   | m  | 24.150   | 145.00       | 3,501.75          | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238933">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311238933</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | (4,15+10,8+11)-(0,9+0,9) "vnitřní zdivo                                                                                   |    | 24.150   |              |                   |                 |
| 29                                | K          | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30              | m3 | 37.758   | 4,220.00     | 159,338.76        | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321411</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | ((49,5+49,5+14,8+14,8)-(0,175*10*2)-(0,175*4))*1,1*0,3                                                                    |    | 41.052   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | -(0,9+3,2+0,9+3,15+0,9+3,15)*0,9*0,3                                                                                      |    | -3.294   |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 37.758   |              |                   |                 |
| 30                                | K          | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                             | m2 | 251.720  | 420.00       | 105,722.40        | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | ((49,5+49,5+14,8+14,8)-(0,175*10*2)-(0,175*4))*1,1*2                                                                      |    | 273.680  |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | -(0,9+3,2+0,9+3,15+0,9+3,15)*0,9*2                                                                                        |    | -21.960  |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | Součet                                                                                                                    |    | 251.720  |              |                   |                 |
| 31                                | K          | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                          | m2 | 251.720  | 100.00       | 25,172.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                                   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122</a> |    |          |              |                   |                 |
|                                   | VV         |           | ((49,5+49,5+14,8+14,8)-(0,175*10*2)-(0,175*4))*1,1*2                                                                      |    | 273.680  |              |                   |                 |

| PČ                       | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                          | VV         |           | -(0,9+3,2+0,9+3,15+0,9+3,15)*0,9*2                                                                                          |    | -21.960  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Součet                                                                                                                      |    | 251.720  |              |                   |                 |
| 32                       | K          | 311361321 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 11 375 (EZ) | t  | 0.944    | 58,000.00    | 54,752.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361321</a>   |    |          |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | 37,758*25/1000                                                                                                              |    | 0.944    |              |                   |                 |
| 33                       | K          | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm              | t  | 2.068    | 10,800.00    | 22,334.40         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941121</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 34                       | M          | 13010818  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120                                                                    | t  | 1.854    | 38,000.00    | 70,452.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | VV         |           | (4,35*12)*13,43/1000 "N01 - prvky podhledu                                                                                  |    | 0.701    |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (4,45*2)*13,43/1000 "N02 - prvky podhledu                                                                                   |    | 0.120    |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (6,4*11)*13,43/1000 "N03 - prvky podhledu                                                                                   |    | 0.945    |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Součet                                                                                                                      |    | 1.766    |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | 1,766*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |    | 1.854    |              |                   |                 |
| 35                       | M          | 13010744  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120                                                                        | t  | 0.214    | 36,500.00    | 7,811.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | VV         |           | (1,2*2*8)*10,6/1000 "IPE120 - překlad                                                                                       |    | 0.204    |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | 0,204*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |    | 0.214    |              |                   |                 |
| 36                       | K          | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm           | t  | 0.306    | 10,800.00    | 3,304.80          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 37                       | M          | 13010748  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160                                                                        | t  | 0.306    | 36,000.00    | 11,016.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | VV         |           | 0,291*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |    | 0.306    |              |                   |                 |
| 38                       | K          | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm        | t  | 0.488    | 9,900.00     | 4,831.20          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941125</a>   |    |          |              |                   |                 |
| 39                       | M          | 13010756  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240                                                                        | t  | 0.488    | 36,200.00    | 17,665.60         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | VV         |           | 0,465*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                |    | 0.488    |              |                   |                 |
| 40                       | K          | 337171310 | Montáž nosné ocelové konstrukce haly skladovací výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 6 m                                        | t  | 0.479    | 12,980.00    | 6,217.42          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/337171310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/337171310</a>   |    |          |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | 3,8*4*31,5/1000 "sloupy IPE240                                                                                              |    | 0.479    |              |                   |                 |
| 41                       | M          | 13010756  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240                                                                        | t  | 0.479    | 36,200.00    | 17,339.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | VV         |           | 0,456064456721915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                    |    | 0.479    |              |                   |                 |
| 42                       | K          | 342171111 | Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m                   | m2 | 389.710  | 385.00       | 150,038.35        | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342171111</a>   |    |          |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (50*3,61) "Pohled JZ                                                                                                        |    | 180.500  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | -(3,15*2,98)-(3,2*1,5*7) "Pohled JZ - výplně otvorů                                                                         |    | -42.987  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Mezisoučet "Pohled JZ                                                                                                       |    | 137.513  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (50*3,61) "Pohled SV                                                                                                        |    | 180.500  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | -(1*1,2)-(3,2*1)-(1*1)-(3,15*2,98)-(3,2*1,5*7)                                                                              |    | -48.387  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Mezisoučet "Pohled SV                                                                                                       |    | 132.113  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (15*3,25) "Pohled JV                                                                                                        |    | 48.750   |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | -(1,2*1)-(3,2*2,98) "Pohled JV -výplně otvorů                                                                               |    | -10.736  |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | 16,66 " štít                                                                                                                |    | 16.660   |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Mezisoučet "Pohled JV                                                                                                       |    | 54.674   |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (15*3,25) "Pohled SZ                                                                                                        |    | 48.750   |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | 16,66 " štít                                                                                                                |    | 16.660   |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Mezisoučet "Pohled SZ                                                                                                       |    | 65.410   |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | Součet                                                                                                                      |    | 389.710  |              |                   |                 |
| 43                       | M          | 15485004  | plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,75mm                                                                                  | m2 | 409.196  | 510.00       | 208,689.96        | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | VV         |           | 389,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                               |    | 409.196  |              |                   |                 |
| 44                       | K          | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm             | m2 | 96.154   | 980.00       | 94,230.92         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244221</a>   |    |          |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (3,95+3,95+7,95+1,2+4,82+4,65)*3,96-(0,9*1,97*5)                                                                            |    | 96.154   |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce |            |           |                                                                                                                             |    |          |              | 1,093,827.05      |                 |
| 45                       | K          | 417321313 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20                                                        | m3 | 3.961    | 4,100.00     | 16,240.10         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321313</a>   |    |          |              |                   |                 |
|                          | VV         |           | (11+11+14,8+3,95+11+11)*0,24*0,2                                                                                            |    | 3.012    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | (3,95+3,95+6+7,8+4,65)*0,24*0,15                                                                                                                                |    | 0.949    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 3.961    |              |                   |                 |
| 46  | K          | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení                                                                                                    | m2 | 42.768   | 470.00       | 20,100.96         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11+11+14,8+3,95+11+11)*0,24*2                                                                                                                                  |    | 30.120   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,95+3,95+6+7,8+4,65)*0,24*2                                                                                                                                   |    | 12.648   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 42.768   |              |                   |                 |
| 47  | K          | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění                                                                                                 | m2 | 42.768   | 95.00        | 4,062.96          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11+11+14,8+3,95+11+11)*0,24*2                                                                                                                                  |    | 30.120   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (3,95+3,95+6+7,8+4,65)*0,24*2                                                                                                                                   |    | 12.648   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 42.768   |              |                   |                 |
| 48  | K          | 417361321 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 375 (EZ)                                                                                                  | t  | 0.098    | 59,100.00    | 5,791.80          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361321</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,91*25/1000                                                                                                                                                    |    | 0.098    |              |                   |                 |
| 49  | K          | 441171111 | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků do 30 kg/m, délky do 12 m                                                    | t  | 3.360    | 15,120.00    | 50,803.20         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/441171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/441171111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
| 50  | M          | 154229-z  | profil ocelový Z ohýbaný 175/1,5 mm za tepla pozinkovaný                                                                                                        | t  | 3.528    | 56,000.00    | 197,568.00        |                 |
|     | P          |           | Poznámka k položce:                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Rozměry a tvar podle EN 1090-4. tloušťka materiálu podle EN 10143.                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (49,85*20)*3,37/1000                                                                                                                                            |    | 3.360    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 3,36*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |    | 3.528    |              |                   |                 |
| 51  | K          | 444171111 | Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m                                                     | m2 | 778.657  | 324.00       | 252,284.87        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/444171111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,81*49,85*2                                                                                                                                                    |    | 778.657  |              |                   |                 |
| 52  | M          | 154851-tr | plech trapézový 55/250 tl. 0,75 mm, povrchová úprava pozinkování a PE                                                                                           | m2 | 882.218  | 620.00       | 546,975.16        |                 |
|     | VV         |           | 778,657*1,133 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    | 882.218  |              |                   |                 |
| D 5 |            |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                              |    |          |              | 424,712.00        |                 |
| 53  | K          | 564851011 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                        | m2 | 364.000  | 188.00       | 68,432.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 364 "nové zpevněné plochy                                                                                                                                       |    | 364.000  |              |                   |                 |
| 54  | K          | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 364.000  | 300.00       | 109,200.00        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 364 "nové zpevněné plochy                                                                                                                                       |    | 364.000  |              |                   |                 |
| 55  | K          | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                               | m2 | 364.000  | 320.00       | 116,480.00        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 364 "nové zpevněné plochy                                                                                                                                       |    | 364.000  |              |                   |                 |
| 56  | K          | 573231106 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                             | m2 | 728.000  | 10.00        | 7,280.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 364*2 "nové zpevněné plochy                                                                                                                                     |    | 728.000  |              |                   |                 |
| 57  | K          | 577134131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm     | m2 | 364.000  | 320.00       | 116,480.00        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 364 "nové zpevněné plochy                                                                                                                                       |    | 364.000  |              |                   |                 |
| 58  | K          | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záplvkou                                                                                        | m  | 72.000   | 95.00        | 6,840.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 72                                                                                                                                                              |    | 72.000   |              |                   |                 |
| D 6 |            |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                      |    |          |              | 421,522.42        |                 |
| 59  | K          | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn                                                         | m2 | 509.559  | 85.00        | 43,312.52         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101</a>                                       |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                                                     |    | 33.607   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                                                      |    | 84.711   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                                                    |    | 43.767   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |                                                                                                                           | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                                                                                              |    | 61.191   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,38*3,96)-(0,9*1,97)                                                                                                                                                                              |    | 43.292   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                                                                                         |    | 67.734   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                                                                                                    |    | 44.559   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                               |    | 509.559  |              |                   |                 |
| 60 | K          | 612131121                                                                                                                 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                                                                       | m2 | 509.559  | 65.00        | 33,121.34         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121</a> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                                                                                          |    | 33.607   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                                                                                           |    | 84.711   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                                                                                         |    | 43.767   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                                                                                              |    | 61.191   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,38*3,96)-(0,9*1,97)                                                                                                                                                                              |    | 43.292   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                                                                                         |    | 67.734   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                                                                                                    |    | 44.559   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                               |    | 509.559  |              |                   |                 |
| 61 | K          | 612321131                                                                                                                 | Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                           | m2 | 484.786  | 160.00       | 77,565.76         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321131</a> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                                                                                          |    | 33.607   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                                                                                           |    | 84.711   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                                                                                         |    | 43.767   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                                                                                              |    | 61.191   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,38*3,96)-(0,9*1,97)                                                                                                                                                                              |    | 43.292   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                                                                                         |    | 67.734   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                                                                                                    |    | 44.559   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | -(11,5*2)-(0,9*1,97) "1.03 obklady                                                                                                                                                                   |    | -24.773  |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                               |    | 484.786  |              |                   |                 |
| 62 | K          | 612331121                                                                                                                 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                                       | m2 | 509.559  | 350.00       | 178,345.65        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612331121</a> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                                                                                          |    | 33.607   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                                                                                           |    | 84.711   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                                                                                         |    | 43.767   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                                                                                              |    | 61.191   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,38*3,96)-(0,9*1,97)                                                                                                                                                                              |    | 43.292   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                                                                                         |    | 67.734   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                                                                                                        |    | 65.349   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                                                                                                    |    | 44.559   |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                               |    | 509.559  |              |                   |                 |
| 63 | K          | 619991001                                                                                                                 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou                                                                                             | m2 | 39.459   | 20.00        | 789.18            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001</a> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (3,2*1)+(1*1)+(0,9*2,025)+(3,2*3,8)+(0,9*1,97*12)                                                                                                                                                    |    | 39.459   |              |                   |                 |
| 64 | K          | 622143003                                                                                                                 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou                                                         | m  | 20.320   | 45.00        | 914.40            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003</a> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (3,2+1+3,2+1)+(1+1+1+1)+(3,96+3,96)                                                                                                                                                                  |    | 20.320   |              |                   |                 |
| 65 | M          | 55343020                                                                                                                  | profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm                                                                                                                                          | m  | 21.336   | 22.00        | 469.39            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | VV         |                                                                                                                           | 20,32*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                         |    | 21.336   |              |                   |                 |
| 66 | K          | 622143004                                                                                                                 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m  | 12.400   | 42.00        | 520.80            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004</a> |                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (1+3,2+1)+(1+1+1) "ostění a nadpraží                                                                                                                                                                 |    | 8.200    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | (3,2+1) "parapet                                                                                                                                                                                     |    | 4.200    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                               |    | 12.400   |              |                   |                 |
| 67 | M          | 59051516                                                                                                                  | profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek                                                                                                                                                   | m  | 8.610    | 100.00       | 861.00            | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | 8,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                    |     | 8.610      |              |                   |                 |
| 68 | M          | 59051512   | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS                                                                                                                                                      | m   | 4.200      | 62.00        | 260.40            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | VV         |            | 4,2                                                                                                                                                                                                                           |     | 4.200      |              |                   |                 |
| 69 | K          | 628611131  | Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4))                                                                                                  | m2  | 86.158     | 298.00       | 25,675.08         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628611131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628611131</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (7,43+19,47+9,31+4,03+3,18) "dobetonování patek a pasů - vodorovná část                                                                                                                                                       |     | 43.420     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (24,35+63,6+30,6+13,33+10,58)*0,3 "dobetonování patek a pasů - svislá část                                                                                                                                                    |     | 42.738     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 86.158     |              |                   |                 |
| 70 | K          | 631311115  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25                                                                                                                                 | m3  | 4.783      | 4,550.00     | 21,762.65         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (45,65+50)*0,05                                                                                                                                                                                                               |     | 4.783      |              |                   |                 |
| 71 | K          | 631319171  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                                                                     | m3  | 4.783      | 365.00       | 1,745.80          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319171</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (45,65+50)*0,05                                                                                                                                                                                                               |     | 4.783      |              |                   |                 |
| 72 | K          | 637121112  | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm                                                                                                                                                | m2  | 29.970     | 385.00       | 11,538.45         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121112</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (4,3+5,55+14,3+5,82)                                                                                                                                                                                                          |     | 29.970     |              |                   |                 |
| 73 | K          | 642942111  | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                     | kus | 7.000      | 320.00       | 2,240.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 7 "D01;D02                                                                                                                                                                                                                    |     | 7.000      |              |                   |                 |
| 74 | M          | 553314-d02 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění pro dveře 900x1970 mm včetně povrchové úpravy - viz. výpis dveří D02                                                                                                                    | kus | 7.000      | 3,200.00     | 22,400.00         |                 |
|    | VV         |            | 7 "D01;D02                                                                                                                                                                                                                    |     | 7.000      |              |                   |                 |
| D  | 9          |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                           |     |            |              | 1,064,544.49      |                 |
| 75 | K          | 916331112  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                                                                                | m   | 77.940     | 185.00       | 14,418.90         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (9,85+11,53+26,85+12,8) "okapový chodník                                                                                                                                                                                      |     | 61.030     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | (5,68+2,8+5,63+2,8) "ukončení asfaltu - přechod ploch                                                                                                                                                                         |     | 16.910     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 77.940     |              |                   |                 |
| 76 | M          | 59217018   | obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm                                                                                                                                                                                    | m   | 77.940     | 145.00       | 11,301.30         | CS ÚRS 2023 02  |
| 77 | K          | 919732221  | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry                 | m   | 82.000     | 48.00        | 3,936.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 82                                                                                                                                                                                                                            |     | 82.000     |              |                   |                 |
| 78 | K          | 919735113  | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                   | m   | 72.000     | 150.00       | 10,800.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 72 "Pohled SV a JV                                                                                                                                                                                                            |     | 72.000     |              |                   |                 |
| 79 | K          | 941111322  | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí | kus | 1.000      | 5,000.00     | 5,000.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111322</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
| 80 | K          | 941311111  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž                                                                                | m2  | 566.000    | 65.00        | 36,790.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311111</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 52*4 "Pohled SV                                                                                                                                                                                                               |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 52*4 "Pohled JZ                                                                                                                                                                                                               |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15*5 "Pohled JV                                                                                                                                                                                                               |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15*5 "Pohled SV                                                                                                                                                                                                               |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                                        |     | 566.000    |              |                   |                 |
| 81 | K          | 941311211  | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití                                                 | m2  | 50,940.000 | 2.10         | 106,974.00        | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311211</a>                                                                                                     |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 52*4 "Pohled SV                                                                                                                                                                                                               |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 52*4 "Pohled JZ                                                                                                                                                                                                               |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 15*5 "Pohled JV                                                                                                                                                                                                               |     | 75.000     |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 566.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 566*90 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 50,940.000 |              |                   |                 |
| 82 | K          | 941311811                                                                                                                 | Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž                                        | m2  | 566.000    | 43.00        | 24,338.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941311811</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled JZ                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled JV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 566.000    |              |                   |                 |
| 83 | K          | 944511111                                                                                                                 | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž                                                                                                          | m2  | 566.000    | 22.80        | 12,904.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled JZ                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled JV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 566.000    |              |                   |                 |
| 84 | K          | 944511211                                                                                                                 | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití                                                                           | m2  | 50,940.000 | 0.35         | 17,829.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled JZ                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled JV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 566.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 566*90 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                |     | 50,940.000 |              |                   |                 |
| 85 | K          | 944511811                                                                                                                 | Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž                                                                                                        | m2  | 566.000    | 15.40        | 8,716.40          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 52*4 "Pohled JZ                                                                                                                                                                         |     | 208.000    |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled JV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 15*5 "Pohled SV                                                                                                                                                                         |     | 75.000     |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                  |     | 566.000    |              |                   |                 |
| 86 | K          | 946111312                                                                                                                 | Odborná prohlídka pojezdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 výšky přes 1,5 m do 5,5 m                                                       | kus | 1.000      | 1,200.00     | 1,200.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111312</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| 87 | K          | 946112115                                                                                                                 | Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž                                | kus | 2.000      | 3,500.00     | 7,000.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112115</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| 88 | K          | 946112215                                                                                                                 | Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití | kus | 120.000    | 400.00       | 48,000.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112215</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 2*60 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 120.000    |              |                   |                 |
| 89 | K          | 946112815                                                                                                                 | Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž                              | kus | 2.000      | 2,100.00     | 4,200.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112815">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112815</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
| 90 | K          | 949101112                                                                                                                 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m                                                              | m2  | 104.420    | 85.00        | 8,875.70          | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 4,74+29,63+7,11+9,36+17,79+17,79+9+9                                                                                                                                                    |     | 104.420    |              |                   |                 |
| 91 | K          | 952901114                                                                                                                 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m                                                                | m2  | 148.770    | 100.00       | 14,877.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 4,74+29,63+7,11+44,35+9,36+17,79+17,79+9+9                                                                                                                                              |     | 148.770    |              |                   |                 |
| 92 | K          | 952901221                                                                                                                 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží   | m2  | 702.110    | 30.00        | 21,063.30         | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901221</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |
|    | VV         |                                                                                                                           | 4,74+29,63+7,11+44,35+9,36+17,79+17,79+9+9+553,34                                                                                                                                       |     | 702.110    |              |                   |                 |
| 93 | K          | 953943212                                                                                                                 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny skříně pro hasicí přístroj                                                                                                      | kus | 3.000      | 120.00       | 360.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943212</a> |                                                                                                                                                                                         |     |            |              |                   |                 |

| PČ               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 94               | M   | 44983131  | skříňka na RHP                                                                                                                                                                                                                            | kus | 3.000    | 1,650.00     | 4,950.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| 95               | M   | 44932114  | přístroj hasicí ruční práškový hasicí schopnost min.27A včetně revize                                                                                                                                                                     | kus | 3.000    | 1,100.00     | 3,300.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| 96               | K   | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm                                                                                               | m2  | 34.681   | 140.00       | 4,855.34          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133</a><br>(8,86*4,2)-(1,25*2,025)*místnost 1.02                                                                        |     | 34.681   |              |                   |                 |
| 97               | K   | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                                                        | m3  | 40.162   | 600.00       | 24,097.20         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231</a><br>(130*1,1*0,3)-(3,5*1,1*0,3*2)+(3,65*2,75*0,3)-(3,65*1,1*0,3)-(0,8*0,9*0,3*10)-(0,5*0,5*0,3)                  |     | 40.162   |              |                   |                 |
| 98               | K   | 965041441 | Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2                                                                                                                                                                        | m3  | 141.400  | 850.00       | 120,190.00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041441">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965041441</a><br>707*0,2                                                                                                      |     | 141.400  |              |                   |                 |
| 99               | K   | 966072111 | Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy do 6 m                                                                                                                                                    | m2  | 397.608  | 180.00       | 71,569.44         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072111</a><br>160,3-(0,57*10)-(3,75*1,75*5)-(10+9,54)+23,7 "pohled severovýchodní                                          |     | 125.948  |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 160,3-(0,57*10)-(4,1+6,18)+23,7 "pohled jihozápadní                                                                                                                                                                                       |     | 168.020  |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 48,23-(0,54*2)-(3,75*1,2*2)-(9,54)+18,44 "pohled jihovýchodní                                                                                                                                                                             |     | 47.050   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 48,23-(0,54*2)-(3,75*1,2*2)+18,44 "pohled severozápadní                                                                                                                                                                                   |     | 56.590   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 397.608  |              |                   |                 |
| 100              | K   | 966072121 | Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m                                                                                                                                            | m2  | 397.608  | 125.00       | 49,701.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072121</a><br>160,3-(0,57*10)-(3,75*1,75*5)-(10+9,54)+23,7 "pohled severovýchodní                                          |     | 125.948  |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 160,3-(0,57*10)-(4,1+6,18)+23,7 "pohled jihozápadní                                                                                                                                                                                       |     | 168.020  |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 48,23-(0,54*2)-(3,75*1,2*2)-(9,54)+18,44 "pohled jihovýchodní                                                                                                                                                                             |     | 47.050   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 48,23-(0,54*2)-(3,75*1,2*2)+18,44 "pohled severozápadní                                                                                                                                                                                   |     | 56.590   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 397.608  |              |                   |                 |
| 101              | K   | 966073122 | Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy přes 6 do 12 m                                                                                                                                  | m2  | 778.657  | 100.00       | 77,865.70         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073122</a><br>(7,81*49,85)*2                                                                                               |     | 778.657  |              |                   |                 |
| 102              | K   | 966074112 | Demontáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z ocelových ráků, s výplní polykarbonátovou deskou, plochy otvoru přes 5 do 10 m2                                                                                                 | m2  | 60.762   | 140.00       | 8,506.68          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966074112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966074112</a><br>(3,75*1,75)*5                                                                                                |     | 32.813   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | (3,75*1,2)*4                                                                                                                                                                                                                              |     | 18.000   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 2,25*1,75                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3.938    |              |                   |                 |
| VV               |     |           | 3,435*1,75                                                                                                                                                                                                                                |     | 6.011    |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 60.762   |              |                   |                 |
| 103              | K   | 968072558 | Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2                                                                                                | m2  | 2.531    | 220.00       | 556.82            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558</a><br>1,25*2,025                                                                                                   |     | 2.531    |              |                   |                 |
| 104              | K   | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou                                                                                                                                                                                  | m2  | 38.700   | 120.00       | 4,644.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111</a><br>129*0,3 "stávající pasy                                                                                      |     | 38.700   |              |                   |                 |
| 105              | K   | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm                                                                                                                           | m   | 224.400  | 720.00       | 161,568.00        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212</a><br>((49,5+49,5+14,8+14,8)-(0,175*10*2)-(0,175*4)-(0,9+3,2+0,9+3,15+0,9+3,15))*10*0,2 "spojení zákl.pasů a soklu |     | 224.400  |              |                   |                 |
| 106              | M   | 13021012  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm                                                                                                                                                       | t   | 0.359    | 30,000.00    | 10,770.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV               |     |           | 560,9375*0,00064 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                        |     | 0.359    |              |                   |                 |
| 107              | K   | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm                                                                                                                           | m   | 157.476  | 890.00       | 140,153.64        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331213</a><br>(24,35+63,6+30,6+13,33+10,58)/0,25*0,15 "svislá část - dobetonávka pasů a patek                              |     | 85.476   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | (20+54+26+20)/0,25*0,15 "vodorovná část - dobetonávka pasů a patek                                                                                                                                                                        |     | 72.000   |              |                   |                 |
| VV               |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                    |     | 157.476  |              |                   |                 |
| 108              | M   | 13021013  | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm                                                                                                                                                       | t   | 0.287    | 30,000.00    | 8,610.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV               |     |           | 314,952*0,00091 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                         |     | 0.287    |              |                   |                 |



| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 109               | K   | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km                                                                              | m2 | 566.000    | 14.00        | 7,924.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| 110               | K   | 993111119 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km                     | m2 | 1,132.000  | 4.10         | 4,641.20          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 566*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |    |            | 1,132.000    |                   |                 |
| 111               | K   | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km                                                                  | m3 | 104.420    | 12.00        | 1,253.04          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121111</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 104,42                                                                                                                                                       |    |            | 104.420      |                   |                 |
| 112               | K   | 993121119 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km         | m3 | 208.840    | 3.85         | 804.03            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993121119</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 104,42*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                   |    |            | 208.840      |                   |                 |
| D 997 Přesun sutě |     |           |                                                                                                                                                              |    |            |              | 598,841.33        |                 |
| 113               | K   | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m                             | t  | 387.801    | 360.00       | 139,608.36        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 387,801                                                                                                                                                      |    |            | 387.801      |                   |                 |
| 114               | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                  | t  | 92.904     | 360.00       | 33,445.44         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 92,904                                                                                                                                                       |    |            | 92.904       |                   |                 |
| 115               | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                 | t  | 387.801    | 248.00       | 96,174.65         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 387,801                                                                                                                                                      |    |            | 387.801      |                   |                 |
| 116               | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km               | t  | 11,536.920 | 11.85        | 136,712.50        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 480,705*24 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    |            | 11,536.920   |                   |                 |
| 117               | K   | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02                                      | t  | 1.215      | 3,440.00     | 4,179.60          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 1,215                                                                                                                                                        |    |            | 1.215        |                   |                 |
| 118               | K   | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                    | t  | 14.250     | 1,650.00     | 23,512.50         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 14,25                                                                                                                                                        |    |            | 14.250       |                   |                 |
| 119               | K   | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                       | t  | 9.940      | 4,210.00     | 41,847.40         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 9,94                                                                                                                                                         |    |            | 9.940        |                   |                 |
| 120               | K   | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                 | t  | 226.240    | 122.00       | 27,601.28         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 226,24                                                                                                                                                       |    |            | 226.240      |                   |                 |
| 121               | K   | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                         | t  | 81.344     | 265.00       | 21,556.16         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | 9,052+72,292                                                                                                                                                 |    |            | 81.344       |                   |                 |
| 122               | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t  | 54.887     | 531.00       | 29,145.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| VV                |     |           | (7,008+3,578+0,152+1,439+42,71) "pohledy, střecha, plechy atd.                                                                                               |    |            | 54.887       |                   |                 |
| 123               | K   | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02      | t  | 92.904     | 485.00       | 45,058.44         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC        |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875</a>                                    |    |            |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot |     |           |                                                                                                                                                              |    |            |              | 226,241.67        |                 |

| PČ         | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 124        | K   | 998011001  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t  | 851.124  | 265.00       | 225,547.86        | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 125        | K   | 998225111  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                          | t  | 10.674   | 65.00        | 693.81            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D PSV      |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D 711      |     |            | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 126        | K   | 711111001  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                                                                                       | m2 | 151.750  | 11.80        | 1,790.65          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (45,65+50)                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | ((49,5+49,5+14,8+14,8)-(0,175*10*2)-(0,175*4)-(0,9+3,2+0,9+3,15+0,9+3,15))*0,5 "pod obvodové zdvo                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 127        | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                           | t  | 0.046    | 49,300.00    | 2,267.80          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 151,75*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 128        | K   | 711112001  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                          | m2 | 4.448    | 25.00        | 111.20            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (15,5+14,15)*0,15 "po obvodu                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 129        | M   | 11163150   | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                           | t  | 0.002    | 49,300.00    | 98.60             | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 4,448*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 130        | K   | 711141559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                                   | m2 | 191.300  | 125.00       | 23,912.50         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (45,65+50)*2                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 131        | M   | 62856011   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                            | m2 | 222.960  | 210.00       | 46,821.60         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 191,3*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 132        | K   | 711142559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                      | m2 | 8.895    | 136.00       | 1,209.72          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (15,5+14,15)*0,15*2 "po obvodu                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 133        | M   | 62856011   | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                            | m2 | 10.861   | 210.00       | 2,280.81          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 8,895*1,221 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 134        | K   | 711413122  | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsníci hmotou na bázi pryže (latexu) a bitumenu                                                        | m2 | 151.871  | 640.00       | 97,197.44         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711413122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711413122</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (90,2*1)-(3,15*3,8*2)-(0,9*2,025) "1.10 betonový sokl                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (129*1)-(0,9*2,025)-(3,15*3,8)-(0,9*2,025)-(3,15*3,8)-(0,9*2,025)-(3,2*3,8) "betonový sokl - celý obvod haly                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 135        | K   | 711491171  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní                                                                                                                | m2 | 29.970   | 48.00        | 1,438.56          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491171</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV         |     |            | (4,3+5,55+14,3+5,82) "okapový chodník                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 136        | M   | 69311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                            | m2 | 31.469   | 35.00        | 1,101.42          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |            | 29,97*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 137        | K   | 998711101  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                 | t  | 1.227    | 1,190.00     | 1,460.13          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 138        | K   | 998711181  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu     | t  | 1.227    | 630.00       | 773.01            | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181</a>                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D 712      |     |            | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 139        | K   | 7120000-R1 | D+M děrované rohože pro zpevnění povrchů, rozměr 1200 x 850 x 45mm                                                                                                                                 | m2 | 615.690  | 440.00       | 270,903.60        |                 |
| VV         |     |            | (44,35+9+9+553,34) *1.04;1.08;1.09;1.10                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D 741      |     |            | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|            |     |            |                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 140   | K          | 7410000-R1                                                                                                                | Demontáž stávajícího hromosvodu a elektrického vedení                                                                                                                                          | sou | 1.000    | 12,000.00    | 12,000.00         |                 |
| D 762 |            |                                                                                                                           | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                            |     |          |              | 104,520.00        |                 |
| 141   | K          | 7620000-R1                                                                                                                | D+M dřevěného obložení stěn výška 2360 mm, vč. potřebných komponentů                                                                                                                           | m   | 11.000   | 2,420.00     | 26,620.00         |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 11" 1.08;1.09                                                                                                                                                                                  |     | 11.000   |              |                   |                 |
| 142   | K          | 762352811                                                                                                                 | Demontáž nadstřešních konstrukcí krovů stěn, dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2                                                             | m   | 950.000  | 82.00        | 77,900.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762352811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762352811</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 50*19 " laťování pod střešními trapézovými plechy                                                                         |                                                                                                                                                                                                |     | 950.000  |              |                   |                 |
| D 764 |            |                                                                                                                           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                          |     |          |              | 671,069.20        |                 |
| 143   | K          | 764001881                                                                                                                 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti                                                                                                                        | m   | 49.850   | 84.00        | 4,187.40          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001881">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001881</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 49,85                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |     | 49.850   |              |                   |                 |
| 144   | K          | 764004801                                                                                                                 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti                                                                                                                                     | m   | 100.000  | 84.00        | 8,400.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 50*2                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     | 100.000  |              |                   |                 |
| 145   | K          | 764004841                                                                                                                 | Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti                                                                                                                                                  | kus | 100.000  | 44.00        | 4,400.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004841</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | (50*2)/1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |     | 100.000  |              |                   |                 |
| 146   | K          | 764004861                                                                                                                 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti                                                                                                                                                 | m   | 18.000   | 44.00        | 792.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 4,5*4                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |     | 18.000   |              |                   |                 |
| 147   | K          | 764211614                                                                                                                 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s těsněním a perforovaným plechem rš 330 mm                            | m   | 46.000   | 780.00       | 35,880.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211614">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764211614</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 50-(0,8*5) "hřeben střechy                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |     | 46.000   |              |                   |                 |
| 148   | K          | 764212633                                                                                                                 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm                                                                                       | m   | 31.240   | 350.00       | 10,934.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212633">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764212633</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 7,81*4                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |     | 31.240   |              |                   |                 |
| 149   | K          | 764216601                                                                                                                 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm                                                                                | m   | 102.200  | 300.00       | 30,660.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764216601</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | ((3,2*14)+(3,2+1))*2 "O01+O02 venkovní a vnitřní parapety                                                                 |                                                                                                                                                                                                |     | 98.000   |              |                   |                 |
|       | VV         | 3,2+1 "O03 a O04                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |     | 4.200    |              |                   |                 |
|       | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |     | 102.200  |              |                   |                 |
| 150   | K          | 764218624                                                                                                                 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm                                                                   | m   | 105.420  | 500.00       | 52,710.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218624">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218624</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 2,26+0,77+4,32+4,33+0,45+0,45+4,33+4,33+4,33+2,75+0,55+4,33+4,36+5,84+4,35+4,33+4,33+4,33+4,33+4,33                       |                                                                                                                                                                                                |     | 101.090  |              |                   |                 |
|       | VV         | +4,33+4,33+0,45+4,34+4,33+4,33+0,47+0,45                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 4,33                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |     | 4.330    |              |                   |                 |
|       | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |     | 105.420  |              |                   |                 |
| 151   | K          | 764218625                                                                                                                 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm                                                                   | m   | 269.450  | 600.00       | 161,670.00        | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218625">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218625</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | (0,7*4)+(1,15*4)+(1,05*10)+(1,05*10) "oplechování patek                                                                   |                                                                                                                                                                                                |     | 28.400   |              |                   |                 |
|       | VV         | (1,5+3,2+1,5)*14*2 "lemování ostění a naspraží oken O01;O02 - venkovní a vnitřní část                                     |                                                                                                                                                                                                |     | 173.600  |              |                   |                 |
|       | VV         | (1+3,2+1)+(1+1+1) "lemování ostění a nadpraží oken O03;O04 - zděná část                                                   |                                                                                                                                                                                                |     | 8.200    |              |                   |                 |
|       | VV         | (0,9+2,025+0,9)+(3,2+3,8+3,2)+(0,9+2,025+0,9) "lemování vrat a dveří zděná část                                           |                                                                                                                                                                                                |     | 17.850   |              |                   |                 |
|       | VV         | (3,25+3,85+3,25)*2*2 "lemování vrat G01 - venkovní a vnitřní část                                                         |                                                                                                                                                                                                |     | 41.400   |              |                   |                 |
|       | VV         | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |     | 269.450  |              |                   |                 |
| 152   | K          | 764218631                                                                                                                 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm                                                              | m2  | 117.600  | 1,300.00     | 152,880.00        | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218631</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV         | 4,2*28 "stávající ocelové sloupy venkovní část                                                                            |                                                                                                                                                                                                |     | 117.600  |              |                   |                 |
| 153   | K          | 764218645                                                                                                                 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm | kus | 121.000  | 148.00       | 17,908.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218645">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764218645</a> |                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |                                                                                                                           | 121 "rohy patek a soklu                                                                                                                                                        |     | 121.000   |              |                   |                 |
| 154   | K          | 764311603                                                                                                                 | Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm                                             | m   | 16.100    | 300.00       | 4,830.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764311603</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (0,76+0,76+0,85+0,85)*5 "přirozené odvětrání                                                                                                                                   |     | 16.100    |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 16.100    |              |                   |                 |
| 155   | K          | 764511602                                                                                                                 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm                                                                              | m   | 100.000   | 580.00       | 58,000.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 50*2                                                                                                                                                                           |     | 100.000   |              |                   |                 |
| 156   | K          | 764511643                                                                                                                 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm                                     | kus | 4.000     | 650.00       | 2,600.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511643">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511643</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                              |     | 4.000     |              |                   |                 |
| 157   | K          | 764518623                                                                                                                 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm                                                                       | m   | 18.800    | 920.00       | 17,296.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518623">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518623</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 4,7*4                                                                                                                                                                          |     | 18.800    |              |                   |                 |
| 158   | K          | 7650000-R1                                                                                                                | D+M kompletní sady protisněhových mříží, pozinkovaná ocel včetně povrchové úpravy, rozměr 200 x 1500 mm                                                                        | m   | 49.500    | 1,950.00     | 96,525.00         |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (1,5*3)+(1,5*30)                                                                                                                                                               |     | 49.500    |              |                   |                 |
| 159   | K          | 998764101                                                                                                                 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t   | 3.352     | 2,200.00     | 7,374.40          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| 160   | K          | 998764181                                                                                                                 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t   | 3.352     | 1,200.00     | 4,022.40          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
| D 766 |            |                                                                                                                           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                          |     |           |              |                   | 531,732.60      |
| 161   | K          | 7660000-R1                                                                                                                | D+M - Přední stěna boxu pro koně k posuvným dveřím, 3000 x 2360 mm, vč potřebných komponentů                                                                                   | kus | 2.000     | 13,850.00    | 27,700.00         |                 |
| 162   | K          | 7660000-R2                                                                                                                | D+M - Posuvní stájové dveře do boxu pro koně, 1370 x 2360 mm, vč.potřebných komponentů                                                                                         | kus | 2.000     | 16,800.00    | 33,600.00         |                 |
| 163   | K          | 7660000-R3                                                                                                                | D+M - Boční stěna, příčka boxu pro koně 3000 x 2300 mm, vč.potřebných komponentů                                                                                               | kus | 1.000     | 16,950.00    | 16,950.00         |                 |
| 164   | K          | 766622135                                                                                                                 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky do 1,5 m                                            | m2  | 70.400    | 785.00       | 55,264.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622135">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766622135</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (3,2*1,5*7) "O01                                                                                                                                                               |     | 33.600    |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (3,2*1,5*7) "O02                                                                                                                                                               |     | 33.600    |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (3,2*1) "O03                                                                                                                                                                   |     | 3.200     |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                         |     | 70.400    |              |                   |                 |
| 165   | M          | 6110000-o01                                                                                                               | okno plastové 1500 x 3200 mm, vč.ostatních doplňků viz.výpis oken O01                                                                                                          | kus | 7.000     | 20,850.00    | 145,950.00        |                 |
| 166   | M          | 6110000-o02                                                                                                               | okno plastové 1500 x 3200 mm, vč.ostatních doplňků viz.výpis oken O02                                                                                                          | kus | 7.000     | 20,850.00    | 145,950.00        |                 |
| 167   | M          | 6110000-o03                                                                                                               | okno plastové 1000 x 3200 mm, vč.ostatních doplňků viz.výpis oken O03                                                                                                          | kus | 1.000     | 13,920.00    | 13,920.00         |                 |
| 168   | M          | 6110000-o04                                                                                                               | okno plastové 1000 x 1000 mm, vč.ostatních doplňků viz.výpis oken O04                                                                                                          | kus | 1.000     | 4,385.00     | 4,385.00          |                 |
| 169   | K          | 766660002                                                                                                                 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm                                        | kus | 7.000     | 820.00       | 5,740.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660002</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 7 "D01;D02                                                                                                                                                                     |     | 7.000     |              |                   |                 |
| 170   | M          | 6110000-d02                                                                                                               | dveře jednokřídlé 900x1970 mm povrchová úprava HPL včetně kování, zámku a ostatních doplňků - viz. výpis dveří D01 a D02                                                       | kus | 7.000     | 6,500.00     | 45,500.00         |                 |
| 171   | K          | 76666000-R                                                                                                                | Systém generálního klíče pro celý objekt                                                                                                                                       | kus | 1.000     | 32,000.00    | 32,000.00         |                 |
| 172   | K          | 766694116                                                                                                                 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm                                                                           | m   | 4.200     | 165.00       | 693.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694116</a> |                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 3,2+1                                                                                                                                                                          |     | 4.200     |              |                   |                 |
| 173   | M          | 60794102                                                                                                                  | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm                                                                                                                        | m   | 4.200     | 443.00       | 1,860.60          | CS ÚRS 2023 02  |
| 174   | M          | 60794121                                                                                                                  | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm                                                                                                                          | kus | 4.000     | 55.00        | 220.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV         |                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                              |     | 4.000     |              |                   |                 |
| 175   | K          | 998766201                                                                                                                 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                     | %   | 4,000.000 | 0.50         | 2,000.00          | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ         | Typ | Kód                   | Popis                                                                                                                                                            | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| D          | 767 | Konstrukce zámečnické |                                                                                                                                                                  |        |           |              | 1,900,824.22      |                 |
| 176        | K   | 7670000-R1            | D+M konstrukce přirozeného odvětrání viz.výkres č. D.1.1.b.14a                                                                                                   | soubor | 5.000     | 22,500.00    | 112,500.00        |                 |
| 229        | K   | 7670000-R5            | Lokální oprava zkorodovaných částí sloupů, přivařením nových plechů tl.8mm viz.statický posudek                                                                  | kus    | 28.000    | 2,200.00     | 61,600.00         |                 |
| 177        | K   | 7670000-Z             | D+M křížového zavětrování, ocelové lano D16, vč.potřebných prvků viz.statický výpočet                                                                            | soubor | 4.000     | 5,000.00     | 20,000.00         |                 |
| 178        | K   | 7671332-R             | Žárové zinkování atypických ocelových konstrukcí                                                                                                                 | kg     | 9,907.000 | 24.00        | 237,768.00        |                 |
| VV         |     |                       |                                                                                                                                                                  |        | 9,907.000 |              |                   |                 |
| 179        | K   | 767492801             | Demontáž nosného roštu fasád a stěn jednosměrného vodorovného                                                                                                    | m2     | 397.608   | 165.00       | 65,605.32         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767492801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767492801</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 160,3-(0,57*10)-(3,75*1,75*5)-(10+9,54)+23,7 "pohled severovýchodní                                                                                              |        |           | 125.948      |                   |                 |
| VV         |     |                       | 160,3-(0,57*10)-(4,1+6,18)+23,7 "pohled jihozápadní                                                                                                              |        |           | 168.020      |                   |                 |
| VV         |     |                       | 48,23-(0,54*2)-(3,75*1,2*2)-(9,54)+18,44 "pohled jihovýchodní                                                                                                    |        |           | 47.050       |                   |                 |
| VV         |     |                       | 48,23-(0,54*2)-(3,75*1,2*2)+18,44 "pohled severozápadní                                                                                                          |        |           | 56.590       |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                           |        |           | 397.608      |                   |                 |
| 180        | K   | 767581803             | Demontáž podhledů tvarovaných plechů                                                                                                                             | m2     | 718.000   | 110.00       | 78,980.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581803</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 718                                                                                                                                                              |        |           | 718.000      |                   |                 |
| 181        | K   | 767583341             | Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2                                                                                                   | m2     | 43.730    | 450.00       | 19,678.50         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767583341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767583341</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 4,74+29,63+9,36 "1.01;1.02;1.05                                                                                                                                  |        |           | 43.730       |                   |                 |
| 182        | M   | 19418023              | lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 4000mm z Al plechu                                                                                         | m2     | 45.917    | 3,200.00     | 146,934.40        | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |                       | 43,73*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                     |        |           | 45.917       |                   |                 |
| 183        | K   | 767584702             | Montáž kovových podhledů ostatních z tvarovaných plechů, připevněných šroubováním                                                                                | m2     | 105.040   | 300.00       | 31,512.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767584702">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767584702</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | (7,11+44,35+17,79+17,79+9+9) "1.03;1.04;1.06;1.07;1.08;1.09                                                                                                      |        |           | 105.040      |                   |                 |
| 184        | M   | 15485004              | plech trapézový 35/207/1035 AlZn tl 0,75mm                                                                                                                       | m2     | 110.292   | 500.00       | 55,146.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV         |     |                       | 105,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |        |           | 110.292      |                   |                 |
| 185        | K   | 767640111             | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku                                                                               | kus    | 3.000     | 4,000.00     | 12,000.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640111</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 3 "V01;V02                                                                                                                                                       |        |           | 3.000        |                   |                 |
| 186        | M   | 5530000-V01;V02       | Hliníkové dveře 900 x 2025 mm, vč.ostatních doplňků - viz.výpis dveří V01 a V02                                                                                  | kus    | 3.000     | 52,000.00    | 156,000.00        |                 |
| 187        | K   | 767651113             | Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2                                                                  | kus    | 1.000     | 6,500.00     | 6,500.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651113</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 1 "G02                                                                                                                                                           |        |           | 1.000        |                   |                 |
| 188        | M   | 5530000-G02           | vrata průmyslová sekční z ocelových lamel s povrchovou úpravou 3200 x 3800 mm včetně el. pohonu, bezpečnostních prvků a ostatních doplňků - viz. výpis dveří G02 | kus    | 1.000     | 95,000.00    | 95,000.00         |                 |
| 189        | K   | 767651805             | Demontáž vratových zárubní odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 m2                                                                                         | kus    | 2.000     | 1,200.00     | 2,400.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651805">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651805</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| 190        | K   | 767651823             | Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 9 do 13 m2                                                                                       | kus    | 2.000     | 2,500.00     | 5,000.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767651823</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| 191        | K   | 767652230             | Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2                                                                | kus    | 2.000     | 7,850.00     | 15,700.00         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767652230">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767652230</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | 2 "G01                                                                                                                                                           |        |           | 2.000        |                   |                 |
| 192        | M   | 55344712-G01          | vrata ocelová 3250 x 3800 mm včetně ostatních doplňků - viz. výpis dveří G01                                                                                     | kus    | 2.000     | 50,000.00    | 100,000.00        |                 |
| 193        | K   | 767661811             | Demontáž mříží pevných nebo otvíravých                                                                                                                           | m2     | 7.920     | 180.00       | 1,425.60          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | (0,9*0,8)*11                                                                                                                                                     |        |           | 7.920        |                   |                 |
| 194        | K   | 767995112             | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg                                                                                    | kg     | 175.680   | 80.00        | 14,054.40         | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |                       | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995112</a>                                        |        |           |              |                   |                 |
| VV         |     |                       | (3,8+3,8)*5,49 "vrata G02                                                                                                                                        |        |           | 41.724       |                   |                 |
| VV         |     |                       | (3,85+3,85)*2*5,49 "vrata G01                                                                                                                                    |        |           | 84.546       |                   |                 |
| VV         |     |                       | (1+1+1)*3*5,49 "vrata V01                                                                                                                                        |        |           | 49.410       |                   |                 |
| VV         |     |                       | Součet                                                                                                                                                           |        |           | 175.680      |                   |                 |

| PČ                      | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 195                     | M          | 13010424    | úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm                                                                              | t   | 0.176      | 36,000.00    | 6,336.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| 196                     | K          | 7679951-R3  | Montáž a zámečnická výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti - konstrukce paždíků                                               | kg  | 6,096.000  | 50.00        | 304,800.00        |                 |
| 197                     | M          | 130105-r    | profil otevřený průřezu U jakost S235JR (11 375) 120x50x3mm                                                                                | t   | 6.096      | 39,000.00    | 237,744.00        |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*10)*13,43/1000 "pohled JZ - na betonový sokl                                                                                          |     | 0.604      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*1)*13,43/1000 "Pohled JZ - nad vraty                                                                                                  |     | 0.060      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2*7)*13,43/1000 "Pohled JZ - v místě oken                                                                                             |     | 0.846      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2*3)*13,43/1000 "Pohled JZ v místě kde nejsou výplně otvorů                                                                           |     | 0.363      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Mezisoučet Pohled JZ                                                                                                                       |     | 1.873      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | ((4,5*11)-(1+1+3,85))*13,43/1000 "pohled SV - na betonový sokl                                                                             |     | 0.586      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*1)*13,43/1000 "Pohled SV - nad vraty                                                                                                  |     | 0.060      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2*3)*13,43/1000 "Pohled SV - vyzdéná část                                                                                             |     | 0.363      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2*7)*13,43/1000 "Pohled SV - v místě oken                                                                                             |     | 0.846      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Mezisoučet "Pohled SV                                                                                                                      |     | 1.855      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2)*13,43/1000 "pohled JV - na betonový sokl                                                                                           |     | 0.121      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2*2)*13,43/1000 "Pohled JV - v místě kde nejsou výplně otvorů                                                                         |     | 0.242      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (6*2)*13,43/1000 "pohled JV - nad vraty a ve štítu                                                                                         |     | 0.161      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (3,2*2+3,8)*(13,34/1000)"rám sekčních vrat                                                                                                 |     | 0.136      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Mezisoučet "Pohled JV                                                                                                                      |     | 0.660      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2+6)*13,34/1000 "pohled SZ - na betonový sokl                                                                                         |     | 0.200      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,5*2*2+6)*13,34/1000 "Pohled SZ v místě kde nejsou výplně                                                                                |     | 0.320      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | 6*13,34/1000 "Pohled SZ ve štítu                                                                                                           |     | 0.080      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Mezisoučet " Pohled SZ                                                                                                                     |     | 0.600      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (1,65*28)*13,34/1000 "svislé výměny pro okna                                                                                               |     | 0.616      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (2,025+2,025+1)*3*13,34/1000 "výměny pro dveře                                                                                             |     | 0.202      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Mezisoučet "okna, dveře                                                                                                                    |     | 0.818      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 5.806      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | 5,806*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 6.096      |              |                   |                 |
| 198                     | M          | 548794-sm3  | ostatní spojovací a montážní materiál                                                                                                      | kus | 1.000      | 25,000.00    | 25,000.00         |                 |
| 199                     | K          | 7679951-R4  | Montáž a zámečnická výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti - rám sekčních vrat a konstrukce pro otvíravé vrata                | kg  | 470.000    | 50.00        | 23,500.00         |                 |
| 200                     | M          | 14550192-R1 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x200x5mm                                                                        | t   | 0.470      | 45,000.00    | 21,150.00         |                 |
|                         | VV         |             | (3,25*2+3,85)*2*(21,632/1000)"pro otvíravé vrata                                                                                           |     | 0.448      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 0.448      |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | 0,448*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                               |     | 0.470      |              |                   |                 |
| 201                     | M          | 548794-sm4  | ostatní spojovací a montážní materiál                                                                                                      | kus | 1.000      | 6,000.00     | 6,000.00          |                 |
| 202                     | K          | 767996701   | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg                                                  | kg  | 1,050.000  | 25.00        | 26,250.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                         | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701</a>                  |     |            |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (50*4)*4,25 "pomocné prvky pro podhled z TR.plechů (jekl 60x40)                                                                            |     | 850.000    |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | 200 "rezerva na neodhalené prvky                                                                                                           |     | 200.000    |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | Součet                                                                                                                                     |     | 1,050.000  |              |                   |                 |
| 203                     | K          | 998767201   | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | %   | 10,200.000 | 1.20         | 12,240.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                         | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201</a>                  |     |            |              |                   |                 |
| D 771 Podlahy z dlaždic |            |             |                                                                                                                                            |     |            |              | 131,146.83        |                 |
| 204                     | K          | 771111011   | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah                                                                                     | m2  | 83.420     | 10.00        | 834.20            | CS ÚRS 2023 02  |
|                         | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011</a>                  |     |            |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,74+26,63+7,11+9,36+17,79+17,79)*"1.01-1.03;1.05-1.07                                                                                    |     | 83.420     |              |                   |                 |
| 205                     | K          | 771121011   | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                       | m2  | 83.420     | 51.98        | 4,336.17          | CS ÚRS 2023 02  |
|                         | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011</a>                  |     |            |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,74+26,63+7,11+9,36+17,79+17,79)*"1.01-1.03;1.05-1.07                                                                                    |     | 83.420     |              |                   |                 |
| 206                     | K          | 771151011   | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm                                        | m2  | 83.420     | 240.00       | 20,020.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|                         | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011</a>                  |     |            |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (4,74+26,63+7,11+9,36+17,79+17,79)*"1.01-1.03;1.05-1.07                                                                                    |     | 83.420     |              |                   |                 |
| 207                     | K          | 771474113   | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm                               | m   | 75.200     | 145.00       | 10,904.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                         | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113</a>                  |     |            |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (10,3+22,9)-(0,9*5) "1.01;1.02                                                                                                             |     | 28.700     |              |                   |                 |
|                         | VV         |             | (18+16,95+16,95)-(0,9*6) "1.05;1.06;1.07                                                                                                   |     | 46.500     |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 75.200   |              |                   |                 |
| 208 | M          | 59761160  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                            | m2 | 7.520    | 500.00       | 3,760.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV         |           | ((10,3+22,9)-(0,9*5))*0,1 *1.01;1.02                                                                                                                                       |    | 2.870    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | ((18+16,95+16,95)-(0,9*6))*0,1 *1.05;1.06;1.07                                                                                                                             |    | 4.650    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 7.520    |              |                   |                 |
| 209 | K          | 771574416 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2                                                | m2 | 83.420   | 500.00       | 41,710.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (4,74+26,63+7,11+9,36+17,79+17,79)*1.01-1.03;1.05-1.07                                                                                                                     |    | 83.420   |              |                   |                 |
| 210 | M          | 59761160  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                            | m2 | 91.762   | 500.00       | 45,881.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV         |           | 83,42*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 91.762   |              |                   |                 |
| 211 | K          | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t  | 3.066    | 687.00       | 2,106.34          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 212 | K          | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu  | t  | 3.066    | 520.00       | 1,594.32          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D   | 781        |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                                                |    |          |              | 25,361.99         |                 |
| 213 | K          | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny                                                                                                         | m2 | 21.227   | 5.00         | 106.14            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5*2)-(0,9*1,97) *1.03 obklady                                                                                                                                          |    | 21.227   |              |                   |                 |
| 214 | K          | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                                        | m2 | 21.227   | 51.98        | 1,103.38          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5*2)-(0,9*1,97) *1.03 obklady                                                                                                                                          |    | 21.227   |              |                   |                 |
| 215 | K          | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                              | m2 | 21.227   | 500.00       | 10,613.50         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5*2)-(0,9*1,97) *1.03 obklady                                                                                                                                          |    | 21.227   |              |                   |                 |
| 216 | M          | 59761026  | obklad keramický hladký do 12ks/m2                                                                                                                                         | m2 | 21.227   | 500.00       | 10,613.50         | CS ÚRS 2023 02  |
| 217 | K          | 781492151 | Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty ukončovacího                                                                                                  | m  | 14.500   | 120.00       | 1,740.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492151</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 10,5+2+2                                                                                                                                                                   |    | 14.500   |              |                   |                 |
| 218 | M          | 28342001  | lišta ukončovací z PVC 8mm                                                                                                                                                 | m  | 15.225   | 35.00        | 532.88            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV         |           | 14,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                |    | 15.225   |              |                   |                 |
| 219 | K          | 781495211 | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky                                                                                                    | m2 | 21.227   | 25.00        | 530.68            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (11,5*2)-(0,9*1,97) *1.03 obklady                                                                                                                                          |    | 21.227   |              |                   |                 |
| 220 | K          | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                             | t  | 0.101    | 687.00       | 69.39             | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781101</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 221 | K          | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0.101    | 520.00       | 52.52             | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D   | 783        |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                 |    |          |              | 120,251.04        |                 |
| 222 | K          | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                                                                                                                 | m2 | 264.288  | 125.00       | 33,036.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306809">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306809</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*4,2*28 "sloupy                                                                                                                                                           |    | 117.600  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,64*0,24*2*2)*12 "vazníky                                                                                                                                                |    | 88.013   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,64*0,16*2*2)*12 "vazníky                                                                                                                                                |    | 58.675   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 264.288  |              |                   |                 |
| 223 | K          | 783314203 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický samozákladující                                                                                  | m2 | 264.288  | 120.00       | 31,714.56         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314203</a>                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 1*4,2*28 "sloupy                                                                                                                                                           |    | 117.600  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,64*0,24*2*2)*12 "vazníky                                                                                                                                                |    | 88.013   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (7,64*0,16*2*2)*12 "vazníky                                                                                                                                                |    | 58.675   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                     |    | 264.288  |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 224   | K   | 783315101  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                        | m2 | 264.288  | 100.00       | 26,428.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101</a>   |    |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1*4,2*28 "sloupy                                                                                                            |    | 117.600  |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (7,64*0,24*2*2)*12 "vazníky                                                                                                 |    | 88.013   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (7,64*0,16*2*2)*12 "vazníky                                                                                                 |    | 58.675   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                      |    | 264.288  |              |                   |                 |
| 225   | K   | 783317101  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                              | m2 | 264.288  | 110.00       | 29,071.68         | CS ÚRS 2023 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101</a>   |    |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | 1*4,2*28 "sloupy                                                                                                            |    | 117.600  |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (7,64*0,24*2*2)*12 "vazníky                                                                                                 |    | 88.013   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (7,64*0,16*2*2)*12 "vazníky                                                                                                 |    | 58.675   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                      |    | 264.288  |              |                   |                 |
| D 784 |     |            | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                          |    |          |              |                   | 33,935.02       |
| 226   | K   | 784111001  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m                                                                   | m2 | 484.786  | 5.00         | 2,423.93          | CS ÚRS 2023 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001</a>   |    |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                 |    | 33.607   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                  |    | 84.711   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                |    | 43.767   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                     |    | 61.191   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,38*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 levá část                                                                                     |    | 43.292   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                |    | 67.734   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                               |    | 65.349   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                               |    | 65.349   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                           |    | 44.559   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | -(11,5*2)-(0,9*1,97) "1.03 obklady                                                                                          |    | -24.773  |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                      |    | 484.786  |              |                   |                 |
| 227   | K   | 784181112  | Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m                                         | m2 | 484.786  | 25.00        | 12,119.65         | CS ÚRS 2023 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181112</a>   |    |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                 |    | 33.607   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                  |    | 84.711   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                |    | 43.767   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                     |    | 61.191   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,38*3,96)-(0,9*1,97)                                                                                                     |    | 43.292   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                |    | 67.734   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                               |    | 65.349   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                               |    | 65.349   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                           |    | 44.559   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | -(11,5*2)-(0,9*1,97) "1.03 obklady                                                                                          |    | -24.773  |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                      |    | 484.786  |              |                   |                 |
| 228   | K   | 784221101  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 484.786  | 40.00        | 19,391.44         | CS ÚRS 2023 02  |
|       |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101</a>   |    |          |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (10,29*3,96)-(0,9*2,025)-(0,9*1,97*3) "1.01                                                                                 |    | 33.607   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (22,9*3,96)-(0,9*1,97)-(3,2*1)-(1*1) "1.02                                                                                  |    | 84.711   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,5*3,96)-(0,9*1,97) "1.03                                                                                                |    | 43.767   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (15,9*3,96)-(0,9*1,97) "1.04 pravá část                                                                                     |    | 61.191   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,38*3,96)-(0,9*1,97)                                                                                                     |    | 43.292   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (18*3,96)-(0,9*1,97*2) "1.05                                                                                                |    | 67.734   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.06                                                                                               |    | 65.349   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (16,95*3,96)-(0,9*1,97) "1.07                                                                                               |    | 65.349   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | (11,7*3,96)-(0,9*1,97) "1.08;1.09                                                                                           |    | 44.559   |              |                   |                 |
|       |     | VV         | -(11,5*2)-(0,9*1,97) "1.03 obklady                                                                                          |    | -24.773  |              |                   |                 |
|       |     | VV         | Součet                                                                                                                      |    | 484.786  |              |                   |                 |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 02 - Vnitřní vodovod**

KSO:

Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Hon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>137,120.70</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 137,120.70  | 21.00%     | 28,795.35 |
| snížená      | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>165,916.05</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína  
Objekt:

SO 02 - Vnitřní vodovod

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                      | 137,120.70 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 137,120.70 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod     | 94,360.70  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 4,440.00   |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud        | 38,320.00  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 02 - Vnitřní vodovod

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 137,120.70

D PSV Práce a dodávky PSV 137,120.70

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 94,360.70

|                                                                                                                                                                            |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                          | K | 7220000-R1 | D+M kompletní vodoměrné sestavy včetně vodoměru a potřebných komponentů                                                                                                                          | soubor | 1.000  | 18,500.00 | 18,500.00 |                |
| 2                                                                                                                                                                          | K | 7220000-R2 | Propojení vnitřního vodovodu s vodovodní přípojkou                                                                                                                                               | soub   | 1.000  | 1,500.00  | 1,500.00  |                |
| 3                                                                                                                                                                          | K | 722174022  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                                   | m      | 3.000  | 368.00    | 1,104.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022</a><br>3 *Přípojky ke kulovým kohoutům |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 3.000  |           |           |                |
| 4                                                                                                                                                                          | K | 722174024  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4                                                                                                   | m      | 86.000 | 544.00    | 46,784.00 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024</a><br>(23+37)+(3,3*7)+2,9             |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 86.000 |           |           |                |
| 5                                                                                                                                                                          | K | 722181232  | Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m      | 86.000 | 96.00     | 8,256.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181232</a><br>(23+37)+(3,3*7)+2,9             |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 86.000 |           |           |                |
| 6                                                                                                                                                                          | K | 722182013  | Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32                                                                                                                                                           | m      | 86.000 | 62.00     | 5,332.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013</a><br>86                              |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 86.000 |           |           |                |
| 7                                                                                                                                                                          | K | 722190401  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25                                                                                                                                | kus    | 6.000  | 230.00    | 1,380.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401</a><br>6                               |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 6.000  |           |           |                |
| 8                                                                                                                                                                          | K | 722220153  | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"                                                                                                                            | kus    | 6.000  | 200.00    | 1,200.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220153</a><br>6                               |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 6.000  |           |           |                |
| 9                                                                                                                                                                          | K | 722224151  | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/8" - 3/4"                                                                                                          | kus    | 3.000  | 388.00    | 1,164.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224151">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224151</a><br>3                               |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 3.000  |           |           |                |
| 10                                                                                                                                                                         | K | 722290234  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                            | m      | 86.000 | 50.00     | 4,300.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234</a><br>86                              |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 86.000 |           |           |                |
| 11                                                                                                                                                                         | K | 722290246  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40                                                                                      | m      | 86.000 | 55.00     | 4,730.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246</a><br>86                              |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        | 86.000 |           |           |                |
| 12                                                                                                                                                                         | K | 998722101  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                     | t      | 0.169  | 655.00    | 110.70    | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722101</a>                                       |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           |           |                |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                                                                                                 |   |            |                                                                                                                                                                                                  |        |        |           | 4,440.00  |                |
| 13                                                                                                                                                                         | K | 7250000-R1 | D+M - Misková níplová plastová napáječka pro koně, objem 2,8l                                                                                                                                    | kus    | 3.000  | 1,480.00  | 4,440.00  |                |

| PČ         | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 741      |     |             | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                             |        |          |              |                   |                 |
|            |     |             |                                                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 14         | K   | 3410000-R1  | Termostat pro topný kabel                                                                                                 | soubor | 1.000    | 4,350.00     | 4,350.00          |                 |
| 15         | K   | 741124603   | Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci                                          | m      | 86.000   | 50.00        | 4,300.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741124603</a> |        |          |              |                   |                 |
| VV         |     |             | 86                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
|            |     |             |                                                                                                                           | 86.000 |          |              |                   |                 |
| 16         | M   | 34191000-R1 | kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů                                                                 | m      | 86.000   | 345.00       | 29,670.00         |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 03 - Vodovodní přípojka**

KSO:

Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Hon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**563,485.27**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 563,485.27  | 21.00%     | 118,331.91 |
| DPH snížená  | 0.00        | 15.00%     | 0.00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**681,817.18**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 03 - Vodovodní přípojka**

Místo:

Březiny u Děčína

Datum:

6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**563,485.27**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**560,485.27**

1 - Zemní práce

392,016.02

4 - Vodorovné konstrukce

31,765.80

5 - Komunikace pozemní

48,032.00

8 - Trubní vedení

50,984.07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9,280.00

997 - Přesun sutě

23,166.98

998 - Přesun hmot

5,240.40

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**3,000.00**

VRN9 - Ostatní náklady

3,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 03 - Vodovodní přípojka

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 563,485.27

D HSV Práce a dodávky HSV 560,485.27

D 1 Zemní práce 392,016.02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 113107343 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                        | m2 | 35.200  | 120.00 | 4,224.00  | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343</a><br>VV (1,27+12,18+18,55)*1,1 "stávající asfaltové plochy" 35.200                                                                                                   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3                                                                                         | m3 | 215.479 | 340.00 | 73,262.86 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254</a><br>VV (5,23+59,6+16,15+3,7)*1,1*1,72 "výkop rýhy v travnaté ploše" 160.215<br>VV (1,27+12,18+18,55)*1,1*1,57 "výkop v asfaltové ploše" 55.264<br>VV Součet 215.479 |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m                                                                                                                                                   | m2 | 401.379 | 120.00 | 48,165.48 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101</a><br>VV (5,23+59,6+16,15+3,7)*1,72*2 "výkop rýhy v travnaté ploše" 291.299<br>VV (1,27+12,18+18,55)*1,72*2 "výkop v asfaltové ploše" 110.080<br>VV Součet 401.379    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m                                                                                                                  | m2 | 401.379 | 78.00  | 31,307.56 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111</a><br>VV (5,23+59,6+16,15+3,7)*1,72*2 "výkop rýhy v travnaté ploše" 291.299<br>VV (1,27+12,18+18,55)*1,72*2 "výkop v asfaltové ploše" 110.080<br>VV Součet 401.379    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m                                         | m3 | 405.369 | 80.00  | 32,429.52 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103</a><br>VV 215,479 "hloubení rýh" 215.479<br>VV 151,386 " výkopek na zpětný zásyp" 151.386<br>VV 38,504 " obsypový materiál" 38.504<br>VV Součet 405.369                |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 | 64.093  | 258.51 | 16,568.68 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117</a><br>VV 64,093 " materiál, který bude odvezen na skládku" 64.093                                                                                                     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 961.395 | 17.20  | 16,535.99 | CS ÚRS 2023 02 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119</a><br>VV 64,093 " materiál, který bude odvezen na skládku" 64.093<br>VV 64,093*15 "Přepočtené koeficientem množství" 961.395                                          |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |        |           |                |

| PČ                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8                        | K   | 167151101  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                        | m3 | 405.369  | 148.00       | 59,994.61         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | 215,479 "hloubení rýh                                                                                                                                                                                                                          |    | 215.479  |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | 151,386 " výkopek na zpětný zásyp                                                                                                                                                                                                              |    | 151.386  |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | 38,504 " obsypový materiál                                                                                                                                                                                                                     |    | 38.504   |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 405.369  |              |                   |                 |
| 9                        | K   | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                     | t  | 128.186  | 300.00       | 38,455.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | 64,093                                                                                                                                                                                                                                         |    | 64.093   |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | 64,093*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |    | 128.186  |              |                   |                 |
| 10                       | K   | 171251201  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                    | m3 | 64.093   | 20.00        | 1,281.86          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | 64,093                                                                                                                                                                                                                                         |    | 64.093   |              |                   |                 |
| 11                       | K   | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                               | m3 | 151.386  | 124.00       | 18,771.86         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (5,23+59,6+16,15+3,7)*1,1*1,27 "výkop rýhy v travnaté ploše - výkopkem                                                                                                                                                                         |    | 118.298  |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1*0,94 "výkop v asfaltové ploše - výkopkem                                                                                                                                                                                |    | 33.088   |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 151.386  |              |                   |                 |
| 12                       | K   | 175111101  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 38.504   | 555.00       | 21,369.72         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (5,23+59,6+16,15+3,7)*1,1*0,3 "výkop rýhy v travnaté ploše                                                                                                                                                                                     |    | 27.944   |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1*0,3 "výkop v asfaltové ploše                                                                                                                                                                                            |    | 10.560   |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 38.504   |              |                   |                 |
| 13                       | M   | 58337310   | šterkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                         | t  | 77.008   | 385.00       | 29,648.08         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | VV         | 38,504*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                     |    | 77.008   |              |                   |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 31,765.80         |                 |
| 14                       | K   | 451572111  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                             | m3 | 19.252   | 1,650.00     | 31,765.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (5,23+59,6+16,15+3,7)*1,1*0,15 "výkop rýhy v travnaté ploše                                                                                                                                                                                    |    | 13.972   |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1*0,15 "výkop v asfaltové ploše                                                                                                                                                                                           |    | 5.280    |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | Součet                                                                                                                                                                                                                                         |    | 19.252   |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní   |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | 48,032.00         |                 |
| 15                       | K   | 564851011  | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                       | m2 | 35.200   | 212.00       | 7,462.40          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1 "asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                       |    | 35.200   |              |                   |                 |
| 16                       | K   | 565135111  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm                                                                                | m2 | 35.200   | 289.00       | 10,172.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1 "asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                       |    | 35.200   |              |                   |                 |
| 17                       | K   | 567122111  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                              | m2 | 35.200   | 345.00       | 12,144.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1 "asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                       |    | 35.200   |              |                   |                 |
| 18                       | K   | 573231106  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2                                                                                                                                                            | m2 | 70.400   | 10.00        | 704.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1*2 "asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                     |    | 70.400   |              |                   |                 |
| 19                       | K   | 577134131  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                    | m2 | 35.200   | 344.00       | 12,108.80         | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134131</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|                          |     | VV         | (1,27+12,18+18,55)*1,1 "asfaltové plochy                                                                                                                                                                                                       |    | 35.200   |              |                   |                 |
| 20                       | K   | 599141111  | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živinou zálivkou                                                                                                                                                                        | m  | 64.000   | 85.00        | 5,440.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|                          |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111</a>                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |



| PČ    | Typ        | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV         |                                                                                                                           | (1,27+12,18+18,55)*2"asfaltové plochy                                                                                                                                                   |        | 64.000   |              |                   |                 |
| D 8   |            |                                                                                                                           | Trubní vedení                                                                                                                                                                           |        |          |              | 50,984.07         |                 |
| 21    | K          | 871161211                                                                                                                 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm                                                      | m      | 116.680  | 65.00        | 7,584.20          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (5,23+59,6+16,15+3,7+1,27+12,18+18,55)                                                                                                                                                  |        | 116.680  |              |                   |                 |
| 22    | M          | 28613110                                                                                                                  | trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm                                                                                                                                          | m      | 118.430  | 41.00        | 4,855.63          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV         |                                                                                                                           | 116,68*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |        | 118.430  |              |                   |                 |
| 23    | K          | 877161112                                                                                                                 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32                                                                         | kus    | 3.000    | 220.00       | 660.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                       |        | 3.000    |              |                   |                 |
| 24    | M          | 28653050                                                                                                                  | elektrokoleno 90° PE 100 D 20mm                                                                                                                                                         | kus    | 3.000    | 344.00       | 1,032.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| 25    | K          | 892233122                                                                                                                 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70                                                                                                                                | m      | 116.680  | 28.00        | 3,267.04          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (5,23+59,6+16,15+3,7+1,27+12,18+18,55)                                                                                                                                                  |        | 116.680  |              |                   |                 |
| 26    | K          | 892312121                                                                                                                 | Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150                                                                                                                                | úsek   | 1.000    | 750.00       | 750.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 27    | K          | 892442123                                                                                                                 | Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky kuželovými DN 600                                                                                                                                 | úsek   | 1.000    | 1,500.00     | 1,500.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442123</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 28    | K          | 899721111                                                                                                                 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                                                                              | m      | 233.360  | 50.00        | 11,668.00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (5,23+59,6+16,15+3,7+1,27+12,18+18,55)*2 "voda + elektro                                                                                                                                |        | 233.360  |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | Součet                                                                                                                                                                                  |        | 233.360  |              |                   |                 |
| 29    | K          | 899722114                                                                                                                 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm                                                                                                                               | m      | 233.360  | 20.00        | 4,667.20          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (5,23+59,6+16,15+3,7+1,27+12,18+18,55)*2 "voda + elektro                                                                                                                                |        | 233.360  |              |                   |                 |
| 30    | K          | 8990000-R1                                                                                                                | Napojení na stávající vodovod včetně potřebných přípomocí a stavebních úprav                                                                                                            | soubor | 1.000    | 15,000.00    | 15,000.00         |                 |
| D 9   |            |                                                                                                                           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                     |        |          |              | 9,280.00          |                 |
| 31    | K          | 919735113                                                                                                                 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                             | m      | 64.000   | 145.00       | 9,280.00          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | (1,27+12,18+18,55)*2 "stávající asfaltové plochy                                                                                                                                        |        | 64.000   |              |                   |                 |
| D 997 |            |                                                                                                                           | Přesun sutě                                                                                                                                                                             |        |          |              | 23,166.98         |                 |
| 32    | K          | 997221571                                                                                                                 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                             | t      | 11.123   | 650.00       | 7,229.95          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 33    | K          | 997221579                                                                                                                 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                           | t      | 266.952  | 17.20        | 4,591.57          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 11,123*24 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                             |        | 266.952  |              |                   |                 |
| 34    | K          | 997221612                                                                                                                 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                                                | t      | 11.123   | 520.00       | 5,783.96          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 35    | K          | 997013875                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02                                 | t      | 11.123   | 500.00       | 5,561.50          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| D 998 |            |                                                                                                                           | Přesun hmot                                                                                                                                                                             |        |          |              | 5,240.40          |                 |
| 36    | K          | 998225111                                                                                                                 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                               | t      | 77.683   | 65.00        | 5,049.40          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 37    | K          | 998276101                                                                                                                 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t      | 0.107    | 1,000.00     | 107.00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101</a> |                                                                                                                                                                                         |        |          |              |                   |                 |
|       | VV         |                                                                                                                           | 0,107                                                                                                                                                                                   |        | 0.107    |              |                   |                 |
| 38    | K          | 998276124                                                                                                                 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m        | t      | 0.107    | 785.00       | 84.00             | CS ÚRS 2023 02  |

| PČ                                                                                                                                   | Typ  | Kód       | Popis                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276124</a> |      |           |                                                         |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                    | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                             |     |          |              | 3,000.00          |                 |
| D                                                                                                                                    | VRN9 |           | Ostatní náklady                                         |     |          |              | 3,000.00          |                 |
| 39                                                                                                                                   | K    | 090001000 | Přesun skladovacích kontejnerů v rámci výkopových prací | ... | 1.000    | 3,000.00     | 3,000.00          | CS ÚRS 2023 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000</a> |      |           |                                                         |     |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína  
Objekt:  
**SO 04 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:  
Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  
SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ: 24283223  
DIČ: CZ24283223

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jakub Hon

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 477,841.80 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 477,841.80  | 21.00%     | 100,346.78 |
|                         | 0.00        | 15.00%     | 0.00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 578,188.58 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                         | 477,841.80 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 10,055.00  |
| D1 - Ostatní materiál                         | 290,854.40 |
| M21 - Elektromontáže                          | 176,932.40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 04 - Elektroinstalace

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 477,841.80

|      |   |                                          |                                                    |     |        |        |           |  |
|------|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|--|
| D 97 |   | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |                                                    |     |        |        | 10,055.00 |  |
| 1    | K | 971033141R00                             | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 6.000  | 50.00  | 300.00    |  |
| 2    | K | 973031616R00                             | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 49.000 | 45.00  | 2,205.00  |  |
| 3    | K | 973031619R00                             | Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm | kus | 5.000  | 100.00 | 500.00    |  |
| 4    | K | 974031121R00                             | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm               | m   | 50.000 | 50.00  | 2,500.00  |  |
| 5    | K | 974031122R00                             | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm               | m   | 20.000 | 60.00  | 1,200.00  |  |
| 6    | K | 974031123R00                             | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm              | m   | 30.000 | 65.00  | 1,950.00  |  |
| 7    | K | 974031124R00                             | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm              | m   | 20.000 | 70.00  | 1,400.00  |  |

|      |   |                  |                                                                                                |      |         |          |            |  |
|------|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|--|
| D D1 |   | Ostatní materiál |                                                                                                |      |         |          | 290,854.40 |  |
| 8    | K | 000 0ref30VD     | LED reflektor se senzorem 30W/230V, IP44                                                       | ks   | 3.000   | 900.00   | 2,700.00   |  |
| 9    | K | 000 SP1VD        | Celoplastová skříň pojistková 3x100A vč. pojistek 3xPN0032A                                    | ks   | 1.000   | 1,980.00 | 1,980.00   |  |
| 10   | K | 000-001VD        | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro montáž na omítku, schváleno VDE                        | ks   | 1.000   | 910.00   | 910.00     |  |
| 11   | K | 0000psVD         | Prohlášení o shodě dle ČSN EN 61439-1 na rozvaděč nn                                           | ks   | 1.000   | 1,500.00 | 1,500.00   |  |
| 12   | K | 000-FLP1VD       | Svodič přepětí 4xT1+T2 25kA                                                                    | ks   | 1.000   | 9,500.00 | 9,500.00   |  |
| 13   | K | 000-KVD          | Konstrukce pro průmyslová svítidla (jakl)                                                      | m    | 120.000 | 95.00    | 11,400.00  |  |
| 14   | K | 0011VD           | Drobný instalační materiál                                                                     | obj. | 1.000   | 3,000.00 | 3,000.00   |  |
| 15   | K | 001S11VD         | Venkovní stropní svítidlo se senzorem 2xE27/48W/230V pr. 30 cm černá IP54                      | ks   | 2.000   | 1,600.00 | 3,200.00   |  |
| 16   | K | 00411VD          | Kryt spínače jednoduchý                                                                        | ks   | 12.000  | 38.00    | 456.00     |  |
| 17   | K | 00412VD          | Kryt spínače dělený                                                                            | ks   | 4.000   | 45.00    | 180.00     |  |
| 18   | K | 00416VD          | Přístoj přepínače sériového                                                                    | ks   | 4.000   | 142.00   | 568.00     |  |
| 19   | K | 00417VD          | Přístoj spínače jednopólového                                                                  | ks   | 3.000   | 100.00   | 300.00     |  |
| 20   | K | 00419VD          | Přístoj přepínače střídavého                                                                   | ks   | 6.000   | 165.00   | 990.00     |  |
| 21   | K | 00421VD          | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, 230V/16A, zapuštěná, clonky                           | ks   | 2.000   | 146.00   | 292.00     |  |
| 22   | K | 00423VD          | Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, clonkami a víčkem, IP44, pod omítku                      | ks   | 6.000   | 142.00   | 852.00     |  |
| 23   | K | 00425VD          | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, clonky                                               | ks   | 1.000   | 142.00   | 142.00     |  |
| 24   | K | 00428VD          | Rámeček jednonásobný                                                                           | ks   | 8.000   | 37.00    | 296.00     |  |
| 25   | K | 00429VD          | Rámeček dvojnásobný vodorovný                                                                  | ks   | 6.000   | 50.00    | 300.00     |  |
| 26   | K | 004311VD         | Rámeček čtyřnásobný vodorovný                                                                  | ks   | 1.000   | 65.00    | 65.00      |  |
| 27   | K | 0045VD           | Spínač sériový, IP44, nástěnný                                                                 | ks   | 1.000   | 185.00   | 185.00     |  |
| 28   | K | 0046VD           | Spínač střídavý, IP44, nástěnný                                                                | ks   | 2.000   | 180.00   | 360.00     |  |
| 29   | K | 005K4VD          | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový kryt, 1x 40W, 5500 lm, Ra 80, 4000K, IP65 | ks   | 2.000   | 1,950.00 | 3,900.00   |  |
| 30   | K | 005K4VD.1        | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový kryt, 1x 50W, 7500 lm, Ra 80, 4000K, IP65 | ks   | 39.000  | 2,550.00 | 99,450.00  |  |

| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K   | 005K4VD.2     | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový kryt, 1x 68W, 10200 lm, Ra 80, 4000K, IP65 | ks  | 10.000   | 2,800.00     | 28,000.00         |                 |
| 32 | K   | 005K4VD.3     | LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový kryt, 1x 95W, 13100 lm, Ra 80, 4000K, IP65 | ks  | 6.000    | 2,850.00     | 17,100.00         |                 |
| 33 | K   | 012VD         | Vypínací tlačítko pod sklem                                                                     | ks  | 1.000    | 1,650.00     | 1,650.00          |                 |
| 34 | K   | 103VD         | LED nouzové svítidlo nástěnné 6W/1h, 920lm, 4000K, Ra80, IP65                                   | ks  | 5.000    | 2,995.00     | 14,975.00         |                 |
| 35 | K   | 34111000      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2                                                 | m   | 70.000   | 12.65        | 885.50            |                 |
| 36 | K   | 34111030      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2                                                 | m   | 120.000  | 15.20        | 1,824.00          |                 |
| 37 | K   | 34111032      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2                                               | m   | 800.000  | 15.20        | 12,160.00         |                 |
| 38 | K   | 34111036      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2                                                 | m   | 150.000  | 23.85        | 3,577.50          |                 |
| 39 | K   | 34111076      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2                                                   | m   | 120.000  | 111.00       | 13,320.00         |                 |
| 40 | K   | 34111090      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2                                                 | m   | 100.000  | 23.00        | 2,300.00          |                 |
| 41 | K   | 34111094      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2                                                 | m   | 20.000   | 44.95        | 899.00            |                 |
| 42 | K   | 34111101      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2                                                  | m   | 10.000   | 169.90       | 1,699.00          |                 |
| 43 | K   | 34140966      | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát                                                     | m   | 100.000  | 27.50        | 2,750.00          |                 |
| 44 | K   | 34140967      | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát                                                    | m   | 100.000  | 37.85        | 3,785.00          |                 |
| 45 | K   | 34140968      | Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát                                                    | m   | 10.000   | 55.24        | 552.40            |                 |
| 46 | K   | 34561405      | Svorka WAGO 273-102 4 x 2,5 mm2                                                                 | kus | 100.000  | 6.10         | 610.00            |                 |
| 47 | K   | 34561409      | Svorka WAGO 273-100 3 x 1,5 mm2                                                                 | kus | 120.000  | 5.50         | 660.00            |                 |
| 48 | K   | 345704420000  | Krabice rozvodná kruhová KR 97/5                                                                | kus | 5.000    | 175.00       | 875.00            |                 |
| 49 | K   | 3457114720    | Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09050                                                      | m   | 120.000  | 35.30        | 4,236.00          |                 |
| 50 | K   | 34571511      | Krabice přístrojová kruhová KP 68/2                                                             | kus | 29.000   | 10.00        | 290.00            |                 |
| 51 | K   | 34571519      | Krabice univerzální z PH KU 68-1902                                                             | kus | 20.000   | 15.80        | 316.00            |                 |
| 52 | K   | 34572105      | Lišta vkládací z PVC délka 2 m, LV 18 x 13 mm                                                   | m   | 20.000   | 23.50        | 470.00            |                 |
| 53 | K   | 34572109      | Lišta vkládací z PVC délka 2 m, LV 24 x 22 mm                                                   | m   | 60.000   | 43.50        | 2,610.00          |                 |
| 54 | K   | 3559-A07345VD | Přístroj přepínače křížového                                                                    | ks  | 4.000    | 160.00       | 640.00            |                 |
| 55 | K   | ADA910DIMVD   | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A                               | ks  | 10.000   | 1,310.00     | 13,100.00         |                 |
| 56 | K   | ADA916DIMVD   | Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A                               | ks  | 3.000    | 1,210.00     | 3,630.00          |                 |
| 57 | K   | CDA425DIMVD   | Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A                                                          | ks  | 1.000    | 1,180.00     | 1,180.00          |                 |
| 58 | K   | CFA440DIMVD   | Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,3 A, A                                                           | ks  | 1.000    | 2,495.00     | 2,495.00          |                 |
| 59 | K   | FWB52IMVD     | Rozvaděč IP30, tř. ochr.II, 72 mod, 500x550x161 mm                                              | ks  | 1.000    | 7,565.00     | 7,565.00          |                 |
| 60 | K   | LNH00040TIMVD | Pojistka nožová, velikost NH000, 40A gG, 500V AC                                                | ks  | 3.000    | 58.00        | 174.00            |                 |
| 61 | K   | MZ203IMVD     | Pracovní spoušť jističe 230-415V AC 110-130V DC                                                 | ks  | 1.000    | 740.00       | 740.00            |                 |
| 62 | K   | NBN106TIMVD   | Jistič 1 pól. 6A, char.B, 10 kA                                                                 | ks  | 1.000    | 148.00       | 148.00            |                 |
| 63 | K   | NBN316TIMVD   | Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA                                                                | ks  | 1.000    | 682.00       | 682.00            |                 |
| 64 | K   | NBN363TIMVD   | Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA                                                                | ks  | 1.000    | 2,430.00     | 2,430.00          |                 |

|    |   |              |                                                    |            |         |        |           |  |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------|------------|---------|--------|-----------|--|
| D  |   | M21          | Elektromontáže                                     | 176,932.40 |         |        |           |  |
| 65 | K | 210010091R00 | Lišta hranatá bezhalogenová do šířky 40 mm         | m          | 80.000  | 95.70  | 7,656.00  |  |
| 66 | K | 210010135R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 80 mm   | m          | 120.000 | 78.52  | 9,422.40  |  |
| 67 | K | 210010312R00 | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová       | kus        | 5.000   | 110.00 | 550.00    |  |
| 68 | K | 210010320R00 | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová      | kus        | 29.000  | 205.00 | 5,945.00  |  |
| 69 | K | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus        | 20.000  | 215.00 | 4,300.00  |  |
| 70 | K | 210010555R00 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice    | kus        | 1.000   | 111.00 | 111.00    |  |
| 71 | K | 210020651R00 | Konstrukce ocelová nosná pro zařízení do 5 kg      | kus        | 120.000 | 150.00 | 18,000.00 |  |
| 72 | K | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2  | kus        | 50.000  | 25.00  | 1,250.00  |  |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 73  | K   | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2   | kus | 18.000   | 45.00        | 810.00            |                 |
| 74  | K   | 210110003R00 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí   | kus | 1.000    | 165.00       | 165.00            |                 |
| 75  | K   | 210110004R00 | Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí  | kus | 2.000    | 167.00       | 334.00            |                 |
| 76  | K   | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1             | kus | 3.000    | 80.00        | 240.00            |                 |
| 77  | K   | 210110043R00 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5                 | kus | 4.000    | 90.00        | 360.00            |                 |
| 78  | K   | 210110045R00 | Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6                | kus | 6.000    | 90.00        | 540.00            |                 |
| 79  | K   | 210110046R00 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7                 | kus | 4.000    | 100.00       | 400.00            |                 |
| 80  | K   | 210110301R00 | Vypínače NUK 16, VS 10, 16, 32, 63 vestavné        | kus | 1.000    | 200.00       | 200.00            |                 |
| 81  | K   | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE        | kus | 7.000    | 150.00       | 1,050.00          |                 |
| 82  | K   | 210111014R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)   | kus | 2.000    | 150.00       | 300.00            |                 |
| 83  | K   | 210120102R00 | Patrona nožová do 500 V s montáží                  | kus | 6.000    | 10.00        | 60.00             |                 |
| 84  | K   | 210120312R00 | Bleskojistka do 25 kV, 2,5 kA                      | kus | 4.000    | 300.00       | 1,200.00          |                 |
| 85  | K   | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením            | kus | 1.000    | 190.00       | 190.00            |                 |
| 86  | K   | 210120569R00 | Jistič trojpólový do 25 A se zapojením             | kus | 1.000    | 415.00       | 415.00            |                 |
| 87  | K   | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A                | kus | 13.000   | 193.00       | 2,509.00          |                 |
| 88  | K   | 210120823R00 | Chránič proudový čtyřpólový do 40 A                | kus | 2.000    | 325.00       | 650.00            |                 |
| 89  | K   | 210190004R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg     | kus | 1.000    | 1,350.00     | 1,350.00          |                 |
| 90  | K   | 210190042RT2 | Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,3 m2 | kus | 1.000    | 350.00       | 350.00            |                 |
| 91  | K   | 210192562R00 | Svorkovnice ochranná se zapojením 63 A             | kus | 1.000    | 200.00       | 200.00            |                 |
| 92  | K   | 210201517R00 | Svítilno LED bytové sténové                        | kus | 5.000    | 230.00       | 1,150.00          |                 |
| 93  | K   | 210201521R00 | Svítilno LED technické stropní přisazené           | kus | 57.000   | 365.00       | 20,805.00         |                 |
| 94  | K   | 210201528R00 | Svítilno LED světlomet venkovní                    | kus | 5.000    | 565.00       | 2,825.00          |                 |
| 95  | K   | 210800006R00 | Vodič CYY 16 mm2 uložený pod omítkou               | m   | 10.000   | 34.00        | 340.00            |                 |
| 96  | K   | 210800547R00 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně              | m   | 100.000  | 50.40        | 5,040.00          |                 |
| 97  | K   | 210800548R00 | Vodič H07V-U (CY) 10 mm2 uložený pevně             | m   | 100.000  | 50.40        | 5,040.00          |                 |
| 98  | K   | 210810041R00 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený       | m   | 70.000   | 55.20        | 3,864.00          |                 |
| 99  | K   | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený       | m   | 920.000  | 55.20        | 50,784.00         |                 |
| 100 | K   | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený       | m   | 150.000  | 55.20        | 8,280.00          |                 |
| 101 | K   | 210810053R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený        | m   | 120.000  | 67.00        | 8,040.00          |                 |
| 102 | K   | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený       | m   | 100.000  | 55.20        | 5,520.00          |                 |
| 103 | K   | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený       | m   | 20.000   | 55.20        | 1,104.00          |                 |
| 104 | K   | 210810057R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený  | m   | 10.000   | 58.30        | 583.00            |                 |
| 105 | K   | x10190003R00 | Demontáž stávající el. instalace                   | kus | 1.000    | 5,000.00     | 5,000.00          |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 05 - Ochrana před bleskem**

KSO:

Místo: Březiny u Děčína

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

IČ:

24283223

DIČ:

CZ24283223

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jakub Hon

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**270,451.00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 270,451.00  | 21.00%     | 56,794.71 |
| snížená      | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**327,245.71**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt:

**SO 05 - Ochrana před bleskem**

Místo:

Březiny u Děčína

Datum:

6. 12. 2023

Zadavatel:

SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

Uchazeč:

AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Zpracovatel:

Jakub Hon

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**270,451.00**

D1 - Ostatní materiál

74,106.00

M21 - Elektromontáže

147,745.00

M46 - Zemní práce při montážích

48,600.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jízdárna v areálu školy Libverda na st.p.č.298, k.ú. Březiny u Děčína

Objekt: SO 05 - Ochrana před bleskem

Místo: Březiny u Děčína  
Zadavatel: SŠZaZ Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda  
Uchazeč: AURUM BUILDING s.r.o.,Pětikozly 34, 294 30 Pětikozly

Datum: 6. 12. 2023  
Projektant: ProProjekt s.r.o.  
Zpracovatel: Jakub Hon

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 270,451.00

| D  | D1 | Ostatní materiál |                                                   |      |         |          |           |  |
|----|----|------------------|---------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|--|
| 1  | K  | 000OTVD          | ochranná trubka                                   | ks   | 13.000  | 245.00   | 3,185.00  |  |
| 2  | K  | 000SUVD          | svorka univerzální                                | ks   | 60.000  | 22.00    | 1,320.00  |  |
| 3  | K  | 000SZVD          | svorka zkušební                                   | ks   | 13.000  | 55.00    | 715.00    |  |
| 4  | K  | 001LPSVD         | Hromosvodní drát AlMgSi (hliníkový) 8mm, 1kg=7,4m | kg   | 55.000  | 260.00   | 14,300.00 |  |
| 5  | K  | 001SUaVD         | svorka univerzální s jednou příložkou             | ks   | 40.000  | 20.00    | 800.00    |  |
| 6  | K  | 001VD            | Drobný instalační materiál                        | obj. | 1.000   | 3,000.00 | 3,000.00  |  |
| 7  | K  | 001ZHVD          | Zalévací hmota K1 2kg                             | ks   | 5.000   | 350.00   | 1,750.00  |  |
| 8  | K  | 00201VD          | Jímací tyč JR 1,5 m s rovným koncem               | ks   | 2.000   | 680.00   | 1,360.00  |  |
| 9  | K  | 002SOVD          | svorka na okapové žlaby                           | ks   | 13.000  | 84.00    | 1,092.00  |  |
| 10 | K  | 003LPSVD         | Pásek zemnicí ZP 30x4 FEZN 1kg=1.05m              | kg   | 180.000 | 92.00    | 16,560.00 |  |
| 11 | K  | 005VD            | Stříbřenka 250g                                   | ks   | 20.000  | 350.00   | 7,000.00  |  |
| 12 | K  | DJTV             | držák jímače a ochr. trubky                       | ks   | 28.000  | 218.00   | 6,104.00  |  |
| 13 | K  | Drát10IMVD       | drát Ř 10 mm (0,62 kg/m)                          | kg   | 60.000  | 165.00   | 9,900.00  |  |
| 14 | K  | PV15aIMVD        | podpěra vedení na hřebenače                       | ks   | 50.000  | 22.00    | 1,100.00  |  |
| 15 | K  | PV17pppVD        | podpěra vedení do zdi PV1                         | ks   | 65.000  | 30.00    | 1,950.00  |  |
| 16 | K  | PV23FeZnIMVD     | podp. ved. na plech. střechy                      | ks   | 100.000 | 29.00    | 2,900.00  |  |
| 17 | K  | SJ1bIMVD         | svorka k jímací tyči                              | ks   | 2.000   | 240.00   | 480.00    |  |
| 18 | K  | SR2b1IMVD        | svorka páska-páska+mezideska                      | ks   | 8.000   | 35.00    | 280.00    |  |
| 19 | K  | SR3bEIMVD        | svorka páska-drát M6                              | ks   | 7.000   | 35.00    | 245.00    |  |
| 20 | K  | Štítekč1IMVD     | štítek označení č.1-13                            | ks   | 13.000  | 5.00     | 65.00     |  |

| D  | M21 | Elektromontáže |                                                    |     |         |        |            |  |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|--|
| 21 | K   | 210220021R00   | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2           | m   | 180.000 | 60.00  | 10,800.00  |  |
| 22 | K   | 210220022R00   | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm         | m   | 100.000 | 85.00  | 8,500.00   |  |
| 23 | K   | 210220101R00   | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry    | m   | 400.000 | 256.00 | 102,400.00 |  |
| 24 | K   | 210220301R00   | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/       | kus | 100.000 | 123.00 | 12,300.00  |  |
| 25 | K   | 210220302R00   | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 43.000  | 165.00 | 7,095.00   |  |
| 26 | K   | 210220372R00   | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdíva     | kus | 13.000  | 440.00 | 5,720.00   |  |
| 27 | K   | 210220453R00   | Propojení zábradlí v rozvodnách vvn,FeZn 30x4 mm   | kus | 3.000   | 310.00 | 930.00     |  |

| D  | M46 | Zemní práce při montážích |                                    |    |         |        |           |  |
|----|-----|---------------------------|------------------------------------|----|---------|--------|-----------|--|
| 28 | K   | 460030011R00              | Sejmutí drnu                       | m2 | 75.000  | 48.00  | 3,600.00  |  |
| 29 | K   | 460200143RT2              | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 | m  | 150.000 | 240.00 | 36,000.00 |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K   | 460560143RT1 | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3          | m  | 150.000  | 40.00        | 6,000.00          |                 |
| 31 | K   | 460620013RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 | m2 | 75.000   | 40.00        | 3,000.00          |                 |

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Plný popis položky                           |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele |
| Výkaz výměr                                  |

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |

## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |



Harmonogram: Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví - Děčín Libverda, v týdnech. Od 7.04.2025 do 7.12.2025 - 8 měsíců

[illegible]

## PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

*s jejichž pomocí bude účastník plnit předmět zakázky*

### Odborná učebna pro výuku hipologie a jezdeckví - Děčín Libverda

| Číslo               | Popis části veřejné zakázky          | Označení poddodavatele<br>(obchodní firma, IČ)                                                   | Výše finančního<br>plnění v Kč<br>včetně DPH | Podíl v % |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 1.                  | Elektromontáže, ochrana před bleskem | Vitezslav Vyvíjal, Okna 80,471 62 Okna,<br>IČ: 685 55 610                                        | 905 434,29,-Kč                               | 7%        |
| 2.                  | Voda, kanalizace ,topeni ,ZTI,VZT    | Pemont - Stavby s.r.o., Minkovická 54,<br>Liberec XXIV-Pilínkov, 463 12 Liberec,<br>IČ: 08976309 | 847 733,23,-Kč                               | 7%        |
| 3.                  | Zednické práce                       | Art Building Praha,s.r.o., Jindřišská 901/5,<br>Nové Město, 110 00 Praha 1<br>IČ: 257 77 564     | 1 241 546,11,-Kč                             | 10%       |
| 4.                  |                                      |                                                                                                  |                                              |           |
| 5.                  |                                      |                                                                                                  |                                              |           |
| Celkový podíl v 24% |                                      |                                                                                                  |                                              |           |

V Pětikozlech dne 3.03.2025

.....  
Ing. Vladimír Tarasjuk-jednající na základě plné moci

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

# POJISTKA

## Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatele a právnických osob **ProfiPlán** potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4883828450

 **Pojistník**

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Název  | AURUM BUILDING s.r.o.           |
| Adresa | Pětikozly 34, Pětikozly, 294 30 |
| Stát   | ČESKÁ REPUBLIKA                 |
| IČO    | 24283223                        |

### Živelní pojištění

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPSP-P-02/2020.

### Pojištění elektroniky

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení DPPEZ-P-02/2020.

### Pojištění obecné odpovědnosti

#### Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

#### Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění | 50 000 000 Kč   |
| Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem          | Česká republika |
| Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí              | 2 500 Kč        |



### Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 14. 7. 2023.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

**Platnost pojistky od: 15. 2. 2023**

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková  
senior manažer správy neživotního pojištění

## Příloha DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)

Podpora poskytnutá v rámci tohoto programu (komponenta 2.8 jako součást Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost) bude přiznána pouze opatření, které bude dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852:

- a) Zmírňování změny klimatu
- b) Přizpůsobování se změně klimatu
- c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
- d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace
- e) Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy
- f) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

### 1. Identifikace podmínek DNSH

#### 1.1 Specifické podmínky stanovené metodikou pro sledování klimatu<sup>1</sup>

V případě výstavby nových budov musí každá nová energeticky efektivní budova splňovat o 20 % nižší spotřebu primární energie, než je standard budovy s téměř nulovou spotřebou energie<sup>2</sup>, aby mohla být výstavba vykazována v rámci Národního plánu obnovy jako „zelená investice“.

Za splnění energeticky účinných kritérií při rekultivaci průmyslových zón a kontaminovaných lokalit se považuje přeměna těchto lokalit na přírodní úložiště uhlíku.

Za přírodní úložiště uhlíku se pro účely této výzvy považuje budování přírodní zeleně, která respektuje prvky biologické rozmanitosti.

#### 1.2 Specifické podmínky CID (stanovené EK)

##### Podmínka nákladů na energetickou úsporu

V případě renovace<sup>3</sup> budovy musí 90 % nákladů projektu souviset s energetickou úsporou. Náklady související s energeticky úspornou renovací budou v rozpočtu projektu označeny.

##### Podmínka využití nových pozemků

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zastavěných ploch o více než 5 % oproti stávajícímu stavu celého řešeného brownfieldu (v rámci smyslu žádosti o dotaci).

##### Podmínka využití stavebního a demoličního odpadu

---

<sup>1</sup> Příloha VI Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241

<sup>2</sup> Dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

<sup>3</sup> Výklad renovace je podrobněji popsán v dokumentu Podklad pro nastavení technických parametrů výzvy pro Národní plán obnovy – komponenta 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží v kapitole 3.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Postupuje se v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a Protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem<sup>4</sup>.

Provozovatelé omezují produkci odpadu v procesech souvisejících s výstavbou a demolicemi v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem s přihlédnutím k nejlepším dostupným technikám a pomocí selektivní demolice, aby bylo možné odstranit nebezpečné látky a bezpečně s nimi nakládat, a usnadňují opětovné použití a kvalitní recyklaci selektivním odstraněním materiálů s využitím dostupných třídících systémů pro stavební a demoliční odpad.

Projekty budov a stavební metody podporují oběhové hospodářství a s odkazem na normu ISO 20887 Sustainability in buildings and civil engineering works, nebo jiné normy pro posuzování demontovatelnosti nebo přizpůsobivosti budov zejména prokazují, že jsou navrženy tak, aby byly efektivnější, adaptabilnější, flexibilnější a demontovatelnější s cílem umožnit opětovné použití a recyklaci.

### 1.3 Vybrané podmínky self-assessmentu a jejich implementace

Adaptační opatření, která umožní brownfieldem přizpůsobit se některým změnám klimatu, zejména reagovat na rizika měnící se teploty, sucha, extrémními výkyvy počasí, povodněmi aj. a zároveň podporovat udržitelnou správu vody. Tato opatření jsou:

- propustné povrchy, přeměna ploch na zeleň (tzn. v obou případech se může jednat o zelené střechy)
- prvky modrozelené infrastruktury (tzn. opatření související s hospodařením s vodou)
- nové lokální zdroje energie (tzn. u výstavby bude splněno v rámci podmínky NZEB -20 % např. přidáním fotovoltaiky)
- energetické úspory (tzn. ideálně určit minimálním závazným procentem úspory)

#### Podmínky pro nové vnitřní vybavení:

V případě, že žadatel bude instalovat vodní spotřebiče (sprchové řešení, směšovací sprchy, sprchové výpusti, vodovodní baterie, WC soupravy, WC mísy a splachovací nádržky, pisoárové mísy a splachovací nádrže, vany) musí spadat do 2 nejvyšších tříd spotřeby vody podle označení EU Water Label.

Podmínka povinného využití recyklovaného materiálu a v případě využití dřeva doložit jeho původ certifikací FSC/PEFC či obdobnou. Tento bod bude zohledněn v cíli oběhové hospodářství.

Podmínka regulující výstavbu budov na biologicky hodnotné půdě je implementovaná tím, že zpevněná plocha brownfieldu nesmí být rozšířena o více jak 5 %.

## 2. Prokázání splnění podmínek DNSH, tzv. reporting

Plnění DNSH se prokazuje vyplněním Zprávy o plnění DNSH při podávání první žádosti o platbu a následně vyplnění zprávy o plnění DNSH při podávání poslední žádosti o platbu.

---

<sup>4</sup> [https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares\\_2016\\_5840668-101016\\_Cze.pdf](https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/2018/11/Protocol-Ares_2016_5840668-101016_Cze.pdf)

### a) Cíl zmírňování změny klimatu

Plnění DNSH bude odůvodněné uvedením hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity a vyjádřením ušetřených kg/t CO<sub>2</sub> za časovou jednotku.

#### Demolice a výstavba

Příjemce dotace deklaruje, že:

*U novostaveb byl podpořen energetický standard o 20 % přísnější, než vyžadují legislativní předpisy. Vystavěná budova má výrazně vyšší pokrytí obnovitelných zdrojů, než budova na úrovni legislativního standardu (budovy s téměř nulovou spotřebou energie). Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.*

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty. a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

#### Energeticky úsporné renovace

Žadatel nebo dodavatel deklaruje, že:

*Díky renovaci budova dosáhla úspory xx % neobnovitelné primární energie (poznámka lze předpokládat úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši až 20%, což neplatí u objektů, které jsou dotčeny památkovou ochranou ve smyslu zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči a souvisejících předpisů). Budova má nyní energetickou třídu x. Na budově byla provedena opatření xxxxxxxx, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu. Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je xx kWp, což představuje i snížení emisí skleníkových plynů xx kg/t/rok.*

Odůvodnění bude doloženo příjemcem dotace, prostřednictvím projektanta nebo energetického specialisty a výše uvedené hodnoty budou uvedené v energetickém posudku.

### b) Cíl přizpůsobování se změně klimatu a cíl udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

#### **Kontext**

Česká republika vyhodnocovala dopady změny klimatu na svém území v rámci zpracování *Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR* (dále jen Adaptační strategie)<sup>5</sup>, kdy byla vytvořena *Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR*<sup>6</sup> (dále jen *Komplexní studie dopadů*). Tyto dokumenty obsahují zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu v jednotlivých oblastech zájmu a zároveň řadu adaptačních opatření.

Udržitelné hospodaření s vodou je při rekonstrukcích a výstavbě nových budov považováno za adaptační řešení. Zároveň přispívá k udržitelnému využívání vodních zdrojů na pozemku, adaptační opatření snižuje odtok nebo zvyšují retenci.

Za hlavní dopady změny klimatu, na které je potřeba se v podmínkách ČR adaptovat, byly identifikovány:

1. Dlouhodobé sucho
2. Povodně a přívalové povodně

---

<sup>5</sup> [https://www.mzp.cz/cz/zmena\\_klimatu\\_adaptacni\\_strategie](https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie)

<sup>6</sup> [https://www.mzp.cz/cz/studie\\_dopadu\\_zmena\\_klimatu](https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu)

3. Vydatné srážky
4. Zvyšování teplot
5. Extrémně vysoké teploty
6. Extrémní vítr
7. Požáry vegetace

Dopady výše uvedených změn pak byly analyzovány v následujících oblastech:

1. Lesní hospodářství
2. Zemědělství
3. Vodní režim v krajině a vodní hospodářství
4. Biodiverzita a ekosystémové služby
5. Zdraví a hygiena
- 6. Urbanizovaná krajina**
7. Cestovní ruch
8. Průmysl a energetika
9. Doprava
10. Kulturní dědictví
11. Bezpečné prostředí

#### Výstavba a renovace budovy

Budovám je primární prostor věnován v rámci urbanizované krajiny, ale z povahy věci jsou budovy součástí i v dalších oblastech, kde mohou přispívat k adaptaci. V podmínkách ČR lze v případě rekultivací brownfieldů a výstavby a renovace budov na brownfieldech za hlavní činnosti související s přizpůsobováním změně klimatu považovat zejména opatření související s hospodařením s vodou na/v budovách a na území, které se bude přeměňovat na přírodní úložiště uhlíku a opatření reagující na zvyšování teplot.

#### **Aktivita vedoucí k adaptaci a k udržitelnému využívání a ochraně vodních zdrojů**

Investiční opatření zahrnují další aktivity, které napomáhají minimalizovat dopady na životní prostředí. Žadatel bude mít povinnost vybrat taková opatření, aby minimalizoval všechny hlavní dopady a další místně specifické dopady, které si stanoví. Je nutné vybrat minimálně 1, a jeho výběr odůvodnit s ohledem na očekávané dopady změny klimatu v dané lokalitě.

- Zajištění tepelného komfortu ve veřejných budovách
- Komplexní pozemkové úpravy řešené se zřetelem na problematiku povodní, sucha, a protierozní ochrany.
- Opatření ke snižování spotřeby pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře a podpora znovuvyužití částečně čištěných odpadních vod.
- Opatření k zajištění čištění odpadních vod – centrální, decentralizované a domácí ČOV.
- Další aktivita v níže uvedené tabulce

Zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití přírodně blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu.



## Postup pro reportování

Příjemce dotace využije tuto formu reportu:

| Hlavní dopady               | Realizovaná investiční opatření minimalizující dopady včetně odůvodnění |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dlouhodobé sucho            |                                                                         |
| Povodně a příválové povodně |                                                                         |
| Vydatné srážky              |                                                                         |
| Zvyšování teplot            |                                                                         |
| Extrémně vysoké teploty     |                                                                         |
| Extrémní vítr               |                                                                         |
| Požáry vegetace             |                                                                         |
| Místně specifické dopady    |                                                                         |
|                             |                                                                         |
|                             |                                                                         |

\*Jedno investiční opatření může minimalizovat více negativních dopadů změny klimatu. Investiční opatření musejí být v souladu s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení

## Úsporná spotřeba vody

Při pořízování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto výrobků příslušné certifikáty (technické listy).

| Název a druh výrobku | množství | Předložený certifikát |
|----------------------|----------|-----------------------|
|                      |          |                       |
|                      |          |                       |
|                      |          |                       |

## c) Cíl oběhové hospodářství

### Demolice a výstavba, rekonstrukce

Činnost nesmí významně poškodit enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Dbá se na omezení spalování a dlouhodobé odstraňování odpadu, které může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

### Definice odpadu

Dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic, je odpadem jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil.

Směrnice dále stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady jako pořadí priorit pro politiku v oblasti předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.

1. předcházení vzniku
2. příprava na opětovné použití
3. recyklace
4. jiné využití např. zásypy, energetické využití
5. odstranění

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály).

Do hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadů se do hmotnostního procenta započítává bod 1-4.

### **Nebezpečný odpad**

Směrnice uvádí 15 vlastností odpadů, které jsou nebezpečné:

Výbušné (H1), oxidující (H2), hořlavé (H3), dráždivé pro pokožku a oči (H4), Toxické pro specifické cílové skupiny (při aspiraci (H5), akutně toxické (H6), karcinogenní (H7), korozní (H8), Infekční (H9), toxické pro reprodukci (H10), mutagenní (H11), uvolňující akutní toxický plyn (H12), senzibilizující (H13), ekotoxické (H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpečnou vlastnost uvedenou výše, které nejsou přímo uvedeny jako původní odpad (H15)

Vyhláška 273/2021 Sb. stanovuje stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:

- izolační materiály s obsahem azbestu,
- stavební materiály obsahující azbest,
- sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,
- asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01\*,
- zemina a kamení obsahující nebezpečné látky,
- vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky,
- štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky,
- pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
- stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami,
- stavební a demoliční odpady obsahující rtuť,
- stavební a demoliční odpady obsahující PCB,
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,
- stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky,
- stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,
- škvára obsahující nebezpečné látky,
- elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými izolačními kapalinami),
- chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky,
- materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod katalogovým číslem 17 03 01\*,
- stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo

fenolový olej.

Dle Protokolu EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady tvoří nebezpečný odpad další materiály:

- Materiály a látky, které mohou zahrnovat hořlavá aditiva, lepidla, tmely, mastix (hořlavé, toxické nebo dráždivé),
- dehtové emulze (toxické, karcinogenní),
- Dřevo ošetřené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, hořlavé)
- Nátěry obsahující halogenované zpomalovače hoření (ekotoxické, toxické, karcinogenní)
- Prvky, které mohou být možným zdrojem sulfidu (toxické, hořlavé)
- Kontejnery pro nebezpečné látky (rozpouštědla, barvy, laky, lepidla apod.)

**Nebezpečný odpad se nezapočítává do hmotnostního procenta stavebních a demoličních odpadů (min. 70 %), které jsou připraveny k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.**

#### Demolice a výstavba budov

Pro vyloučení možnosti rozsáhlejší kontaminace a vyhodnocení kontaminantů na staveništi bude příjemcem dotace předložen ekologický audit vypracovaný dle metodiky Ministerstva životního prostředí.

Na základě technické zprávy bude před zahájením demolice nebo rekonstrukce objektu provedena bližší identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvláště bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky č. 8/2021 Sb.

Pro identifikaci odpadních materiálů na staveništi bude využit tento vzor (zjednodušený plán nakládání s odpadem). Identifikaci předloží příjemce dotace a bude potvrzena příslušným technickým dozorem investora. Plán bude součástí stavebního deníku.

#### VZOR

##### Zjednodušený plán nakládání s odpadem

| Katalogové číslo | Název a druh odpadu | Odhadovaná hmotnost | Předpokládaný způsob naložení s odpadem (dle hierarchie) |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
|                  |                     |                     |                                                          |
|                  |                     |                     |                                                          |
|                  |                     |                     |                                                          |

V případě identifikace nebezpečného odpadu se postupuje podle vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ke každému klasifikovanému nebezpečnému odpadu bude vytvořen identifikační list v rozsahu přílohy č. 21 vyhlášky.

Součástí předání díla bude závěrečná zpráva o nakládání s odpadem, která porovná konečný stav s plánem a zdůvodní odchylky. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného hmotnostního procenta a výpočty.

Závěrečná zpráva je předkládána příjemcem dotace a potvrzena příslušným technickým dozorem investora. V případě, že nelze jednoznačně stanovit objemovou hmotnost příslušného druhu odpadu, bude příjemcem dotace předložena laboratorní zkouška specifické hmotnosti.

### Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů

Příjemce dotace doloží certifikát potvrzující, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent.

Kromě vyplnění níže uvedené tabulky budou předloženy doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

| Název a druh materiálu | množství | Předložený certifikát |
|------------------------|----------|-----------------------|
|                        |          |                       |
|                        |          |                       |
|                        |          |                       |
|                        |          |                       |
|                        |          |                       |
|                        |          |                       |

### d) Cíl prevence a omezování znečištění

#### Demolice, výstavba, rekonstrukce

Příjemce dotace doloží, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné odstranění. Likvidace veškerých kontaminantů bude doložena příslušnými doklady (Elist nebezpečných dokladů, vážní listky atd.)

Příjemce dotace zároveň popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních, demoličních (dekonstrukčních) nebo údržbářských pracích. Dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se za znečišťující látku považuje každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší.

Seznam znečišťujících látek je specifikován v nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Z pohledu znečištění povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu zhoršení funkcí přírodních zdrojů.

**ŽADATEL DOLOŽÍ SOUHRNNÝM STANOVISKEM ORGÁNU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.**

*Příjemce dotace využije tuto formu reportu:*

*Při výkonu stavebních (pozn. případně demoličních) prací jsme postupovali tak, abychom významně nezvýšili*

emise znečišťujících látek do ovzduší, okolní vody a krajiny, stejně tak jsme během stavby prováděli zmírňující opatření za účelem snižování prachu a hluku. Tato opatření popisují níže. Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během stavby evidovali.

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Specifikace znečišťujících látek – seznam                                       |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
| Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek |
|                                                                                 |
|                                                                                 |
|                                                                                 |

Seznam případných stacionárních zdrojů a přijatých opatření

| Název a popis stacionárního zdroje | Přijaté opatření |
|------------------------------------|------------------|
|                                    |                  |
|                                    |                  |
|                                    |                  |
|                                    |                  |
|                                    |                  |
|                                    |                  |

#### e) Cíl ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

#### Demolice, výstavba a renovace budov

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a dalšími souvisejícími předpisy z oblasti životního prostředí a zajistí, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

V rámci řešeného brownfieldu nesmí dojít k navýšení zpevněných ploch stavby o více než 5 % oproti stávajícímu stavu stavby. Toto bude doloženo studií potvrzenou příslušným projektantem, ve které budou uvedeny veškeré funkční plochy stávající stavby (tedy kromě plochy budovy i další funkční plochy bez nichž by budova nebyla funkční jako jsou parkoviště, chodníky, manipulační plochy, příjezdová komunikace) a plochy stavby nové. Zastavěná plocha budov řešeného území se může rozšířit maximálně o 5 procent výše uvedených ploch stávajících. Stavba nebude vystavěna na orné a zemědělské půdě se střední až výbornou úrodností a na zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti.

Pro zhodnocení cíle ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů dodavatel popíše, jaká

ochranná, zmírňující a kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena.

Příjemcem dotace bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí, má – li je příjemce dotace k dispozici.

Ekologický audit zpracovaný v rámci části c) Cíl – oběhové hospodářství bude kromě zhodnocení kontaminace obsahovat také vyjádření k výskytu zvláště chráněných druhů organismů a zvláště chráněných území.

Příjemce dotace deklaruje, že:

*V rámci řešeného brownfieldu jsme provedli příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny. Toto dokládám seznamem provedených ochranných, zmírňujících a kompenzačních opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena.*

*Realizované ochranné, zmírňující a kompenzační opatření – seznam*

| Název dotčené oblasti | Přijaté opatření |
|-----------------------|------------------|
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |
|                       |                  |