



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00166-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

PP Bohunický potok, ř.km 0,000-0,287; č. S954/2024/132/Běl

ze dne 23. 9. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GREENMAN s.r.o.

se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 241 93 259

DIČ: CZ24193259

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187373

zastoupená: Pavlem Richterem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB Benešov

číslo účtu: 248973009/0300

datová schránka: n7a79v2

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „PP Bohunický potok, ř.km 0,000-0,287“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2024 smlouvu o dílo č. S954/2024/132/Běl (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „PP Bohunický potok, ř.km 0,000-0,287“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací a méněprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	2 200 000,00 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 33 503,79 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	133 917,84 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 300 414,05 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 a odst. 2, které nově zní:
 1. „Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 300 414,05 Kč (slovy: dva milióny tři sta tisíc čtyři sta čtrnáct korun českých pět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“
 2. „Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu méněprací a víceprací (Příloha č. 2 tohoto dodatku).

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne:

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Praze, dne:

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Pavel Richter
jednatel společnosti
GREENMAN s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	PP Bohunický potok ř.km 0,000-0,287		
Zhotovitel akce	GREENMAN s.r.o.		
Charakter akce (I/N)	I, N	Účetní číslo akce	954516, 922860
Zdroj financování	DVT III. etapa/VZ		
Druh zakázky	PSUBBZ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00166-2024-954	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 200 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření	na základě změnového listu č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 200 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 03.1.2 ř.km 0,000-0,225 - neinvestice			
Popis: po provedeném pročištění koryta toku a odvozu sedimentů u SO 03.1.2 (neinvestice) v ř.km 0,008-0,070 bylo zjištěno, že je třeba provést opravu a doplnění dlažby na sucho pouze na 2 m2. Z tohoto důvodu byly odsouhlaseny méněpráce na ostatních částech dlažby, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu u SoD. Tyto změny mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo a z toho důvodu bude provedeno ponížení ceny díla (méněpráce). Zároveň bylo po provedeném pročištění koryta toku a odvozu sedimentů u SO 03.1.2 (neinvestice) v ř.km 0,070-0,162 zjištěno větší množství m3 bouracích prací a následných oprav zdiva s použitím částečně nového a částečně původního kamene. Tyto změny mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo a z toho důvodu bude provedeno navýšení ceny díla (vícepráce).			
Příčina - důvod vzniku změny			
Změny nastaly po provedeném pročištění koryta toku a odvozu sedimentů u SO 03.1.2 (neinvestice) v ř.km 0,008-0,162, kdy byl zjištěn menší rozsah oprav a doplnění u dlažby na sucho a zároveň větší rozsah bouracích prací a následných oprav zdiva. Tyto změny mají vliv na cenu díla dle smlouvy o dílo a z toho důvodu bude provedeno ponížení ceny díla (méněpráce) a také navýšení ceny díla (vícepráce).			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - méněpráce			
Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce			
Příloha č. 3 Záznam ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	33 503,79		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	133 917,84		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	33 503,79		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	133 917,84		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	6,09		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 300 414,05		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
technik vodního hospodářství, TDS	12.03.2025		
správce toků	12.03.2025		
vedoucí ST OPV	12.03.2025		
zhotovitel	12.03.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 13.02.2025 číslo strany SD: 19390			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 111-2023
Stavba: PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287

KSO: 833 21
Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

CC-CZ: 21524
Datum: 16.9.2024
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2024/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH			-33 503,79
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-33 503,79	-7 035,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-40 539,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:111-2023

Stavba:PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287

Místo:Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

Zadavatel:Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel:GREENMAN s.r.o.

Datum:16.9.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-33 503,79	-40 539,59	
SO 03	Oprava nábrežních zdí	-33 503,79	-40 539,59	STA
SO 03.1	ř.km 0,000 – 0,225	-33 503,79	-40 539,59	Soupis
SO 03.1.2	ř.km 0,000 – 0,225 - neinvestice	-33 503,79	-40 539,59	Soupis
SO 03.1.2.1	ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - méněpráce	-33 503,79	-40 539,59	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287

Objekt:

SO 03 - Oprava nábrežních zdí

Soupis:

SO 03.1 - ř.km 0,000 – 0,225

Úroveň 4:

SO 03.1.2.1 - ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - méněpráce

KSO: 833 21

Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel:

GREENMAN s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.9.2024

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 24193259

DIČ: CZ24193259

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 503,79

DPH základní
snížená

Základ daně

-33 503,79

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-7 035,80

0,00

Cena s DPH


v CZK

-40 539,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287
Objekt: SO 03 - Oprava nábrežních zdí
Soupis: SO 03.1 - ř.km 0,000 – 0,225
Úroveň 4: **SO 03.1.2.1 - ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - méněpráce**

Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Datum: 16.9.2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-33 503,79
HSV - Práce a dodávky HSV		-33 503,79
4 - Vodorovné konstrukce		-21 560,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-10 986,64
998 - Přesun hmot		-956,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287
Objekt: SO 03 - Oprava nábrežních zdí
Soupis: SO 03.1 - ř.km 0,000 – 0,225
Úroveň 4: SO 03.1.2.1 - ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - méněpráce

Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

Datum: 16.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-33 503,79
D	HSV	Práce a dodávky HSV						-33 503,79
D	4	Vodorovné konstrukce						-21 560,99
11	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	-17,819	160,00	-2 851,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111				
			VV	ř.km 0,008-0,0070 - lokální opravy opevnění dna a břehů (dlažba z lomového kamene)				
			VV	-17,819				
			VV	Součet				
				-17,819				
12	K	465511117	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 200 mm	m2	-7,928	1 050,00	-8 324,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511117				
			VV	ř.km 0,008-0,0070 - lokální opravy opevnění dna a břehů (dlažba z lomového kamene)				
			VV	-7,928				
			VV	Součet				
				-7,928				
13	K	465516117	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těžným kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 200 mm	m2	-9,891	1 050,00	-10 385,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465516117				
			VV	ř.km 0,008-0,0070 - lokální opravy opevnění dna a břehů (dlažba z lomového kamene)				
			VV	-9,891				
			VV	Součet				
				-9,891				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						-10 986,64
17	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	-196,190	24,00	-4 708,56	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938901101				
			VV	ř.km 0,008-0,0070 - lokální opravy opevnění dna a břehů (dlažba z lomového kamene)				
			VV	-196,190				
			VV	Součet				
				-196,190				
19	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-196,190	32,00	-6 278,08	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ř.km 0,008-0,0070 - lokální opravy opevnění dna a břehů (dlažba z lomového kamene)					
	VV		-196,190			-196,190		
	VV		Součet			-196,190		
	D	998	Přesun hmot				-956,16	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-7,711	124,00	-956,16	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 111-2023
Stavba: PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287

KSO: 833 21
Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

CC-CZ: 21524
Datum: 16.9.2024
CZ-CPA: 42.91.1

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2024/1. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

Cena bez DPH 133 917,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	133 917,84	28 122,75
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 162 040,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	111-2023		
Stavba:	PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287		
Místo:	Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice	Datum:	16.9.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové	Projektant:	
Zhotovitel:	GREENMAN s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		133 917,84	162 040,59	
SO 03	Oprava nábrežních zdí	133 917,84	162 040,59	STA
SO 03.1	ř.km 0,000 – 0,225	133 917,84	162 040,59	Soupis
SO 03.1.2	ř.km 0,000 – 0,225 - neinvestice	133 917,84	162 040,59	Soupis
SO 03.1.2.2	ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - vícepráce	133 917,84	162 040,59	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287
Objekt:
SO 03 - Oprava nábrežních zdí
Soupis:
SO 03.1 - ř.km 0,000 – 0,225
Úroveň 4:
SO 03.1.2.2 - ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - vícepráce

KSO: 833 21
Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Zhotovitel:
GREENMAN s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.9.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			133 917,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 917,84	21,00%	28 122,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	162 040,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287
Objekt: SO 03 - Oprava nábrežních zdí
Soupis: SO 03.1 - ř.km 0,000 – 0,225
Úroveň 4: **SO 03.1.2.2 - ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - vícepráce**

Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové
Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Datum: 16.9.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		133 917,84
HSV - Práce a dodávky HSV		133 917,84
1 - Zemní práce		13 108,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce		79 799,31
4 - Vodorovné konstrukce		2 135,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		36 378,48
998 - Přesun hmot		2 495,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PP Bohunický potok ř.km 0,000 – 0,287
Objekt: SO 03 - Oprava nábrežních zdí
Soupis: SO 03.1 - ř.km 0,000 – 0,225
Úroveň 4: SO 03.1.2.2 - ř.km 0,000-0,225 - neinvestice - vícepráce

Místo: Stávající vodní tok v intravilánu obce Bohunice

Datum: 16.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Projektant:

Zhotovitel: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								133 917,84
D		HSV	Práce a dodávky HSV	133 917,84				
D		1	Zemní práce	13 108,38				
22	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty	m3	14,880	546,80	8 136,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202						
VV		dle doplněného výkazu výměr od místa konce kamenné dlažby po kamenný stupeň						
VV		14,88						
23	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	14,880	285,91	4 254,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114253301						
VV		dle doplněného výkazu výměr od místa konce kamenné dlažby po kamenný stupeň						
VV		14,88						
VV		Součet						
		14,880						
24	K	162251141	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost do 20 m	m3	7,440	43,60	324,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251141						
VV		14,88/2						
VV		Součet						
		7,440						
		7,440						
25	K	162251142	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	7,440	52,86	393,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251142						
VV		14,88/2						
VV		Součet						
		7,440						
		7,440						
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	79 799,31				
10	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	4,013	8 420,00	33 789,46	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212345						
VV		dle doplněného výkazu výměr od místa konce kamenné dlažby po kamenný stupeň						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		použití 50 % nového kamene minus 3,427 m3 opravy zdiva již v původním rozpočtu					
	VV		14,88/2-3,427		4,013			
	VV		Součet		4,013			
26	K	321212745	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou bez dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	7,440	6 184,12	46 009,85	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321212745					
	VV		dle doplněného výkazu výměr od místa konce kamenné dlažby po kamenný stupeň					
	VV		použití 50 % původního kamene					
	VV		14,88/2		7,440			
	VV		Součet		7,440			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 135,80	
27	K	462511270-R	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg (použití původního kamene)	m3	7,440	287,07	2 135,80	
	VV		50% vyříděného a očištěného lomového kamene					
	VV		14,88/2		7,440			
	VV		Součet		7,440			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 378,48	
28	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	14,880	2 444,79	36 378,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112					
	VV		dle doplněného výkazu výměr od místa konce kamenné dlažby po kamenný stupeň					
	VV		14,88		14,880			
	VV		Součet		14,880			
	D	998	Přesun hmot				2 495,87	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	20,128	124,00	2 495,87	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011					