

Protokol o změně díla

Změnový list č. 46

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny:			
Na žádost objednatele nebude dodán prvek Z10-nástěnky.			
Vyjádření TDS: Na žádost objednatele nebude dodán prvek Z10-nástěnky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	-15 870,00 Kč	-0,04%
	Výše DPH sazba: 12%	-1 904,40 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-17 774,40 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 45	35 283 687,01 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 46 bez DPH	35 267 817,01 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 46 vč. DPH	39 499 955,05 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	15 870,00 Kč	0,04%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	15 870,00 Kč	0,04%
termíny	Termín realizace změny:	01/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 46		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/75	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.46 MP prvek Z10	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-15 870,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-15 870,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-15 870,00 CZK
Snížená DPH	12 %		-1 904,40 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-17 774,40 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-15 870,00	100,00
Cena celkem					-15 870,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/75	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.46 MP prvek Z10
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					-15 870,00	-0,30		0,00	
1	767-10	Z10 - D+M nástěnka z nehořlavého materiálu, 1400x1000,, provedení dle PD	kus	-3,00000	5 290,00	-15 870,00	0,10	-0,30	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.253

Protokol o změně díla

Změnový list č. 48

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o změnový list na základě vypracované revizní projektové dokumentace a výkazu výměr. Příloha tohoto změnového listu je revidovaný výpis truhlářských výrobků. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace). Vyjádření Zadavatele: zadavatel pověřil zpracováním PD a výkazu výměr autorizovanou osobu, tím předpokládal, že zpracované dokumenty a výpočty jsou provedeny s řádnou péčí a odborným přístupem. Zadavatel tak nemohl tyto změny předvídat ani je odhalit před zahájením veřejné zakázky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	-616 491,37 Kč	-1,75%
	Výše DPH sazba: 12%	-73 978,96 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-690 470,33 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 46	35 267 817,01 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 48 bez DPH	34 651 325,64 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 48 vč. DPH	38 809 484,72 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	752 998,57 Kč	1,94%
	Vícepráce celkem bez DPH	136 507,20 Kč	0,35%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	889 505,77 Kč	2,30%
termín	Termín realizace změny:	01-02/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 2 - ZR č. 48		
	Příloha č. 3 -revidovaný výpis truhlářských výrobků.		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu		
	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785		
Zhotovitel:	KALAH A a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151		
Vypracoval:				
Rozpis ceny				Celkem
HSV				25 656,50
PSV				-642 147,87
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				-616 491,37
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			-616 491,37 CZK
Snížená DPH	12 %			-73 978,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			0,00 CZK
Základní DPH	21 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH				-690 470,33 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH			Základ pro sníženou DPH	%
1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů	-616 491,37			-616 491,37	100,00
ZL	Změnové listy stavby	-616 491,37			-616 491,37	100,00
ZL04.A	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Méněpráce	-752 998,57			-752 998,57	122,14
ZL04.B	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Vícepráce	136 507,20			136 507,20	-22,14
Celkem za stavbu		-616 491,37			-616 491,37	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			23 517,77	-3,81
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 562,97	-0,25
96	Bourání konstrukcí	HSV			514,31	-0,08
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-642 147,87	104,16
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61,45	-0,01
Cena celkem					-616 491,37	100,00

Položkový rozpočet		
S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské
C:	ZL	Změnové listy stavby
C:	ZL04.A	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 96	Bourání konstrukcí					-1 132,15	-0,01		-0,30	
1	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	-2,00000	21,16	-42,32	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.113
Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
NOVÝ PRVEK - O18a : -1
NOVÝ PRVEK - O18b : -1

2	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	-5,50000	198,15	-1 089,83	0,00	-0,01	0,05	-0,30
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	------	-------	------	-------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.117
Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
NOVÝ PRVEK - O18a : -(1,0*2,75)*1
NOVÝ PRVEK - O18b : -(1,0*2,75)*1

Díl 766	Konstrukce truhlářské					-751 325,82	-3,40		0,00	
3	766-19	O17 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 600x1100mm, provedení dle PD	kus	-22,00000	16 242,42	-357 333,24	0,10	-2,20	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.211
Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
změna KS : -22

4	766-20	O18 - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1000x2750mm, provedení dle PD	kus	-3,00000	37 713,47	-113 140,41	0,10	-0,30	0,00	0,00
---	--------	---	-----	----------	-----------	-------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.212
Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
změna KS : -3

5	766-22	O20 - D+M Nové dřevěné okno, rozměr 800x1100mm, provedení dle PD	kus	-2,00000	16 242,42	-32 484,84	0,10	-0,20	0,00	0,00
---	--------	--	-----	----------	-----------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.214
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
změna KS : -2

6	766-38~1	Os15 - repase jednoduchých vnitřních oken vč.lemovacích lišt, 900x3000mm,vnitřní tři křídla otvíravá, , provedení dle PD	kus	-9,00000	19 044,00	-171 396,00	0,05	-0,45	0,00	0,00
---	----------	--	-----	----------	-----------	-------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.230
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
změna KS : -9

7	766-43~1	Ds21 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,1100x2450mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně, , provedení dle PD	kus	-1,00000	19 044,00	-19 044,00	0,05	-0,05	0,00	0,00
---	----------	--	-----	----------	-----------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.235
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
zrušeno nahrazeno Zs/29 : -1

						-1,00000				
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--

Položkový rozpočet		
S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské
C:	ZL	Změnové listy stavby
C:	ZL04.A	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

8	766-45~1	Ds23 - repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,800x1880mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně,, provedení dle PD	kus	-1,00000	13 754,00	-13 754,00	0,05	-0,05	0,00	0,00
---	----------	--	-----	----------	-----------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.237
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
změna KS : -1
-1,00000

9	766-46~1	Ds24 -repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří,800x1880mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně,, provedení dle PD	kus	-3,00000	13 754,00	-41 262,00	0,05	-0,15	0,00	0,00
---	----------	---	-----	----------	-----------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.238
půda :
REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :
změna rozměrů a KS : -3
-3,00000

10	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	t	-3,85000	756,19	-2 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.240

Díl		D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-540,60	0,00			0,00
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-0,29700	740,60	-219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

12	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-4,15800	21,16	-87,98	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-0,29700	97,34	-28,91	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-1,18800	4,87	-5,79	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	----------	------	-------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

15	979999999R00~1	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-0,29700	423,20	-125,69	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------	--	---	----------	--------	---------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

16	979 R01	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-0,29700	243,34	-72,27	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---------	--	---	----------	--------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

Položkový rozpočet		
S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské
C:	ZL	Změnové listy stavby
C:	ZL04.B	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					23 517,77	1,85			0,00	
1	311281117R00	Výztuž v ložné spáře zdiva šířka výztuže 200 mm, průměr drátu 5 mm	m	4,60000	94,95	436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 105,50,-, RTS 24/I -10%, = 94,95,-

Výztuž prut pozink, průměr 10 mm, pod příčlu :
REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :
3.NP - D1P : 2,3*2

4,60000

2	311281118R00	Výztuž v ložné spáře zdiva šířka výztuže 250 mm, průměr drátu 5 mm	m	18,43000	97,20	1 791,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
---	--------------	--	---	----------	-------	----------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 108,00,-, RTS 24/I -10%, = 97,20,-

Výztuž prut pozink, průměr 6 mm, délka 2 m :
Stěny z luxferů :
250x250x80mm :
ložná spára, styčné spáry : 2,75*2*2+2,7*1*2
2,03*1

16,40000
2,03000

3	311261110R00	Osazování bloků nadzákladových zdí do 0,0,06 m3	kus	36,00000	212,40	7 646,40	0,00	0,05	1,65	0,00	0,00
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 236,00,-, RTS 24/I -10%, = 212,40,-

Stěny z luxferů :
Luxfera 250x250x80mm, 16 ks/m2 :
REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :
Začátek provozního součtu
3.NP - D1P : (2,03*2,75-1,5*2,25)*16
Konec provozního součtu
36

35,32000
36,00000

4	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	0,40600	976,50	396,46	0,00	0,08	0,03	0,00	0,00
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 1085,00,-, RTS 24/I -10%, = 976,50-

Dozdívka z cihel :
REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :
3.NP - D1P : 2,03*0,2

0,40600

5	380932114R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm	m	0,60000	837,90	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 931,00,-, RTS 24/I -10%, = 837,90,-

Výztuž prut pozink, průměr 10 mm, pod příčlu :
REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :
3.NP - D1P : 0,15*4

0,60000

6	63482160R	Prvek zdící skleněný - tvárnice; v = 240 mm; š = 240 mm; tl = 80 mm; vzhled: matná, pískovaná	kus	40,00000	318,60	12 744,00	318,60	0,00	0,16	0,00	0,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	-----------	--------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 354,00,-, RTS 24/I -10%, = 318,60,-

Luxfera 250x250x80mm, 16 ks/m2 :
REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské
C:	ZL	Změnové listy stavby
C:	ZL04.B	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Začátek provozního součtu

3.NP - D1P : 36*1,1

39,60000

Konec provozního součtu

40

40,00000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					1 562,97	0,09			0,00	
7	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	556,12	1 112,24	0,00	0,04	0,07	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.45

Dozdívka z cihel :

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

3.NP - D1P : 1*2

2,00000

8	627452145R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné mezi prefabrikovanými dílci, cementovou maltou	m	22,16000	20,34	450,73	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
---	--------------	--	---	----------	-------	--------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 22,60,-, RTS 24/I -10%, = 20,34,-

Stěny z luxferů :

Luxfera 250x250x80mm, 16 ks/m2 :

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

3.NP - D1P : (2,03-1,5)*11*2

11,66000

(2,75-2,25)*5*2+2,75*2

10,50000

Díl 96	Bourání konstrukcí					1 646,46	0,00			0,33	
9	962031147R00	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 200 mm	m2	0,30000	121,95	36,59	0,00	0,00	0,00	0,16	0,05

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 135,50,-, RTS 24/I -10%, = 121,95,-

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

1.NP - D2L : 0,3*1,0

0,30000

10	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	1,20000	245,86	295,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,10
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.104

REVIZE REV 1 v 08/2024 :

O18a : 1,0*1,2*1

1,20000

11	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.114

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

1.NP - D2L : 1

1,00000

12	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1,00000	21,16	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.118

REVIZE REV 1 v 08/2024 :

O18a : 1

1,00000

Položkový rozpočet		
S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské
C:	ZL	Změnové listy stavby
C:	ZL04.B	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
13	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,76000	369,43	650,20	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.120

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

1.NP - D2L : 0,8*2,2*1 1,76000

14	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	1,00000	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 336,00,-, RTS 24/I -10%, = 302,40,-

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :

NOVÝ PRVEK - O18b : 1,0*1,0*1 1,00000

15	971033121R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	4,00000	20,70	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 23,00,-, RTS 24/I -10%, = 20,70,-

Výztuž prut pozink, průměr 10 mm, pod příčlu :

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

3.NP - D1P : 4 4,00000

16	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	57,69	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 64,10,-, RTS 24/I -10%, = 57,69,-

REVIZE R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY :

1.NP - D2L : 1 1,00000

17	968072455R00.1	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,50000	369,43	184,72	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04
----	----------------	--	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.120

REVIZE REV 1 v 08/2024 :

O18a : 0,5*1,0*1 0,50000

Díl 766	Konstrukce truhlářské					109 177,95	0,40			0,00	
18	766-20a	O18a - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1000x1700mm, provedení dle PD	kus	1,00000	24 480,00	24 480,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00

Vlastní položka

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :

NOVÝ PRVEK : 1 1,00000

19	766-20b	O18b - D+M Nové dřevěné okno replika, rozměr 1000x1000mm, provedení dle PD	kus	1,00000	22 200,00	22 200,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Vlastní položka

Položkový rozpočet		
S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníkova 10 – oprava domu
R:	1002733/68	Kounicova 42/Zahradníkova 10, Brno změnový rozpočet č.48 revize výplně otvorů truhlářské
C:	ZL	Změnové listy stavby
C:	ZL04.B	Změna Výplní otvorů - Truhlářské konstrukce_Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Dle vzorového okna, které je osazeno v přízemí a v bytě č.15 při ulici Kounicova, slouží jako odsouhlasený vzor pro výrobu dalších replik. :

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :

NOVÝ PRVEK : 1

1,00000

20	766-46.A	Ds24 -repase dřevěných jednokřídlových vnitřních dveří, 900x1880mm,vč.repase dřev.obložkové zárubně,, provedení dle PD	kus	4,00000	15 473,25	61 893,00	0,00	0,05	0,20	0,00	0,00
----	----------	--	-----	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Vlastní položka

REVIZE R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD :

změna rozměrů a KS : 4

4,00000

21	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	t	0,80000	756,19	604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.240

Díl	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	602,05			0,00			0,00		
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33076	740,60	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

23	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,63064	21,16	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33076	97,34	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,32304	4,87	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	---------	------	------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

26	979999999R00~1	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,33076	423,20	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------	--	---	---------	--------	--------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

27	979 R01	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	0,33076	243,34	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---------	--	---	---------	--------	-------	------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

R1 - 08/2024 -ZMĚNY V PD

R1 - 08/2024 - NOVÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY

POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- JEDNOTLIVÁ OKNA JE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, VYHOTOVIT PŘESNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI REPLIKY JEDNOTLIVÉHO OKNA A TUTO DOKUMENTACI NECHAT SCHVÁLIT NPÚ, HIP A OPP. VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK.
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
- PŘED VÝROBOU NUTNO KONZULTOVAT VŠECHNY DRUHY OTEVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ A VZORKY BAREV S NPÚ+OPP+HIP
- TVAROSLOVÍ U REPASOVANÝCH VÝROBKŮ BUDE DOPLNĚNO DŘEVĚNÝMI LIŠTAMI, VE STEJNÉM TVARU JAKO PŮVODNÍ
- INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ BUDOU POUZE REPASOVÁNY. POŽÁRNÍ ODOLNOST, ANI JEJICH ZABEZPEČENÍ SE TĚMITO ÚPRAVAMI NEMĚNÍ. MĚNĚNÉ VLOŽKY A KOVÁNÍ BUDE TVAROVĚ ODPOVÍDAT PŮVODNÍMU V BEZPEČNOSTNÍM PROVEDENÍ.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

Generální projektant : Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 775 377 554 ,+420 775 400 124 E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz				Zpracovatel dílu: 	Profese : ARCH-STAV
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Spolupráce:			
ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK	ING. JAN NĚMEC	JOZEF SIVČÁK			
				Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno	
Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU				Zakázkové číslo: 1158	
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00				Datum: 12.2017	
Stavební objekt: S001				Formát: Stupeň: DPS	
Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.1-20

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D 5	750 700 1500 1970	Replika dveří venkovních dvoukřídlových. Dveře dřevěné, plné, otočné s polodrážkou. Dveře budou profilovány dle stávajících. Včetně obložkové zárubně ve stejném dekoru jako dvevní křídlo. Zárubeň včetně celoodvodovému těsnění. Kování: - oboustranně klika se štíty z broušené nerez oceli včetně vložky a klíčů Povrchová úprava: - dle stávající barvy - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP. 1 PP Σ Rozměr dveří: 1500 x 2050 mm ks 1 1
T 1	Vodorovný rám Svislý rám Výplňové latě	Vnitřní dělicí sklepní kóje z dřevěných latí 50/70. Svislý dřevěný rám kotvený ke stropu a podlaze. Vodorovný rám montovaný na svislý rám. Na každé dveře příčky jsou použity tři panty. Sklepní příčky (latě) budou tvarované podle klenby ve sklepním prostoru a budou přizpůsobeny celkovému vnitřnímu prostoru. Příčky nesmějí od stropní konstrukce přesáhnout vzdálenost 200 mm. Ve stěně je uvažováno s 16 dveřmi. Včetně spojovacího a montážního materiálu. Kování na každých dveřích jsou visací zámek včetně petlice a klíčů. Petlice kovová v černé barvě včetně protikusu. Poloha a velikost sklepních kójí je vykreslena v půdorysu sklepa. Povrchová úprava: - ochrana proti vlhkosti a plísním - přírodní dřevo - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D 1P R1	nová položka Pohled stávající průvlak 2xØ10 DL. 2,3 LUXFERY 250x250x80 MM DOZDĚNÍ KER. LEHKÝMI CIHLAMI TL. 80 MM LUXFERY 11x250 + 1x 200 MM	<u>Luxferová příčka s dřevěnými dveřmi.</u> Nové dřevěné vnitřní dveře dvojkřídlové otočné pravé. Křídla provedené jako replika dle výrobku Ds/8 + rámová kovová zárubeň pro luxferovou příčku. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava dveřního křídla a zárubní: dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP. Do obvodových spár luxferové příčky a ve spáře nad dveřmi v celé délce příčky bude vložena pozinkovaná výztuž 2xØ6 mm, ve vnitřních spárách výztuž 1xØ6 mm Pod dozdívkou bude vložena pozinkovaná výztuž 2xØ10, kotvená (lepením) min. 120 mm do vrtaného otvoru do zdiva






NP	3.np	Σ
ks	1	1

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D 2L R1	Nové dveře místo repliky (původně bylo označeno jako DS/8)	Nové vnitřní jednokřídlové dveře dřevěné otočné levé včetně obložkové dřevěné zárubně. Provedeno jako replika dveří DS/8. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranné kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP. Rozměr dveří: 800 x 2200 mm Poznámka: Stávající dveře jsou dřevěné novodobé v kovové zárubni, proto budou místo repase dveří dveře nové (jako replika DS/8) - demontáž stávajících dřevěných dveří včetně prahu, vybourání kovové zárubně, - vybourání dodatečně zazděného nadpraží z ytongu cca 0,3x1,0

NP	1.np	Σ
ks	1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.


O
1POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:

- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSČINU KŘÍDLA


11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

REPLIKA SKLA:




OR 511 Clear4 - Crossfield

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20



POPIS REPLIKY:





- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK
- ZACHOVÁNÍ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ. DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLÍČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!

NP

ks

2 - 6 NP	Σ
5	5

POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20





ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,
DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

**PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20**





- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLÍČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**


NP	3	4	5	6	Σ
ks	3	3	3	3	12



POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20



ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20




ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:


- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,
ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK
V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

REPLIKA SKLA:




OR 511 Clear4 - Crossfiel

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20




PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20




POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK
- ZACHOVÁNÍ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ. DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA. SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**



NP	1	Σ
ks	1	1



235
PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20




ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:

- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,
ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK
V ODSÍSTINU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

REPLIKA SKLA:




POPIS REPLIKY:



- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK
- ZACHOVÁNÍ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ. DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA. SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP	6	Σ
ks	1	1


POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20



POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20



ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20




ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:


- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSŮINU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
M 1:20





PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20



POPIS REPLIKY:



- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLÍČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP	1	3	4	5	6	Σ
ks	2	2	2	2	2	10

POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20
POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
 B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
 C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
 C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
 3 - LIŠTA
 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
 B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
 C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
 C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ,
 DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSČINU KŘÍDLA
 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET







PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
M 1:20

PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20

POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!

ks

2	Σ
2	2

POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
M 1:20PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

NP

ks

1	3	4	5	6	Σ
2	2	2	2	2	10




POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ
- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTĚNU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!


POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20





- NOVÉ VÝROBY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP	2	Σ
ks	2	2


POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20



POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20



ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20




ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:


- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSŤINU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20



POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**


NP

1pp	1	2	3	4	5	6	Σ
ks	1	1	1	1	1	1	7


OZN.




POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20




PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20



ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20



POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - ČISTÁ PODLAHA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTĚNU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:


- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU


NP	1	3	4	5	6	Σ
ks	1	1	1	1	1	5

- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**


POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20




ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20



PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ
STAV, M 1:20



POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - ČISTÁ PODLAHA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ
- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTĚNU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

NP


2

Σ





ks

1

1

POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

NP	1	3	4	5	6	Σ
ks	-	-	-	-	-	1

POPIS:


- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - ČISTÁ PODLAHA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSŤINU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET




POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - ČISTÁ PODLAHA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSŤINU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!

NP	1	3	4	5	6	Σ
ks	1	0	1	1	1	4


POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20

PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ
STAV, M 1:20

O 13	OZN.
---------	------



POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU


- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

POPIS:


- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - ČISTÁ PODLAHA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ
- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTĚNU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

NP	2	Σ
ks	1	1

OZN.

O
14POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20





ex



in


PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

POPIS:

- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSČINU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

REPLIKA SKLA:



OR 511 Clear4 - Crossfield

POPIS REPLIKY:




- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S ORNAMENTÁLNÍM SKLEM VIZ OBRÁZEK
- ZACHOVÁNÍ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY Z UMĚLÉHO KAMENE -> BUDE VYLEŠTĚNA A POPŘ. DOPLNĚNA O ULOMENÉ KOUSKY
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTI REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLÍČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘÍPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PRÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP

ks

1	2	3	4	5	6	Σ
1	1	1	1	1	1	6


POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20




ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20

ŘEZ 2-2
NAVRHOVANÝ
STAV
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
M 1:20 



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20 



- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚDOLNOU PAROPROPUSTNOU


NP	1	2	3	4	5	6	pūda	Σ
ks	1	1	1	1	1	1	1	7

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ


- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4,
ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ.
OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**


POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20



ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20




ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20




POPIS:

- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20



POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCIMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP

půda

Σ

ks




7

7

OZN.

0
17


R1-ZMĚNA KS

POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20


POPIS:

- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20




POPIS REPLIKY:





- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!

NP

	1	2	3	4	5	6	půda	Σ
ks	3 0	4 1	3 0	6 2	6 2	6 1	1	29 7

POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20

ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20

- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU

NP

3	4	5	6	Σ
2	2	2	2	8
0	1	1	1	5

ks

POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - ČISTÁ PODLAHA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ

B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ

C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSČINU KŘÍDLA

9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK

11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET

POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**


OZN.

O
18a

REV 1 - NOVÁ POLOŽKA (MÍSTO 1KS 18/O)


POHLED Z INTERIÉRU - STÁVAJÍCÍ STAV

M 1:20




POHLED Z INTERIÉRU - NOVÝ STAV

M 1:20




PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20



ŘEZ - NAVRHOVANÝ STAV

M 1:20



POPIS:

3 - LIŠTA

6* - NOVÁ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM

A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO

10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA

11 - NOVÝ VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- !!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!


NP

ks

3	4	5	6	Σ
-	-	-	-	-
1	-	-	-	1


POHLED Z INTERIÉRU - STÁVAJÍCÍ STAV

M 1:20




POHLED Z INTERIÉRU - NOVÝ STAV

M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20

ex



in

POPIS:

- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VENKOVNÍ PLECHOVÝ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
- 12 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO

POPIS REPLIKY:


- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP


ks

3	4	5	6	Σ
-	-	-	-	-
1				1


POHLED Z INTERIÉRU - VNITŘNÍ OKNO
M 1:20




PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV,
M 1:20




POHLED Z INTERIÉRU - VNĚJŠÍ OKNO
M 1:20




PŮDORYS 1-1
NAVRHOVANÝ STAV,
M 1:20



ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20



ŘEZ 2-2
NAVRHOVANÝ
STAV
M 1:20



POPIS:

- B - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C - OKENNÍ RÁM VNĚJŠÍ
- C1 - OKENNÍ KŘÍDLO VNĚJŠÍ
- 1 - ZASKLENÍ DO TMELU, ČIRÉ
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- 6 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - DŘEVO
- 7 - OBLOŽKA OSTĚNÍ, PARAPETU A NADPRAŽÍ

- B* - OKENNÍ RÁM VNITŘNÍ
- B1* - OKENNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ
- C* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- C1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 8 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ČIRÉ, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 9 - NOVÉ JEDNODUCHÉ SKLO ORNAMENTNÍ VIZ. OBRÁZEK
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET




POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCIMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTI REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTI REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPÚ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU

!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V
PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ
JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH
REPLIK !!!

ks


2	Σ
7	7

POHLED Z INTERIÉRU
M 1:20ŘEZ 2-2 STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:20ŘEZ 2-2 NAVRHOVANÝ STAV
M 1:20


POPIS:

- A - OKENNÍ RÁM
- A1 - OKENNÍ KŘÍDLO
- 1* - ZASKLENÍ DO TMELU - ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK
- 2 - DŘEVĚNÁ OKAPNICE
- 3 - LIŠTA
- 4 - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA - ZELENÝ UMĚLÝ KÁMEN
- 5 - VNĚJŠÍ PLECHOVÝ PARAPET
- A* - NOVÝ OKENNÍ RÁM
- A1* - NOVÉ OKENNÍ KŘÍDLO
- 10 - NOVÉ ZASKLENÍ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, ORNAMENTNÍ SKLO VIZ. OBRÁZEK, DISTANČNÍ RÁMEČEK V ODSTÍNU KŘÍDLA
- 11 - NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

PŮDORYS 1-1 STÁVAJÍCÍ STAV, M 1:20



PŮDORYS 1-1 NAVRHOVANÝ STAV, M 1:20



POPIS REPLIKY:

- NOVÉ PROFILY MUSÍ BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍMI PROFILY
- BARVA SHODNÁ -> DLE PRŮZKUMU SLONOVÁ KOST
- NOVÉ SUBTILNÍ DITHERMÁLNÍ ZASKLENÍ S PRŮHLEDNÝM SKLEM
- NOVÉ VNĚJŠÍ PLECHOVÉ PARAPETY -> VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- OKNO BUDE OSAZENO DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE PŘES APU LIŠTU, NAPOJENÍ INTERIÉRU BUDE PŘES PAROTĚSNOU PÁSKU A EXTERIÉR PŘES VODĚODOLNOU PAROPROPUSTNOU
- SOUČÁSTÍ REPLIKY BUDOU TAKÉ REPLIKY VŠECH DOBOVÝCH KOVÁNÍ, KLIČEK A PANTŮ V PROVEDENÍ Z MOSAZI
- SOUČÁSTÍ REPLIKY OKNA JE TAKÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET
- REPLIKY OKEN MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE VÝROBNÍHO VÝKRESU, KTERÝ BYL ZPRACOVÁN V 12/2017 NA ZÁKLADĚ PŘIPOMÍNEK NPŮ -> TVAROSLOVÍ REPLIK MUSÍ VYCHÁZET Z TOHOTO DOKUMENTU
- **!!! VZOROVÉ OKNO JE VYROBENO A OSAZENO V PŘÍZEMÍ A V BYTĚ č.15 PŘI ULICI KOUNICOVA, SLOUŽÍ JAKO ODSOUHLASENÝ VZOR PRO VÝROBU DALŠÍCH REPLIK !!!**

NP

1pp	3	3	4	5	6	Σ
ks	1	1	1	1	1	5
			0	0	0	3

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
23

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET							
									Σ	
Ds 1		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřídít tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	2	3	4	5	6	Σ
		Rozměr dveří: 1200 x 2270 mm	ks	1	1	1	1	1	1	6
Ds 2		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřídít tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	3	4	5	6	Σ	
		Rozměr dveří: 1100 x 2270 mm	ks	1	1	1	1	1	1	5
Ds 3		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřídít tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	3	4	5	6	Σ	
		Rozměr dveří: 1000 x 2270 mm	ks	1	2	2	2	2	2	9

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
24

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
							Σ	
Ds 4		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	3	4	5	6	Σ
		Rozměr dveří: 800 x 2270 mm	ks	1	1	1	1	4
Ds 5		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP		1			Σ
		Rozměr dveří: 1100 x 2200 mm	ks		2			2
Ds 6		Repasování vnitřních dvoukřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně madlo dle stávajícího. Vyleštění okopového mosazného plechu na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu. Sjednocení kování na všech dveřích. - Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP		1			Σ
		Rozměr dveří: 1300 x 2690 mm	ks		1			1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
25

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
Ds 6a		Repasování vnitřních dvoukřídlových dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně madlo dle stávajícího Vyleštění okopového mosazného plechu na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu. Sjednocení kování na všech dveřích. - Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	Σ	
		Rozměr dveří: 1750 x 2780 mm	ks	1	1	
Ds 7		Repasování vnitřních jednokřídlových dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	Σ	
		Rozměr dveří: 800 x 2270 mm	ks	1	1	
Ds 8	R1-změna ks 	Repasování vnitřních jednokřídlových dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	Σ	
		Rozměr dveří: 800 x 2200 mm	ks	1	1	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
					Σ
Ds 9		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1pp	Σ
		Rozměr dveří: 1000 x 2000 mm	ks	2	2
Ds 10		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1pp	Σ
		Rozměr dveří: 650 x 2000 mm	ks	1	1
Ds 11		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	Σ
		Rozměr dveří: 700 x 1200 mm	ks	1	1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
Ds 12		Repasování vchodových jednokřídlových dveří s dvěma bočními nadsvětlíky včetně zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Zámek elektromechanický. Nový okopový mosazný plech na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu. Výška cca 200 mm -> dle stávající. Sjednocení kování na všech dveřích. Repase včetně samozavírače. - Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	Σ	
		Rozměr dveří: 2000 x 2500 mm	ks	2	2	
Ds 13		Repasování vchodových jednokřídlových dveří s horním a dvěma bočními nadsvětlíky včetně zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Zámek elektromechanický. Nový okopový mosazný plech na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu. Výška cca 200 mm -> dle stávající. Sjednocení kování na všech dveřích. Repase včetně samozavírače. - Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1	Σ	
		Rozměr stěny: 2000 x 5000 mm Rozměr dveří: 2000 x 2500 mm	ks	1	1	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
28

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
						Σ		
Os 14	Pohled z exteriéru		Repasování kastlových oken včetně lemovacích lišt. Vnitřní tři křídla otvíravá, venkovní část pevně zasklená. Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví oken. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Doplnění rozbitých tabulek skel. Panty a kování oken seřídít tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování a klíček na všech oknech. - Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Povrchová úprava: - dle stávající barvy -> exteriérové okno dle průzkumu přírodní hnědá - dle stávající barvy -> interiérové okno dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.					
	Pohled z interiéru							
		Rozměr okna: 2000 x 750 mm	NP	1	Σ			
			ks	2	2			
Os 15	R1-změna ks		Repasování jednoduchých vnitřních oken včetně lemovacích lišt. Vnitřní tři křídla otvíravá. Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví oken. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování oken seřídít tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Doplnění rozbitých tabulek skel. Sjednocení kování a klíček na všech oknech. Repasování koordinovat s repasováním vnitřních bezpečnostních mříží. - Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.					
							Rozměr okna: 900 x 3000 mm	NP
			ks	2	3	3	3	11

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
Os 16		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří s horním nadsvětlíkem včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Doplnění rozbitých tabulek skel. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Repasování koordinovat s repasováním vnitřních bezpečnostních mříží. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP. -				
			NP	2	Σ	
			ks	1	1	
			Rozměr okna: 900 x 3000 mm			
Ds 17		Repasování vnitřních dvoukřídlových dveří s dvěma bočními a jedním horním světlíkem včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Vyleštění okopového mosazného plechu na spodní straně dveří včetně upevňovacího materiálu. Sjednocení kování na všech dveřích. - Doplnění tvarosloví, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu přírodní hnědá - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.				
			NP	2	Σ	
			ks	1	1	
			Rozměr okna: 3000 x 3000 mm			

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
30

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
Ds 18		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	3		Σ
		Rozměr dveří: 700 x 2000 mm	ks	1		1
Ds 20		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1pp		Σ
		Rozměr dveří: 1300 x 2000 mm	ks	2		2
Ds 21	R1-zrušeno nahrazeno Zs/29	Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1pp		Σ
		Rozměr dveří: 1100 x 2450 mm	ks	1		1

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
31

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
Ds 22		Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, koule) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Repasování větrací mřížky uvnitř dveří. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	1		Σ
		Rozměr dveří: 850 x 1970 mm	ks	1		1
Ds 23	R1-změna ks	Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, klika) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Repasování větrací mřížky uvnitř dveří. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	půda		Σ
		Rozměr dveří: 800 x 1880 mm	ks	2 1	2 1	
Ds 24	R1-změna rozměru a ks	Repasování vnitřních jednokřídlých dveří včetně obložkové zárubně. Každé křídlo demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví dveří. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Panty a kování dveří seřadit tak aby všechny dveře přesně dosedly při zavření do zárubně. Sjednocení kování na všech dveřích. Oboustranně kování (klika, klika) se štíty z broušené nerez oceli. Včetně vložky a klíčů. Repasování větrací mřížky uvnitř dveří. - Doplnění tvarosloví, kukátek, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Informační systém na dveře je součástí výpisu zámečnických výrobků. Povrchová úprava: dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.	NP	půda		Σ
		900 x 1880 mm Rozměr dveří: 800 x 1880 mm	ks	3 4	3 4	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.:
STR. Č.:

1158
32

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET			
						Σ
Ds 25		Repasování jednoduché vnitřní dřevěné stěny včetně lemovacích lišt. Okno demontovat, přebrousit, vytmelit a znovu natřít. Doplnění odlomených plastických tvarosloví oken. Nový nátěr ve dvou vrstvách včetně podkladového nátěru. Doplnění rozbitých tabulek skel. - Doplnění tvarosloví a dělení oken, kování, atd... je nutno před výrobou odsouhlasit NPÚ+OPP+HIP. Povrchová úprava: - dle stávající barvy, dle průzkumu slonová kost - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP.				
			NP	2	Σ	
Rozměr okna: 3160 x 3000 mm			ks	1	1	

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Protokol o změně díla

Změnový list č. 50

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu			
Objekt:	SO 01			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed			
Zhotovitel:	KALAHA a.s.			
TDI:	IDEALBAU s.r.o.			
Projektant:	Pam Arch s.r.o.			
Popis změny: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazem výměr. Rozsah viz přílohy. Revizní pohledy a nový revizní pohled. Vyjádření TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazem výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravit příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☐
		dokumentace skut.provedení		☒
		jiné		☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel			
	náklady na změnu bez DPH		-62 772,16 Kč	
	Výše DPH sazba:	12%	-7 532,66 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-70 304,82 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 48		34 651 325,64 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 50 bez DPH		34 588 553,48 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 50 vč. DPH		38 739 179,90 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	116 721,62 Kč	0,30%	
	Vícepráce celkem bez DPH	53 949,46 Kč	0,14%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	170 671,08 Kč	0,44%	
termíny	Termín realizace změny:	01-02/2025		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Příloha č. 1 - ZR č. 50			
	Příloha č. 2 - revizní pohledy a revizní pohled			

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě	
Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785	
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785	
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAHHA a.s.	IČ: 25562151	
	Maříkova 1899/1	DIČ: CZ25562151	
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-62 772,16
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-62 772,16
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-62 772,16 CZK
Snížená DPH	12 %		-7 532,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-70 304,82 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na	-62 772,16	0,00	-7 532,66	-70 304,82	100,00
27	MP	-116 721,62	0,00	-14 006,59	-130 728,21	185,94
58	VCP	53 949,46	0,00	6 473,94	60 423,40	-85,94
Celkem za stavbu		-62 772,16	0,00	-7 532,66	-70 304,82	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 266,21	-73,70
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-70 477,97	112,28
96	Bourání konstrukcí	HSV			-12 522,69	19,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 416,02	2,26
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-24 621,69	39,22
Cena celkem					-62 772,16	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	62	Úpravy povrchů vnější				-74 535,25		-6,15		0,00
1	620991121R00~1	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-12,54800	36,36	-456,25	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.52

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :
Pohled z ulice Kounicova : 0
Pohled z ulice Zahradníková : 0
POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI :
O12/O12a : -(1,0*3,25+1,0*2,4) -5,65000
Pohled P5 a P6 - doplnění prvků :
O/9 : 0,425*1,1*6 2,80500
0,935*2,2 2,05700
POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 0
Pohledy Světlik P1 až P4 :
O18/O18a a O18b : -(1,0*2,75)*5+(1,0*1,65+1,0*1,0) -11,10000
O17 : -(0,6*1,1)*1 -0,66000
Mezisoučet -12,54800

2	622421146RY1~1	Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, ze suché maltové směsi, složitost 5	m2	-147,03173	472,60	-69 487,20	0,04	-6,15	0,00	0,00
---	----------------	---	----	------------	--------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.54

F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
ODPOČET DLE SOD, ZL24 : -(1959,83713-178,551) -1 781,28613
Mezisoučet -1 781,28613
F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ :
stratigrafie vzorek "D" :

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 :

Železitý pigment (železité odprašky) :
Plnivo kopaný písek :
Frakce 0,2 – 1,0 mm :
Poměr plniva a pojiva 3:2 :

Omítka bude provedena v souvrství: hrubá omítka + probarvené souvrství :

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Pohled z ulice Kounicova :								
		1.NP : $8,73*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6+1,31*0,5+0,6*0,6+0,5*0,5)$		18,71700						
		ostění : $0,35*((1,94+1,6*2)+(1,94+1,6*2)+(1,31+0,5*2)+(0,6+0,6*2)+(0,5+0,5*2))$		5,56150						
		4,25*3,0-(1,94*1,6+0,5*0,5+0,5*0,6)		9,09600						
		ostění : $0,35*((1,94+1,6*2)+(0,5+0,5*2)+(0,5+0,6*2))$		2,91900						
		8,6*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6)		19,59200						
		ostění : $0,35*((1,94+1,6*2)*2)$		3,59800						
		2.NP :								
		$0,51*3,2+0,81*2,8*2+0,84*2,8*2+0,73*2,8*2+0,78*2,8+0,8*2,8+0,8*2,8*2+0,78*2,8*2+0,43*3,2$		29,60800						
		3.NP až 5.NP : $3,5*9,180+2,54*9,180*5+3,47*9,180$		180,57060						
		otvory : $-(1,94*1,7*3)*7$		-69,25800						
		ostění : $0,35*(1,94+1,7*2)*3*7$		39,24900						
		6.NP :								
		$0,51*2,120+0,81*1,7*2+0,84*1,7*2+0,73*1,7*2+0,85*1,7+0,73*1,7+0,8*1,7*2+0,78*1,7*2+0,43*2,12$		18,14280						
		ostění : $0,35*(1,7*12)$		7,14000						
		Mezisoučet		264,93590						
		Pohled z ulice Zahradníková :								
		1.NP : $(8,72*3,0-1,65*1,6*2+8,71*3,0-1,65*1,6*2)+(9,93*3,0-1,94*1,6*2)$		65,31200						
		ostění : $0,45*(1,65+1,6*2)*4+0,45*(1,94+1,6*2)*2$		13,35600						
		2.NP :								
		$(0,47*3,2+(0,74*2,8)*2*3+0,755*2,8+0,75*2,8+0,43*3,2)+(0,51*3,2+2,8*(0,5+0,9*2+0,5)+0,51*2,8)$		27,96200						
		ostění : $0,45*(2,8*8)+0,45*(2,8*2)$		12,60000						
		Mezisoučet		119,23000						
		POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI :								
		1.PP : $10,59*2,19-(1,58*2,19+0,6*1,1*3)$		17,75190						
		ostění : $0,1*(1,58+2,19*2)+0,25*(0,6+1,1*2)*3$		2,69600						
		1.NP až půda : $(5,16*25,15)-(1,2*2,15*7+0,61*0,6+1,79*2,3*5+1,79*2,22)$		86,78920						
		$((4,285+1,38)*22,61+5,35*1,6)-(1,03*3,05+1,03*4,2+1,03*2,46+1,03*3,27*2+1,03*3,0)$		116,81815						
		$-(0,6*1,66*5+0,6*2,15+0,9*2,2*4+0,9*3,15+0,9*1,87+0,6*1,1)$		-19,36800						
		ostění : $0,2*(1,2+2,15*2)*7+0,15*((0,6+0,6*2)+(1,79+2,3*2)*5+(1,79+2,2*2))$		13,69100						
		$0,15*((1,03+3,05*2)+(1,03+4,2*2)+(1,03+2,46*2)+(1,03+3,27*2)*2+(1,03+3,0*2))$		6,70200						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		0,15*((0,6+1,66*2)*5+(0,6+2,15*2))+0,15*((0,9+2,2*2)*4+(0,9+3,15*2)+(0,9+1,87*2))+0,15*(0,6+1,1*2)		9,05100						
		Mezisoučet		234,13125						
		POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 :								
		1.PP : 2,24*2,24		5,01760						
		1.NP až půda :								
		odměřeno z pohledů - výkres D.1.1-9a vč. odečtených otvorů :		67,05000						
		45,541+6,379+5,136+0,397+5,498+3,001+1,098								
		ostění : 0,2*((0,43+1,08*2)*5+(0,43+1,1*2))+0,1*(0,935+2,2*2)		3,64950						
		Mezisoučet		75,71710						
		POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA :								
		1.PP : 1,24*2,19+1,505*0,75+9,895*2,19		25,51440						
		1.PP až půda : 1,505*22,71+(6,54-1,505)*(22,41+0,2+0,8)+(4,79*25,07)+(4,75*27,46)		402,56820						
		střecha : 5,2*2,47+5,0*1,62*0,5		16,89400						
		2.NP až střecha : 2,5*3,2+2,5*9,18+2,5*2,11+2,403		38,62800						
		Otvory : -(0,6*1,1*2+1,55*0,88)-(0,9*2,2*4+0,9*2,8+0,9*1,87)-(0,6*1,61*4+0,6*2,15+0,6*1,66)		-20,95700						
		-(1,25*3,25+1,25*4,2+1,25*3,27*4)		-25,66250						
		-(0,64*2,1+0,64*1,76+0,64*1,41)-(0,64*1,87*3)*5-(0,64*1,56+0,64*1,87+0,64*2,18)		-24,91520						
		-(0,6*0,6*2)		-0,72000						
		-(1,65*1,7)*4		-11,22000						
		ostění :								
		0,125*((0,6+1,1*2)*2+(1,55+0,88*2)+(0,9+2,2*2)*4+(0,9+2,8*2)+(0,9+1,87*2)+(0,6+1,61*2)*4+(0,6+2,15*2)+(0,6+1,66*2))		8,16875						
		0,125*((1,25+3,25*2)+(1,25+4,2*2)+(1,25+3,27*2)*4)		6,07000						
		0,125*((0,64+2,1*2)+(0,64+1,76*2)+(0,64+1,41*2)+(0,64+1,87*2)*3*5+(0,64+1,56*2)+(0,64+1,87*2)+(0,64+2,18*2))		11,41250						
		0,1*((0,6+0,6*2)*2)		0,36000						
		0,125*((1,65+1,7*2)*4)		2,52500						
		Mezisoučet		428,66615						
		Pohledy Světlik - P1, P3, P4, P2 :								
		P1, 1.PP až půda : 4,05*27,66		112,02300						
		Otvory : -(0,8*1,1)+(0,9*3,0)*3+(0,8*1,85)*3*4+(0,8*1,57)*3		28,74800						
		ostění : 0,1*((0,8+1,1*2)+(0,9+3,0*2)*3+(0,8+1,85*2)*3*4+(0,8+1,57*2)*3)		8,95200						
		P3, 1.PP až půda : 4,05*(2,73+0,05+24,68)-(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2)		109,88900						
		P4, 1.PP až půda : (4,8*2,78+3,49*0,32+1,16*0,32)+(3,49*(3,31-0,32))+(4,8*(3,39+0,08+21,29))		144,11510						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		střecha : 2,5*2,35+0,397		6,27200						
		Otvory, ostění : -(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2)		-1,32400						
		P2, 1.PP až půda : 4,8*2,78+3,49*3,31+4,8*21,57+1,58*0,5		129,22190						
		Otvory : -								
		((0,8*1,1*2)+(0,6*1,1*2)+(1,0*1,5)+(0,6*0,6*2)+(0,9*3,0*4)+(0,9*1,65+0,6*1,1*2+0,9*1,1))		-19,89500						
		-								
		((0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)+(0,9*2,8))		-12,36000						
		-((0,6*1,1)+(0,6*0,6*2)+(0,8*1,57*4))		-6,40400						
		ostění :								
		0,1*((0,8+1,1*2)*2+(0,6+1,1*2)*2+(1,0+1,5*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+3,0*2)*4+(0,9+1,65*2))		5,10000						
		0,1*((0,6+1,1*2)*2+(0,9+1,1*2))		0,87000						
		0,1*((0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2))		4,15000						
		0,1*((0,6+1,1*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,8+1,57*2)*4)		2,21600						
		Mezisoučet		511,57400						
		F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :								
		viz SKLADBY KONSTRUKCÍ :								
		stratigrafie vzorek E :								
		Pojivo směr vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 :								
		Chemicky stálý zelený a železitý pigment -> šedá až šedo zelená barva originálu :								
		Plnivo kopaný písek :								
		Frakce 0,3 – 1,1 mm :								
		Poměr plniva a pojiva 3:2 :								
		Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :								
		POHLED Z ULICE KOUNICOVA : 0								
		POHLED Z ULICE ZAHRADNÍKOVA : 0								
		POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 : 0								
		POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 0								
		Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 : 0								
		Mezisoučet								
3	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	-147,03173	31,23	-4 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.61

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :
množství Dle Revize 1 :
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -147,03173 -147,03173

Díl 96		Bourání konstrukcí					-12 522,69		0,00		-13,53
4	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	-147,03173	85,17	-12 522,69	0,00	0,00	0,09	-13,53	

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.139
F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
ODPOČET DLE SOD, ZL24 : -(1959,83713-178,551) -1 781,28613
Mezisoučet -1 781,28613
F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ :
stratigrafie vzorek "D" :

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 :

Železitý pigment (železité odprašky) :
Plnivo kopaný písek :
Frakce 0,2 – 1,0 mm :
Poměr plniva a pojiva 3:2 :

Omítka bude provedena v souvrství: hrubá omítka + probarvené souvrství :

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :
Pohled z ulice Kounicova :
1.NP : 8,73*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6+1,31*0,5+0,6*0,6+0,5*0,5) 18,71700

ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)+(1,94+1,6*2)+(1,31+0,5*2)+(0,6+0,6*2)+(0,5+0,5*2)) 5,56150

4,25*3,0-(1,94*1,6+0,5*0,5+0,5*0,6) 9,09600
ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)+(0,5+0,5*2)+(0,5+0,6*2)) 2,91900
8,6*3,0-(1,94*1,6+1,94*1,6) 19,59200
ostění : 0,35*((1,94+1,6*2)*2) 3,59800

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		2.NP :								
		0,51*3,2+0,81*2,8*2+0,84*2,8*2+0,73*2,8*2+0,78*2,8+0,8*2,8+0,8*2,8*2+0,78*2,8*2+0,43*3,2		29,60800						
		3.NP až 5.NP : 3,5*9,180+2,54*9,180*5+3,47*9,180		180,57060						
		otvory : -(1,94*1,7*3)*7		-69,25800						
		ostění : 0,35*(1,94+1,7*2)*3*7		39,24900						
		6.NP :								
		0,51*2,120+0,81*1,7*2+0,84*1,7*2+0,73*1,7*2+0,85*1,7+0,73*1,7+0,8*1,7*2+0,78*1,7*2+0,43*2,12		18,14280						
		ostění : 0,35*(1,7*12)		7,14000						
		Mezisoučet		264,93590						
		Pohled z ulice Zahradníková :								
		1.NP : (8,72*3,0-1,65*1,6*2+8,71*3,0-1,65*1,6*2)+(9,93*3,0-1,94*1,6*2)		65,31200						
		ostění : 0,45*(1,65+1,6*2)*4+0,45*(1,94+1,6*2)*2		13,35600						
		2.NP :								
		(0,47*3,2+(0,74*2,8)*2*3+0,755*2,8+0,75*2,8+0,43*3,2)+(0,51*3,2+2,8*(0,5+0,92+0,5)+0,51*2,8)		27,96200						
		ostění : 0,45*(2,8*8)+0,45*(2,8*2)		12,60000						
		Mezisoučet		119,23000						
		POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI :								
		1.PP : 10,59*2,19-(1,58*2,19+0,6*1,1*3)		17,75190						
		ostění : 0,1*(1,58+2,19*2)+0,25*(0,6+1,1*2)*3		2,69600						
		1.NP až půda : (5,16*25,15)-(1,2*2,15*7+0,61*0,6+1,79*2,3*5+1,79*2,22)		86,78920						
		((4,285+1,38)*22,61+5,35*1,6)-(1,03*3,05+1,03*4,2+1,03*2,46+1,03*3,27*2+1,03*3,0)		116,81815						
		-(0,6*1,66*5+0,6*2,15+0,9*2,2*4+0,9*3,15+0,9*1,87+0,6*1,1)		-19,36800						
		ostění : 0,2*(1,2+2,15*2)*7+0,15*((0,6+0,6*2)+(1,79+2,3*2)*5+(1,79+2,2*2))		13,69100						
		0,15*((1,03+3,05*2)+(1,03+4,2*2)+(1,03+2,46*2)+(1,03+3,27*2)*2+(1,03+3,0*2))		6,70200						
		0,15*((0,6+1,66*2)*5+(0,6+2,15*2))+0,15*((0,9+2,2*2)*4+(0,9+3,15*2)+(0,9+1,87*2))+0,15*(0,6+1,1*2)		9,05100						
		Mezisoučet		234,13125						
		POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 :								
		1.PP : 2,24*2,24		5,01760						
		1.NP až půda :								
		odměřeno z pohledů - výkres D.1.1-9a vč. odečtených otvorů :		67,05000						
		45,541+6,379+5,136+0,397+5,498+3,001+1,098								
		ostění : 0,2*((0,43+1,08*2)*5+(0,43+1,1*2))+0,1*(0,935+2,2*2)		3,64950						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		Mezisoučet		75,71710						
		POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA :								
		1.PP : 1,24*2,19+1,505*0,75+9,895*2,19		25,51440						
		1.PP až půda : 1,505*22,71+(6,54-1,505)*(22,41+0,2+0,8)+(4,79*25,07)+(4,75*27,46)		402,56820						
		střecha : 5,2*2,47+5,0*1,62*0,5		16,89400						
		2.NP až střecha : 2,5*3,2+2,5*9,18+2,5*2,11+2,403		38,62800						
		Otvory : -(0,6*1,1*2+1,55*0,88)-(0,9*2,2*4+0,9*2,8+0,9*1,87)-(0,6*1,61*4+0,6*2,15+0,6*1,66)		-20,95700						
		-(1,25*3,25+1,25*4,2+1,25*3,27*4)		-25,66250						
		-(0,64*2,1+0,64*1,76+0,64*1,41)-(0,64*1,87*3)*5-(0,64*1,56+0,64*1,87+0,64*2,18)		-24,91520						
		-(0,6*0,6*2)		-0,72000						
		-(1,65*1,7)*4		-11,22000						
		ostění :								
		0,125*((0,6+1,1*2)*2+(1,55+0,88*2)+(0,9+2,2*2)*4+(0,9+2,8*2)+(0,9+1,87*2)+(0,6+1,61*2)*4+(0,6+2,15*2)+(0,6+1,66*2))		8,16875						
		0,125*((1,25+3,25*2)+(1,25+4,2*2)+(1,25+3,27*2)*4)		6,07000						
		0,125*((0,64+2,1*2)+(0,64+1,76*2)+(0,64+1,41*2)+(0,64+1,87*2)*3*5+(0,64+1,56*2)+(0,64+1,87*2)+(0,64+2,18*2))		11,41250						
		0,1*((0,6+0,6*2)*2)		0,36000						
		0,125*((1,65+1,7*2)*4)		2,52500						
		Mezisoučet		428,66615						
		Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 :								
		P1, 1.PP až půda : 4,05*27,66		112,02300						
		Otvory : -(0,8*1,1)+(0,9*3,0)*3+(0,8*1,85)*3*4+(0,8*1,57)*3		28,74800						
		ostění : 0,1*((0,8+1,1*2)+(0,9+3,0*2)*3+(0,8+1,85*2)*3*4+(0,8+1,57*2)*3)		8,95200						
		P3, 1.PP až půda : 4,05*(2,73+0,05+24,68)-(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2)		109,88900						
		P4, 1.PP až půda : (4,8*2,78+3,49*0,32+1,16*0,32)+(3,49*(3,31-0,32))+(4,8*(3,39+0,08+21,29))		144,11510						
		střecha : 2,5*2,35+0,397		6,27200						
		Otvory, ostění : -(0,9*2,02)+0,1*(0,9+2,02*2)		-1,32400						
		P2, 1.PP až půda : 4,8*2,78+3,49*3,31+4,8*21,57+1,58*0,5		129,22190						
		Otvory : -								
		((0,8*1,1*2)+(0,6*1,1*2)+(1,0*1,5)+(0,6*0,6*2)+(0,9*3,0*4)+(0,9*1,65+0,6*1,1*2+0,9*1,1))		-19,89500						
		-								
		((0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)+(0,9*2,8)+(0,6*1,1*2)+(0,6*0,6*2)+(0,9*2,8))		-12,36000						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

$-\left((0,6*1,1)+(0,6*0,6*2)+(0,8*1,57*4)\right)$ -6,40400
ostění :
 $0,1*\left((0,8+1,1*2)*2+(0,6+1,1*2)*2+(1,0+1,5*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+3,0*2)*4+(0,9+1,65*2)\right)$ 5,10000
 $0,1*\left((0,6+1,1*2)*2+(0,9+1,1*2)\right)$ 0,87000
 $0,1*\left((0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)+(0,6+1,1*2)*2+(0,6+0,6*2)*2+(0,9+2,8*2)\right)$ 4,15000
 $0,1*\left((0,6+1,1*2)+(0,6+0,6*2)*2+(0,8+1,57*2)*4\right)$ 2,21600
Mezisoučet 511,57400

F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + PROBARVENÝ ŠTUK) :
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ :
stratigrafie vzorek E :

Pojivo směs vzdušného vápna a portlandského cementu v poměru 5:1 :

Chemicky stálý zelený a železitý pigment -> šedá až šedozelená barva originálu :

Plnivo kopaný písek :
Frakce 0,3 – 1,1 mm :
Poměr plniva a pojiva 3:2 :

Přepočet ploch dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :
POHLED Z ULICE KOUNICOVA : 0
POHLED Z ULICE ZAHRADNÍKOVA : 0
POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI + P5 A P6 : 0
POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA : 0
Pohledy Světlík - P1, P3, P4, P2 : 0
Mezisoučet

Díl 99		Staveništní přesun hmot				-5 041,99	0,00			0,00
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	-6,14937	819,92	-5 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					-24 621,69		0,00		0,00	
6	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-13,52692	243,34	-3 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	27	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

4 :

Součet : -13,52692

-13,52692

7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-13,52692	97,34	-1 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4 :

Součet : -13,52692

-13,52692

8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-54,10768	4,87	-263,50	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	---	-----------	------	---------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

Součet : -13,52692*4

-54,10768

9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-13,52692	740,60	-10 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

4 :

Součet : -13,52692

-13,52692

10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-189,37688	21,16	-4 007,21	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	------------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

Součet : -13,52692*14

-189,37688

11	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-13,52692	423,20	-5 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

-13,52692

-13,52692

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	58	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					46 266,21	4,38		0,00	
1	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	5,85500	7 902,00	46 266,21	0,75	4,38	0,00	0,00

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 8 780,00,-, RTS 24/II -10% = 7 902,00,-

dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :

Zazdívka otvorů na místo prvku O18, dle původní PD :

vč. vytvoření niky tl. 20 mm - viz. PD :

Pohled P2, tl. 500mm : 1,0*1,05*0,5

0,52500

1,0*1,75*0,5

0,87500

1,0*2,75*0,5*3

4,12500

Zazdívka otvorů na místo prvku O17, dle původní PD : 0,6*1,1*0,5

0,33000

Pohled P2, tl. 500mm :

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					4 057,28	0,04		0,00	
2	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	11,71000	346,48	4 057,28	0,00	0,04	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.58

dle REVIZE 08/2024 - revize 1 - změny v PD :

Zazdívka otvorů na místo prvku O18, dle původní PD :

Pohled P2, tl. 500mm : 1,0*1,05

1,05000

1,0*1,75

1,75000

1,0*2,75*3

8,25000

Zazdívka otvorů na místo prvku O17, dle původní PD : 0,6*1,1

0,66000

Pohled P2, tl. 500mm :

Dále skladba F3 :

Díl 99	Staveništní přesun hmot					3 625,97	0,00		0,00	
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	--	-------------	--

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/73	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.50 Revize změny na fasádě
C:	58	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
3	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	4,42234	819,92	3 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 4,42234

4,42234


POHLED Z ULICE KOUNICOVA





POHLED Z ULICE ZAHRADNÍKOVA



POHLED Z DVORNÍ ČÁSTI



POHLED OD SOUSEDNÍHO OBJEKTU DO DVORA



LEGENDA

- 1 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ KRYTINA
- 2 STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
- 3 STÁVAJÍCÍ KLEMPŘSKÉ PRVKY
- 4 STÁVAJÍCÍ AŽ VÝMĚNÉ KASTLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO, VNĚJŠÍ ZASKLENÍ DVOJKRLO, VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ, VNĚJŠÍ PARIAPET BUDE ODMĚNOVÁN A VÝMĚNĚN ZA NOVÝ POZINKOVANÝ PARIAPET
- 5 OZNAČENÍ SOUVISLÝCH OMÍTKY
- 6 OZNAČENÍ VÝROBKU
- 7 OZNAČENÍ VÝROBKU
- 8 OZNAČENÍ VÝROBKU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- F1 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČISTĚNÝ A ODMĚNĚNÝ KUSY DOPLNĚNÝ DLE TĚTO SKLADBY
- F2 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČISTĚNÝ A ODMĚNĚNÝ KUSY DOPLNĚNÝ DLE TĚTO SKLADBY
- F3 - PROBARVENÉ SOUVISLÉ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIČLO S TRÁNNÍM + PROBARVENÝ ŠTUK)
- F4 - PROBARVENÉ SOUVISLÉ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIČLO S TRÁNNÍM + PROBARVENÝ ŠTUK)
- F5 - TERACOVÝ VÝROBEK (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + LEPIČLO S TRÁNNÍM + PROBARVENÝ ŠTUK)



POZNÁMKA

- POZOROVNOST KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BYT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTEM PRŮPUSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- FASÁDA BUDE ŘEŠENA OMÍTKOVÝM SOUVISLÝM DLE STRATEGICKÉHO PRŮJIZMŮ, KTERÝ JE DOLŽEN VYKLODĚNÍ ČÁSTI DĚLE JE POPIS SKLADBY VEDEN V PRÍLOZE D.1.1.002 SKLADBY KONSTRUKCÍ
- SCHÉMA BAREV NA VÝKRESĚ JE POUZE ORIENTAČNÍ, NELZE Z NĚJ BAREV ODVOZOVAT BAREVNOST FASÁDY - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDE ODOUSOULÁSENY NPÚ-OPP-HIP
- NOVÁ SKLADBA F3 -> V CÍLĚM ROZSAHU TĚTO NOVÉ SKLADBY BUDE OSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ FASÁDA, SPÁRY STÁVAJÍCÍ ZDÍVA BUDOU VYŠKŮPÁNY
- NA VŠECH ŘÍMSÍCH A PARIAPETECH BUDE STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ BUDE NAŘEŠEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDE ODOUSOULÁSENY NPÚ-OPP-HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU PŮDY VČETNĚ OKAPOVÉHO ŽLABU BUDE NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ BUDE NAŘEŠEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDE ODOUSOULÁSENY NPÚ-OPP-HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ
- NA SKLADBU F5 -> NP PŘI LUKCH BUDU V CÍLĚ PLOŠE PROVEDEN BEZBÁRYVÝ NÁTER PROTI VANDALISMU (OCHRANA PROTI SOGRATIF)
- SKLADBU F5 -> NP PŘI LUKCH BUDU V CÍLĚ PLOŠE PROVEDEN BEZBÁRYVÝ NÁTER PROTI VANDALISMU (OCHRANA PROTI SOGRATIF)
- Z FASÁDY BUDOU OSTRANĚNÝ VÝDEJ OD PLYNOVÝCH PŘÍKOTŮ DO 10 kg, OTVORY BUDOU ZADĚNÝ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIERU BUDE DOPLNĚNÁ DLE STÁVAJÍCÍ (ZADĚNÍ, PŘETÁŽENÍ PERLINO, OMÍTNUTÍ) V EXTERIERU BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA V CÍLĚ PLOŠE FASÁDY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VÝHLÁŠKY A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VÝDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI LADÍVAJ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOŘEM A PROJEKTEM DĚLAT

POZN. 1 - v všech oken (zs/13) v 1pp do ul. Zahradníkova i Kounicova bude opravené teraco poškozené při demontáži okeních mříží (zs/5) - 0,24 m²*11 (oken)
POZN. 2 - v teracových omítkách je nutné pro osazení klempřských výrobků prořezat spáry - ul. Kounicova 78 bm, ul. Zahradníkova 63 bm
POZN. 3 - z teracových venkovních omítek a prvků budou odstraněny všechny nátery - 1pp jsou stávající nátery na teracu ve 4-5 vrstvách

R1-08/2024-změny v PD

Generální projektant: Pan Arch s.r.o. Číslo: 22/2017, 02/22/2017 Kancelář: Jiráka 29a, 602 00 Brno Tel.: +420 795 317 854, +420 795 400 524 E-mail: e-mail: info@panarch.cz, info@www.panarch.cz	Zpracovatel dílu: PAM ARCH Profese: ARCH-STAV
Odpovědný projektant: ING. ARCH. ROBERT ŠEVÍK	Spolupráce: JOSÉF SIVÁK
Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU	Základové číslo: 1158
Místo: KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00	Datum: 12.2017
Stavění objekt: S001	Formát: 84,0*1000
Obsah: POHLEDY - NOVÝ STAV	Stupeň: DPS
	Mřížka: 1:100
	Číslo výkresu: D.1.1-9



LEGENDA

- ① STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLÁDANÁ KRYTINA
BARVA: ČERVENÁ
- ② STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU
BARVA: ŠEDÁ
- ③ STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- ④ STÁVAJÍCÍ JIŽ VYMĚNĚNÉ KASTLOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO, VNĚJŠÍ ZASKLENÍ DVOJSKLO, VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ, VNĚJŠÍ PARAPET BUDE DEMONTOVÁN A VYMĚNĚN ZA NOVÝ POZINKOVANÝ PARAPET
- F... OZNAČENÍ SOUVRSTVÍ OMÍTKY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- O... D... OZNAČENÍ VÝROBKU
viz VÝPIS VÝROBKŮ
- K... Z... K... Z...

LEGENDA MATERIÁLŮ

- F1 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- F2 - VYSTUPUJÍCÍ TERACOVÉ PRVKY -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- F3 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + ~~LEPIDLO S TKANINOU~~ + PROBARVENÝ ŠTUK)
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- F4 - PROBARVENÉ SOUVRSTVÍ FASÁDY (ZÁKLADNÍ HRUBÁ OMÍTKA + ~~LEPIDLO S TKANINOU~~ + PROBARVENÝ ŠTUK)
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ
- F5 - TERACO V OBLASTI SOKLU -> BUDOU ČIŠTĚNY A ODLOMENÉ KUSY DOPLNĚNY DLE TÉTO SKLADBY
viz SKLADBY KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- FASÁDA BUDE ŘEŠENA OMÍTKOVÝM SOUVRSTVÍM DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU, KTERÝ JE DOLOŽENÝ V DOKLADOVÉ ČÁSTI DÁLE JE POPIS SKLADEB UVEDEN V PŘÍLOZE D.1.1-002 SKLADBY KONSTRUKCÍ
- SCHÉMA BAREV NA VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ, NELZE Z TĚCHTO BAREV ODVOZOVAT BAREVNOST FASÁDY - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP
- NOVÁ SKLADBA F3 -> V CELÉM ROZSAHU TĚTO NOVÉ SKLADBY BUDE ODSTRANĚNA STÁVAJÍCÍ FASÁDA, SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZDIVA BUDOU VYŠKRÁBÁNY
- NA VŠECH ŘÍMSÁCH A PARAPETECH BUDE STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ BUDE NATŘEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKU PŮDY VČETNĚ OKAPOVÉHO ŽLABU BUDE NAHRAZENO NOVÝM Z POZINKOVANÉHO PLECHU, KTERÝ BUDE NATŘEN - VZORKY BAREV PŘED REALIZACÍ BUDOU ODSOUHLASENY NPÚ+OPP+HIP (RAL 7040 - ŠEDÁ), VE VÝPISU VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BĚŽNÉ METRY OPLECHOVÁNÍ
- NA SOKL BUDOVY A 1.NP PŘI ULICÍCH BUDE V CELÉ PLOŠE PROVEDEN BEZBARVÝ NÁTĚR PROTI VANDALISMU (OCHRANA PROTI SGRAFITI)
- SOKL BUDOVY BUDE DOPLNĚN DLE SKLADEB FASÁDNÍHO SYSTÉMU CCA V 50%
- Z FASÁDY BUDOU ODSTRANĚNY VÝDECHY OD PLYNOVÝCH PŘÍMOTOPŮ 50 ks. OTVORY BUDOU ZAZDĚNY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉRU BUDE DOPLNĚNA DLE STÁVAJÍCÍ (ZAZDĚNÍ, PŘETAŽENÍ PERLINKOU, OMÍTNUTÍ). V EXTERIÉRU BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA V CELÉ PLOŠE FASÁDY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

R1-08/2024 změny v PD (doplnění chybějících pohledů)

Generální projektant : Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 775 377 554 , +420 775 400 124 E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz			PAM ARCH		Zpracovatel dílu: PAM ARCH	Profese : ARCH-STAV
Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK			Vypracoval: ING. JAN NĚMEC		Spolupráce: JOZEF SIVČÁK	
Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU			Zakázkové číslo: 1158			
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00			Datum: 12.2017			
Stavební objekt: S001			Obsah: POHLED P5, P6 - NOVÝ STAV			
			Formát: DPS			
			Stupeň: DPS			
			Měřítko: 1:100			
			Číslo výkresu: D.1.1-9a			