

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Vlašim

se sídlem: Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

zastoupený: Mgr. Ludkem Jeništou, starostou města

IČO: 00232947

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

2. Zhotovitelem:

BENEGB s.r.o.

se sídlem: Rubešova 2327, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem

IČO: 07214499

DIČ: CZ07214499

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem :

„**Rekonstrukce rybníka Žižkáč parc. č. 1638/2, k.ú. Domašín**“ (dále jen „související zadávací řízení“).

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeční s náležitou odbornou péčí pro objednatele stavební práce a práce spojené se stavbou. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

1. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
 - provedení stavebních prací a prací se stavbou souvisejících v rozsahu a specifikaci zadávací dokumentace
 - kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - dopravní opatření vyvolaná stavbou
 - zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
 - odvoz a likvidace odstraněného materiálu dle specifikace zadávací dokumentace
 - uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání majitelům.
2. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v zadávací dokumentaci nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
3. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
4. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
5. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení:
Zahájení do 5-ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.
Termín dokončení:
Nejpozději do 30.06.2025.
2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příválové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
6. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.
2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	3 649 996,25 Kč
DPH 21%	766 499,21 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 416 495,46 Kč
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
4. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
5. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
6. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
8. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě řádného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po řádném splnění předmětu díla.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňového dokladu činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatel, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelům).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstraní záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatelů.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatelů i zhotovitelů.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako „SD“) a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD

se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.

9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závažného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou.
4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele.
12. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění s souvisejícími předpisy.


13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis zhotovitel jeden stejnopis.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

Ve Vlašimi dne
11.3.2025



Objednatel:
Město Vlašim
Mgr. Luděk Jeništa, starosta města

V Benešově dne 11.03.2025



Zhotovitel:
BENEGB s.r.o.
Ing. Ondřej Pěnkava, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Žižkáč parc. č. 1638/2, k.ú. Domašín

KSO:

Místo: k.ú. Domašín

CC-CZ:

Datum: 03.03.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BENEGB s.r.o.

IČ:

07214499

DIČ:

CZ07214499

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 649 996,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 649 996,25	21,00%	766 499,21
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 416 495,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Žižkáč parc. č. 1638/2, k.ú. Domašín

Místo:

k.ú. Domašín

Datum: 03.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 649 996,25

HSV - Práce a dodávky HSV

3 184 933,72

1 - Zemní práce	110 089,22
2 - Zakládání	936 909,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 207 277,78
4 - Vodorovné konstrukce	88 442,38
5 - Komunikace pozemní	57 965,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	614 447,50
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	21 433,81
998 - Přesun hmot	148 368,74

PSV - Práce a dodávky PSV

21 562,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 562,53
767 - Konstrukce zámečnické	14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

443 500,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	90 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	115 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	148 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rybníka Žižkáč parc. č. 1638/2, k.ú. Domašín

Místo: k.ú. Domašín

Datum: 03.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 649 996,25

D HSV Práce a dodávky HSV

3 184 933,72

D 1 Zemní práce

110 089,22

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	15,000	186,00	2 790,00
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva				
	VW		" demontáž pro zpětné použití u č.p. 111				
	VW		15,000		15,000		
2	K	113107042	Odstranění podkladu živiničných tl přes 50 do 100 mm při překozech ručně	m2	40,000	388,00	15 520,00
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
	VW		" vybourání asf - propustek				
	VW		40,000		40,000		
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	57,00	228,00
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých				
	VW		" dmt stávající, budou nahrazeny novými				
	VW		4		4,000		
4	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	45,263	125,00	5 657,88
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa				
	VW		" vypočteno z PD 10%				
	VW		$(0,284+0,218+0,118+0,090)/4 \cdot 2550,000 \cdot 0,1$		45,263		
5	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,728	643,00	1 111,10
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VW		" základ pod nový požerák				
	VW		1,200*1,200*1,200		1,728		
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	35,218	1 131,00	39 831,56
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VW		"základy				
	VW		3,5*3,5*0,25		3,063		
	VW		(38,53+4,5+6,08)*0,5*1,00		24,555		
	VW		15*0,5*0,8+2*0,5*0,8*2		7,600		
	VW		Součet		35,218		
7	K	132253251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	18,000	990,00	17 820,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VW		(9+2+2+5)*2*0,5		18,000		
8	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	45,263	32,00	1 448,42
	PP		Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vykloupením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 60 m				
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,263	194,00	8 781,02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
10	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	45,263	172,00	7 785,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
11	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se ztuhnutím	m3	18,000	82,00	1 476,00
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu				
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,000	45,00	360,00
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny				
13	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	16,000	455,00	7 280,00
PP			šterkopísek frakce 0/4				
VV			8*2 'Přepočtené koeficientem množství	16,000			
D 2			Zakládání	936 909,29			
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	27,000	26,00	702,00
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
15	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	31,982	58,00	1 854,96
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2				
VV			27*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství	31,982			
16	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	7,238	4 550,00	32 932,90
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
VV			18*2*0,15+3,5*3,5*0,15	7,238			
17	K	273321511R1	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	19,710	4 550,00	89 680,50
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
VV			18,03+4*0,7*0,6	19,710			
18	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,000	700,00	2 100,00
PP			Bednění základů desek zřízení				
19	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,000	48,00	144,00
PP			Bednění základů desek odstranění				
20	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,064	4 050,00	259,20
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
VV			"KY 49 150mm				
VV			0,064	0,064			
21	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	71,700	4 920,00	352 764,00
PP			Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37				
VV			" základový pas				
VV			1,5+61,000+15,000*0,5*0,8+4*0,5*0,8*2	71,700			
22	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	106,526	41,00	4 367,57
PP			Bednění základů pasů rovné zřízení				
VV			(38,530+4,500+6,080)*1,250*1,1+15*1,0+4*2*1,5*2	106,526			
23	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	106,526	83,00	8 841,66
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění				
24	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	6,651	57 500,00	382 432,50
PP			Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500				
VV			" trny pr10				
VV			0,084+0,058+5,354+0,180+0,975	6,651			
25	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	40 000,00	8 000,00
PP			Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
26	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	9,000	168,00	1 512,00
PP			Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva				
VV			3*3,000*1,000	9,000			
27	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	9,000	5 702,00	51 318,00
PP			panel silniční 3,00x1,00x0,15m				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	1 207 277,78			
28	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	110,498	2 112,00	233 371,78
PP			Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		" nadzákladové zdívo hráze, včetně zalití mezery mezi stávající a novou zdí (38,53+4,5+6,08)*2,25		110,498		
29	K	317321018	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,621	6 000,00	3 726,00
	PP		Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37				
	WV		2*(0,3*0,3*3)*1,15		0,621		
30	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	20,400	7 272,00	148 348,80
	PP		Římsy ze železového betonu C 25/30				
	WV		68*0,2*1,5		20,400		
31	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	20,400	1 680,01	34 272,20
	PP		Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
32	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	19,720	2 530,00	49 891,60
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů				
	WV		68*0,2*0,2+68*0,25		19,720		
33	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	19,720	220,00	4 338,40
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů				
34	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,200	57 500,00	11 500,00
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
35	K	320101111	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	bm	3,000	20 000,00	60 000,00
	PP		Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě do 1 000 kg				
	WV		"požerák včetně poklopu a dodávky				
	WV		3		3,000		
36	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	6,000	450,00	2 700,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
37	M	55342252	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	6,000	75,00	450,00
	PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm				
38	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	47,500	5 820,00	276 450,00
	PP		Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37				
	WV		47,5		47,500		
39	K	348101110	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2	kus	2,000	400,00	800,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2				
40	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	15,000	120,00	1 800,00
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m				
41	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	15,750	92,00	1 449,00
	PP		pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm				
	WV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		
42	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	9,000	2 520,00	22 680,00
	PP		Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t				
43	M	59383461	propust rámová 1,50x1,00x1,00m	kus	9,000	39 500,00	355 500,00
	PP		propust rámová 1,50x1,00x1,00m				
D	4		Vodorovné konstrukce				88 442,38
44	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,800	6 020,00	16 856,00
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37				
	WV		" nabetonávka stáv schodiště				
	WV		1,3+1,5		2,800		
45	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	1 390,00	141,78
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	WV		" KARI pr 8 KY49				
	WV		0,048+0,054		0,102		
46	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,500	1 020,00	5 610,00
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	WV		5,5		5,500		
47	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,500	81,00	445,50
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
48	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	15,000	324,00	4 860,00
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	15,000	62,00	930,00
PP			Lože pod dlažby ze šterkopísku, tl. vrstvy do 100 mm				
50	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	4,050	300,00	1 215,00
PP			Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25				
VV			27*0,15	4,050			
51	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prošťerkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	10,000	2 245,00	22 450,00
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošťerkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
52	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	10,000	240,01	2 400,10
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
53	K	463451114	Prolití kamenné rovinaniny maltou MC 25	m3	2,000	4 707,00	9 414,00
PP			Prolití konstrukce z kamene rovinaniny cementovou maltou MC-25				
54	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	12,000	2 010,00	24 120,00
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
D 5			Komunikace pozemní				
							57 965,00
55	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	24,000	315,00	7 560,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 200 mm				
56	K	564861012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	20,000	328,00	6 560,00
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 210 mm				
57	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm	m2	20,000	7,00	140,00
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuňněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhuňnění tl. 150 mm				
58	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	50,000	29,00	1 450,00
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
59	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	50,000	11,00	550,00
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
60	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	303,00	15 150,00
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuňnění tl. 40 mm				
61	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,000	382,00	19 100,00
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuňněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuňnění tl. 60 mm				
62	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	497,00	7 455,00
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojčím hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
							614 447,50
63	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	71,500	980,00	70 070,00
PP			Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu				
VV			11,500+60,000	71,500			
64	M	55391530	zábradelní systém, svislá výplň	m	71,500	4 840,00	346 060,00
PP			zábradelní svodidlo bez výplně zádržnost H2				
65	K	911121211	Výroba ocelového zábradlí při opravách mostů	m	5,500	2 245,00	12 347,50
PP			Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba				
66	K	911121311	Montáž ocelového zábradlí při opravách mostů	m	5,500	1 575,00	8 662,50
PP			Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž				
67	M	55342031	zábradlí - schody do rybníka	m	5,500	7 420,00	40 810,00
PP			zábradlí nerezové, sloupky hranaté 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo hranaté 40x40mm				
68	K	931626112	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem dvojnásobným	m2	27,000	275,00	7 425,00
PP			Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava dvojnásobným nátěrem				
69	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,500	4 463,00	33 472,50
PP			Bourání základů z betonu prostého				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		" bourání podezdívky				
	WV		25,000*1,000*0,30		7,500		
70	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	18,000	2 000,00	36 000,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm				
	WV		" bourání stáv propustku				
	WV		2*9,000		18,000		
71	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	68,000	450,00	30 600,00
	PP		Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm				
72	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných				
	WV		" dmt plotů, branky pro zpětné použití				
	WV		1		1,000		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				21 433,81
73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,534	311,00	16 027,07
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	386,196	14,00	5 406,74
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	WV		96,549*4		386,196		
	D	998	Přesun hmot				148 368,74
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	671,635	84,00	56 417,34
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
76	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	671,635	39,00	26 193,77
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m				
77	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 730,464	38,00	65 757,63
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m				
	WV		865,232*2		1 730,464		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				21 562,53
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 562,53
78	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	27,000	130,00	3 510,00
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
79	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	31,469	121,00	3 807,75
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm				
	WV		27*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		31,469		
80	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,162	1 161,00	188,08
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
81	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,162	350,00	56,70
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				14 000,00
82	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	400,000	35,00	14 000,00
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				443 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				90 000,00
83	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zeměměřičské práce před výstavbou				
84	K	012344000	Vytyčovací práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Vytyčovací práce				
85	K	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Geometrický plán				
86	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Geodetické měření skutečného provedení stavby				
87	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
88	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
89	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Pasportizace objektu před započítáním prací				
	VV		" dokumentace před započítáním prací vzhledem k místním podmínkám				
	VV		1,000		1,000		
90	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Pasportizace objektu po provedení prací				
D VRN2			Příprava staveniště				45 000,00
91	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Příprava staveniště				
	VV		" koordinace s vlastníky + kompletace požadavků				
	VV		1,000		1,000		
92	K	023103000	Neočekávané vyklizení objektů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Neočekávané vyklizení objektů				
D VRN3			Zařízení staveniště				115 000,00
93	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Oplocení staveniště				
94	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm				
95	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				
96	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		Ochranné konstrukce				
D VRN4			Inženýrská činnost				148 500,00
97	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	VV		" jinde nezohledněné realizační náklady na SO dle PD				
	VV		1,000		1,000		
98	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby				
D VRN7			Provozní vlivy				45 000,00
99	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Provoz dalšího subjektu				
100	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR				
101	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Ochranná pásma				