



JID: PCR01ETRpo146650711

Číslo smlouvy objednatele: KRPS-213866-77/ČJ-2021-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/24/V00040032

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČO: 75151481

DIČ: CZ75151481

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

kontaktní osoba:

email:

telefon:



na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Stavba-snadno s.r.o.

sídlo: Teplého 1653, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 07783108

DIČ: CZ07783108

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 43119

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající prostřednictvím: Radim Pelikán, jednatel společnosti

kontaktní osoba: Radim Pelikán, jednatel společnosti

email:

telefon:



na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: **OOP Králův Dvůr - Snížení energetické náročnosti objektu PČR** (dále jen „zakázka“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatel je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná ve stupni pro stavební povolení,
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II. Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést **stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu PČR – 5. května 36, 267 01 Králův Dvůr** (dále jen „budova“), které zahrnují zejména zateplení obvodových stěn, stropu 2. NP pod půdou a stropu 1. NP pod nižší střechou a podlah v 1. NP, dále provedení výměny vybraných zářivkových svítidel v prostorách s dlouhodobým pobytem osob (kanceláře, chodby, pracovny) za podhledové LED panely, instalaci FVE na jihozápadní a jihovýchodní straně střešní konstrukce s bateriovým úložištěm, výměnu zdroje tepla pro vytápění (nahrazení stávajícího el. vytápění za tepelné čerpadlo) vč. nové otopné soustavy, jejího vyregulování, dále zavedení energetického managementu v podobě osazení měřicí techniky pro vyhodnocení dosažených úspor energie a další související stavební práce, dodávky a služby další související stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „dílo“ nebo „stavba“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena na základě projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, 5. května 36, 267 01 Králův Dvůr, Česká republika“ zpracované společností D A B O N A s.r.o., se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996 (dále jen „projektová dokumentace“), která bude zhotovitelem dopracována do stupně pro provádění stavby. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námítky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat 5ti letý záruční servis na instalované tepelné čerpadlo v rozsahu a intervalech, které jsou doporučeny výrobcem.
4. Předmět díla se uchází o spolufinancování z dotačního programu Národní plán obnovy, výzva č. NPO 4/2024, „Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu“ (dále též jen „dotační program“ nebo „dotační titul“), jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále též jen „poskytovatel dotace“).



5. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení § 159 odst. 1 zákona č. 285/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatel poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná;
- zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatel;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 1x v digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zajistit veškeré podklady pro první paralelní připojení a splnění podmínek distributora el. energie ve vztahu k FVE,
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ustanovením § 223 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.



V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci (po dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby se bude jednat zejména o realizační/díleenskou dokumentaci, a dokumentaci skutečného provedení) jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

6. **Identifikační údaje stavby a místo plnění:**

Název stavby: OOP Králův Dvůr - Snížení energetické náročnosti objektu PČR

Místo stavby:

Kraj: Středočeský

Okres: Beroun

Obec: Králův Dvůr

Místo plnění: 5. května 36, 267 01 Králův Dvůr, p.č. 85, katastrální území Králův Dvůr [672947].

7. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
- b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
- c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, nebude-li smluvními stranami domluveno, že tento dokument bude předložen v rámci předání a převzetí dokončeného díla.

9. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

10. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě Změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

11. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů (vzor Změnového listu je přílohou č. 4 této smlouvy) do smluvní ceny a termínů dokončení.

12. Předmět díla zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.



13. **Min. technické podmínky FVE a související technologie:**

Dodávané části technologie FVE musí splňovat níže uvedené technické standardy a normy (stanoveny jako min.):

Technologie	Soubory norem (je-li relevantní)
Fotovoltaické moduly	IEC 61215, IEC 61730
Měniče	IEC 61727, IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu
Elektrické akumulátory	Dle typu akumulátoru – pro nejčastěji používané lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014)

Dodávané části technologie FVE musí splňovat níže uvedené požadavky na účinnost (stanoveny jako min.):

Technologie	Požadovaná účinnost
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC ¹)	• 19% pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, • 18% pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, • 19 % pro bifaciální moduly při 0% bifaciálním zisku, • 12% pro tenkovrstvé moduly, • nestanoveno pro speciální výrobky a použití.²
Měniče	97% (Euro účinnost)

Dodávané části technologie FVE musí splňovat níže uvedené ostatní požadavky (stanoveny jako min.):

Technologie	Popis požadavku
Elektrické akumulátory	V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být doložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro: • NiCd baterie min. 75% celkově 99% pro Cd, • baterie na bázi olova min. 65% celkově a 97% pro Pb. Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadován.
Měnič	Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskretní říditelností dodávaného výkonu do

¹ Standard Test Conditions – intenzita záření 1000 W/m², spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C.

² Např. agrofotovoltaika se sunshare technologií, speciální fotovoltaické krytiny, technologie určené pro ploché střechy s nízkou nosností.



	elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výroby.
--	---

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena **na základě oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále též jen soupis prací), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný, **a na základě dodavatelem stanovené ceny za 5ti letý záruční servis na tepelné čerpadlo.**
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

2.1 Cena díla (cena stavebních prací, dodávek a služeb dle soupisu prací):

Cena díla bez DPH:	4 012 489,74 Kč
DPH 21%:	842 622,85 Kč
Celkem včetně DPH:	4 855 112,59 Kč

2.2 Cena 5ti letého záručního servisu na tepelné čerpadlo:

Cena 5 letého záručního servisu na tepelné čerpadlo bez DPH:	10 000,00 Kč
DPH 21%:	2 100,00 Kč
Celkem včetně DPH:	12 100,00 Kč



2.3 Cena díla celkem (stavebních prací, dodávek a služeb dle bodu 2.1 tohoto článku smlouvy a 5ti letého záručního servisu na tepelné čerpadlo dle bodu 2.2 tohoto článku smlouvy):

Celková cena díla bez DPH:	4 022 489,74 Kč
DPH:	844 722,85 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 867 212,59 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 01. 2025, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady (vč. zisku zhotovitele) nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje, aj. skutečnosti vyplývající ze stupně zpracované projektové dokumentace, která byla součástí zadávacího řízení.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen ve stejné cenové soustavě, v níž byla oceněna nabídka zhotovitele, s aktuální cenovou úrovní. Pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Položkový rozpočet dodatečných prací musí být předložen ve stejné struktuře a formátu jako původní položkový rozpočet.
8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).



4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za provádění díla dle čl. II, této smlouvy (s výjimkou části díla dle čl. II odst. 3, této smlouvy – záruční servis na tepelné čerpadlo po dobu 5ti let) s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém jsou práce na díle prováděny. Faktury budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla dle čl. IV., odst. 2, bodu 2.1 této smlouvy**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až konečnou fakturou po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury za provádění díla dle čl. II odst. 3 této smlouvy (záruční servis na tepelné čerpadlo po dobu 5ti let) s frekvencí dle doporučení výrobce tepelného čerpadla pro provádění servisních prohlídek, max. však 1x ročně, a to na základě objednatelem potvrzené zprávy/protokolu o servisní prohlídce, který bude nedílnou přílohou faktury. Datem zdanitelného plnění je den provedení servisní prohlídky. Bez potvrzené zprávy/protokolu o servisní prohlídce je faktura neplatná. Výše fakturované částky bude odpovídat poměru ceny díla za 5ti letý záruční servis dle čl. II, odst. 2, bodu 2.2 této smlouvy a počtu plánovaný servisních prohlídek doporučených výrobcem tepelného čerpadlo po dobu jeho prvních 5ti let provozu.
7. V případě dílčího předání a převzetí díla nezaniká právo objednatele vytknout při předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
8. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
9. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: **OOP Králův Dvůr - Snížení energetické náročnosti objektu PČR tické náročnosti objektu PČR** a dále číslo projektu: **4181000027** a číslo SMSV: 114V352004190.
10. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura doručená v termínu od 1. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů ode dne prokazatelného doručení dokladu-faktury a to z důvodů kogentních rozpočtových pravidel objednatele a s výjimkou případu v čl. V odst. 5. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
11. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
12. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli.



13. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
14. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Plnění díla bude zahájeno **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo** uzavřené s vybraným dodavatelem na základě výzvy objednatele k převzetí místa provádění díla.

Závazná **maximální doba plnění** díla ve smyslu čl. II této smlouvy (s výjimkou čl. II odst. 3 této smlouvy – provádění 5ti letého záručního servisu tepelného čerpadla) činí **150 dní ode dne převzetí místa provádění díla**.

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 7:30 do 15:30 hod., vč. dnů pracovního klidu a svátků, nebude-li následně dohodnuto se zaměstnanci objednatele (resp. uživateli objektu dotčeného realizací díla) jinak,
 - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele a pro veřejnost.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést montáž celé původní výplně otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním aj. klimatickým vlivům.
 - e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního prostoru se zásobováním po fasádním lešení.
 - f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - g) Klíče od vyhrazených nebo s objednatelem (resp. uživatelem objektu) užívaných prostor převezme zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.
 - i) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.
 - j) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.



- k) Zhotovitel se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s činností a bezpečnostní ochranou objektů objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Tyto informace jsou informacemi neveřejnými s povinností dodržování mlčenlivosti.
 - l) Zhotovitel se zavazuje, že poučí osoby realizující předmět smlouvy, že jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s činností a bezpečnostní ochranou objednatele, které by se v souvislosti s realizací předmětu smlouvy dozvěděly.
- 3. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí místa k provádění díla v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany na termínu výzvy nedohodnou jinak.
 - 4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
 - 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Týdenní harmonogram stavebních prací byl zhotovitelem vypracován a předložen v rámci nabídky a objednatelem odsouhlasen nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
 - 6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
 - 7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).
 - 8. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 1. tohoto článku smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

VII.

Staveniště, stavební deník

- 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
- 2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
- 3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
- 4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen



a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
- a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu doзору státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.



3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele (zástupci objednatele pro věci technické) seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, a to nejméně 2 dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.



10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3, této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu požadavků stanovených v zadávacích podmínkách.
19. Zhotovitel se zavazuje, že umožní během provádění stavebních prací realizovat odbornou studijní praxi alespoň 1 žákovi odborného učiliště nebo 1 studentovi vyšší odborné školy nebo 1 studentovi střední školy nebo 1 studentovi vysoké školy. Výkon odborné studijní praxe bude zaznamenán ve stavebním deníku či jiným prokazatelným způsobem.



IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí dílčího/konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílčí části díla/celého díla s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. Po odstranění veškerých vad a nedodělků bude následně vyhotoven konečný protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentaci projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
 - další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.



3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2, této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší jinou svoji povinnost závažným a/nebo podstatným způsobem (např. povinnost předložit pojistnou smlouvu na výzvu objednatele do 5 dnů od doručení takové výzvy, převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli, umožnit odbornou studijní praxi), smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
7. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.



XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých poddodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Na FV panely musí být poskytnuta minimálně 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem a minimálně 10ti letá produktová záruka garantovaná výrobcem. Na měniče k FVE musí být poskytnuta záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození. V případě elektrického akumulátoru bude poskytnuta záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo po dosažení 2400násobku nominální energie (tzv. Energy Troughput)³.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelům celého dokončeného díla, tj. podpisem konečného předávacího protokolu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí (3.) den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelům. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do sedmi (7) dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do sedmi (7) dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit

³ Např. baterie s nominální kapacitou 1 kWh musí být schopna dodat za dobu své životnosti min. 2400 kWh energie.



odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.

7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost):

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do **výše alespoň 5 milionů Kč**. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí).

2. Pojištění poddodavatelů:

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

3. Doklady o pojištění:

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, kterou zhotovitel objednateli předal v kopii před podpisem této smlouvy. Objednatel je oprávněn si v průběhu plnění ověřit platnost a účinnost smlouvy o pojištění. Nepředložení dokladu o pojištění na vyžádání objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: plk. Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Za zhotovitele: Radim Pelikán, jednatel společnosti

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Radim Pelikán, jednatel společnosti

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;



- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VIII. provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. **Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:**

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VIII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;



- b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
- a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Pro případ, že budou dány důvody pro odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran, případně pokud zhotovitel zanikne bez právního nástupce, je objednatel oprávněn, nikoliv povinen, aktivovat ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem (zhotovitelem) jiným. Pro takový případ objednatel může oslovit nevyloučené účastníky zadávacího řízení na zakázku, kteří se umístili v hodnocení nabídek jako další v pořadí. Náhrada dosavadního dodavatele bude přednostně provedena prostřednictvím postoupení smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takový postup možný, z důvodů na straně zhotovitele nebo nového dodavatele, či na základě jiných významných skutečností, tak uzavřením smlouvy nové s dodavatelem novým se současným ukončením této smlouvy. Pro tyto případy si zadavatel vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění tak, aby odpovídal nedokončené části, dále si vyhrazuje úpravu harmonogramu a případných dalších ustanovení smlouvy, které nebudou následně aktuální, to vše tak, aby v nejvyšší možné míře odpovídaly původní smlouvě, případně doplnění nové smlouvy o ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od stávajícího dodavatele (zhotovitele). Toto ustanovení se použije obdobně i v případě, pokud by na straně zhotovitele figurovalo více subjektů, které podaly společnou nabídku.
11. **Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.**



XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinná změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Krycí list nabídky
Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Týdenní harmonogram stavebních prací
Seznam poddodavatelů
Změnový list – vzor

V Praze, dne

V Pardubicích dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



jednatel společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název:

OOP KRÁLŮV DVŮR - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU PČR

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Název	Krajské ředitelství police Středočeského kraje
Adresa sídla	Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČO	75151481
Statutární orgán	brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA, ředitel krajského ředitelství

ÚČASTNÍK:

Název	Stavba-snadno s.r.o.
Adresa sídla/místa podnikání	Teplého 1653, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO/DIČ	077 83 108 CZ 077 83 108
Osoba oprávněná za účastníka jednat	Radim Pelikán, funkce, jednatel
Kontaktní osoba účastníka	Radim Pelikán, funkce, jednatel
Tel.	
E-mail	
ID datové schránky	ybm8p8u

NABÍDKOVÁ CENA

	BEZ DPH (KČ)	DPH (KČ)	VČETNĚ DPH (KČ)
NABÍDKOVÁ CENA DLE SOUPISU PRACÍ	4 012 489,74 Kč	842 622,85 Kč	4 855 112,59 Kč
NABÍDKOVÁ CENA 5 LETÉHO ZÁRUČNÍHO SERVISU NA TEPELNÉ ČERPADLO	10 000,- Kč	2 100,- Kč	12 100,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM	4 022 489,74 Kč	844 722,85 Kč	4 867 212,59 Kč

Místo a datum

24.1.2025

Podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240328C
Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie stře

KSO: CC-CZ:
Místo: 5.května 36, Králův Dvůr Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 07783108
Stavba-snadno s.r.o. DIČ: CZ07783108
Projektant: IČ:
DABONA , Rychnov nad Kněžnou DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 012 489,74
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 012 489,74	842 622,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 855 112,59

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

240328C

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje

Místo:

5.května 36, Králův Dvůr

Datum:

28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

DABONA , Rychnov nad Kněžnou

Uchazeč:

Stavba-snadno s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 012 489,74	4 855 112,59	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	1 919 703,31	2 322 841,01	STA
D.1.4	Technika prostředí staveb	2 063 756,43	2 497 145,28	STA
VRN	VRN	29 030,00	35 126,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje
Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavba-snadno s.r.o.

IČ: 7783108
DIČ: CZ07783108

Projektant:
DABONA , Rychnov nad Kněžnou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 066 921,04
Montáž			852 782,27
Cena bez DPH			1 919 703,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 919 703,31	21,00%	403 137,70
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 322 841,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje
Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: 5.května 36, Králův Dvůr
Zadavatel:
Uchazeč: Stavba-snadno s.r.o.

Datum: 28. 3. 2024
Projektant: DABONA , Rychnov nad Kněžnou
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	852 782,27	1 919 703,31
HSV - Práce a dodávky HSV	493 895,35	660 865,45	1 154 760,82
1 - Zemní práce	0,00	46 924,32	46 924,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	461 146,24	334 647,07	795 793,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 119,63	178 271,04	204 390,67
997 - Přesun sutě	6 629,48	101 023,02	107 652,50
PSV - Práce a dodávky PSV	573 025,69	191 916,82	764 942,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 043,31	15 824,77	39 868,08
713 - Izolace tepelné	343 947,98	38 164,82	382 112,80
764 - Konstrukce klempířské	67 366,66	39 382,66	106 749,32
766 - Konstrukce truhlářské	21 400,00	963,00	22 363,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	62 361,25	31 096,44	93 457,67
776 - Podlahy povlakové	33 307,47	18 865,64	52 173,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 599,02	47 619,49	68 218,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel: DABONA , Rychnov nad Kněžnou

Uchazeč: Stavba-snadno s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 919 703,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 154 760,82

D 1 Zemní práce 46 924,32

1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	36,263	0,00	749,00	27 160,99	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122111101								
P	Poznámka k položce:								
VV	Odkop zeminy po obvodě objektu z důvodu montáže tepelné izolace soklu								
VV	SOKL								
VV	TZ , D.1.1-10								
VV	(21,3+7,965+21,1)*0,6*1,2								
VV	Součet								

2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	36,263	0,00	257,00	9 319,59	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto								
Online PSC	vykopávkách								
VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101								
VV	SOKL								
VV	TZ , D.1.1-10								
VV	(21,3+7,965+21,1)*0,6*1,2								
VV	Součet								

3	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	36,263	0,00	288,00	10 443,74	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	-----------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111109								
VV	36,263								
VV	Součet								

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 795 793,33

4	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	61,548	113,82	218,18	20 433,94	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	-----------	----------------

PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001								

5	K	611311133	Vápenný štuk vnitřních kleneb nebo skořepin tloušťky do 3 mm	m2	61,548	25,87	216,13	14 894,62	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-----------	----------------

PP	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311133								

6	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	60,438	113,82	157,18	16 378,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	--------	-----------	----------------

PP	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn								
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001								
VV	SOKL								
VV	TZ , D.1.1-10								
VV	(21,3+7,965+21,1)*1,2								
VV	Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	377,977	113,82	157,18	102 431,77	CS ÚRS 2024 01
	PP	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001							
	VV	TZ, D.1.1-16, D.1.1-17							
	VV	144,23+82,209+6,33+40,03+154,73							
	VV	Odpočet otvorů							
	VV	(0,56*0,58*2+1,5*1,5*10+0,95*0,65+0,9*1,97*2+0,6*0,75+1,26*1,8+0,55*0,54+1,5*1,5+1,18*1,8*7+1,17*1,8)*(-1)							
	VV	Součet							
					427,529				
					-49,552				
					377,977				
8	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	30,219	25,52	36,68	1 879,62	CS ÚRS 2024 01
	PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151001							
	VV	TZ , D.1.1-10							
	VV	(21,3+7,965+21,1)*0,6							
	VV	Součet							
					30,219				
					30,219				
9	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	377,977	17,50	36,60	20 448,56	CS ÚRS 2024 01
	PP	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151031							
10	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	377,977	250,59	378,41	237 747,53	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031							
	VV	TZ, D.1.1-16, D.1.1-17							
	VV	144,23+82,209+6,33+40,03+154,73							
	VV	Odpočet otvorů							
	VV	(0,56*0,58*2+1,5*1,5*10+0,95*0,65+0,9*1,97*2+0,6*0,75+1,26*1,8+0,55*0,54+1,5*1,5+1,18*1,8*7+1,17*1,8)*(-1)							
	VV	Součet							
					427,529				
					-49,552				
					377,977				
11	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm	m2	396,876	295,00	0	117 078,42	CS ÚRS 2024 01
	PP	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 140mm							
	VV	TZ, D.1.1-16, D.1.1-17							
	VV	144,23+82,209+6,33+40,03+154,73							
	VV	Odpočet otvorů							
	VV	(0,56*0,58*2+1,5*1,5*10+0,95*0,65+0,9*1,97*2+0,6*0,75+1,26*1,8+0,55*0,54+1,5*1,5+1,18*1,8*7+1,17*1,8)*(-1)							
	VV	Součet							
	VV	377,977*1,05 'Přepočtené koeficientem množství							
					427,529				
					-49,552				
					377,977				
					396,876				
12	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	50,440	14,75	136,25	7 616,44	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001							
	VV	21,34+11,14+21,2-3,24							
	VV	Součet							
					50,440				
					50,440				
13	M	59051651	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	50,440	120,00	0	6 052,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm							
14	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	30,219	503,88	191,12	21 002,21	CS ÚRS 2024 01
	PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112							
	VV	TZ , D.1.1-10							
	VV	(21,3+7,965+21,1)*0,6							
	VV	Součet							
					30,219				
					30,219				
15	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	377,977	325,38	145,62	178 027,17	CS ÚRS 2024 01
	PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531022							
16	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	49,552	12,98	29,32	2 096,05	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011							
	VV	(0,56*0,58*2+1,5*1,5*10+0,95*0,65+0,9*1,97*2+0,6*0,75+1,26*1,8+0,55*0,54+1,5*1,5+1,18*1,8*7+1,17*1,8)							
					49,552				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		49,552				
17	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,850	4 092,90	1 477,10	32 584,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115						
	VV		TZ						
	VV		m.č.1.11-1.21						
	VV		(43,97+39,6)*0,07		5,850				
	VV		Součet		5,850				
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,439	31 595,43	7 404,57	17 121,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021						
	VV		5,850*0,075		0,439				
	VV		Součet		0,439				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					204 390,67	
19	K	9-2		soub	1,000			0,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž - veškeré antény, vnější svítidla, loga PČR a další prvky						
20	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	457,748	0,00	81,50	37 306,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m						
	Online PSC		montáž						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321111						
	VV		144,23+82,209+6,33+40,03+154,73		427,529				
	VV		(21,3+7,965+21,1)*0,6		30,219				
	VV		Součet		457,748				
21	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	27 464,880	0,94	0,00	25 816,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m						
	Online PSC		příplatek k ceně za každý den použití						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321211						
	VV		457,748		457,748				
	VV		Součet		457,748				
	VV		457,748*60 'Přepočtené koeficientem množství		27 464,880				
22	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	457,748	0,00	57,50	26 320,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m						
	Online PSC		demontáž						
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941321811						
	VV		457,748		457,748				
	VV		Součet		457,748				
23	K	9-5		soub	2,000			0,00	
	PP		Renovace komínu vč. povrchové úpravy						
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	156,000	1,94	143,06	22 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111						
	VV		156		156,000				
	VV		Součet		156,000				
26	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	29,253	0,00	3 070,00	89 806,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042241						
	VV		TZ						
	VV		(39,6+43,979)*0,35		29,253				
	VV		Součet		29,253				
27	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	43,979	0,00	57,30	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081113						
	VV		TZ						
	VV		m.č.106						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,84		2,840				
VV			m.č.107						
VV			2,61		2,610				
VV			m.č.114						
VV			12,369		12,369				
VV			m.č.115						
VV			1,73		1,730				
VV			m.č.129						
VV			3,05		3,050				
VV			m.č.130						
VV			2,75		2,750				
VV			m.č.131						
VV			7,86		7,860				
VV			m.č.133						
VV			2,34		2,340				
VV			m.č.134						
VV			1,83		1,830				
VV			m.č.135						
VV			2,16		2,160				
VV			m.č.136						
VV			4,44		4,440				
VV			Součet		43,979				
D	997		Přesun sutě					107 652,50	
28	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	66,947	0,00	806,00	53 959,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013112						
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	66,947	0,00	304,00	20 351,89	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 008,410	0,00	13,30	26 711,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV			66,947*30 'Přepočtené koeficientem množství						
					2 008,410				
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,172	2 090,00	0,00	6 629,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					764 942,49	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					39 868,08	
32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	72,850	0,00	12,70	925,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001						
33	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,022	67 500,00	0	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový						
VV			72,85*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství						
					0,022				
34	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	72,850	0,00	41,20	3 001,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811						
VV			TZ						
VV			(39,6+33,25)						
VV			Součet						
					72,850				
					72,850				
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	72,850	13,77	117,23	9 543,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559						
36	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	84,907	131,00	0	11 122,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm						
	VV		72,85*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		84,907				
37	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	60,438	11,44	55,56	4 049,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273						
	VV		TZ , D.1.1-10						
	VV		(21,3+7,965+21,1)*1,2		60,438				
	VV		Součet		60,438				
38	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	73,795	132,00	0	9 740,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm						
	VV		60,438*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		73,795				
D 713 Izolace tepelné								382 112,80	
39	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	413,756	0,00	50,30	20 811,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111111						
	VV		TZ , D.1.1.12, D.1.1.13						
	VV		Kladeno ve dvou vrstvách (násobeno *2)						
	VV		(42,798+164,08)*2		413,756				
	VV		Součet		413,756				
40	M	63152100	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm	m2	848,200	301,00	0	255 308,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm						
	VV		413,756*2,05 'Přepočtené koeficientem množství		848,200				
41	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	61,548	123,03	157,97	17 294,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111128						
	VV		TZ , D.1.4-10						
	VV		1,62*2,47*2		8,003				
	VV		3,25*4,12+3,25*4,38+0,6*3		29,425				
	VV		2,4*4,12+2,4*4,38+0,6*2,1+0,6*4,1		24,120				
	VV		Součet		61,548				
42	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm	m2	64,625	282,00	0	18 224,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 100mm						
	VV		61,548*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,625				
43	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	72,850	0,00	51,70	3 766,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111						
	VV		39,6+33,25		72,850				
	VV		Součet		72,850				
44	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	76,493	377,00	0	28 837,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm						
45	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	60,438	16,17	63,93	4 841,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713123211						
	VV		TZ , D.1.1-10						
	VV		(21,3+7,965+21,1)*1,2		60,438				
	VV		Součet		60,438				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	28376382	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	65,273	506,00	0	33 028,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 100mm						
	VV		60,438*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		65,273				
	D	764	Konstrukce klempířské					106 749,32	
47	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,210	0,00	104,00	3 349,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851						
	VV		TZ, D.1.1-16, D.1.1-17						
	VV		(0,56*2+1,5*10+0,95*1+0,9*2+0,6*1+1,26*1+0,55*1+1,5*1+1,18*7+1,17*1)		32,210				
	VV		Součet		32,210				
48	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	49,552	417,77	274,23	34 289,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216645						
49	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	66,020	413,55	161,45	37 961,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602						
	VV		TZ; D.1.1-14						
	VV		17,81+11,4+11,4+17,41+4+4		66,020				
	VV		Součet		66,020				
50	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000	324,20	316,80	3 846,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642						
	VV		4+2		6,000				
	VV		Součet		6,000				
51	K	764518622	Švody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	37,400	465,71	264,29	27 302,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Švod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622						
	VV		4*8,6+3		37,400				
	VV		Součet		37,400				
	D	766	Konstrukce truhlářské					22 363,00	
52	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	0,00	963,00	963,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002						
53	M	55341197	dveře jednokřídle ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 900x2100mm	kus	1,000	21 400,00	0	21 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle ocelové interiérové plně hladké s polodrážkou protipožární EI30 C DP1 900x2100mm						
	D	767	Konstrukce zámečnické					0,00	
54	K	767-1		soub	1,000			0,00	
	PP		úchyty bleskosvodu a a kotevní prvky vnějších fasádních prvků - žárově zinkované						
	D	771	Podlahy z dlaždic					93 457,67	
55	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	33,250	147,26	123,74	9 010,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151011						
	VV		m.č.1.13						
	VV		3,22		3,220				
	VV		m.č.1.15						
	VV		2,35		2,350				
	VV		m.č.1.16						
	VV		1,68		1,680				
	VV		m.č.1.17						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,35		6,350				
	VV		m.č.1.18						
	VV		8,46		8,460				
	VV		m.č.1.19						
	VV		5,34		5,340				
	VV		m.č.1,20						
	VV		2,35		2,350				
	VV		m.č.1.21						
	VV		3,5		3,500				
	VV		Součet		33,250				
56	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	35,620	14,21	121,79	4 844,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112						
57	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	39,182	507,00	0	19 865,27	CS ÚRS 2024 01
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm						
VV			35,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
					39,182				
58	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	33,250	236,98	681,02	30 523,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414						
59	M	59761107	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	38,238	764,00	0	29 213,83	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2						
VV			33,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
					38,238				
D 776			Podlahy povlakové						52 173,11
60	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	39,600	147,26	123,74	10 731,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111						
	VV		m.č.1.11						
	VV		13,05		13,050				
	VV		m.č.1.12						
	VV		13,75		13,750				
	VV		m.č.1.14						
	VV		12,8		12,800				
	VV		Součet		39,600				
61	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	39,600	0,00	164,00	6 494,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812						
	VV		m.č.1.11						
	VV		13,05		13,050				
	VV		m.č.1.12						
	VV		13,75		13,750				
	VV		m.č.1.14						
	VV		12,8		12,800				
	VV		Součet		39,600				
62	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	39,600	206,50	102,50	12 236,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776222111						
63	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	43,560	354,00	0	15 420,24	CS ÚRS 2024 01
PP			krytina podlahová heterogenní tl 2mm						
VV			39,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
					43,560				
64	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	43,200	6,34	73,86	3 464,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	44,064	81,80	0	3 604,44	CS ÚRS 2024 01
PP		lišta soklová PVC 18x80mm							
VV		43,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			44,064				
66	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,347	0,00	638,00	221,39	CS ÚRS 2024 01
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776102							
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						68 218,51
67	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	474,960	0,00	6,33	3 006,50	CS ÚRS 2024 01
PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001							
VV		474,96			474,960				
VV		Součet			474,960				
68	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	474,960	0,05	39,05	18 570,94	CS ÚRS 2024 01
PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001							
VV		Stěny							
VV		m.č.0.02							
VV		(2,47*2+1,62*2)*2,25			18,405				
VV		m.č.0.04							
VV		(1,62*2+2,47*2)*2,25			18,405				
VV		Stěny v 1NP m.č.1.11-1.21							
VV		365,3			365,300				
VV		Stropy							
VV		72,85			72,850				
VV		Součet			474,960				
69	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	474,960	43,32	54,88	46 641,07	CS ÚRS 2024 01
PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101							
VV		Stěny							
VV		m.č.0.02							
VV		(2,47*2+1,62*2)*2,25			18,405				
VV		m.č.0.04							
VV		(1,62*2+2,47*2)*2,25			18,405				
VV		Stěny v 1NP m.č.1.11-1.21							
VV		365,3			365,300				
VV		Stropy							
VV		72,85			72,850				
VV		Součet			474,960				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje
Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

KSO:
Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavba-snadno s.r.o.

IČ: 07783108
DIČ: CZ07783108

Projektant:
DABONA , Rychnov nad Kněžnou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			1 422 962,11
Montáž			640 794,33
Cena bez DPH			2 063 756,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 063 756,43	21,00%	433 388,85
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 497 145,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

Zadavatel:

Uchazeč: Stavba-snadno s.r.o.

Datum: 28. 3. 2024

Projektant: DABONA , Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	#####	640 794,33	2 063 756,43
HSV - Práce a dodávky HSV	25,80	972,66	998,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25,80	972,66	998,46
PSV - Práce a dodávky PSV	#####	572 930,67	1 995 866,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	170 986,26	98 708,86	269 695,11
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	6 494,21	347,12	6 841,33
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	8 115,20	8 366,91	16 482,11
732 - Ústřední vytápění - strojovny	163 174,32	196 977,51	360 151,83
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	21 195,43	16 106,47	37 301,90
734 - Ústřední vytápění - armatury	106 175,42	15 579,55	121 754,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	289 348,00	26 922,55	316 270,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	635 405,27	186 237,86	821 643,13
742 - Elektroinstalace - slaboproud	22 042,20	23 683,84	45 726,04
M - Práce a dodávky M	0,00	9 291,00	9 291,00
21-M - Elektromontáže	0,00	6 569,00	6 569,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00	2 722,00	2 722,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	57 600,00	57 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje

Objekt: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

Zadavatel:

Uchazeč: Stavba-snadno s.r.o.

Datum: 28. 3. 2024

Projektant: DABONA , Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 063 756,43

D		HSV	Práce a dodávky HSV							998,46
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							998,46
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	129,000	0,20	7,54	998,46	CS ÚRS 2024 01	
PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411								
VV		Souhrnná technická zpráva								
VV		čištění stávající komunikace a sjezdu na pozemek								
VV		3*43 "množství je spočítáno na opakující se čištění"								
VV		Součet								
D		PSV	Práce a dodávky PSV							1 995 866,97
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod							269 695,11
2	K	722160111	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 12x1 mm	m	13,500	213,70	231,30	6 007,50	CS ÚRS 2024 01	
PP		Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných měkkým pájením Ø 12/1								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160111								
VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3								
VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.								
VV		13,5 "množství bude opraveno podle skutečnosti"								
VV		Součet								
3	K	722160113	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	165,000	291,00	241,00	87 780,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných měkkým pájením Ø 18/1								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160113								
VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3								
VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.								
VV		165 "množství bude opraveno podle skutečnosti"								
VV		Součet								
4	K	722160114	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1,5 mm	m	200,000	586,64	244,36	166 200,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,5								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160114								
VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3								
VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.								
VV		(20+20+15+15)*2+60 "množství bude opraveno podle skutečnosti"								
VV		Součet								
5	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	401,500	6,87	15,13	8 833,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290215								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		401,5			401,500			
	VV		Součet			401,500			
6	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,463	0,00	1 680,00	777,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722122						
7	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,463	0,00	209,00	96,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722129						
D 724			Zdravotnicka - strojní vybavení						6 841,33
8	K	724239112	Montáž nádoby expanzní tlakové do 80 l vertikální ostatní typ	soubor	1,000	414,21	305,79	720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody montáž nádob tlakových ostatních typů vertikálních o objemu do 80 l						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/724239112						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		V PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI BUDE VELIKOST EXPANZNÍ NÁDOBY OVĚŘENA VÝPOČTEM						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
9	M	48466002	sada montážní k expanzním nádobám 1"	sada	1,000	2 560,00	0	2 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sada montážní k expanzním nádobám 1"						
10	M	48466407	nádoba expanzní tlaková s membránou objem 80L PN 0,6	kus	1,000	3 520,00	0	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		nádoba expanzní tlaková s membránou objem 80L PN 0,6						
11	K	998724122	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	0,00	3 060,00	36,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724122						
12	K	998724129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro strojní vybavení za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,012	0,00	384,00	4,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724129						
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana						16 482,11
13	K	727212205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	28,000	202,88	209,12	11 536,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727212205						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		28"množství bude opraveno podle skutečnosti"						
	VV				28,000				
	VV		Součet		28,000				
14	K	727213205	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	12,000	202,88	209,12	4 944,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213205						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		12"množství bude opraveno podle skutečnosti"						
	VV				12,000				
	VV		Součet		12,000				
15	K	998727122	Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,001	0,00	1 870,00	1,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727122						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998727129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro protipožární ochranu za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,001	0,00	235,00	0,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727129						
D 732			Ústřední vytápění - strojovny						
									360 151,83
17	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000	58,52	53,48	112,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž štítků orientačních						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			1						
VV			Součet						
									1,000
									1,000
18	K	732231004	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 300 l	soubor	1,000	27 573,57	3 526,43	31 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 300 l						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732231004						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
VV			1						
VV			Součet						
									1,000
									1,000
19	M	48410340	příslušenství kotlů termostatický bezpečnostní ventil DN 20 PN 6	kus	2,000	450,00	0	900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			příslušenství kotlů termostatický bezpečnostní ventil DN 20 PN 6						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			2						
VV			Součet						
									2,000
									2,000
20	K	732331205	Nádoba tlaková expanzní plochá pro topnou a chladicí soustavu s vyměnitelným vakem závitové připojení PN 0,3 o objemu 35 l	soubor	1,000	4 864,21	325,79	5 190,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,3 plochá o objemu 35 l						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331205						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
VV			V PROVÁDĚCÍ PD BUDE EXPANZNÍ NÁDOBA OVĚŘENA VÝPOČTEM						
VV			1						
VV			Součet						
									1,000
									1,000
21	M	42210573	ventil horkovodní regulační vypouštěcí V10 141 616 DN 20	kus	1,000	896,00	0	896,00	CS ÚRS 2024 01
PP			ventil horkovodní regulační vypouštěcí V10 141 616 DN 20						
22	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	2,000	780,90	329,10	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429212						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			2						
VV			Součet						
									2,000
									2,000
23	M	19761041	T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění	kus	2,000	1 150,00	0	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP			T-kus 1" M/Fu/M - rozteč 90 mm, včetně těsnění						
24	M	42610585	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m Qmax 2,8m3/h PN 10 T 110°C	kus	2,000	7 810,00	0	15 620,00	CS ÚRS 2024 01
PP			čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro vytápění výtlač 6m Qmax 2,8m3/h PN 10 T 110°C						
25	M	48491013	sestava kotlová trojcestný směšovač, bez čerpadla 5/4" -180mm	sada	2,000	6 780,00	0	13 560,00	CS ÚRS 2024 01
PP			sestava kotlová trojcestný směšovač, bez čerpadla 5/4" -180mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	732481231	Vodoměr šroubový vertikální na horkou vodu do 130°C PN 16 průtok 15 m3/h	soubor	1,000	15 540,22	459,78	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měřiče vodoměry šroubové vertikální na horkou vodu do 130° C, PN 16 průtok Q (m3/hod) 15 m3/h						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732481231						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
27	K	732490102	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000	0,00	201,00	201,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle sifonu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732490102						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
28	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	570,00	0	570,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sifon pro odvod kondenzátu						
29	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000	0,00	185,00	185,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle hadice						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732490103						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
30	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	5,000	166,00	0	830,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hadice pro odvod kondenzátu						
31	K	732522013	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka topný výkon 4-24 kW	soubor	1,000	0,00	185 000,00	185 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV venkovní jednotka s invertorem topný výkon 4-24 kW						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732522013						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
32	K	732522031	Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkonu 2-12 kW	soubor	1,000	67 000,00	3 800,00	70 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu TV vnitřní jednotka bez vestavného zásobníku výkon elektrokotle 2-12 kW						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732522031						
	P		Poznámka k položce: -Integrovaný elektrokotel 3/6/9 kW -Integrovaná tlaková expanzní nádoba = 10l -Integrovaný pojistný ventil = 3 bar -Osazeno na základové pasech						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
33	K	732523103	Konzoly na zateplenou stěnu pro tepelné čerpadlo	soubor	1,000	11 900,00	400,00	12 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tepelná čerpadla vzduch/voda příslušenství konzoly na zateplenou stěnu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732523103						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
34	K	998732122	Přesun hmot tonážní pro strojovny ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,438	0,00	4 800,00	2 102,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732122						
35	K	998732129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,438	0,00	606,00	265,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732129						
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							37 301,90
36	K	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 mm	m	23,000	901,52	248,48	26 450,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			23"množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet						
			23,000						
			23,000						
37	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	401,500	0,22	24,38	9 876,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101						
VV			401,5						
VV			Součet						
			401,500						
			401,500						
38	K	733390304	Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla D 32x3,0 mm nemrznoucí směsí	m	23,000	16,18	19,22	814,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí do -15°C D 32x3,0 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390304						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			23 "množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet						
			23,000						
			23,000						
39	K	998733122	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,039	0,00	3 650,00	142,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733122						
40	K	998733129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,039	0,00	473,00	18,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733129						
D	734	Ústřední vytápění - armatury							121 754,97
41	K	734121312	Ventil přírubový zpětný samočinný přímý DN 25 PN 16 do 300°C do vodorovného potrubí	soubor	5,000	1 778,63	491,37	11 350,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily zpětné přírubové samočinné přímé do vodorovného potrubí PN 16 do 300°C (Z 16 117 616) DN 25						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734121312						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			5						
VV			Součet						
			5,000						
			5,000						
42	K	734143411	Ventil přírubový redukční impulsní odběr PN 16 kapalina	soubor	2,000	1 656,61	1 033,39	5 380,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily redukční přírubové impulsní odběr redukčních ventilů PN 16 kapaliny						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734143411						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			2						
VV			Součet						
			2,000						
			2,000						
43	K	734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	2,000	9,24	149,76	318,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209124						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
44	M	55128800	ventil třicestný směšovací 3/4"	kus	2,000	778,00	0	1 556,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ventil třicestný směšovací 3/4"						
45	K	734220122	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním	kus	4,000	2 376,64	113,36	9 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734220122						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
46	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	31,000	292,00	128,00	13 020,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		10+10+7+4		31,000				
	VV		Součet		31,000				
47	M	55128131	objímka pojišťovací proti zcizení a manipulaci termostatické hlavy	kus	31,000	60,00	0	1 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		objímka pojišťovací proti zcizení a manipulaci termostatické hlavy						
48	M	55128125	hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30	kus	31,000	780,00	0	24 180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30						
49	K	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	2,000	1 063,04	126,96	2 380,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251213						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
50	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	31,000	897,86	96,14	30 814,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		10+10+7+4		31,000				
	VV		Součet		31,000				
51	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	31,000	313,43	63,57	11 687,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261417						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		10+10+7+4		31,000				
	VV		Součet		31,000				
52	K	734411118	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 150 mm	kus	1,000	719,11	220,89	940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411118						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
53	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000	1 014,57	255,43	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
54	K	734441111	Regulátor tlaku membránový tlak -0,3 až +0,3 kPa s jednoobvodovým mikrosplínačem	kus	1,000	3 180,04	99,96	3 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrosplínačem membránové, tlak -0,3 až +0,3 kPa						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734441111						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
55	K	734491102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C měřicí k vyvažovacímu ventilu	kus	2,000	1 603,11	126,89	3 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100°C G 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734491102						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
56	K	998734122	Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,101	0,00	2 630,00	265,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734122						
57	K	998734129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,101	0,00	340,00	34,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734129						
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					316 270,55	
58	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	11,000	0,00	550,00	6 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159310						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		Jednotlivá stavební délka, výška a počet řad panelů bude upraven podle dílenské dokumentace, v kalkulaci se uvažuje se třířadovými panely						
	VV		4+7		11,000				
	VV		Součet		11,000				
59	M	48451004	balíček montážní těles radiátorů 2x zátka, těsnění, uchycení do zdi	sada	11,000	610,00	0	6 710,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		balíček montážní těles radiátorů 2x zátka, těsnění, uchycení do zdi						
60	M	48441468	držák deskový radiátorový závěsný 15/100	kus	44,000	152,00	0	6 688,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		držák deskový radiátorový závěsný 15/100						
61	M	48457491	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm 2647W	kus	11,000	7 070,00	0	77 770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm 2647W						
62	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	20,000	0,00	588,00	11 760,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159320						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		Jednotlivá stavební délka a počet řad panelů bude upraven podle dílenské dokumentace, v kalkalaci se uvažuje se třířadovými panely						
	VV		10+10		20,000				
	VV		Součet		20,000				
63	M	48441468	držák deskový radiátorový závěsný 15/100	kus	80,000	152,00	0	12 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		držák deskový radiátorový závěsný 15/100						
64	M	48451004	balíček montážní těles radiátorů 2x zátka, těsnění, uchycení do zdi	sada	20,000	610,00	0	12 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		balíček montážní těles radiátorů 2x zátka, těsnění, uchycení do zdi						
65	M	48457493	těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W	kus	20,000	8 430,00	0	168 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W						
66	K	735511081	Trubkové teplovodní vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové	kus	1,000	2 690,00	270,00	2 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511081						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
67	K	735511121	Trubkové teplovodní vytápění skříňe rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-3	kus	1,000	2 530,00	270,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trubkové teplovodní vytápění skříňe rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-3						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511121						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude bude schválena GP a Investorem, podle dílenské dokumentace odborné firmy						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
68	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,434	0,00	3 120,00	7 594,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735122						
69	K	998735129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2,434	0,00	402,00	978,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735129						
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					821 643,13	
70	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	6,000	0,00	93,10	558,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112001						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
71	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	6,000	30,50	0	183,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká						
72	K	741120123	Montáž fotovoltaických kabelů uložených v trubkách nebo lištách průměru do 4 mm	m	280,000	0,00	31,70	8 876,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených v trubkách nebo lištách, průměru do 4 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120123						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20*2*2+50*4		280,000				
	VV		Součet		280,000				
73	M	34111850	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm	m	336,000	27,00	0	9 072,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm						
	VV		280*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		336,000				
74	M	34571052	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm	m	336,000	26,70	0	8 971,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 28,4 /34,5mm						
	VV		280*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		336,000				
75	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	94,000	0,00	49,90	4 690,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		94"množství bude opraveno podle skutečnosti"		94,000				
	VV		Součet		94,000				
76	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	108,100	22,30	0	2 410,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2						
	VV		94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		108,100				
77	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	60,000	0,00	42,70	2 562,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		60"množství bude opraveno podle skutečnosti"		60,000				
	VV		Součet		60,000				
78	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	69,000	27,40	0	1 890,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
	VV		60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000				
79	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	0,00	42,70	1 067,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		25"množství bude opraveno podle skutečnosti"		25,000				
	VV		Součet		25,000				
80	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m	28,750	47,00	0	1 351,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2						
	VV		25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,750				
81	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	35,000	0,00	54,60	1 911,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122031						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		35 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		35,000				
	VV		Součet		35,000				
82	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	40,250	46,80	0	1 883,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2						
	VV		35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		40,250				
83	K	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	16,000	0,00	76,50	1 224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122134						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		16 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		16,000				
	VV		Součet		16,000				
84	M	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	18,400	391,00	0	7 194,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2						
	VV		16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,400				
85	K	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	40,000	0,00	51,70	2 068,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130420						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20*2		40,000				
	VV		Součet		40,000				
86	M	34111802	konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů	kus	40,000	466,00	0	18 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů						
87	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	0,00	294,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1 "RTC"		1,000				
	VV		Součet		1,000				
88	M	34561664	svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 10mm2	kus	1,000	64,10	0	64,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 10mm2						
89	M	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2	kus	3,000	12,10	0	36,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2						
90	M	34562174	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2	kus	1,000	18,40	0	18,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 6mm2						
91	M	35713141	rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,000	1 600,00	0	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, 3 řady, šířka 14 modulárních jednotek						
92	K	741240022	Montáž příslušenství rozveden - tabulka pro přístroje lepená	kus	6,000	0,00	11,60	69,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatního příslušenství rozveden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741240022						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		6 "výstražné označení FVE"		6,000				
	VV		Součet		6,000				
93	M	35442238	bezpečnostní tabulka samolepící (A5)	kus	6,000	26,50	0	159,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		bezpečnostní tabulka samolepící (A5)						
94	K	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou se zapojením vodičů	kus	6,000	0,00	126,00	756,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313005						
	Online PSC								
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		Zásuvky pro nové spotřebiče mimo stávající trasy množství bude opraveno podle skutečnosti						
	VV		6		6,000				
	VV		Součet		6,000				
95	M	34555244	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	6,000	953,00	0	5 718,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj zásuvky zápusné jednonásobné s optickou přepětovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky						
96	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,000	24,60	0	147,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		rámeček jednonásobný						
97	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	179,00	179,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
98	M	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	170,00	0	170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
99	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
100	M	35822170	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	709,00	0	709,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
101	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
102	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	755,00	0	755,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
103	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříně						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
104	M	35822166	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	640,00	0	640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2a						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV	1			1,000				
	VV	Součet			1,000				
106	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	755,00	0	755,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
107	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV	1 "RP3"			1,000				
	VV	Součet			1,000				
108	M	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	580,00	0	580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
109	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	0,00	334,00	668,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV	2 "FVR"			2,000				
	VV	Součet			2,000				
110	M	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	437,00	0	874,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA						
111	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	448,00	448,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320175						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV	1 "ER"			1,000				
	VV	Součet			1,000				
112	M	35822182	jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA	kus	1,000	3 450,00	0	3 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 25 kA						
113	K	741320511	Montáž jističů kompaktních třípólových do 750 V do 25 A se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	149,00	149,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů kompaktních do 750 V třípólových do 25 A						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320511						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV	1			1,000				
	VV	Součet			1,000				
114	M	35825555	jistič stejnosměrný kompaktní 25A 3-pól. s vypínací schopností 50kA	kus	1,000	10 700,00	0	10 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		jistič stejnosměrný kompaktní 25A 3-pól. s vypínací schopností 50kA						
115	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	354,00	354,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741321043 Technická zpráva, D.1.4.2a Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány. 1 Součet						
						1,000			
						1,000			
116	M	35829008	chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,3A	kus	1,000	2 350,00	0	2 350,00	CS ÚRS 2024 01
			PP chránič proudový 4 pólový 40A typ A 0,3A						
117	K	741322061	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	215,00	215,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 třípólových jednodílných						
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322061 Technická zpráva, D.1.4.2a Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
			VV Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
			1			1,000			
			Součet			1,000			
118	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 250,00	0	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
			PP svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu						
119	K	741330121	Montáž stykač střídavý ve skříni třípólový do 40 A se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	334,00	334,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých ve skříni třípólových do 40 A						
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330121 Technická zpráva, D.1.4.2a Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
			VV Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
			1			1,000			
			Součet			1,000			
120	M	35821001	stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC	kus	1,000	806,00	0	806,00	CS ÚRS 2024 01
			PP stykač 2-pólový 20 A 2N0 230V AC/DC						
121	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	34,000	0,00	82,00	2 788,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2						
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371843 TZ 34						
			VV TZ			34,000			
			Součet			34,000			
122	K	741372154	Montáž světlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	34,000	0,00	621,00	21 114,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Montáž světlidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních						
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372154 TZ, Protokol o provedených výpočtech - výpočet osvětlení 1NP						
			VV "m.č.1.07" 2			2,000			
			VV "m.č.1.08" 3			3,000			
			VV "m.č.1.09" 3			3,000			
			VV "m.č.1.10" 3			3,000			
			VV "m.č.1.11" 1			1,000			
			VV "m.č.1.12" 3			3,000			
			VV "m.č.1.14" 2			2,000			
			VV Mezisoučet			17,000			
			VV 2NP						
			VV "m.č.2.05" 3			3,000			
			VV "m.č.2.06" 3			3,000			
			VV "m.č.2.07" 3			3,000			
			VV "m.č.2.08" 4			4,000			
			VV "m.č.2.09" 2			2,000			
			VV "m.č.2.10" 2			2,000			
			VV Mezisoučet			17,000			
			Součet			34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	34835001.R	Led svítidlo přisazené , opálový kryt	kus	2,000	1 250,00	0	2 500,00	
	PP		Led svítidlo přisazené , opálový kryt , krytí IP54, 3800Lm, Ra 80 , 4000K , 1x25W						
	VV		TZ, Protokol o provedených výpočtech - výpočet osvětlení						
	VV		2NP						
	VV		"m.č.2.10" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
124	M	34835002.R	Přisazené mřížkové svítidlo , 2xLED 940 , Lesklá mřížka	kus	29,000	1 450,00	0	42 050,00	
	PP		Přisazené mřížkové svítidlo , 2xLED 940 , Lesklá mřížka, krytí IP20, 4100Lm						
	VV		TZ, Protokol o provedených výpočtech - výpočet osvětlení						
	VV		1NP						
	VV		"m.č.1.08" 3		3,000				
	VV		"m.č.1.09" 3		3,000				
	VV		"m.č.1.10" 3		3,000				
	VV		"m.č.1.12" 3		3,000				
	VV		"m.č.1.14" 2		2,000				
	VV		Mezisoučet		14,000				
	VV		2NP						
	VV		"m.č.2.05" 3		3,000				
	VV		"m.č.2.06" 3		3,000				
	VV		"m.č.2.07" 3		3,000				
	VV		"m.č.2.08" 4		4,000				
	VV		"m.č.2.09" 2		2,000				
	VV		Mezisoučet		15,000				
	VV		Součet		29,000				
125	M	34835003.R	Přisazené mřížkové svítidlo , 2xLED 940 , Lesklá mřížka	kus	2,000	1 250,00	0	2 500,00	
	PP		Přisazené mřížkové svítidlo , 2xLED 940 , Lesklá mřížka, krytí IP20, 4700Lm						
	VV		TZ, Protokol o provedených výpočtech - výpočet osvětlení						
	VV		1NP						
	VV		"m.č.1.07" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
126	M	34835004.R	Přisazené mřížkové svítidlo , 2xLED 940 , Lesklá mřížka	kus	1,000	1 250,00	0	1 250,00	
	PP		Přisazené mřížkové svítidlo , 2xLED 930 , Lesklá mřížka, krytí IP20, 6200Lm						
	VV		TZ, Protokol o provedených výpočtech - výpočet osvětlení						
	VV		1NP						
	VV		"m.č.1.11" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
127	K	741711002	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmé střeše uchycené na střešní krytině	kus	20,000	0,00	623,00	12 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé střeše uchycené na střešní krytině						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711002						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
128	M	42412502	konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na šikmé střechy krytina plech šindel dřevo, set pro 1 panel	sada	20,000	1 440,00	0	28 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		konstrukce nosná pro fotovoltaické panely na šikmé střechy krytina plech šindel dřevo, set pro 1 panel						
129	K	741711051	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů z hliníkových profilů	m	180,000	0,00	103,00	18 540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů hliníkových profilů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741711051						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20*(2*2+1+2*2)		180,000				
	VV		Součet		180,000				
130	M	42412484	profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm	m	180,000	282,00	0	50 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil hliníkový pro fotovoltaické konstrukce 50x50mm						
131	M	42412497	spojka profilů fotovoltaických konstrukcí, hliník	kus	80,000	1 250,00	0	100 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		spojka profilů fotovoltaických konstrukcí, hliník						
132	K	741721201	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wp	kus	20,000	0,00	654,00	13 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na šikmé střeše krystalických						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741721201						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
133	M	35002030	panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp	kus	20,000	2 910,00	0	58 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp						
134	K	741730035	Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 8500 do 10000 W	kus	1,000	0,00	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 8 500 do 10 000 W						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741730035						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
135	M	35672038	měníč fotovoltaický hybridní třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 10000W, maximální výstupní výkon 10000W	kus	1,000	50 100,00	0	50 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		měníč fotovoltaický hybridní třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 10000W, maximální výstupní výkon 10000W						
136	K	741730076	Montáž zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem	kus	1,000	0,00	578,00	578,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů příslušenství zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741730076						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
137	M	34111854	zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem fotovoltaických systémů, max vstupní napětí na straně akumulátoru 500V	kus	1,000	6 830,00	0	6 830,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zařízení pro bezpečné propojení střídače s akumulátorem fotovoltaických systémů, max vstupní napětí na straně akumulátoru 500V						
138	K	741732061	Montáž výkonového optimalizéru na panel max. výkon do 500 W	kus	20,000	0,00	462,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC fotovoltaických systémů výkonového optimalizéru, výstupní výkon do 500 W						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741732061						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
139	M	35671253	optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W	kus	20,000	1 320,00	0	26 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		optimalizér přídavný na panel jemnovitý DC výkon 500W						
140	K	741751211	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy řídicí jednotky	kus	1,000	0,00	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů řídicí jednotky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751211						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
141	M	34641067	bateriový modulární systém, řídicí modul	kus	1,000	18 400,00	0	18 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		bateriový modulární systém, řídicí modul						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	741751213	Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy s kapacitou jednoho modulu přes 2,5 do 5,0 kW	kus	2,000	0,00	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy modulárních bateriových systémů modulu, kapacity přes 2,5 do 5,0 kWh						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751213						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
143	M	34641066	bateriový modul LiFePO4 s možností rozšíření, jmenovité napětí 48 V, kapacita modulu přes 3,5 do 4,0 kWh	kus	2,000	27 700,00	0	55 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		bateriový modul LiFePO4 s možností rozšíření, jmenovité napětí 48 V, kapacita modulu přes 3,5 do 4,0 kWh						
144	M	34641069	bateriový modulární systém, rámeček pro baterie kapacity jednoho modulu do 4,0 kW	kus	2,000	1 330,00	0	2 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		bateriový modulární systém, rámeček pro baterie kapacity jednoho modulu do 4,0 kW						
145	K	741751311	Montáž bateriového balancéru fotovoltaického systému	kus	2,000	0,00	1 070,00	2 140,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství bateriového balancéru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751311						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
146	M	34141007	balancér bateriový pro FTV, sleduje a vyrovnává nabíjecí rozdíly baterií	kus	2,000	1 200,00	0	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		balancér bateriový pro FTV, sleduje a vyrovnává nabíjecí rozdíly baterií						
147	K	741751411	Montáž ochrany baterií (odpojovače) fotovoltaického systému	kus	2,000	0,00	272,00	544,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž akumulátorových baterií pro fotovoltaické systémy příslušenství ochrany baterií (odpojovače)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741751411						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
148	M	40561054	odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 12/24V 65A, integrovaný Bluetooth	kus	2,000	1 360,00	0	2 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		odpojovač spotřebičů jako ochrana proti hlubokému vybití baterie FTV 12/24V 65A, integrovaný Bluetooth						
149	K	741761001	Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro 1 střídač	kus	1,000	0,00	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů hlavní jednotky pro 1 střídač						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761001						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
150	M	40561081	hlavní jednotka monitoringu pro 1 střídač, pro malé domácí instalace, lze připojit kromě střídače nebo elektroměru i senzory a další zařízení na výstupu	kus	1,000	10 500,00	0	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hlavní jednotka monitoringu pro 1 střídač, pro malé domácí instalace, lze připojit kromě střídače nebo elektroměru i senzory a další zařízení na výstupu						
151	K	741761011	Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro odeslání SMS zpráv	kus	1,000	0,00	492,00	492,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro odeslání SMS zpráv						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761011						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vármci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
152	M	40561085	rozšiřující modul monitoringu pro odeslání SMS zpráv	kus	1,000	3 730,00	0	3 730,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rozšiřující modul monitoringu pro odesílání SMS zpráv						
153	K	741761012	Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro řízení výkonu elektrárny	kus	1,000	0,00	527,00	527,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro řízení výkonu elektrárny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761012						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
154	M	40561086	rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny	kus	1,000	14 800,00	0	14 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozšiřující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny						
155	K	741761015	Montáž rozšiřujícího modulu pro vzdálený odečet dat z elektroměru	kus	1,000	0,00	559,00	559,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů rozšiřujícího modulu pro vzdálený odečet dat z elektroměru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761015						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
156	M	40561096	rozšiřující modul určený pro vzdálený odečet elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů pomocí GPRS	kus	1,000	4 850,00	0	4 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozšiřující modul určený pro vzdálený odečet elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů pomocí GPRS						
157	K	741761022	Montáž senzoru teploty fotovoltaického panelu pro fotovoltaické systémy	kus	20,000	0,00	171,00	3 420,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů senzoru teploty fotovoltaického panelu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761022						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		20		20,000				
	VV		Součet		20,000				
158	M	40561091	senzor teploty fotovoltaického panelu	m	20,000	861,00	0	17 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		senzor teploty fotovoltaického panelu						
159	K	741761052	Montáž napájecího zdroje průmyslového pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích	kus	1,000	0,00	562,00	562,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů příslušenství zdroj napájecí průmyslový pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761052						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
160	M	35671227	zdroj průmyslový 12V/1.5A pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích, pro malé a střední FVE instalace, nebo místa s velkým elektromagnetickým rušením	kus	1,000	1 170,00	0	1 170,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zdroj průmyslový 12V/1.5A pro použití v rozvaděčích a zákaznických aplikacích, pro malé a střední FVE instalace, nebo místa s velkým elektromagnetickým rušením						
161	K	741761061	Montáž instalační krabice	kus	1,000	0,00	456,00	456,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu krabice bez zapojení vodičů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761061						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
162	M	35671242	krabice vybavená instalační IP65, velké instalace FVE	kus	1,000	2 900,00	0	2 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		krabice vybavená instalační IP65, velké instalace FVE						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
163	K	741761073	Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu	m	60,000	0,00	44,30	2 658,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761073						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		60 "množství bude napraveno podle skutečnosti"		60,000				
	VV		Součet		60,000				
164	M	35671245	kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485	m	63,000	7,95	0	500,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485						
	VV		60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,000				
165	K	741761081	Instalace SW licence monitorovacího zařízení	kus	1,000	0,00	385,00	385,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalace SW licence						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741761081						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
166	M	40561098	licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)	kus	1,000	881,00	0	881,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		licence pro roční provoz Internetového portálu pro 1 zařízení (střídač, měřidlo)						
167	K	741791003	Montáž elektroměru třífázového pro fotovoltaické systémy	kus	1,000	0,00	565,00	565,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů elektroměru třífázového						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741791003						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
168	M	35889006	elektroměr s S0 (otevřený kolektor) pulzním výstupem cejchovaný třífázový, pro FV elektrárny "Zelený bonus"	kus	1,000	4 620,00	0	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		elektroměr s S0 (otevřený kolektor) pulzním výstupem cejchovaný třífázový, pro FV elektrárny "Zelený bonus"						
169	K	741791211	Montáž zařízení pro dodávku energie fotovoltaických systémů v případě výpadku proudu (Back-up systému)	kus	1,000	0,00	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů rozvaděče pro dodávku energie v případě výpadku proudu (Back-up systému)						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741791211						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
170	M	35711661	rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A	kus	1,000	33 300,00	0	33 300,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v případě výpadku proudu, maximální proud 3 x 63 A						
171	K	741791212	Montáž proudového senzoru	kus	1,000	0,00	514,00	514,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů proudového senzoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741791212						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
172	M	40561094	senzor proudový pro detekci výkonu střídavého proudu 3x50A	kus	1,000	4 850,00	0	4 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		senzor proudový pro detekci výkonu střídavého proudu 3x50A						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	0,00	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003						
174	K	741811011	Kontrola rozvaděčů nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011						
175	K	741813021	Revize, seřízení a nastavení ochranné relé typ A13 až 3UA42	kus	1,000	0,00	8 050,00	8 050,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741813021						
176	K	741820011	Měření zemnicí sítě dl pásku do 100 m	kus	1,000	0,00	4 400,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820011						
177	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000	0,00	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820101						
178	K	741854913	Zjištění izolačního stavu v bytových a občanských budovách za každý vývod okruhu	kus	34,000	0,00	25,10	853,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Kontrola a zjištění stavu vedení zjištění izolačního stavu měřícím přístrojem v bytových a občanských (KSO 801 a 803) nebo pro výrobu a služby (KSO 812) za každý vývod elektrického okruhu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741854913						
VV			TZ						
VV			34		34,000				
VV			Součet		34,000				
179	K	741920204	Ucpávka prostupu tmelem kabelové chráničky D přes 30 do 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	6,000	289,04	417,96	4 242,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 90, průměru chráničky přes 30 do 40 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920204						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou rámcí prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			6"množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet		6,000				
					6,000				
180	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,183	0,00	7 840,00	9 274,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741122						
181	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	1,183	0,00	960,00	1 135,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741129						
D 742			Elektroinstalace - slaboproud						45 726,04
182	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	41,000	0,00	29,00	1 189,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002						
VV			Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
VV			Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou rámcí prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
VV			41"množství bude opraveno podle skutečnosti"						
VV			Součet		41,000				
					41,000				
183	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	49,200	18,50	0	910,20	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a						
VV			41*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		49,200				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	742190005	Vložení požární těsnicího materiálu pro prostup	kus	36,000	0,00	306,00	11 016,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní práce pro trasy vložení požární těsnicího materiálu pro prostup						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742190005						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		36"množství bude napraveno podle skutečnosti"		36,000				
	VV		Součet		36,000				
185	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednosložková	litr	36,000	587,00	0	21 132,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		pěna montážní PUR protipožární jednosložková						
186	K	742210501	Provedení zkoušky TIČR pro EPS	kus	1,000	0,00	11 100,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742210501						
187	K	998742122	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 12 m	t	0,041	0,00	8 230,00	337,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742122						
188	K	998742129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro slaboproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,041	0,00	1 010,00	41,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998742129						
D M			Práce a dodávky M					9 291,00	
D 21-M			Elektromontáže					6 569,00	
189	K	210160031	Montáž přijímače HDO do 100 A se zapojením vodičů	kus	1,000	0,00	340,00	340,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž měřicích přístrojů, bez zapojení vodičů přijímače do 100 A						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210160031						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.2b						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou v rámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
190	K	210293001	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	80,000	0,00	53,90	4 312,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Údržba hromosvodů vyrovnání stávajících svodových vodičů						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210293001						
	VV		Kontrola stávajícího hromosvodu						
	VV		80		80,000				
	VV		Součet		80,000				
191	K	210293002	Výměna držáků nebo svorek hromosvodů	kus	30,000	0,00	63,90	1 917,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Údržba hromosvodů výměna držáků nebo svorek						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210293002						
	VV		Kontrola stávajícího hromosvodu						
	VV		30		30,000				
	VV		Součet		30,000				
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení					2 722,00	
192	K	580105001	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu	svod	4,000	0,00	163,00	652,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku tyčového hromosvodu běžného objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580105001						
	VV		Kontrola stávajícího hromosvodu						
	VV		4		4,000				
	VV		Součet		4,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
193	K	580107002	Zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení	kus	30,000	0,00	69,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pomocné práce při revizích zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580107002						
	VV		Kontrola stávajícího stavu						
	VV		30 "množství bude opraveno podle skutečnosti"		30,000				
	VV		Součet		30,000				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					57 600,00	
194	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	960,000	0,00	60,00	57 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491						
	VV		Technická zpráva, D.1.4.1.2; D.1.4.1.3						
	VV		Dodávka bude schválena GP a Invest., podle dodané dílenské dokumentace odborné firmy, patřičné změny budou vrámci prováděcí dokumentace a zaznamenány.						
	VV		4*30*8 "Zednická výpomoc		960,000				
	VV		Součet		960,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje
Objekt: VRN - VRN

KSO:
Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavba-snadno s.r.o.

IČ: 07783108
DIČ: CZ07783108

Projektant:
DABONA , Rychnov nad Kněžnou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			0,00
Montáž			29 030,00
Cena bez DPH			29 030,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 030,00	21,00%	6 096,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		35 126,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje
Objekt: VRN - VRN

Místo: 5.května 36, Králův Dvůr
Zadavatel:
Uchazeč: Stavba-snadno s.r.o.

Datum: 28. 3. 2024
Projektant: DABONA , Rychnov nad Kněžnou
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	29 030,00	29 030,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	29 030,00	29 030,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	10 500,00	10 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	13 630,00	13 630,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00	4 900,00	4 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snižení energetické náročnosti budov státní správy, budova krajského ředitelství policie středočeského kraje

Objekt: VRN - VRN

Místo: 5.května 36, Králův Dvůr

Zadavatel:

Uchazeč: Stavba-snadno s.r.o.

Datum: 28. 3. 2024

Projektant: DABONA , Rychnov nad Kněžnou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 030,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 29 030,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 500,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/010001000

2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	0,00	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace pro provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 13 630,00

4	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	0,00	6 580,00	6 580,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032903000

5	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	0,00	4 550,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000

6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	0,00	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039103000

D VRN9 Ostatní náklady 4 900,00

7	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	0,00	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Náklady na zaškolení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000

8	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kus...	1,000	0,00	50,00	50,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	------	-------	-------	----------------

PP Ostatní náklady související s výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094002000

9	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	soubor	1,000	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	------	----------	----------	----------------

PP Náklady na opatření BOZP
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provádány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Harmonogram stavby: OOP KRÁLŮV DVŮR - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU PČR

Zhotovitel : Stavba-snadno s.r.o.

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	únor 2025				březen 2025				duben 2025				květen 2025				červen 2025				červenec 2025			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	OOP KRÁLŮV DVŮR						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Stavební práce						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	vytápění						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	FVE											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Dokončení předání																			0	0	0	0	0	0	0	0
	Nh za měsíc				0			0				0				0				0				0			0
	Nh za rok																										



SEZNAM PODDODAVATELŮ

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

OOP KRÁLŮV DVŮR - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU PČR

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje účastníka:	
Název	Stavba-snadno s.r.o.
Sídlo/místo podnikání	Teplého 1653, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO/DIČ	077 83 108 CZ 077 83 108

Prohlašuji tímto čestně, že jako účastník výše uvedené veřejné zakázky **hodlám v rámci plnění veřejné zakázky využít níže uvedené poddodavatele/nebudu při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele¹.**

Bude prováděno vlastními pracovníky

Seznam poddodavatelů ²	
Název	[VYPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo/místo podnikání	[VYPLNÍ DODAVATEL]
IČO/DIČ	[VYPLNÍ DODAVATEL]
Osoba oprávněná jednat	[VYPLNÍ DODAVATEL]
Popis části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	[VYPLNÍ DODAVATEL]
Jedná se zároveň o jinou osobu prokazující kvalifikaci	ANO/NE ³

V Pardubicích dne 24.01.2025

.....

 Po

¹ Nehodící se odstraňte.

² Tabulku opakujte dle potřeby

³ Nehodící se odstraňte



č.j.KRPS-213866/ČJ-2021-0100MN-VZ

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	
Identifikace akce: 4181000027	
Číslo SMSV: 114V352004190	
Název akce	OOP Králův Dvůr - Snížení energetické náročnosti objektu PČR
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	4181000027 KŘP Stčk – Snížení energetické náročnosti objektu PČR – 5. května 36, 267 01 Králův Dvůr
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	
Projektant (DSP): Projektanta (DPS):	D A B O N A s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 64826996
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce:	
Méněpráce:	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace	
Nové řešení:	
Zdůvodnění změny:	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	



Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.