



Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele:

I. Smluvní strany

<u>Zhotovitel:</u>	MADOS MT s.r.o.	2025-MT-18
	Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí	
IČO:	25297899	
DIČ:	CZ25297899	
Zastoupen:	Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem Ing. Josefem Šaldou, prokuristou společnosti zastupují společnost samostatně	
Bankovní spojení:		
Telefon, e-mail:		

dále jen zhotovitel - na straně jedné

<u>Objednatel:</u>	Město Polička
	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO:	00277177
DIČ:	CZ00277177
Zastoupen:	Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení:	
Telefon, e-mail:	

dále jen objednatel – na straně druhé


Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

II.1. Zástupci pro věci technické:

Zástupce objednatele (technický dozor investora) pověřený řešením technických problémů, kontrolu provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla bude objednatelem určen.

Zástupce zhotovitele (hlavní stavbyvedoucí) pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: 



III. Předmět díla

III.1 Předmětem díla je realizace sjezdu vč. prodloužení vodovodu a kanalizace u objektu čp. 96 na ul. Hegerova v Poličce.

Podrobně je předmět díla popsán v následující dokumentaci:

- projektová dokumentace akce Polička – sjezd ze silnice I/34, ul. Hegerova, SO 101 – Sjezd ze sil. I/34, SO 180 – Přechodné dopravní značení a SO 421 – Posun VO pro osvětlení přechodu pro chodce vypracovaná společností IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl, IČO: 02497247, číslo zakázky 0358,
- projektová dokumentace akce Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova, prodloužení vodovodu a kanalizace vypracovaná Ing. Františkem Pravcem, [REDACTED] 572 01 Litomyšl, IČO: 44403445,
- neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet,
- návrh smlouvy o dílo,
- vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace).

III.2. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek a služeb nezbytných pro řádné dokončení díla tak, aby dílo v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na stavební dílo tohoto charakteru, při respektování obecných podmínek daných platnými právními předpisy, stavebním povolením a tímto smluvním vztahem.

III.3. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:

- náklady na zařízení staveniště a jeho provoz,
- dodávku elektřiny, vodné a stočné,
- odvoz a likvidaci odpadů,
- poplatky za skládky,
- náklady na používání strojů,
- služby střežení staveniště,
- úklid staveniště a přilehlých ploch,
- dopravní značení,
- náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků,
- pojištění, daně, cla, správní poplatky,
- provádění předepsaných zkoušek a revizí,
- zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- náklady na zajištění a provedení archeologického dozoru – účastníci jsou povinni před podáním nabídky projednat rozsah a cenu archeologického dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický dozor). Archeologický dozor bude probíhat pouze v rozsahu prováděných zemních prací,
- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude předána zadavateli v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické práce + zaměření provedeného díla zpracovaného graficky v počtu 3 paré + 1 x elektronicky,
- další, v tomto odstavci neuvedené, výdaje spojené s realizací stavby, které bylo možné v rámci cenové nabídky předpokládat.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - dokumentace skutečného provedení stavby.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

III.4. Předmět díla je blíže specifikován v oceněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1. Přitom však platí, že předmětem díla je provedení všech prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr. Je-li práce či dodávka obsažena alespoň v jednom z těchto dokumentů, pak je předmětem díla. Předmětem díla jsou rovněž práce a dodávky, o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

III.5. Pokud se při realizaci díla vyskytnou náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou, a případně zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3. Zhotovitel je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

III.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak postupuje dle podmínek uvedených v článku V.3 a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě.

III.7. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. III.5.

III.8. V případě, že některé práce, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), budou tyto zhotovitelem vyčísleny dle příslušných položek oceněného výkazu výměr a jejich cena bude z ceny díla odečtena.

III.9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.

III.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

III.12. Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

III.13. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo výše specifikované a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smlouvenou cenu.

IV. Předpokládaný čas plnění a místo plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):
9.4.2025
- Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby):
31.7.2025

Za den zahájení (ukončení) plnění je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dokončené stavby).

IV.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli ve lhůtách a termínech dle čl. IV.1.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od předání stavby předložit objednateli ke schválení návrh časového harmonogramu prací s předpokládaným finančním plněním prací provedených v jednotlivých měsících realizace díla. Objednatelům odsouhlasený harmonogram prací bude řídicím harmonogramem stavby a každá následná změna ve schváleném harmonogramu prací bude předem projednána a odsouhlasena objednatelům.

IV.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

IV.6. Doba výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

IV.7. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně všech požadovaných dokladů, které se předávají spolu s dílem dle čl. X.2.

IV.8. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce a méněpráce, jejichž zápočtový finanční objem nepřekročí 20 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

IV.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

IV.10. Místem plnění je ul. Hegerova v Poličce, katastrální území Polička (725358). Situace a stavbou dotčené pozemky jsou součástí projektové dokumentace.

V. Cena díla

V.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky (oceněný výkaz výměr) zhotovitele ze dne 6.3.2025 jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	1 369 309,40 Kč
DPH 21 %	287 554,97 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 656 864,37 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

V.3. Obě strany se dohodly, že sjednávají cenu za celé dílo specifikované v čl. III. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou pevné a neměnné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Práce a materiály nad rámec rozpočtu - vícepráce - budou stanoveny, pokud nabídkový rozpočet neobsahuje jejich jednotkové ceny, v jednotkových cenách ceníku stavebních prací RTS Brno, a.s. platných k datu realizace díla, vynásobených koeficientem, rovným poměru celkové nabídkové (smluvní) ceny díla k celkové rozpočtové ceně díla (původního - smluvního rozsahu prací) spočtené projektantem díla.

V.4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

V.5. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, které budou písemně odsouhlaseny objednatelem (a technickým dozorem objednatele). Soupis provedených prací bude vyhotoven v členění a položkách dle oceněného výkazu výměr. Bez soupisu provedených prací písemně potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálů. Na faktuře budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, může objednatel proplatit pouze část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

VI.3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90% z celkové ceny díla za jednotlivé stavební etapy. Zbýlých 10% z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla (jednotlivých stavebních etap) bez vad a nedodělků. Zadavatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Zadavatel je v tomto případě povinen zádržné uhradit do 15 dnů po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VI.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

VI.5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VI.6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

VI.7. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši **0,05%** z dlužné částky.

VII. Stavební deník

VII.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

VII.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti požadované vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo jiné:

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele PD,
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) technického dozoru,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány nepřerušenou řadou, stavební deník musí být veden v originále a ve dvou průpisech.

VII.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými

záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů.

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

VIII. Staveniště

VIII.1. Staveništem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

VIII.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. IV.1 této smlouvy. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.

VIII.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávek nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

VIII.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIII.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VIII.7. Nejpozději do předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

VIII.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.

IX. Provádění díla

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

IX.2. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, náhradní zásobování vodou, elektrickou energií, odvoz odpadů, apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

IX.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.

IX.4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.5. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

IX.7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem.

IX.8. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla.

IX.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

IX.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.

IX.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.14. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dní. Zápisem bude pověřený technický dozor objednatele.

IX.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru.

XI.16. Zhotovitel je povinen umožnit provedení archeologického dozoru. Objednatel projedná rozsah a cenu archeologického dozoru s organizací, která má archeologickou licenci (tj. organizace oprávněná provádět archeologický dozor), Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.

IX.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Jedná se zejména o součinnost:

- umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,
- dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními poddodavateli,
- přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,
- řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách,
- včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,
- včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, poddodavatelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků,
- řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

IX.18. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započatím realizace stavby nastanou podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajistí před zahájením prací, zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel je povinen se jím řídit.

IX.19. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III.1. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

IX.20. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.

IX.21. Zhotovitel předá technickému doзору objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká na jejich schválení.

IX.22. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti.

X. Předání díla

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě materiálů a výrobků užitých k vybudování díla
- potvrzené záruční listy
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky komplexních zkoušek, průzkumů, měření a revizí,
- doklady o likvidaci odpadů vč. vážních lístků a prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb.,
- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
- zápis o proškolení obsluhy,
- zápisy o vyzkoušení a ověření funkčnosti předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- doklad o provedení archeologického dozoru,
- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré + 1x elektronicky,
- geodetické zaměření skutečného provedení vč. geometrického plánu, které bude předáno zadavateli v počtu 3 paré + 1 x elektronicky,
- veškeré stavební deníky.

X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. Nedodá-li zhotovitel ve stanoveném termínu veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý doklad a den prodlení.

X.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

X.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X.2. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.7. Dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

X.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

XI. Záruka

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval.

XI.3. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.4. Zhotovitel poskytne na stavební část díla záruku v délce **60 měsíců**. Na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

XI.6. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 7 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla.

XI.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.

XI.9. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

XI.10. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

XI.11. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.

XI.12. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

XII. Další majetkové sankce a smluvní pokuty

XII.1. Nezhájí-li zhotovitel stavební práce do 5 dnů od předání staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XII.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle článku IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla.

XII.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů sjednaných pro provedení závazných milníků (uzlových bodů) dle časového harmonogramu prováděných prací, tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

XII.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

XII.6. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

XII.7. Smluvní pokuta je splatná do šedesáti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIII. Vlastnictví a Pojištění díla

XIII.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

XIII.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to ve výši minimálně **10 mil. Kč**.

XIII.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen pojištění poddodavatelů předložit.

XIII.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIII.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

XIII.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. Poddodavatelé

XIV.1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

XIV.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.

XIV.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

XIV.4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

XIV.5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád v platném znění nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu, nebo Objednateli uložena oprávněnými subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.

XV.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena zhotoviteli poslední faktura.

XV.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatel o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatel řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.

XVI. Změna a předčasné ukončení smlouvy

XVI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XVI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XVI.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVI.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
- porušení povinnosti vyplývající z III.9., III.11., IX.12., XIII.3. a XIV.4.
- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou faktur zhotoviteli o více než 30 dnů,
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel i zhotovitel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **50 000,-Kč**.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 15 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XVI.6.), a pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností).

XVI.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení a případný spor řešit právní cestou. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVI.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí převjímací řízení“,
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XVII. Vyšší moc

XVII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,

povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu, nepříznivé povětrnostní podmínky apod.

XVII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XVI). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XVIII. Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

XVIII.1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

XVIII.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci **sociálně odpovědného zadávání** dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí

XVIII.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

XVIII.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

XVIII.5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

XVIII.6. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy, environmentálně odpovědného zadávání. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré předpisy související s ochranou životního prostředí. Podmínka **environmentálně odpovědného zadávání** je zadavatelem zohledněna v projektové dokumentaci, když zadavatel stanovil technické podmínky a požadavky na zabudované materiály do stavby odpovídající současným technologickým požadavkům a trendům. U technologií se pak zadavatel zaměřil na taková technická řešení, která zohledňují ochranu životního prostředí. Taktéž zadavatel stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu díla.

XVIII.7. Zadavateli není známo žádné **inovativní řešení**.

XVIII.8. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

XVIII.9. V případě zjištění porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku smlouvy bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši **50 000,- Kč** za podstatné porušení smlouvy.

XIX. Závěrečná ustanovení

XIX.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIX.2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

XIX.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XIX.4. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato před smluvní ujednání učinily.

XIX.5. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

XIX.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

XIX.7. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejich případných dodatků), bez ohledu na skutečnost, zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.


XIX.8. Ve smyslu § 219 ZZVZ a dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je objednatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků.

XIX.9. Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.


XIX.10. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Poličky dne 7.4.2025, číslem usnesení 134/b.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky



Ing. Josef Šalda
prokurista společnosti MADOS MT s.r.o.



Firma MADOS MT s r o

Rekapitulace ceny

Stavba: 2024-016-0358 - Polička - sjezd ze sil. I/34, ul. Hegerova

Varianty ZŘ -

Celková cena bez DPH: 697 143,09

Celková cena s DPH: 843 543,14

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 001	Všeobecné a ostatní náklady	39 000,00	8 190,00	47 190,00
SO 101	Sjezd ze sil. I/34	495 846,16	104 127,69	599 973,85
SO 180	Přechodné dopravní značení	12 000,00	2 520,00	14 520,00
SO 421	Posun VO pro osvětlení přechodu pro chodce	150 298,93	31 562,36	181 860,29



Firma MADOS MT s r o

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-016-0358 Polička - sjezd ze sil. V34, ul. Hegerova

SO 001 39 000,00

Rožpočet: SO 001 Všeobecné a ostatní náklady

Por. číslo	Kód položky	Význam	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				39 000,00
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. t=1,000 [A]	KPL	1,000	6 000,00	6 000,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla. 3x tříšláňové páře + 1x CD t=1,000 [A]	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
3	02911 1		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Všeobecná nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, obvodu staveniště,...). t=1,000 [A]	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
4	02911 2		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. t=1,000 [A]	KPL	1,000	3 000,00	3 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. 3x tříšláňové páře + 1x CD t=1,000 [A]	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00



Firma: MADOS MT s r o

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-016-0358 Polička - sjezd ze sil. I/34, ul. Hegerova
Rozpočet: SO 101 Sjezd ze sil. I/34

SO 101 495 846,16

Por. čislo	POČET PRÁCE	Varianty	Název práce	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
I	II	III		A	B	I	II
0 Všeobecné konstrukce a práce							25 892,20
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	168,530	100,00	16 853,00
			Zemina				
			pol.č.: 12110 - 13m3-2,2m3=10,800 [A]				
			pol.č.: 12373 - 68,2m3=68,200 [B]				
			pol.č.: 13273 - 4m3=4,000 [C]				
			pol.č.: 21264 - 18*0,5*0,6=5,700 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=88,700 [E]				
			E*1,8/m3=159,660 [F]				
2	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	9,902	100,00	990,20
			Bet. obrubník vč. betonového lože				
			pol.č.: 11352 - 6m*0,15m*0,25m*2,3+0,06m2*6m*2,3=1,346 [A]				
			pol.č.: 11318 - 31m2*0,12m*2,3=8,556 [B]				
			Celkem: A+B=9,902 [C]				
3	014112	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	7,590	100,00	759,00
			Kemenný obrubník vč. lože				
			pol.č.: 11353 - (6m+27m)*0,20m*0,20m*2,3+(6m+27m)*0,06m2*2,3=7,590 [A]				
4	014112	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	14,400	500,00	7 200,00
			Asfalt				
			pol.č.: 11313 - 50m2*0,12m*2,4=14,400 [A]				
1 Zemní práce							88 822,76
5	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	120,000	95,00	11 520,00
			120m2=120,000 [A]				
6	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,000	1 327,00	7 962,00
			60m2*0,12m=6,000 [A]				
7	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	3,720	833,00	3 096,76
			Odstranění dlažby vč. lože				
			Na trvalou skládku				
			31m2*0,12m=3,720 [A]				
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	6,000	145,00	870,00
			Na trvalou skládku				
			6=6,000 [A]				
9	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	33,000	285,00	9 405,00
			Na trvalou skládku				
			6m+27m=33,000 [A]				
10	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	13,000	420,00	5 460,00
			130m2*0,1m=13,000 [A]				
11	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	68,200	527,00	35 941,40
			115m2*0,37m=42,550 [A]				
			95m2*0,27m=25,650 [B]				
			Celkem: A+B=68,200 [C]				
12	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	4,000	777,00	3 108,00
			4m*1m*1m=4,000 [A]				
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,800	1 320,00	3 696,00
			4m*1m*0,7m=2,800 [A]				
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,200	1 703,00	2 043,60
			4m*1m*0,3m=1,200 [A]				
15	18110		ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	210,000	20,00	4 200,00
			V místě sjezdu Edef.2 = min. 45 MPa				
			V místě chodníku Edef.2 = min. 30 MPa				
			115m2+95m2=210,000 [A]				
16	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	2,200	490,00	1 078,00
			22m2*0,1m=2,200 [A]				
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	22,000	14,00	308,00
			22m2=22,000 [A]				
18	18247		OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	22,000	6,00	132,00
			22m2=22,000 [A]				
2 Zaklady							24 145,20
19	21264		TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	19,000	1 142,00	21 698,00
			19m=19,000 [A]				
20	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	43,700	56,00	2 447,20
			19m*2,3m=43,700 [A]				
5 Komunikace							230 320,00
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	115,000	188,00	22 770,00
			ŠDa fr. 0/32 mm v tl. 150 mm				
			115m2=115,000 [A]				
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	100,000	264,00	26 400,00
			ŠDa fr. 0/32 mm v tl. 200 mm				
			100m2=100,000 [A]				
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	95,000	330,00	31 350,00
			ŠDa fr. 0/32 mm v tl. 250 mm				
			95m2=95,000 [A]				
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	100,000	22,00	2 200,00
			100m2=100,000 [A]				
25	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	100,000	0,00	0,00
			PS-C, zbytkové množství asfaltu 0,3 kg/m2				
			100m2=100,000 [A]				
26	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	100,000	335,00	33 500,00
			ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm				
			100m2=100,000 [A]				
27	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	100,000	542,00	54 200,00
			ACP 22+ 50/70 v tl. 90 mm				
			100m2=100,000 [A]				
28	582612		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KÁM	M2	80,000	650,00	52 000,00
			Zámková dlažba tl.80 mm, šedé barvy do lože z kameňova fr. 4/8 mm v tl. 40 mm				
			80m2=80,000 [A]				

29	59261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,300	790,00	7 930,00
		Reliéfní zámková dlažba tl. 80 mm, červené barvy do lože z kameniva fr. 4/8 mm v tl. 40 mm				
	8	10m2=10,000 [A]				
		Potrubí				26 102,00
30	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	4,000	753,00	3 012,00
		4m=4,000 [A]				
31	897624	VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	11 670,00	11 670,00
		1=1,000 [A]				
32	897724	ČISTIČÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	11 420,00	11 420,00
		1=1,000 [A]				
	9	Osadění konstrukce a práce				100 654,00
33	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	2,000	580,00	1 160,00
		2=2,000 [A]				
34	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	46,000	570,00	26 220,00
		Bet. obrubník do bet. lože C20/25n XF3, tl. min. 0,1 m				
		250/100/1000 mm				
		46m=46,000 [A]				
35	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	62,000	590,00	30 680,00
		Bet. obrubník do bet. lože C20/25n XF3, tl. min. 0,1 m				
		250/150/1000 mm				
		150/150/1000 mm				
		150-250/150/1000 mm				
		250/150/1000 - 30m=30,000 [A]				
		150/150/1000 - 14m=14,000 [B]				
		150-250/150/1000 - 8m=8,000 [C]				
		Celkem: A+B+C=52,000 [D]				
36	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	7,000	480,00	3 360,00
		7m=7,000 [A]				
37	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	26,000	140,00	3 640,00
		včetně odvozu, utvoření na trvalou skládku a vč. případného poplatku za skládku				
		2m+2m+2*11m=26,000 [A]				
38	931313	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 330MM2	M	26,000	40,00	1 040,00
		10x25 mm dle TP 115				
		V místě napojení na místní komunikaci				
		V místě mezi bet. obrubníkem a štěrbinovým žlabem				
		2m+2m+2*11m=26,000 [A]				
39	935161	MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PRERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU BEZ VNITŘNÍHO SPÁDU	M	9,000	2 614,00	23 526,00
		9m=9,000 [A]				
40	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	16,000	508,00	8 128,00
		16m=16,000 [A]				
41	966846	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO	M	10,000	290,00	2 900,00
		10m=10,000 [A]				



Firma MADOS MT s.r.o

Soupis prací objektu

Stavba: 2024-016-0358 Polička - sjezd ze sil I/34, ul. Hegerova
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

SO 180 12 000,00

Průřez	Kód položky	Varianta	Název položky	AO	Množství	Jednotka	Celkem
1	0		Všeobecné konstrukce a práce				12 000,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
POLOŽKA S PEVNOU CENOU Kompletní dopravně-inženýrská opatření po dobu stavby pro objekt SO 101 - Sjezd. Zejména se jedná o návrh, projednání, povolení, samotnou realizaci a odstranění. 1=1,000 (A)							



Firma MADOS MT s r o

Soupis prací objektu

Stavba

2024-016-0358 Polička - sjezd ze sil. II/34, ul. Hegerova

SO 421

150 296,93

Rozpočet

SO 421 Posun VO pro osvětlení přechodu pro chodce

Poř. číslo	Kód položky	Množství	Název položky	Mj	Množství	Celková cena	
						Jednotková	Celková
		7	Přidružená stavění výroba				150 296,93
1	74100		Posun VO pro osvětlení přechodu pro chodce	Soubor	1,000	150 296,93	150 296,93
			Ocenit dle příloženého soupisu prací SO 421				
			1=1,000 [A]				

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		16 093,62
Montáž - práce		68 144,40
Mezisoučet 1	0,00	84 238,02
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 054,28
Nátěry		0,00
Zemní práce		44 960,75
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		449,61
Mezisoučet 2	0,00	134 702,65
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		1 347,03
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		1 347,03
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		4 211,90
Základní náklady celkem		141 608,61
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		4 377,84
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		4 310,48
Vedlejší náklady celkem		8 688,32
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem (bez DPH)		150 296,93
Základ a hodnota DPH 21%	150 296,93	31 562,36
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		181 859,28
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	16 093,62	68 144,40
Demontáže	0,00	15 743,50
Zemní práce	7 986,41	36 974,34

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Demontáže								
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ BEZPATICOVÝ								
6m - demontáž	ks	2,00		0,00	1 858,00	3 312,00	1 858,00	3 312,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
Stožárová výzbroj - demontáž	ks	2,00		0,00	287,50	575,00	287,50	575,00
SVÍTLIDLO LED VĚŠKOVNÍ								
LED - 116W - demontáž	ks	2,00		0,00	287,50	575,00	287,50	575,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Odpojení vodiče do 16 mm ²	ks	18,00		0,00	28,75	517,50	28,75	517,50
SVORKA HROMOSVODNÍ ÚZEMŇOVACÍ								
Odpojení svorky SP (připojovací)	ks	2,00		0,00	28,75	57,50	28,75	57,50
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Demontaz stavebních zařízení - ostatní	hod	6,00		0,00	672,75	4 036,50	672,75	4 036,50
Strojhodiny jeřábů	hod	4,00		0,00	1 150,00	4 600,00	1 150,00	4 600,00
Strojhodiny montážní plošiny	hod	4,00		0,00	517,50	2 070,00	517,50	2 070,00
Demontáže - celkem				0,00		15 743,50		15 743,50
LED SVÍTLIDLA PŘECHODOVÁ "Schröder" AMPERA ZEBRA - MONTÁŽ								
64LEDs, 4000K, 116A, IP68 - MONTÁŽ	ks	2,00		0,00	402,50	805,00	402,50	805,00
STOŽÁR PŘECHODOVÝ BEZPATICOVÝ 3 STUPŇOVÝ - MONTÁŽ								
Stožár výšky 6m - MONTÁŽ	ks	2,00		0,00	1 868,00	3 312,00	1 868,00	3 312,00
VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÉHO STOŽÁRU - MONTÁŽ								
Stávající výložník - MONTÁŽ	ks	2,00		0,00	770,50	1 541,00	770,50	1 541,00
OCHRANNA NANĚTA PLASTOVÁ (na stožáry)								
OMP114, d=114mm	ks	1,00	575,00	575,00	230,00	230,00	805,00	805,00
OMP133, d=133mm	ks	1,00	575,00	575,00	230,00	230,00	805,00	805,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-OP - st. výzbroj 4xM8/35mm ² , s 1x pojistkovým odpojovačem a pojistkou 10x36	ks	2,00	805,00	1 610,00	402,50	805,00	1 207,50	2 415,00
SR 482-OP - st. výzbroj 4xM8/35mm ² , s 2x pojistkovým odpojovačem a pojistkou 10x36	ks	1,00	805,00	805,00	402,50	402,50	1 207,50	1 207,50
Pojistka válcová 10x36-6A	ks	3,00	48,00	138,00	5,75	17,25	51,75	155,25
Pojistka válcová 10x36-16A	ks	1,00	46,00	46,00	5,75	5,75	51,75	51,75
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CVKY-I 3x1,5 mm ² , pevně	m	20,00	18,40	368,00	28,42	568,30	43,82	876,30
CVKY-I 4x1,0 mm ² , pevně	m	45,00	147,63	6 639,01	31,51	1 417,96	178,04	8 056,96
SPOJKA 1kV PRO KABELY S PLASTOVOU IZOLACI								
SVZCZ 6-35S - spojka pro 4-žilové kabely do průřezu 6-35mm ²	ks	2,00	977,60	1 955,00	1 177,60	2 355,20	2 155,10	4 310,20
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
do 16 mm ²	ks	18,00		0,00	40,25	724,50	40,25	724,50
OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (1,0 kg/m ²), pevně	m	40,00	51,75	2 070,00	77,28	3 081,20	128,03	5 161,20
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m ²), pevně	m	5,00	51,75	258,75	67,85	339,25	119,60	598,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, ÚZEMŇOVACÍ								
SR2b pro pásek 30x4mm	ks	4,00	28,75	115,00	77,05	308,20	105,80	423,20
SR3b spoj pásek-drát	ks	4,00	28,75	115,00	77,05	308,20	105,80	423,20
SP připojovací	ks	2,00	28,75	57,50	77,05	154,10	105,80	211,60
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Zabezpečení pracoviště	hod	20,00		0,00	327,75	6 555,00	327,75	6 555,00
Strojhodiny jeřábů	hod	6,00		0,00	1 150,00	6 900,00	1 150,00	6 900,00
Strojhodiny montážní plošiny	hod	6,00		0,00	517,50	3 105,00	517,50	3 105,00
Kontrolní měření osvětlení	hod	4,00		0,00	672,75	2 691,00	672,75	2 691,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	15,00		0,00	672,75	10 091,25	672,75	10 091,25
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	6,00		0,00	747,50	4 485,00	747,50	4 485,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	3,00		0,00	672,75	2 018,25	672,75	2 018,25
							0,00	0,00
Podružný materiál				766,38			0,00	766,38
Elektromontáže - celkem				16 093,62		68 144,40		84 238,02
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATÍ								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,04		0,00	2 323,00	92,92	2 323,00	92,92
VYTRHÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY								
Zámková betonová dlažba	m ²	12,00		0,00	159,85	1 918,20	159,85	1 918,20
ŘEZÁNÍ SPARY								
V asfaltu nebo betonu	m	10,00		0,00	338,95	3 389,50	338,95	3 389,50
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ								
Slitá vrstva 3-5cm	m ²	2,00		0,00	121,80	243,60	121,80	243,60
JÁMA PRO STOŽÁRY VĚR OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m³								
Zemlna třídy 3, ručně	m ³	0,75		0,00	2 553,00	1 914,75	2 553,00	1 914,75

POUŽITÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ								
Z BETONU tř. B20 - KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ								
D 200x800mm, 600x600x900mm	ks	2,00	2 074,14	4 148,28	1 334,00	2 668,00	3 408,14	6 816,28
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 490mm	m	35,00		0,00	197,80	6 923,00	197,80	6 923,00
ŽŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE								
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	35,00	40,25	1 408,75	92,92	3 252,20	133,17	4 660,95
KABELOVÁ KRYCÍ DESKA Z PVC								
PVC 900mm, červená	m	35,00	54,63	1 911,88	17,25	603,75	71,88	2 615,83
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM								
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	1,00	517,60	517,60	230,00	230,00	747,60	747,60
ZÁHOZ JÁMY, UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU								
POVRCHU								
V zemine třídy 3-4	m3	0,20		0,00	572,70	114,54	572,70	114,54
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 300mm	m	35,00		0,00	75,44	2 640,40	75,44	2 640,40
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	14,00		0,00	51,52	721,28	51,52	721,28
ZPĚTNÉ POLOŽENÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY - KOMPLET								
Zámková betonová dlažba	m2	12,00		0,00	805,00	9 660,00	805,00	9 660,00
ODVOZ ZEMINY								
Do vzdálenosti 10 km	m3	2,50		0,00	1 048,80	2 622,00	1 048,80	2 622,00
Zemní práce - celkem					7 986,41	36 974,34		44 860,75
Poznámka:							0,00	0,00
Do výpisu zahrnout jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které							0,00	0,00
Je nutné započítat do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele							0,00	0,00

Název	Hodnota
Nápis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Políčka – sjezd ze sil. I/34, ul. Hegerova
Projekt	SO 421 - Posun VO pro osvětlení přechodu pro chodce
Investor	Město Políčka
Z č.	24-30
A. č.	D.3.3
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Josef Havlíček
Kontroloval	
Datum	08.01.2025
Zpracovatel	Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CU	2025
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojistění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní výhy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 031
Stavba: Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

KSO:
Místo: Polička

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pravec František

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			672 166,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	672 166,31	141 154,93
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			813 321,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 031

Stavba: Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Místo: Polička

Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant: Ing. Bravos František

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		672 166,31	813 321,24
SO 01	SO 01 - Vodovod	261 447,48	316 351,45
SO 02	SO 02 - Jednotná kanalizace	359 807,83	435 367,47
VRN	Vedlejší náklady stavby	50 911,00	61 602,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Vodovod

KSO: 827 11
Místo: Polička

CC-CZ: 22221
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpr


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			261 447,48
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	261 447,48 0,00	21,00% 12,00%	54 903,97 0,00
Cena s DPH v CZK			316 351,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Vodovod

Místo:

Polička

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

7. 3. 2025

Projektant:

Ing. Pravec František

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 447,48

HSV - Práce a dodávky HSV

261 420,38

1 - Zemní práce	114 453,60
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	325,00
4 - Vodotěsné konstrukce	4 106,63
5 - Komunikace	8 077,90
8 - Trubní vedení	132 716,23
99 - Přesun hmot	485,90
998 - Přesun hmot	1 255,12
PSV - Práce a dodávky PSV	27,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt: SO 01 - SO 01 - Vodovod

Misto: Polička

Zadavatel: Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025

Projektant: Ing. Právek František

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				261 420,38	
D 1			Zemní práce				114 453,60	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	65,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2025 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	0,810	558,00	451,98	CS ÚRS 2025 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,430	525,00	1 275,75	CS ÚRS 2025 01
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	1,50	15,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000	15,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	1,700	25,00	42,50	CS ÚRS 2025 01
10	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	1,700	15,00	25,50	CS ÚRS 2025 01
11	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,842	789,00	5 240,54	CS ÚRS 2025 01
12	K	132254104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,363	545,00	197,84	CS ÚRS 2025 01
VV práce v			Součet		0,725			
13	K	132354104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,218	586,00	127,75	CS ÚRS 2025 01
14	K	132454104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně	m3	0,145	625,00	90,63	CS ÚRS 2025 01
15	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	17,346	545,00	9 453,57	CS ÚRS 2025 01
VV práce			Součet		34,692			
16	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	10,408	586,00	6 099,08	CS ÚRS 2025 01
17	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	6,938	625,00	4 336,25	CS ÚRS 2025 01
18	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,100	55,00	2 810,50	CS ÚRS 2025 01
VV pažení 2			Součet		102,200			
19	K	151101111	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	51,100	15,00	766,50	CS ÚRS 2025 01
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,709	128,00	2 266,75	CS ÚRS 2025 01
VV LOZE			Mezisoučet		1,944			
VV OBSYP			Mezisoučet		7,778			
VV blok			Mezisoučet		0,243			
VV výtlač			Součet		10,232			
VV štěr_kom			Mezisoučet		25,185			
VV vod_přem			výtlač+štěr_kom		35,417			
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,834	45,00	3 187,53	CS ÚRS 2025 01
22	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,709	128,00	2 266,75	CS ÚRS 2025 01
23	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,834	45,00	3 187,53	CS ÚRS 2025 01
24	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,709	28,00	495,85	CS ÚRS 2025 01
25	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	17,709	28,00	495,85	CS ÚRS 2025 01
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	35,417	45,00	1 593,77	CS ÚRS 2025 01
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	63,751	280,00	17 850,28	CS ÚRS 2025 01
28	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,172	285,00	8 599,02	CS ÚRS 2025 01
VV dosypání			"dosypání v místě budoucího vjezdu" (1,9*1,5*0,35)+((14,7+5,0)*0,81*0,25)		4,987			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýn nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění 1*0,5*0,5*1	m3	0,250	285,00	71,25	CS ÚRS 2025 01
	VV	vsák			0,250			
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m OBSYP-0,212	m3	7,564	310,00	2 344,84	CS ÚRS 2025 01
	VV	šterk			7,564			
31	M	583441711	šterkodr frakce 0/32	t	54,310	480,00	26 068,80	
32	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,460	590,00	269,60	CS ÚRS 2025 01
33	M	583373101	šterkopsek frakce 0/4	t	13,615	425,00	5 786,38	
34	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	39,930	22,00	878,46	CS ÚRS 2025 01
	VV	sypanina	Součet		39,930			
35	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,930	48,00	1 916,64	CS ÚRS 2025 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								325,00
36	M	5923253501	patka betonová prefabrikovaná 25x25x30 cm	kus	1,000	325,00	325,00	
D 4 Vodorovné konstrukce								4 106,63
37	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	M3	1,944	1 250,00	2 430,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,243	4 250,00	1 032,75	CS ÚRS 2025 01
39	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	1,515	425,00	643,88	CS ÚRS 2023 01
D 5 Komunikace								8 077,90
40	K	564871016	Podklad ze šterkodně ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	5,644	389,00	2 312,22	CS ÚRS 2025 01
41	K	567122114	Podklad ze směsi střešené cementem SC C 8/10 (KSC) tl 150 mm	m2	11,888	485,00	5 765,88	CS ÚRS 2025 01
D 8 Trubní vedení								132 716,23
42	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
43	K	8573121221	Spotřební materiál	komple	1,000	1 000,00	1 000,00	
44	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	3,000	125,00	375,00	
	VV	PE_32	vsakovací prostor - odvodnění hydrantu 1*3,0		3,000			
45	M	28613752	potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm	m	3,045	23,00	70,04	
46	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 90 x 8,2 mm	m	5,000	365,00	1 825,00	CS ÚRS 2025 01
	VV	PE_90	Součet		5,000			
47	M	286135561	potrubí vodovodní PE100 SDR11 90x8,2mm	m	5,075	268,00	1 360,10	
48	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm	m	19,000	325,00	6 175,00	CS ÚRS 2025 01
	VV	PE_110	Součet		19,000			
49	M	286135501	potrubí vodovodní PE100 SDR11 110x10mm	m	19,285	440,00	8 485,40	
50	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	798,00	798,00	CS ÚRS 2025 01
51	M	55253239	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 400mm	kus	1,020	2 890,00	2 947,80	CS ÚRS 2025 01
52	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	798,00	798,00	CS ÚRS 2025 01
53	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,020	2 789,00	2 844,78	CS ÚRS 2025 01
54	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	988,00	988,00	CS ÚRS 2025 01
55	M	55253661	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 100	kus	1,020	1 250,00	1 275,00	CS ÚRS 2025 01
56	K	857284122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	988,00	1 976,00	CS ÚRS 2025 01
57	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,020	4 022,00	4 102,44	CS ÚRS 2025 01
58	M	55253517	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100	kus	1,020	4 119,00	4 201,38	CS ÚRS 2025 01
59	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2025 01
60	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,030	291,00	590,73	CS ÚRS 2025 01
61	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	5,000	325,00	1 625,00	CS ÚRS 2025 01
62	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	5,075	337,00	1 710,28	CS ÚRS 2025 01
63	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 489,00	1 489,00	CS ÚRS 2025 01
64	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzavěr krycí v 1500mm	kus	1,000	12 524,00	12 524,00	CS ÚRS 2025 01
65	M	28326001	opai drenážní k hydrantům	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2025 01
66	K	891249111	Montáž lemových nákrůžků na potrubí z jakýchkoliv trub DN 80	kus	2,000	325,00	650,00	
67	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,030	368,00	747,04	CS ÚRS 2025 01
68	M	28654368	příruba vlná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,030	620,00	1 258,60	CS ÚRS 2025 01
69	K	891249112	Montáž lemových nákrůžků na potrubí z jakýchkoliv trub DN 100	kus	4,000	325,00	1 300,00	
70	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	4,060	385,00	1 563,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	28654410	příruha volná k lemovému nákržku z polypropylénu 110	kus	4,060	680,00	2 760,80	CS ÚRS 2025 01
72	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	789,00	789,00	CS ÚRS 2025 01
73	M	HWL.400208000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,010	4 890,00	4 938,90	
74	M	HWL.950108000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	
75	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	3,000	988,00	2 964,00	CS ÚRS 2025 01
76	M	HWL.400210000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	3,030	5 688,00	17 234,64	
77	M	HWL.950110000 003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 100 (1,3-1,8m)	kus	3,000	2 050,00	6 150,00	
78	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	CS ÚRS 2025 01
79	M	42291452	poklop litinový hydrantový	kus	1,000	898,00	898,00	CS ÚRS 2025 01
80	M	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2025 01
81	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	855,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 01
82	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,000	296,00	1 184,00	CS ÚRS 2025 01
83	M	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupátkového	kus	4,000	289,00	1 156,00	CS ÚRS 2025 01
84	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	5,000	28,00	140,00	CS ÚRS 2025 01
85	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	19,000	28,00	532,00	CS ÚRS 2025 01
86	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
87	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	KUS	2,000	5 450,00	10 900,00	CS ÚRS 2025 01
88	K	8994311111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupátek nebo hydrantu	kus	3,000	850,00	2 550,00	
89	K	899712111	Orientační tabulky na zděvu	kus	3,000	580,00	1 740,00	CS ÚRS 2025 01
90	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2025 01
91	M	5534225001	sloupek ocel pozinkovaný 1500 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
92	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	25,200	3,50	88,20	CS ÚRS 2025 01
93	K	8712411000	Montáž vodiče nad potrubím ve výk.	M	24,000	2,00	48,00	
94	M	3411101201	kabel silový s Cu jádrem CYKY 6mm2	M	27,120	25,00	678,00	
D 99 Přesun hmot							485,90	
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,351	145,00	485,90	CS ÚRS 2025 01
D 998 Přesun hmot							1 255,12	
96	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,656	145,00	1 255,12	CS ÚRS 2025 01
D PSV Práce a dodávky PSV							27,10	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							27,10	
97	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstva ochranná	m2	0,500	22,00	11,00	CS ÚRS 2025 01
VV Izolace_v				Součet				0,500
98	M	69311198	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 250g/m2	m2	0,575	28,00	16,10	CS ÚRS 2025 01
99	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,000	145,00	0,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Jednotná kanalizace

KSO: 827 21
Místo: Polička

CC-CZ: 22231
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vypíň údaj

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

Projektant:
Ing. Pravec František

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		359 807,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	359 807,83 0,00	21,00% 12,00%	75 559,64 0,00
Cena s DPH		v CZK	435 367,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt: SO 02 - SO 02 - Jednotná kanalizace

Místo: Polička

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025

Projektant: Ing. Pravec František

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	359 807,83
HSV - Práce a dodávky HSV	359 807,83
1 - Zemní práce	235 181,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 785,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 603,00
5 - Komunikace	7 596,81
8 - Trubní vedení	90 573,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 650,00
99 - Přesun hmot	1 214,38
997 - Přesun sutě	23,58
998 - Přesun hmot	1 190,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Jednotná kanalizace

Místo:

Polička

Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV			Práce a dodávky HSV				235 181,75	
D 1			Zemní práce					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,500	65,00	682,50	CS ÚRS 2025 01
2	K	115101301	Pohotovost čerací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,050	145,00	152,25	CS ÚRS 2025 01
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,200	558,00	1 227,60	CS ÚRS 2025 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trať ze 3 volně ložených kabelů	m	3,300	525,00	1 732,50	CS ÚRS 2025 01
5	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	44,000	120,00	5 280,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	44,000	15,00	660,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zařízení	m	2,400	25,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	2,400	15,00	36,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,540	789,00	9 894,06	CS ÚRS 2025 01
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	15,987	545,00	8 712,92	CS ÚRS 2025 01
VV zpráce			Součet				79,936	
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	23,981	586,00	14 052,87	CS ÚRS 2025 01
12	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	39,968	625,00	24 980,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	151811131	Osazení pažicového boxu na výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	57,420	55,00	3 158,10	CS ÚRS 2025 01
VV pazení 1_2			Součet				114,840	
14	K	151811231	Odstranění pažicového boxu na výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	57,420	15,00	861,30	CS ÚRS 2025 01
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,987	128,00	2 046,34	CS ÚRS 2025 01
VV loze			Mezisoučet				3,465	
VV obsyp			Mezisoučet				13,880	
VV vytlač			Součet				23,455	
VV šterk_kom			zpráce-vytlač				56,451	
VV vod_přem			vytlač+šterk kom				79,936	
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m2	63,949	45,00	2 877,71	CS ÚRS 2025 01
17	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	63,949	128,00	8 185,47	CS ÚRS 2025 01
18	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	255,795	45,00	11 510,78	CS ÚRS 2025 01
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,987	22,00	351,71	CS ÚRS 2025 01
20	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	63,949	22,00	1 406,88	CS ÚRS 2025 01
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	143,885	280,00	40 287,80	CS ÚRS 2025 01
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	79,936	45,00	3 597,12	CS ÚRS 2025 01
23	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	61,884	285,00	17 665,44	CS ÚRS 2025 01
VV dosypání			"dosypání v budoucím vjezdu" (2,1*1,5*0,35)+(16,0*1,1*0,25)				5,503	
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození uložencu do 3 m	m3	12,224	310,00	3 789,44	CS ÚRS 2025 01
VV šterk			obsyp -1,636				12,224	
25	M	583441711	šterkdrť frakce 0/32	t	111,571	480,00	53 554,08	
26	M	583438721	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	22,003	590,00	12 981,77	
27	K	187151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	77,673	22,00	1 708,61	CS ÚRS 2025 01
VV sypanina			Součet				77,673	
28	K	182351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,673	45,00	3 495,30	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 785,00	
29	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	21,000	85,00	1 785,00	CS ÚRS 2025 01
D 4			Vodorovné konstrukce				7 603,00	
30	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,465	1 250,00	4 331,25	CS ÚRS 2025 01
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	3,000	796,00	2 388,00	CS ÚRS 2025 01
32	M	59224148	prstavec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm	kus	2,020	325,00	656,50	CS ÚRS 2025 01
33	M	59224146	prstavec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm	kus	1,010	225,00	227,25	CS ÚRS 2025 01
D 5			Komunikace				7 596,81	
34	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	5,580	389,00	2 174,51	CS ÚRS 2025 01
35	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	11,180	485,00	5 422,30	CS ÚRS 2025 01
D 8			Trubní vedení				90 573,06	
36	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	21,000	455,00	9 555,00	CS ÚRS 2025 01
VV PVC 315			Součet		21,000			
37	M	28611267	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	21,315	725,00	15 453,38	CS ÚRS 2025 01
38	K	877370330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 01
39	M	28651235	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 315	kus	2,030	1 169,00	2 373,07	CS ÚRS 2025 01
40	M	28611769	náhradní těsnící kroužek pro plastové potrubí KG DN 315	kus	2,030	225,00	456,75	CS ÚRS 2025 01
41	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	4,000	545,00	2 180,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	CS ÚRS 2025 01
43	M	59224056	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x67cm kapsové stupadlo	kus	2,020	3 450,00	6 969,00	CS ÚRS 2025 01
44	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná	kus	1,010	1 986,00	2 005,86	CS ÚRS 2025 01
45	M	59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm stupadla poplastovaná	kus	1,010	2 650,00	2 676,50	CS ÚRS 2025 01
46	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm stupadla poplastovaná	kus	1,010	1 350,00	1 363,50	CS ÚRS 2025 01
47	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
49	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	2,000	3 890,00	7 780,00	CS ÚRS 2025 01
50	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	2,000	2 890,00	5 780,00	CS ÚRS 2025 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 650,00	
51	K	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,120	32 500,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
52	M	HEM.0005549.U RS	malta na stavbu šachet ERGELIT - SBM bal. 25kg	kg	50,000	215,00	10 750,00	
D 99			Přesun hmot				1 214,38	
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,375	145,00	1 214,38	CS ÚRS 2025 01
D 997			Přesun sutě				23,38	
54	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,025	48,00	1,20	CS ÚRS 2025 01
VV odvoz sutí			"odvoz sutí na skládku určenou investorem" 0,025		0,025			
55	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,325	45,00	14,83	CS ÚRS 2025 01
56	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,025	22,00	0,55	CS ÚRS 2025 01
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,025	280,00	7,00	CS ÚRS 2025 01
D 998			Přesun hmot				1 180,45	
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,141	145,00	1 180,45	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

KSO:

Místo: Polička

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pravec František

Zpra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			50 911,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 911,00	21,00%	10 691,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			61 602,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt: VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo: Polička
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025
Projektant: Ing. Pravec František
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	50 911,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 911,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	22 410,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 001,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Polička, sjezd ze silnice I/34 ul. Hegerova - prodloužení vodovodu a kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší náklady stavby

Místo:

Polička

Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Pravec František

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				50 911,00	
D 0			Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	0121030001	Geodetické práce před výstavbou	m	45,000	45,00	2 025,00	
2	K	0123030001	Geodetické práce po výstavbě	m	45,000	45,00	2 025,00	
3	K	0133540001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kš	1,000	8 000,00	8 000,00	
4	K	0431140001	Hutní statické zkoušky	ks	2,000	2 680,00	5 360,00	
5	K	0710020001	Provozně technické zabezpečení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
6	K	0113140001	Archeologický dohled	soubor	1,000	3 000,00	3 001,00	
7	K	0113240001	Archeologický průzkum	soubor	1,000	1,00	1,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					
8	K	0300010001	Zařízení staveniště	Kš	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	0344030001	Dopravní značení na staveništi	Kš	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	0392030001	Uvedení pozemků staveb do odpovídajícího stavu	Kš	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost					
11	K	0450020001	Kompletační a koordinační činnost	Kš	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN7			Provozní vlivy					
12	K	0730020001	Opatření pro bezproblémový pohyb chodců v centrech měst	Kš	1,000	8 000,00	8 000,00	