

Soupis prací - dod. č. 721								
Objednávka č.								
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz								
Odstranění závad v GPK na trati Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves 2 TK. km 439,000 – 439,600 a výh. č. 1 v žst. Nelahozeves								
Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony - oprava GPK					
		5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	xxx	xxx	xxx	xxx
			VRN					
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								121 564,80

Za zhotovitele:

Za objednatele

Datum: