

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025

Objekt: **Úprava GPK, doplnění kolejového lože a dodání ECO žlabu.**

Místo: TÚ Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem km 15,300 - 15,800.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Společnost údržba 2024 - 2025 LBC (GJW Praha spol s.r.o., CH&T Lit.)

Zpracovatel: ST Liberec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							332 043,69	
		HSV	Práce a dodávky HSV				-	
TÚ Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem km 15,300 - 15,800.								
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,50			dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	33,00			dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	60,00			dle RD
4	K	9902300700	Doprava jednosměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	60,00			dle RD
5	M	5964129000	Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	1,00			dle RD
		OST	Ostatní				-	
6	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00			dle RD