



ZIKUDA

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY spol. s r.o.

VÝSTAVBA VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov, tel.: 481 311 195, info@zikuda.cz

1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci,
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku

Rekapitulace

| | TS Turnov | Zikuda | Celkem |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Stezka pro chodce | 42 347 Kč | 370 993 Kč | 413 340 Kč |
| 2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec | 321 815 Kč | 318 541 Kč | 640 356 Kč |
| 3. Veřejné osvětlení Na Vápeníku | 97 077 Kč | 119 907 Kč | 216 984 Kč |
| Základní cena | 461 239 Kč | 809 440 Kč | 1 270 679 Kč |
| Základní cena celkem (po slevě) | | | 1 270 679 Kč |
| DPH 21% | | | 266 843 Kč |
| Cena celkem s DPH | | | 1 537 522 Kč |

Poznámka Stezka:

- Chyba ve VV v poplatkách za uložení v ceně cca ...10 000,-Kč
- Položka č.10 přesun hmot - v této položce jsou zahrnuty náklady na kompletní zemní práce na drenáži kolem zámecké zdi včetně kameniva, drenáže DN 100 napojení do stávající UV.. V celkové ceně cca45 000,- Kč

Doporučujeme:

- U vodorovného značení doporučujeme místo barvy použít plast. Sice dražší oproti barvě o cca 100%, ale životnost je minimálně 3 x násobná. Navýšení v případě odsouhlasení by činilo 60 000,-Kč.
- Oproti VV doporučujeme dodání a pokládka geotextilie NETEX 300g v rozsahu 1170m2*33,-Kč. Navýšení v případě odsouhlasení by činilo 38 610,-Kč
- Oproti požadovanému VV navrhujeme dodání okrasných sloupků vzor náměstí. Navýšení v případě odsouhlasení by činilo 27ks*2 214,- = 59 778,-Kč

V Turnově dne 16.10.2016

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16026

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 27.9.2016

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

| | | | | | |
|-----|----------|--------|----|------|------|
| DPH | základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| | snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16026

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

Místo: Turnov

Datum: 27.9.2016

Objednatel: Město Turnov

Projektant: Profes projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | | |
| | | | 0,00 |
| 16026 | 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice | | 413 340,04 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 413 340,04 | 500 141,45 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci
p.č. 964/13, k.ú. Daliměřice

JKSO:

Místo: Turnov

Objednatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

Projektant:

Profes projekt, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

| | | | |
|--------------|--------|----|------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 |

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci
p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

Místo: Turnov **Datum:**

Objednatel: Město Turnov **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: 16026 - Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci p.č.964/13, k.ú. Daliměřice

Místo: Turnov **Datum:**

Objednatel: Město Turnov **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

| | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--|
| 1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m ² | |
| 2 | K | 162602112 | Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 5000 m | m ² | |
| 3 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1170m ² *10cm= 117m ³ *1,8 (přepočet na tuny)=211,0t. Změnili jsme z chybně uvedených 105tun na skutečnost | t | |
| 4 | K | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | m ² | |

5 - Komunikace pozemní

| | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|--|
| 6 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těžkým tl 150 mm | m ² | |
|---|---|-----------|---|----------------|--|

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--|
| 7 | K | 914511114 | D+M svislá dopravní značka B20a vč. sloupku, patky | kus | |
| 8 | K | 915111112 | V4 - Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry | m | |
| 9 | K | 915111122 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované - V2b | m | |

998 - Přesun hmot

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--|
| 10 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným | t | |
|----|---|-----------|---|---|--|

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

| | | | | | |
|----|---|----------------|---|----|--|
| 11 | K | R-767-A.00-001 | D+M ocelový sloupek (pozínk.) v.0,9m, kotvení vč. Základu dodávka + vrtání pro sloupek, montáž, betonáž ... | ks | |
| 12 | K | R-767-A.00-002 | D+M ocelový řetízek mezi sloupky, vč. povrch.úpravy | m | |

| TS Turnov | | Zikuda | | TS + Zikuda |
|-----------|--------|--------|--------|-------------|
| j.cena | celkem | j.cena | celkem | celkem |
| | | | | |

ozn.stavby: 2016/051/j

název akce: Město Turnov

objekt: Rozšíření VO u zámku Hrubý Rohozec

Rekapitulace ceny

| p.č. | | 0% | základ | cena /Kč/ |
|------|------------------------------|----|--------|----------------|
| 1 | materiál elektromontážní | | | |
| 2 | prořez | | | |
| 3 | materiál podružný | | | |
| 4 | materiál zemní+stavební | | | |
| 5 | elektromontáže | | | |
| 6 | zemní práce | | | |
| 7 | PPV pro elektromontáže | | | |
| 8 | PPV pro zemní práce | | | |
| 9 | materiál+výkony celkem | | | |
| 10 | ostatní náklady | | | |
| 11 | NÁKLADY hl.III celkem | | | |
| 12 | zařízení staveniště | | | |
| 13 | provozní vlivy | | | |
| 14 | NÁKLADY hl.VI celkem | | | |
| 15 | kompletační činnost | | | |
| 16 | revize | | | |
| 17 | NÁKLADY hl.XI celkem | | | |
| 18 | cena bez DPH | | | |
| 19 | DPH základní sazba | | | |
| 20 | CENA vč.DPH (Kč) | | | 774 830 |

ozn.stavby: 2016/051/j

název akce: Město Turnov

objekt: Rozšíření VO u zámku Hrubý Rohozec

| Soupis položek | | | | | TS Turnov | | Zikuda | | TS + Zikuda | |
|---------------------------------|-----------|--|------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | cena/mj. | cena celkem | cena/mj. | cena celkem |
| Materiál elektromontážní | | | | | | | | | | |
| 1 | 000560055 | stožár osv bezpatic K5-133/89/60Z žárZn +manžeta | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | 000533082 | svítidlo venkovní výbojkové 70W /Vyrtych Dingo/ | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | 000593281 | výbojka sodík SON-T E 70W | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | 000579401 | elvýzbroj stožáru SR721-27Cu 1xE27/4xM8/35mm2 | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | 000579291 | /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20 | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 6 | 000101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 885,00 | 0,00 | | | | | |
| 7 | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 95,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | 000321501 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm | m | 780,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 760,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | 000295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 28,50 | 0,00 | | | | | |
| 11 | 000295071 | svorka pásku zemnici SR2b 4šrouby FeZn | ks | 60,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 | 000295073 | svorka pásku drátu zemnici SR3a 2šrouby FeZn | ks | 38,00 | 0,00 | | | | | |
| 13 | 000190213 | kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| součet | | | | | | | | | | |
| Materiál zemní+stavební | | | | | | | | | | |
| 14 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 50,40 | 0,00 | | | | | |
| 15 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 720,00 | 0,00 | | | | | |
| 16 | 000046134 | beton B13,5 | m3 | 3,99 | 0,00 | | | | | |
| 17 | 000046241 | prkno 2,5cm SM,BO | m3 | 0,95 | 0,00 | | | | | |
| 18 | 000046452 | stožárové pouzdro plast SP250/1000 | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 19 | 000046412 | roura PE pr.110mm | m | 10,00 | 0,00 | | | | | |
| 20 | 000046112 | šterkopísek 0-16mm | m3 | 2,10 | 0,00 | | | | | |
| 21 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 2,80 | 0,00 | | | | | |
| 22 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 40,00 | 0,00 | | | | | |
| součet | | | | | | | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | | | |
| 23 | 210204002 | stožár osvětlovací sadový ocelový | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 | 210202104 | svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 25 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 26 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 885,00 | 0,00 | | | | | |
| 27 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 95,00 | 0,00 | | | | | |
| 28 | 210100211 | ukončení kabelu do 4x10 | ks | 38,00 | 0,00 | | | | | |
| 29 | 210100204 | ukončení kabelu do 3x4 | ks | 38,00 | 0,00 | | | | | |
| 30 | 210950202 | příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg | m | 780,00 | 0,00 | | | | | |
| 31 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 780,00 | 0,00 | | | | | |
| 32 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 760,00 | 0,00 | | | | | |
| 33 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 28,50 | 0,00 | | | | | |
| 34 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 60,00 | 0,00 | | | | | |
| 35 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 38,00 | 0,00 | | | | | |
| 36 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 37 | 210101210 | připojení kabelu ve stáv. stožáru | kpl. | 1,00 | 0,00 | | | | | |
| součet | | | | | | | | | | |
| Zemní práce | | | | | | | | | | |
| 38 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 | m | 720,00 | 0,00 | | | | | |
| 39 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 720,00 | 0,00 | | | | | |
| 40 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 720,00 | 0,00 | | | | | |
| 41 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 720,00 | 0,00 | | | | | |
| 42 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku | m3 | 50,40 | 0,00 | | | | | |
| 43 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 252,00 | 0,00 | | | | | |
| 44 | 460100002 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 45 | 460050713 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0 | m3 | 9,50 | 0,00 | | | | | |
| 46 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 | m3 | 3,80 | 0,00 | | | | | |
| 47 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku | m3 | 3,80 | 0,00 | | | | | |
| 48 | 460300223 | protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0 | m | 10,00 | 0,00 | | | | | |
| 49 | 460200133 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0 | m | 40,00 | 0,00 | | | | | |
| 50 | 460030032 | vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité | m2 | 14,00 | 0,00 | | | | | |
| 51 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm | m | 40,00 | 0,00 | | | | | |
| 52 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 40,00 | 0,00 | | | | | |
| 53 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku | m3 | 7,00 | 0,00 | | | | | |
| 54 | 460650015 | podklad nebo zához šterkopískem | m3 | 2,10 | 0,00 | | | | | |
| 55 | 460650054 | dlažba betonová zámková pokládká bez materiálu | m2 | 14,00 | 0,00 | | | | | |
| 56 | 460300006 | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu | m3 | 212,40 | 0,00 | | | | | |
| součet | | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | | | | | | | | |
| 57 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 58 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 19,00 | 0,00 | | | | | |
| 59 | 460710001 | geodetické zaměření skutečné polohy | m | 770,00 | 0,00 | | | | | |
| 60 | 219000231 | montážní plošina MP14 | hod | 16,00 | 0,00 | | | | | |
| 61 | 219000235 | přesun montážní plošiny MP14 | km | 60,00 | 0,00 | | | | | |
| 62 | 219000101 | vytyčení stáv. sítí | kpl. | 1,00 | 0,00 | | | | | |
| součet | | | | | | | | | | |

celkem 321 815 278 315 600 130

ozn.stavby: 2016/050/j

název akce: Město Turnov

objekt: Malý Rohozec - ulice Na Vápeníku

Veřejné osvětlení

| Rekapitulace ceny | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------|
| p.č. | | |
| 1 | materiál elektromontážní | |
| 2 | prořez | |
| 3 | materiál podružný | |
| 4 | materiál zemní+stavební | |
| 5 | elektromontáže | |
| 6 | zemní práce | |
| 7 | PPV pro elektromontáže | |
| 8 | PPV pro zemní práce | |
| 9 | materiál+výkony celkem | |
| 10 | ostatní náklady | |
| 11 | NÁKLADY hl.III celkem | |
| 12 | zařízení staveniště | |
| 13 | NÁKLADY hl.VI celkem | |
| 14 | kompletační činnost | |
| 15 | revize | |
| 16 | NÁKLADY hl.XI celkem | |
| 17 | cena bez DPH | |
| 18 | DPH základní sazba | |
| 19 | CENA vč.DPH (Kč) | 262 551 |

ozn.stavby: 2016/050/j

název akce: Město Turnov

objekt: Malý Rohozec - ulice Na Vápeníku

Veřejné osvětlení

Soupis položek

TS Turnov

Základ

Colkom

| p.č. | č.položky | popis položky |
|---------------------------------|-----------|--|
| Materiál elektromontážní | | |
| 1 | 000560055 | stožár osv bezpatie K5-133/89/60Z žárZn + manžeta |
| 2 | 000533082 | svítidlo venkovní výbojkové 70W /Vyrtych Dingo/ |
| 3 | 000593281 | výbojka sodík SON-T E 70W |
| 4 | 000579401 | elvýzbroj stožáru SR721-27Cu 1xE27/4xM8/35mm2 |
| 5 | 000579291 | /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20 |
| 6 | 000101209 | kabel CYKY 4x10 |
| 7 | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 |
| 8 | 000321501 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm |
| 9 | 000295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) |
| 10 | 000295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) |
| 11 | 000295071 | svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn |
| 12 | 000295073 | svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn |
| 13 | 000190213 | kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU |
| 14 | 000018135 | spojka kabelová Cu 10 KU-L |
| 15 | 000018111 | spojka kabelová smršť. SLV 6-25 |
| součet | | |
| Materiál zemní+stavební | | |
| 16 | 000046114 | písek kopaný 0-2mm |
| 17 | 000046383 | výstražná fólie šířka 0,34m |
| 18 | 000046134 | beton B13,5 |
| 19 | 000046241 | prkno 2,5cm SM,BO |
| 20 | 000046452 | stožárové pouzdro plast SP250/1000 |
| 21 | 000046412 | roura PE pr.110mm |
| součet | | |
| Elektromontáže | | |
| 22 | 210204002 | stožár osvětlovací sadový ocelový |
| 23 | 210202104 | svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár |
| 24 | 210204201 | elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh |
| 25 | 210810013 | kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 |
| 26 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 |
| 27 | 210100211 | ukončení kabelu do 4x10 |
| 28 | 210100204 | ukončení kabelu do 3x4 |
| 29 | 210950202 | příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg |
| 30 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm |
| 31 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm |
| 32 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 |
| 33 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm |
| 34 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů |
| 35 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů |
| 36 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 |
| 37 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 |
| 38 | 210101230 | přepojení elektroměrového rozvaděče |
| 39 | 210101210 | odpojení kabelu ve stáv. stožáru |
| součet | | |
| Zemní práce | | |
| 40 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 |
| 41 | 460420022 | kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm |
| 42 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm |
| 43 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 |
| 44 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku |
| 45 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 |
| 46 | 460100002 | pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m |
| 47 | 460050713 | výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0 |
| 48 | 460120003 | zához jámy třída zeminy 3 |
| 49 | 460300006 | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu |
| 50 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku |
| 51 | 460300223 | protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.3/ko1.0 |
| součet | | |

Soupis položek

Ostatní náklady

| | | |
|---------------|-----------|---|
| 52 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla |
| 53 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje |
| 54 | 460710001 | geodetické zaměření skutečné polohy |
| 55 | 219000231 | montážní plošina MP14 |
| 56 | 219000235 | přesun montážní plošiny MP14 |
| 57 | 219000101 | vytyčení stáv. sítí |
| součet | | |

Celkem

97 077

108 439

205 516