

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0484/2024, číslo smlouvy zhotovitele 76 0102 28292 5 1058, uzavřené dne 27. 3. 2024, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření 31. schůze Rady města Přerova konané dne 6. 11. 2023, usnesení č. 967/31/6/2023
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
kontaktní adresa: Skanska a.s., závod ISM, oblast Olomouc
Pavelkova 1342/6a, 772 11 Olomouc
zastoupena: Ing. Davidem Dardou, ředitelem závodu
Ing. Lukášem Kolářkem, oblastním manažerem

osoby jednající na základě plné moci

ve věcech smlouvy:

ve věcech technických:

[REDACTED]

ve věcech stavby:

[REDACTED]

IČ: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000570366/3500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 3. 2024, číslo smlouvy objednatele SML/0484/2024, číslo smlouvy zhotovitele 76 0102 28292 5 1058, se výše uvedená smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 mění následovně:

1. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 26 180 618,74 Kč

Sazba DPH 21%

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy

České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.


4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 73. schůzi, konané dne 24. 3. 2025, usnesením č. 2228/73/6.2/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne:




JUDr. Vladimír Lichnovský,
náměstek primátora

V Olomouci, dne:



Ing. David Darda,
ředitel závodu



Ing. Lukáš Koláček,
oblastní manažer

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. SML/0484/2024 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **46-2010** **Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			21 442 670,48
PSV			431 511,38
MON			47 383,00
Vedlejší náklady			148 000,00
Ostatní náklady			662 950,00
Celkem			22 732 514,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 732 514,86 CZK
Základní DPH	21 %	4 773 828,12 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

27 506 342,98 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
HTÚ	Hrubé terénní úpravy	0,00	974 240,13	204 590,43	1 178 830,56	4
01	Ornice a podorníčí	0,00	974 240,13	204 590,43	1 178 830,56	4
OP	Odstranění konstrukcí a dřevin	0,00	1 266 554,09	265 976,36	1 532 530,45	6
01	Odstranění	0,00	1 266 554,09	265 976,36	1 532 530,45	6
SO.01	Komunikace	0,00	5 761 192,73	1 209 850,47	6 971 043,20	25
01	Komunikace	0,00	5 761 192,73	1 209 850,47	6 971 043,20	25
SO.02	Chodníky	0,00	772 605,89	162 247,24	934 853,13	3
01	Chodníky	0,00	772 605,89	162 247,24	934 853,13	3
SO.03	Sjezdy	0,00	517 357,75	108 645,13	626 002,88	2
01	Sjezdy	0,00	517 357,75	108 645,13	626 002,88	2
SO.04	Veřejné osvětlení	0,00	1 364 191,71	286 480,26	1 650 671,97	6
01	VO	0,00	1 364 191,71	286 480,26	1 650 671,97	6
SO.05	Vodovodní řad	0,00	2 115 121,09	444 175,43	2 559 296,52	9
01	Vodovodní řad	0,00	2 115 121,09	444 175,43	2 559 296,52	9
SO.06	Řad dešťové kanalizace	0,00	4 033 977,23	847 135,22	4 881 112,45	18
01	Rozpočet	0,00	4 033 977,23	847 135,22	4 881 112,45	18
SO.07	Řad splaškové kanalizace	0,00	2 825 266,74	593 306,02	3 418 572,76	12
01	Rozpočet	0,00	2 825 266,74	593 306,02	3 418 572,76	12
SO.08	Řad jednotné kanalizace	0,00	980 622,29	205 930,68	1 186 552,97	4
01	Rozpočet	0,00	980 622,29	205 930,68	1 186 552,97	4
SO.09	Plynovodní řad	0,00	756 005,97	158 761,25	914 767,22	3
01	Plynovod	0,00	756 005,97	158 761,25	914 767,22	3
SO.10	Elektrické vedení NN	0,00	132 804,75	27 889,00	160 693,75	1
01	Elektroměrové pilíře	0,00	132 804,75	27 889,00	160 693,75	1
SO.11	Vegetační úpravy	0,00	473 464,49	99 427,54	572 892,03	2
01	Rozpočet	0,00	473 464,49	99 427,54	572 892,03	2
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	759 110,00	159 413,10	918 523,10	3
VRN	VRN	0,00	759 110,00	159 413,10	918 523,10	3

Celkem za stavbu	0,00	22 732 514,86	4 773 828,12	27 506 342,98	100
------------------	------	---------------	--------------	---------------	-----

Popis stavby: 46-2010 - Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x).

Veškeré práce a dodávky související s vedením VN a NN nejsou předmětem ocenění.

Popis objektu: HTÚ - Hrubé terénní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Ornice a podorníči

Popis objektu: OP - Odstranění konstrukcí a dřevin

Popis rozpočtu: 01 - Odstranění

Popis objektu: SO.01 - Komunikace

Popis rozpočtu: 01 - Komunikace

Popis objektu: SO.02 - Chodníky

Popis rozpočtu: 01 - Chodníky

Popis objektu: SO.03 - Sjezdy

Popis rozpočtu: 01 - Sjezdy

Popis objektu: SO.04 - Veřejné osvětlení

Rozpočet dle požadavku investora nezahrnuje náklady na vybudování VO za SB 17/A,B. V úseku mezi SB 17/A,B a 18/a bude vod vozovkou položena chránící trubka DN160.

Popis rozpočtu: 01 - VO

Popis objektu: SO.05 - Vodovodní řad

Popis rozpočtu: 01 - Vodovodní řad

Popis objektu: SO.06 - Řad dešťové kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO.07 - Řad splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO.08 - Řad jednotné kanalizace

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO.09 - Plynovodní řad

Popis rozpočtu: 01 - Plynovod

Popis objektu: SO.10 - Elektrické vedení NN

Popis rozpočtu: 01 - Elektroměrové pilíře

Popis objektu: SO.11 - Vegetační úpravy

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - VRN



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Montáž elektroměrového pilíře	HSV			132 804,75	0,6
_1	Veřejné osvětlení	HSV			1 364 191,71	6,0
1	Zemní práce	HSV			8 349 966,97	36,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			542 421,33	2,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			79 352,98	0,3
5	Komunikace	HSV			5 246 614,07	23,1
8	Trubní vedení	HSV			3 387 855,99	14,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			906 342,10	4,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			144 617,00	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			673 442,87	3,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 233,20	0,1
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			405 278,18	1,8
M21	Elektromontáže	MON			47 383,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			615 060,71	2,7
VN	Vedlejší náklady	VN			148 000,00	0,7
O01	Ostatní	ON			51 840,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			611 110,00	2,7
Cena celkem					22 732 514,86	100,0



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb		
Stavba:	46-2010 Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení	
Zadavatel	IČO: DIČ:	
Projektant:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	26 180 618,74 CZK
Základní DPH	21 %	5 497 929,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		31 678 548,68 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba					0,00	
	Stavební objekt					
HTÚ	Hrubé terénní úpravy		974 240,13	204 590,43	1 178 830,56	
01	Ornice a podorničí		974 240,13	204 590,43	1 178 830,56	
OP	Odstranění konstrukcí a dřevin		1 266 554,09	265 976,36	1 532 530,45	
01	Odstranění		1 266 554,09	265 976,36	1 532 530,45	
SO.01	Komunikace		5 761 192,73	1 209 850,47	6 971 043,20	
01	Komunikace		5 761 192,73	1 209 850,47	6 971 043,20	
SO.02	Chodníky		772 605,89	162 247,24	934 853,13	
01	Chodníky		772 605,89	162 247,24	934 853,13	
SO.03	Sjezdy		517 357,75	108 645,13	626 002,88	



01	Sjezdy		517 357,75	108 645,13	626 002,88	
SO.04	Veřejné osvětlení		1 364 191,71	286 480,26	1 650 671,97	
01	VO		1 364 191,71	286 480,26	1 650 671,97	
SO.05	Vodovodní řad		2 115 121,09	444 175,43	2 559 296,52	
01	Vodovodní řad		2 115 121,09	444 175,43	2 559 296,52	
SO.06	Řad dešťové kanalizace		4 033 977,23	847 135,22	4 881 112,45	
01	Rozpočet		4 033 977,23	847 135,22	4 881 112,45	
SO.07	Řad splaškové kanalizace		2 825 266,74	593 306,02	3 418 572,76	
01	Rozpočet		2 825 266,74	593 306,02	3 418 572,76	
SO.08	Řad jednotné kanalizace		980 622,29	205 930,68	1 186 552,97	
01	Rozpočet		980 622,29	205 930,68	1 186 552,97	
SO.09	Plynovodní řad		756 005,97	158 761,25	914 767,22	
01	Plynovod		756 005,97	158 761,25	914 767,22	
SO.10	Elektrické vedení NN		132 804,75	27 889,00	160 693,75	
01	Elektroměrové pilíře		132 804,75	27 889,00	160 693,75	
SO.11	Vegetační úpravy		473 464,49	99 427,54	572 892,03	
01	Rozpočet		473 464,49	99 427,54	572 892,03	
VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady		759 110,00	159 413,10	918 523,10	
VRN	VRN		759 110,00	159 413,10	918 523,10	
Celkem za stavbu			22 732 514,86	4 773 828,12	27 506 342,98	

Změnové listy

ZL 1	Sanace pláně		-465 170,34	-97 685,77	-562 856,11	
ZL 2	Práce pro archeology		129 560,00	27 207,60	156 767,60	
ZL 3	Kanalizační potrubí		487 859,43	102 450,48	590 309,91	
ZL 4	Valorizace (nájem, materiál, poplatek skládka, doprava a mechanizace)		2 833 595,30	595 055,01	3 428 650,31	
ZL 5	Kanalizace valorizace		244 510,42	51 347,19	295 857,61	
ZL 6	Sanace pláně - skutečnost		217 749,07	45 727,30	263 476,37	

Celkem za stavbu včetně ZL		26 180 618,74	5 298 404,96	31 479 023,70	
-----------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	--



Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	HTÚ	Hrubé terénní úpravy
R:	01	Ornice a podorníčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				974 240,13		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ornice : 3790*0,3	m3	1 137,00000	28,79	32 734,23	800-1	RTS 23/ I
					1 137,00000			
2	122201103R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : podorníčí : 3790*0,3	m3	1 137,00000	85,00	96 645,00	800-1	RTS 23/ I
					1 137,00000			
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1137,00000*0,5	m3	568,50000	15,00	8 527,50	800-1	RTS 23/ I
					568,50000			
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ponecháno pro SO.11 : 527	m3	527,00000	55,00	28 985,00	800-1	RTS 23/ I
					527,00000			
5	181305111R00	Převrstvení ornice na skládce převrstvení ornice na skládce Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 527,00000	m3	527,00000	59,60	31 409,20	823-1	RTS 23/ I
					527,00000			
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1137,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1137,00000*1,1 - ponecháno pro SO.11 : -527	m3	1 974,40000	57,00	112 540,80	800-1	RTS 23/ I
					1 250,70000			
					1 250,70000			
					-527,00000			
7	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : tl. 10 cm : (1,1*2*1137-527)/0,1	m2	19 744,00000	33,60	663 398,40	800-1	RTS 23/ I
					19 744,00000			
Celkem						974 240,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	OP	Odstranění konstrukcí a dřevin
R:	01	Odstranění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				506 876,38		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : st.4-10 : 9+4*6+5+10	m2	48,00000	214,00	10 272,00	800-1	RTS 23/ I
				48,00000				
2	111251111.x	Drcení křovin - strojní drcení ořezaných větví, s odvozem drtě do 5 km a se složením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 48*1,0*0,07	m3	3,36000	2 000,00	6 720,00		Vlastní
				3,36000				
3	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního prostředku. + 20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 48,00000*4	m2	192,00000	120,00	23 040,00	800-1	RTS 23/ I
				192,00000				
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : st.3 : 1	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	800-1	RTS 23/ I
				1,00000				
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : st.1 : 1 st.2 : 1	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	800-1	RTS 23/ I
				1,00000				
6	111251.x	Ořez větví stromu, strom o průměru kmene do 50 cm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
				2,00000				
				1,00000				
7	111251115.x	Drcení ořezaných větví strojně, s odvozem dřevní drtě do 25 km a se složením 3*950*0,001	m3	2,85000	2 000,00	5 700,00		Vlastní
				2,85000				
8	162301411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	800-1	RTS 23/ I
				1,00000				
9	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	800-1	RTS 23/ I
				2,00000				
10	162301911R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, + 20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000*4	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	800-1	RTS 23/ I
				4,00000				
11	162301912R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou, + 20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000*4	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00	800-1	RTS 23/ I
				8,00000				
12	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1,00000	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-1	RTS 23/ I
				1,00000				
13	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	800-1	RTS 23/ I
				2,00000				
14	162301921R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou, + 20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000*4	kus	4,00000	955,00	3 820,00	800-1	RTS 23/ I
				4,00000				
15	162301922R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou, + 20 km : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,00000*4	kus	8,00000	1 125,00	9 000,00	800-1	RTS 23/ I
				8,00000				
16	162702292R00	Poplatek za skládku větví a kulatin Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,85000*0,8 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,36000*0,8 kmeny : 0,8*(3*0,1)	t	5,20800	5,00	26,04	823-1	RTS 23/ I
				2,28000				
				2,68800				
				0,24000				
17	162702292.x	Poplatek za skládku pařezů	t	0,27000	2 000,00	540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	OP	Odstranění konstrukcí a dřevin
R:	01	Odstranění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 0,9 t/m3 : pařezy : 0,9*(3*0,1) 0,27000						
18	113202111R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 65+10 75,00000	m	75,00000	78,00	5 850,00	822-1	RTS 23/ I
19	113201111R00	Výtrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : u SO.01.04 : 5 chodníkové lemuující sjezdy : 45 5,00000 45,00000	m	50,00000	52,68	2 634,00	822-1	RTS 23/ I
20	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : sjezd p.č. 492/1 : 10 v křižovatce : 10 reléfní+šedá : 5 sjezd : 65+15 kolem trafostanice : 10 vodovod+zrcadlo : 5 10,00000 10,00000 5,00000 80,00000 10,00000 5,00000	m2	120,00000	48,00	5 760,00	822-1	RTS 23/ I
21	113151155R00	Odstranění podkladu, krytu frézování povrch živinový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 200 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.01.04 a SO.01.05 + vodovod : 270 270,00000	m2	270,00000	95,00	25 650,00	822-1	RTS 23/ I
22	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 120,00000 120,00000	m2	120,00000	66,05	7 926,00	822-1	RTS 23/ I
23	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ÚK I + sjezdy : 20+240 odkopávka 20 cm pod stávající šterkovou cestou : 20+240 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 270,00000*2 260,00000 260,00000 540,00000	m2	1 060,00000	84,30	89 358,00	822-1	RTS 23/ I
24	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : sjezd : 20 přídlažba - jednoádek : 50*0,1 20,00000 5,00000	m2	25,00000	122,00	3 050,00	822-1	RTS 23/ I
25	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 15+21+10 46,00000	m2	46,00000	265,00	12 190,00	822-1	RTS 23/ I
26	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 39,60000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 466,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 695,86000*2 39,60000 466,40000 1 391,72000	t	1 897,72000	5,00	9 488,60	800-1	RTS 23/ I
27	113231235R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 350 mm včetně betonového lože včetně betonového lože viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 31 31,00000	m	31,00000	1 023,00	31 713,00	822-1	RTS 23/ I
28	113231218R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 185 mm včetně betonového lože včetně betonového lože viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 8,5 8,50000	m	8,50000	991,00	8 423,50	822-1	RTS 23/ I
29	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 15 15,00000	m2	15,00000	154,00	2 310,00	800-2	RTS 23/ I
30	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : (69+47+80+375+305+40+65+13+5+20+15+32+17+25)*0,2 370*0,4 221,60000 148,00000	m3	556,60000	125,00	69 575,00	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	OP	Odstranění konstrukcí a dřevin
R:	01	Odstranění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		340*0,4 255*0,2		136,00000 51,00000				
31	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 556,60000*0,5	m3	278,30000	15,00	4 174,50	800-1	RTS 23/ I
32	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : odstranění nebezpečné lesní cesty : 380*0,2	m3	76,00000	185,00	14 060,00	800-1	RTS 23/ I
33	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 76,00000*0,5	m3	38,00000	51,00	1 938,00	800-1	RTS 23/ I
34	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypření 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 556,60000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 76,00000*1,1	m3	695,86000	125,00	86 981,94	800-1	RTS 23/ I
35	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 695,86000*15	m3	10 437,90000	2,00	20 875,80	800-1	RTS 23/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				144 617,00		
36	96001.x	Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti betonové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 3	kus	3,00000	3 562,00	10 686,00		Vlastní
37	96002.x	Odstranění kompletní sestavy stávající uliční vpusti vyzděné, vč. ocelového poklopu, úhelníků viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	7 541,00	7 541,00		Vlastní
38	96003.x	Odstranění kompletní sestavy stávající horské vpusti viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	9 562,00	9 562,00		Vlastní
39	96004.x	Odstranění betonových žlabovek šířky 450 - 700 mm, vč. podkladu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 12,5+7+2,5	m	22,00000	102,00	2 244,00		Vlastní
40	96005.x	Odstranění betonových žlabovek šířky do 400 mm, vč. podkladu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 4,5+3,5+3	m	11,00000	84,00	924,00		Vlastní
41	960077111.x	Odstranění ocelových roštů odvodňovacích žlabů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 6+1	kus	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
42	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 10+20+5	m	35,00000	1 056,00	36 960,00	801-3	RTS 23/ I
43	96007.x	D+M Zaslepení potrubí stávající dešťové kanalizace při hraně výkopu pro obnovu komunikace viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
44	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	500,00	500,00	822-1	RTS 23/ I
45	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000	kus	1,00000	500,00	500,00	822-1	RTS 23/ I
46	96006.x	Odstranění nevyužívaného betonového sloupu elektrického vedení, vč. podzemní části viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				615 060,71		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 39,60000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 466,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 79,49000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 118,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 21,75006	t	731,36506	68,00	49 732,82	801-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	OP	Odstranění konstrukcí a dřevin
R:	01	Odstranění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 5,32500		5,32500				
48	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 462,73012	14,00	20 478,22	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 731,36506*2		1 462,73012				
49	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	731,36506	85,00	62 166,03	800-6	RTS 23/ I
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 731,36506		731,36506				
50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17 552,76144	24,30	426 532,10	801-3	RTS 23/ I
		+24 km : Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 731,36506*24		17 552,76144				
51	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	79,49000	255,00	20 269,95	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 20,25000		20,25000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 11,00000		11,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 16,56000		16,56000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 22,08000		22,08000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 4,40000		4,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 2,20000		2,20000				
52	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	118,80000	5,00	594,00	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 118,80000		118,80000				
53	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,32500	500,00	2 662,50	801-3	RTS 23/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 5,32500		5,32500				
54	D96_170904.xT00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,75006	1 500,00	32 625,09		Vlastní
		17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 5,00000		5,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 7,36932		7,36932				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1,32974		1,32974				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,56000		0,56000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 2,20500		2,20500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00400		0,00400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,08200		0,08200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,20000		1,20000				
Celkem						1 266 554,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.01	Komunikace
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				492 543,56		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pro výměnu podloží : obnova komunikace : 270*0,5 ÚK I : 915*0,5 MK II : 1405*0,5	m3	1 295,00000	95,00	123 025,00	800-1	RTS 23/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1295,00000*0,5	m3	647,50000	15,00	9 712,50	800-1	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1295,00000*1,1	m3	1 424,50000	125,00	178 061,36	800-1	RTS 23/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1424,50000*15	m3	21 367,50000	2,00	42 735,00	800-1	RTS 23/ I
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1424,50000*2	t	2 849,00000	5,00	14 245,00	800-1	RTS 23/ I
6	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000	m2	2 590,00000	15,00	38 850,00	800-2	RTS 23/ I
7	69370514R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výtlužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2590,00000 Koeficient ztrát 15 %: 0,15	m2	2 978,50000	14,20	42 294,70	SPCM	RTS 23/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000	m2	2 590,00000	15,00	38 850,00	800-1	RTS 23/ I
9	113001.x	Zařezání vrstev asfaltového povrchu - předěl nového a stávajícího krytu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : (63,5+16)*0,5	m2	39,75000	120,00	4 770,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				101 292,00		
10	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení Podchycení se provede šachovitým způsobem po etapách I. – III. s délkou etapy 1,0 m. Nejříve budou provedeny etapy I. s 5-ti denní pracovní přestávkou, poté budou provedeny etapy II. s další 5-ti denní pracovní přestávkou a poté budou provedeny etapy III. Podbetonování se bude provádět ve dvou vrstvách, kdy první vrstvu bude tvořit beton C20/25 XC2 a druhou vrstvu - pod stávajícím základem - o tloušťce cca 200 mm bude tvořit beton C20/25 XC2 s příměsí nevybušné suché práškové rozpínavé směsi. Podbetonování bude provedeno pod celou šířku stávajícího základového pasu. SKUTEČNÝ ROZSAH PODBETONOVÁNÍ SOUSEDNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE UPŘESNĚN PO ODKRYTÍ JEJICH ZÁKLADŮ. PODBETONOVÁNÍ MUSÍ SAHAT DO HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY NOVĚ NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : přiléhající objekty : 0,5*1,2*20 Koeficient ztrát 15 %: 0,15	m3	13,80000	5 420,00	74 796,00	801-4	RTS 23/ I
11	274354111R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : přiléhající objekty : 1,2*20 Koeficient ztrát 15 %: 0,15	m2	27,60000	651,00	17 967,60	821-1	RTS 23/ I
12	274354211R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 27,60000	m2	27,60000	309,00	8 528,40	821-1	RTS 23/ I
Díl: 5		Komunikace				4 522 132,82		
13	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm výměna : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000	m2	2 320,00000	174,10	403 912,00	822-1	RTS 23/ I
14	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : K.IV : SO.01.01 : 915 SO.01.02 : 1405	m2	2 320,00000	302,40	701 568,00	822-1	RTS 23/ I
15	577142112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ² viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : K.V (vč. zapravení vodovodu) :	m2	270,00000	346,10	93 447,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.01	Komunikace
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO.01.04 : 220		220,00000				
		SO.01.05 : 50		50,00000				
16	573231110R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	2 860,00000	15,30	43 758,00	822-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000		2 320,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000*2		540,00000				
17	565161211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 80 mm	m2	2 320,00000	444,40	1 031 008,00	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a ztuhnutím						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		SO.01.01 : 915		915,00000				
		SO.01.02 : 1405		1 405,00000				
18	577142122RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	270,00000	328,10	88 587,00	822-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000		270,00000				
19	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po ztuhnutí 50 mm	m2	270,00000	325,30	87 831,00	822-1	RTS 23/ I
		s rozprostřením a ztuhnutím						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000		270,00000				
20	5731001.x	Infiltrační postřik asfaltový PI-E 0,8 kg/m2, vč. dodávky a aplikace postřiku	m2	2 590,00000	32,60	84 434,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000		2 320,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000		270,00000				
21	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	4 964,80000	130,60	648 402,88	822-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		K.IV. :						
		0/63 GE :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000		2 320,00000				
		0/63 GN :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000		2 320,00000				
		Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07		324,80000				
22	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	288,90000	130,60	37 730,34	822-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		K.IV. :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000		270,00000				
		Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07		18,90000				
23	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-63 mm, tloušťka po ztuhnutí 250 mm	m2	5 831,50000	217,60	1 268 934,40	822-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		K.IV. :						
		0/63 GN :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000		270,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000*2		4 640,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 270,00000*2		540,00000				
		Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07		381,50000				
24	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a ztuhnutím frakce 0-32 mm, tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	65,00000	195,00	12 675,00	822-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		šterková cesta : 30+35		65,00000				
25	LV01.x	D+M Liniová vpust š. 150 mm délky 4,4 m, vč. betonového lože, zatížení D400	soubor	1,00000	19 845,20	19 845,20		Vlastní
		beton C 12/15						
		vč. žlabu s roštem, čelních stěn, revizního dílu, vpusti, napojení na kanalizaci						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		LV01 : 1		1,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				526 338,70		
26	917862111R00.x	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	841,00000	285,00	239 685,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		vysoký : 753		753,00000				
		nájezdový : 40		40,00000				
		přechodový P : 24		24,00000				
		přechodový L : 24		24,00000				
27	918101111R00.x	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	25,23000	2 000,00	50 460,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 841,00000*0,03		25,23000				
28	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	829,00000	168,70	139 852,30	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztrátě 10 % : 1,1*753		828,30000				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 829		829,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.01	Komunikace
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 40 Koeficient ztratiné 10 % : 0,1	kus	44,00000	148,70	6 542,80	SPCM	RTS 23/ I
30	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu ztratiné 10 % : 1,1*24 Konec provozního součtu celkem ks : 27	kus	27,00000	442,50	11 947,50	SPCM	RTS 23/ I
31	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu ztratiné 10 % : 1,1*24 Konec provozního součtu celkem ks : 27	kus	27,00000	442,50	11 947,50	SPCM	RTS 23/ I
32	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku tl. 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 841,00000*0,15	ks	126,15000	100,00	12 615,00		Vlastní
33	917931131RT2.x	Osazení přídlažby, kostka žulová 100x100x100 mm, 1 řada, lože C25/30, včetně dodávky lože a kamenných dlažebních kostek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 50	m	50,00000	225,00	11 250,00		Vlastní
34	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000	kus	6,00000	1 711,00	10 266,00	822-1	RTS 23/ I
35	IZ8a.x	Značka dopravní IZ8a "30" "ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM", 1000x1000 mm, z Pz plechu s ohybem, 7letá reflexní fólie viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	1 970,60	3 941,20		Vlastní
36	IZ8b.x	Značka dopravní IZ8b "30" "KONEC ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM", 1000x1000 mm, z Pz plechu s ohybem, 7letá reflexní fólie viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	1 970,60	3 941,20		Vlastní
37	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvojh.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	831,90	831,90	SPCM	RTS 23/ I
38	40444927.AR	zrcadlo dopravní konvexní; tvar kruh; průměr 900 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	5 310,00	5 310,00	SPCM	RTS 23/ I
39	404459509R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 350 mm Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000	kus	6,00000	814,20	4 885,20	SPCM	RTS 23/ I
40	91001.x	Vytvoření komůrky prořezání spáry před zalitím asfaltovou zálivkou, komůrka 10/25 hloubky 30 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 63,5+16	m	79,50000	79,20	6 296,40		Vlastní
41	91002.x	Těsnění spár asfaltovou zálivkou za horka Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 79,50000	m	79,50000	82,60	6 566,70		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				118 885,65		
42	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	7 430,35312	16,00	118 885,65	822-1	RTS 23/ I
Celkem						5 761 192,73		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.02	Chodníky
R:	01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				17 755,00		
1	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 65,00000	m3	65,00000	85,00	5 525,00	800-1	RTS 23/ I
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 65,00000	m3	65,00000	55,00	3 575,00	800-1	RTS 23/ I
3	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dorovnaní výšky pro skladbu : 325*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,00000	m3	65,00000	42,00	2 730,00	823-2	RTS 23/ I
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 355,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000	m2	395,00000	15,00	5 925,00	800-1	RTS 23/ I
Díl: 5		Komunikace				392 316,18		
5	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : nové šedá : 350-30 nová reliéfní : 5 obnova šedá : 5+15+5 obnova vodovod+zrcadlo : 5	m2	355,00000	245,00	86 975,00	822-1	RTS 23/ I
6	59245119.x	Dlažba betonová šedá 3-rozměrová, tl. 60 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : nové šedá : 350-30 Koeficient ztrát 5 % : 0,05	m2	336,00000	330,40	111 014,40		Vlastní
7	592451151R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : nová reliéfní : 5 Koeficient ztrát 5 % : 0,05	m2	5,25000	560,50	2 942,63	SPCM	RTS 23/ I
8	592451210R	dlažba betonová dvourvrstvá, skladebná, obdélník; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : obnova šedá : 5+15+5 obnova vodovod + zrcadlo : 2 Koeficient ztrát 5 % : 0,05	m2	28,35000	324,50	9 199,58	SPCM	RTS 23/ I
9	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 355,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,00000	m2	365,00000	130,60	47 669,00	822-1	RTS 23/ I
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 240	m	240,00000	85,00	20 400,00	822-1	RTS 23/ I
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : chodník v místě sjezdů K.VI : 5*6,0	m2	30,00000	255,00	7 650,00	822-1	RTS 23/ I
12	59245118.x	Dlažba betonová šedá 3-rozměrová, tl. 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 Koeficient ztrát 5 % : 0,05	m2	31,50000	390,60	12 303,90		Vlastní
13	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.VII._ : 0/63 GE : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 0/63 GN : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 30,00000 podkladní vrstva pro zajištění pevnosti podkladu : 325 Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou : 0,07	m2	411,95000	130,60	53 800,67	822-1	RTS 23/ I
14	564861111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm výměna podloží : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 355,00000	m2	355,00000	51,20	18 176,00	822-1	RTS 23/ I
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	23,00000	95,00	2 185,00	822-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.02	Chodníky
R:	01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 23			23,00000			
16	50001.x	D+M Kladení betonové dlažby 600/600/50 mm do lože z písku fr. 0/4 tl. 50 mm, včetně dodávky dlaždic a lože	m2	10,00000	2 000,00	20 000,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : K.II : 10			10,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				259 714,30		
17	917862111R00.x	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	500,00000	285,00	142 500,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : chodníkový : 475+6+1+3 zahradní : 15			485,00000 15,00000			
18	918101111R00.x	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	15,00000	2 000,00	30 000,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 500,00000*0,03			15,00000			
19	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	534,00000	147,50	78 765,00	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu ztrátne 10 % : 1,1*(475+6+1+3) Konec provozního součtu celkem ks : 534			533,50000 534,00000			
20	59217331R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	17,00000	77,90	1 324,30	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu ztrátne 10 % : 1,1*15 Konec provozního součtu celkem ks : 17			16,50000 17,00000			
21	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku tl. 50 a 100 mm	ks	75,00000	95,00	7 125,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 500,00000*0,15			75,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				55 437,41		
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	698,20417	79,40	55 437,41	822-1	RTS 23/ I
Díl: M21		Elektromontáže				47 383,00		
23	M2101.x	D+M Plastová flexibilní chránička dělená, pro budoucí sdělovací vedení	m	490,00000	96,70	47 383,00		Vlastní
		Včetně spojovacího materiálu. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*245			490,00000			
Celkem						772 605,89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.03	Sjezdy
R:	01	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				47 315,68		
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³ s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : (25+23+38+7+20+10)*0,4 (220+10+30-5*25)*0,3+(5*25)*0,4	m3	139,70000	125,00	17 462,50	800-1	RTS 23/ I
					49,20000			
					90,50000			
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 139,70000*0,5	m3	69,85000	15,00	1 047,75	800-1	RTS 23/ I
					69,85000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 139,70000*1,1	m3	153,67000	125,00	19 208,63	800-1	RTS 23/ I
					153,67000			
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 153,67000*15	m3	2 305,05000	2,00	4 610,10	800-1	RTS 23/ I
					2 305,05000			
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 153,67000*2	t	307,34000	5,00	1 536,70	800-1	RTS 23/ I
					307,34000			
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000	m2	230,00000	15,00	3 450,00	800-1	RTS 23/ I
					220,00000			
					10,00000			
Díl: 5		Komunikace				332 165,07		
7	596921111R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, plocha do 50 m ² zřízení podkladního lože, položení tvárníc. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 220	m2	220,00000	285,00	62 700,00	822-1	RTS 23/ I
					220,00000			
8	58341005.AR	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1 : 1 cm lože navíc (1,5 t/m ³) : 220*0,01*1,5 Koeficient ztrát 10 % : 0,1	t	3,63000	865,00	3 139,95	SPCM	RTS 23/ I
					3,30000			
					0,33000			
9	592001.x	Dlažba distanční betonová 270x120x80 mm, s distančníky, šedá, z vibrolisovaného betonu, mrazuvzdorná Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 Koeficient ztrát 5 % : 0,05	m2	231,00000	444,90	102 771,90		Vlastní
					220,00000			
					11,00000			
10	596921191R00	Kladení vegetačních tvárníc betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárníc, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárníc. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 0,03 m ³ /m ² : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000*0,03	m3	6,60000	295,00	1 947,00	822-1	RTS 23/ I
					6,60000			
11	583414034R	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1 : 1,5 t/m ³ : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,60000*1,5 Koeficient ztrát 10 % : 0,1	t	10,89000	865,00	9 419,85	SPCM	RTS 22/ I
					9,90000			
					0,99000			
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým zhutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 10	m2	10,00000	255,00	2 550,00	822-1	RTS 23/ I
					10,00000			
					0,50000			
13	592451158R	dlažba betonová dvoustvrťá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 Koeficient ztrát 5 % : 0,05	m2	10,50000	610,10	6 406,05	SPCM	RTS 23/ I
					10,00000			
					0,50000			
14	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 65	m	65,00000	95,00	6 175,00	822-1	RTS 23/ I
					65,00000			
15	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.III._ : 0/63 GE : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000 0/63 GN : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 220,00000	m2	492,20000	130,60	64 281,32	822-1	RTS 23/ I
					220,00000			
					10,00000			
					220,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.03	Sjezdy
R:	01	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000			10,00000			
		Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou: 0,07			32,20000			
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	25,00000	195,00	4 875,00	822-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : nezpevněné sjezdy : 25		25,00000				
17	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	390,00000	174,10	67 899,00	822-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : výměna podloží 30 cm : 1,5*(220+10+30)		390,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				120 289,10		
18	917862111R00.x	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	230,00000	285,00	65 550,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : nájezdový : 95+35 chodníkový : 100		130,00000 100,00000				
19	918101111R00.x	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	6,90000	2 000,00	13 800,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 230,00000*0,03		6,90000				
20	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	143,00000	148,70	21 264,10	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu ztrátne 10 % : 1,1*(95+35) Konec provozního součtu celkem ks : 143		143,00000 143,00000				
21	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	110,00000	147,50	16 225,00	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu ztrátne 10 % : 1,1*100 Konec provozního součtu celkem ks : 110		110,00000 110,00000				
22	9101.x	Řezání příčné stojatého betonového obrubníku tl. 100 a 150 mm	ks	34,50000	100,00	3 450,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 230,00000*0,15		34,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 587,90		
23	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu vodorovně do 200 m	t	502,51144	35,00	17 587,90	822-1	RTS 23/ I
Celkem						517 357,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.04	Veřejné osvětlení
R:	01	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Veřejné osvětlení				1 364 191,71		
1	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	473,00000	47,70	22 562,10		URS
2	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	473,00000	26,50	12 534,50		URS
3	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	47,00000	68,90	3 238,30		URS
4	34571358	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	47,00000	127,20	5 978,40		URS
5	VR01	Montáž ochranné trubky ocelové závitové DN 25 do 50	m	6,00000	84,80	508,80		Vlastní
6	34571126	Trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P36 D 44,0/47,0mm	m	6,00000	265,00	1 590,00		URS
7	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	144,00000	37,10	5 342,40		URS
8	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 1kVJ 3x1,5 mm2	m	144,00000	18,02	2 594,88		URS
9	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého, volně nebo v liště	m	635,00000	47,70	30 289,50		URS
10	34111076	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	635,00000	127,20	80 772,00		URS
11	210100096	Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	81,00000	31,80	2 575,80		URS
12	210100101	Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici	ks	136,00000	106,00	14 416,00		URS
13	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	ks	20,00000	106,00	2 120,00		URS
14	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	ks	27,00000	530,00	14 310,00		URS
15	VR02	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 12,9W, 3000 K, 1554lm, IP66, IK08, přepět. ochrana min.4kV., barva RAL7038, omezení svícení dozadu tzv. back light, držák pro montáž na stožár, další specifikace	ks	17,00000	9 434,00	160 378,00		Vlastní
		<i>viz. technická zpráva</i>						
16	VR03	LED svítidlo pro osvětlení komunikací 5,5W, 3000 K, 666lm, IP66, IK08, přepět. ochrana min.4kV., barva RAL7038, omezení svícení dozadu tzv. back light, držák pro montáž na stožár, další specifikace	ks	10,00000	9 010,00	90 100,00		Vlastní
		<i>viz. technická zpráva</i>						
17	210204002	Montážstožárůosvětlení parkových ocelových	ks	17,00000	1 590,00	27 030,00		URS
18	VR04	Stožár ocelový (114/76), dvoustupňový výšky 5 m nad terén, celková délka 7,0m, ž. z. s ochrannou, manželou	ks	17,00000	6 890,00	117 130,00		Vlastní
19	210204103	Montážvýložníkůosvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	ks	6,00000	848,00	5 088,00		URS
20	VR05	Výložník jednoramenný, přímý, délka 0,5m pro stožár d=76mm, náklon 0°, ž. z.	ks	1,00000	901,00	901,00		Vlastní
21	VR06	Výložník jednoramenný, přímý, délka 0,75m pro stožár d=76mm, náklon 0°, ž. z.	ks	5,00000	1 007,00	5 035,00		Vlastní
22	210204105	Montážvýložníkůosvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	ks	10,00000	1 378,00	13 780,00		URS
23	VR07	Výložník dvouramenný, přímý, délka každého ramene 1,25m, úhel ramen 180°, pro stožár d=76mm, náklon, 0°, ž. z.	ks	10,00000	2 756,00	27 560,00		Vlastní
24	210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	ks	7,00000	530,00	3 710,00		URS
25	VR08	Stožárová svorkovnice s možností jistění až 2 ks svítidla 6A, IP 43 dle specifikace	ks	7,00000	508,80	3 561,60		Vlastní
26	210204202	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	ks	10,00000	636,00	6 360,00		URS
27	VR09	Stožárová svorkovnice s možností jistění až 2 ks svítidla 6A, IP 43 dle specifikace	ks	10,00000	720,80	7 208,00		Vlastní
28	210120001	Montáž pojistek	ks	27,00000	21,20	572,40		URS
29	VR10	Pojistka E14, 6A, char. gG	ks	27,00000	21,20	572,40		Vlastní
30	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě	m	456,00000	47,70	21 751,20		URS
31	35442062	Pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	433,00000	58,30	25 243,90		URS
32	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm	m	30,00000	47,70	1 431,00		URS
33	35441073	Drát D 10mm FeZn	kg	18,60000	58,30	1 084,38		URS
34	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	ks	38,00000	106,00	4 028,00		URS
35	35441996	Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	ks	38,00000	37,10	1 409,80		URS
36	460905121	Montážkompaktníhoplastovéhohopilířeprozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322,, ER122, RVO)	ks	2,00000	3 180,00	6 360,00		URS
37	VR11	Elektroměrový rozváděč, 1-sazbový elektroměr přímé měření, časový spínač a soumrakové čidlo, hlavní, jistič 3x16A char. B, 2 sady 1 fázových jističů po 3 ks 10A char. C, zásuvka 220V, zapnutí VO	ks	1,00000	53 000,00	53 000,00		Vlastní
		<i>mimo režim spínání.</i>						
38	VR12	Přípojkový rozváděč, kompaktní pilíř se 3 ks 1 fázových jističů 10A char. C	ks	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní
39	VR13	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
40	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,44300	10 600,00	4 695,80		URS
41	VR14	Geodetické práce - vytýčení stožárů	ks	17,00000	318,00	5 406,00		Vlastní
42	460451182	Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 80 cm, strojně hornina tř. I skupiny 3	m	329,00000	212,00	69 748,00		URS
43	460161172	Hloubení kabelových rýh nezapažených š. 35 cm hl. 80 cm, ručně hornina tř. I skupiny 3	m	13,00000	212,00	2 756,00		URS
44	460172112	Hloubeníkabelovýchnezapaženýchryhstrojněv hornině tř I skupiny 3 (50x125x8000 cm)	m3	50,00000	1 060,00	53 000,00		URS
45	460162112	Hloubeníkabelovýchryhručněv hornině tř I skupiny I skupiny 3 (50x125x1200 cm)	m3	7,50000	1 060,00	7 950,00		URS
46	460452112	Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3	m3	153,26000	742,00	113 718,92		URS
47	58343930	Kamenivo drcené frakce 16/32 - zásyp rýh pod vozovkou - bude účtováno dle skutečnosti	t	73,60000	529,00	38 934,66		URS
48	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože do 35 cm	m	342,00000	127,20	43 502,40		URS
49	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely NN bez zakrytí š. lože přes 35 cm do 50 cm	m	92,00000	127,20	11 702,40		URS
50	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	434,00000	19,08	8 280,72		URS
51	460141112	Hloubení nezapažených jam ři elektromontážích strojně v hornině tř. I skupiny 3	m3	9,00000	1 060,00	9 540,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.04	Veřejné osvětlení
R:	01	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	460281113	Paženípříložné plné výkopů jam hl do 4 m	m2	46,80000	106,00	4 960,80		URS
53	460281123	Odstraněnípaženípříložného výkopů jam hl do 4 m	m2	46,80000	53,00	2 480,40		URS
54	VR15	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8	ks	17,00000	318,00	5 406,00		Vlastní
55	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; (cca 0,035m3/stožár)	t	0,75000	371,00	278,25		URS
56	VR16	PVC pouzdro DN250, pro stožár, vč. zapískování	ks	17,00000	2 120,00	36 040,00		Vlastní
57	VR17	PVC pouzdro DN30, protažení kabelu přes základ	ks	17,00000	530,00	9 010,00		Vlastní
58	VR18	PVC pouzdro DN50, protažení kabelu přes základ	ks	17,00000	530,00	9 010,00		Vlastní
59	460641124	Základové konstrukce při elektromontážích beton C20/25 bez zvláštních nároků na prostředí	m3	3,20000	3 710,00	11 872,00		URS
60	VR19	Doprava betonu	m3	3,20000	530,00	1 696,00		Vlastní
61	VR20	Betonová dlaždice 300x300mm, min. tl. 4	ks	17,00000	212,00	3 604,00		Vlastní
62	460751123	Osazení kabelových kanálů zapuštěných do terénu z prefabrikovanýchbetonovýchžlabůvnější šířky přes, 25 do 35 cm	m	6,00000	530,00	3 180,00		URS
63	59213010	Žlabkabelovýbetonovýk ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm	m	6,00000	371,00	2 226,00		URS
64	VR21	Drobný materiál	%	3,00000	1 060,00	3 180,00		Vlastní
65	VR22	Stavební mechanizace a pomocné práce	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00		Vlastní
66	VR23	Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty,	soubor	1,00000	3 180,00	3 180,00		Vlastní
upevňovací prvky, podpory apod.								
67	VR24	Pomocné lešení, plošiny a jeřáby (po celou dobu stavby)	soubor	1,00000	21 200,00	21 200,00		Vlastní
68	HZS2232.x	Koordinace	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00		Vlastní
69	VR25	Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech, jednotlivých dílů dílčího rozpočtu	soubor	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní
70	VR26	Uložení zeminy na skládku	t	88,00000	477,00	41 976,00		Vlastní
71	VR27	Revize a zkoušky (elektrická revize,kontrolní měření hladiny osvětlenosti)	soubor	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní
72	VR28	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření a měření hladiny osvětlenosti	soubor	1,00000	10 600,00	10 600,00		Vlastní
Celkem						1 364 191,71		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.05	Vodovodní řad
R:	01	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				926 075,43		
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V : 175*1,0*1,7+230*1,0*1,6 V1 : 8*1,0*1,6	m3	678,30000	295,30	200 304,97	800-1	RTS 23/ I
					665,50000			
					12,80000			
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 678,30000*0,5	m3	339,15000	27,00	9 157,05	800-1	RTS 23/ I
					339,15000			
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V : 0,5*(175*1,0*1,7+230*1,0*1,6) V1 : 0,5*(8*0,9*1,6)	m3	338,51000	48,60	16 451,59	800-1	RTS 23/ I
					332,75000			
					5,76000			
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V : 2*175*1,7+2*230*1,6 V1 : 2*8*1,6	m2	1 356,60000	30,67	41 609,64	800-1	RTS 23/ I
					1 331,00000			
					25,60000			
5	151101111R00	Odstanění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1356,60000	m2	1 356,60000	17,99	24 409,03	800-1	RTS 23/ I
					1 356,60000			
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V+V1 : (400,3+7,2)*1,0*0,3	m3	122,25000	168,48	20 596,68	800-1	RTS 23/ I
					122,25000			
7	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 122,25000	m3	122,25000	38,45	4 700,27	800-1	RTS 23/ I
					122,25000			
8	583312034R	kamenivo přírodní téžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Olomoucký kraj 1,7 t/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 122,25000*1,7 Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	228,60750	207,00	47 322,58	SPCM	RTS 22/ I
					207,82500			
					20,78250			
9	215901101.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V+V1 : (400,3+7,2)*1,0	m2	407,50000	64,80	26 406,00		Vlastní
					407,50000			
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V : 175*1,0*1,2+230*1,0*1,1 V1 : 8*1,0*1,1	m3	471,80000	167,40	78 979,32	800-1	RTS 23/ I
					463,00000			
					8,80000			
11	58344198R	šterkodr frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V : 1,8*(175*1,0*1,2+230*1,0*1,1) V1 : 1,8*(8*1,0*1,1) Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	934,16400	356,50	333 026,85	SPCM	RTS 22/ I
					833,40000			
					15,84000			
					84,92400			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 678,30000*1,1	m3	746,13000	125,00	93 265,65	800-1	RTS 23/ I
					746,13000			
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 746,13000*15	m3	11 191,95000	2,00	22 383,90	800-1	RTS 23/ I
					11 191,95000			
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 746,13000*2	t	1 492,26000	5,00	7 461,90	800-1	RTS 23/ I
					1 492,26000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				102 080,31		
15	289970111.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V+V1 podkladní vrstva : (400,3+7,2)*(2*0,9+2*0,2)	m2	1 075,80000	50,71	54 549,51		Vlastní
					896,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.05	Vodovodní řad
R:	01	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient spoje + 20 %: 0,2		179,30000				
16	271521111R00	Polštáře ztuhlé pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V+V1 podkladní vrstva : (400,3+7,2)*0,9*0,2	m3	73,35000	648,00	47 530,80	800-2	RTS 22/ I
				73,35000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				32 677,43		
17	451572111RK7	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V+V.1 : (400,3+7,2)*0,9*0,1 Koeficient ztrát 10 %: 0,1	m3	40,34250	810,00	32 677,43	827-1	RTS 22/ I
					36,67500			
					3,66750			
Díl: 8		Trubní vedení				1 024 903,29		
18	85160110011.x	D+M Potrubí vodorovných tlakové, tvárná litina DN 100, přírubové, ve výkopu, vč. spojů a těsnění, přesný typ potrubí určí správce (PÚ, typ spoje, výrobce,...) viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : V : 400,3 V.1 : 7,2 Koeficient ztrát 3 %: 0,03	m	419,72500	1 521,00	638 400,21		Vlastní
					400,30000			
					7,20000			
					12,22500			
19	899721112R00.x	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500	m	419,72500	15,12	6 346,24		Vlastní
					419,72500			
20	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ² Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500*2 Koeficient ztrát 0,05	m	881,42250	48,60	42 837,13	827-1	RTS 23/ I
					839,45000			
					41,97250			
21	8001.x	D+M Marker k vyhledávání podzemních sítí - typ SM 2500 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 38	kus	38,00000	807,84	30 697,92		Vlastní
					38,00000			
22	891247111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000	kus	1,00000	1 263,60	1 263,60	827-1	RTS 23/ I
					1,00000			
23	422736054R	hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzávěrem a samouzavíracím víčkem výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,50 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	12 367,03	12 367,03	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			
24	44982373.AR	klíč k hydrantu podzemnímu Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000	kus	1,00000	1 769,93	1 769,93	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			
25	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových včetně podezdění Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000	kus	1,00000	2 127,60	2 127,60	827-1	RTS 23/ I
					1,00000			
26	42291452R	poklop hydrantový DN 80; použití pro vodu, k ochraně výtoku hrdla o ovládacích prvků podzemních hydrantů, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; tvárná litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr horní ovál 367 x 262, spodní ovál 420 x 315 mm Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000	kus	1,00000	2 821,31	2 821,31	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			
27	891267211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	1 663,20	1 663,20	827-1	RTS 23/ I
					1,00000			
28	422736184R	hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 100; krycí hloubka 1,5; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000	kus	1,00000	41 517,01	41 517,01	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			
29	44982372.AR	klíč k hydrantu nadzemnímu; mosazný Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000	kus	2,00000	1 717,20	3 434,40	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			
					1,00000			
30	891247211R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000	kus	1,00000	1 533,60	1 533,60	827-1	RTS 23/ I
					1,00000			
31	422736181R	hydrant nadzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr, definované místo lomu; DN 80; krycí hloubka 1,25; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: trvalý styk s pitnou a surovou vodou do 50°C viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	30 861,46	30 861,46	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			
32	857262121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000	kus	11,00000	1 231,20	13 543,20	827-1	RTS 23/ I
					1,00000			
					3,00000			
					2,00000			
					2,00000			
					2,00000			
					1,00000			
33	552701112R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	2 122,03	2 122,03	SPCM	RTS 23/ I
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.05	Vodovodní řad
R:	01	Vodovodní řad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	552701212R	koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 3	kus	3,00000	2 834,97	8 504,90	SPCM	RTS 23/ I
35	552701047R	redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	1 555,98	3 111,96	SPCM	RTS 23/ I
36	552701181R	koleno 11,25 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	2 572,06	5 144,13	SPCM	RTS 23/ I
37	552701141R	koleno 45 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	2 519,75	5 039,50	SPCM	RTS 23/ I
38	552701161R	koleno 22,5 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 100 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	kus	1,00000	2 229,34	2 229,34	SPCM	RTS 23/ I
39	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,00000	kus	3,00000	1 641,60	4 924,80	827-1	RTS 23/ I
40	552700804R	tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm; uvnitř práškový epoxid; povrch. úprava práškový epoxid viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 3	kus	3,00000	2 859,11	8 577,32	SPCM	RTS 23/ I
41	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 5	kus	5,00000	1 620,00	8 100,00	827-1	RTS 23/ I
42	42293250R.x	Souprava zemní teleskopická, DN100 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000	kus	5,00000	1 690,34	8 451,70		Vlastní
43	42228312R.x	Šoupátko DN 100 přírubové, pro vodovod, PN16 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000	kus	5,00000	4 412,40	22 062,02		Vlastní
44	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezděni Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000	kus	5,00000	1 663,20	8 316,00	827-1	RTS 23/ I
45	422913521R	poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 123 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 5,00000	kus	5,00000	1 093,19	5 465,93	SPCM	RTS 23/ I
46	8002.x	D+M Napojení na stávající vodovod pomocí multitolerančních spojek DN 100 PN 16 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	27 000,00	54 000,00		Vlastní
47	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500	m	419,72500	23,33	9 791,34	827-1	RTS 23/ I
48	892372111R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 4	úsek	4,00000	4 800,60	19 202,40	827-1	RTS 23/ I
49	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody, Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 419,72500	m	419,72500	44,50	18 676,08	827-1	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						29 384,63
50	998273101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1 386,06476	21,20	29 384,63	827-1	RTS 23/ I

Celkem

2 115 121,09

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	2 266 555,43					
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním docištěním	m3	873,76100	228,80	199 914,77	800-1	RTS 23/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :								
šd7-13 : 8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7				46,30000				
8,5*1,6+9,0*2,7+8,5*1,6+8,5*1,0				60,00000				
šd14 : 8,5*1,65				14,02500				
šd1-6 : 8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5+8,5*2,6				116,45000				
tunely : 3,7*1,6*(15,8+18,0)				200,09600				
6,0*1,8*15,8				170,64000				
6,0*2,0*18				216,00000				
vpusti : 7*2,6*1,5+5*2,7*1,7				50,25000				
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	436,88050	21,60	9 436,62	800-1	RTS 23/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 873,76100*0,5								
				436,88050				
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	667,92000	24,19	16 158,32	800-1	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :								
šd7-13 : 9,0*1,1+9,0*2,5+10*1,7				49,40000				
10,0*1,6+9,0*2,7+10,0*1,6+10,0*1,0				66,30000				
šd14 : 10*1,65				16,50000				
šd1-6 : 10*1,7+10*2,1+10*2,3+2*10,0*2,5+9*2,6				134,40000				
tunely : (2*3,7+2*15,8)*1,6+(2*3,7+2*18,0)*1,6				131,84000				
(2*6,0+2*15,8)*1,8				78,48000				
(2*6,0+2*18,0)*2,0				96,00000				
vpusti : 7*5,0*1,5+5*5,0*1,7				95,00000				
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	667,92000	7,91	5 280,31	800-1	RTS 23/ I
s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 667,92000								
				667,92000				
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 076,04000	291,20	313 343,28	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :								
potrubí : 1,2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7)				297,12000				
1,2*(44*1,7+25*1,8)				143,76000				
1,2*38*1,8				82,08000				
1,2*(42*2,4+38*2,5+37*2,5+15*2,6+11*2,7+9,0*2,8)				458,64000				
vpusti a žlaby : 1,2*1,0*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4*3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1)				94,44000				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	538,02000	27,00	14 526,54	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1076,04000*0,5								
				538,02000				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	495,40888	48,60	24 076,87	800-1	RTS 23/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :								
šd7-13 : 0,08*(8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7)				3,70400				
0,08*(8,5*1,6+8,5*1,6)				2,17600				
šd14 : 0,08*(8,5*1,65)				1,12200				
šd1-6 : 0,08*(8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5)				7,54800				
tunely : 0,08*(3,7*1,6*(15,8+18,0))				16,00768				
0,08*(6,0*1,8*15,8)				13,65120				
0,08*(6,0*2,0*18)				17,28000				
vpusti : 0,08*(7*2,6*1,5+5*2,7*1,7)				4,02000				
potrubí : 0,5*(1,2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7))				148,56000				
0,5*(1,2*(44*1,7+25*1,8))				71,88000				
0,5*(1,2*38*1,8)				41,04000				
0,5*(1,2*(42*2,4+38*2,3+37*2,5))				168,42000				
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	69,39800	64,80	4 496,99	800-1	RTS 23/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :								
0,16*(9,0*2,7)				3,88800				
šd1-6 : 0,16*(8,5*2,6)				3,53600				
0,55*(1,2*(15*2,6+11*2,7+9,0*2,8))				61,97400				
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 029,00000	30,67	31 561,49	800-1	RTS 23/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
		potrubí : 2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7) 2*(44*1,7+25*1,8) 2*38*1,8 vpusti a žlaby : 2*1,0*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1)		495,20000 239,60000 136,80000 157,40000				
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1029,00000	m2	1 029,00000	17,99	18 514,59	800-1	RTS 23/ I
11	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 2*(42*2,4+38*2,5+37*2,5+15*2,6+11*2,7+9,0*2,8)	m2	764,40000	54,65	41 772,93	800-1	RTS 23/ I
12	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 764,40000	m2	764,40000	27,22	20 803,91	800-1	RTS 23/ I
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : odvoz zeminy na mezideponii potřebné pro zpětné použití pro objekty SO.02, 06 a 11 : 65+416+352 dovoz z mezideponie pro zásyp SO.06 : 416	m3	1 249,00000	59,40	74 190,60	800-1	RTS 23/ I
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dovoz z mezideponie pro zásyp SO.06 : 416	m3	416,00000	48,60	20 217,60	800-1	RTS 23/ I
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 873,76100*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1076,04000*1,1 - ponecháno pro zpětné použití pro objekty SO.02, 06 a 11 : -833	m3	1 311,78110	125,00	163 971,59	800-1	RTS 23/ I
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1311,78110*15	m3	19 676,71650	2,00	39 353,43	800-1	RTS 23/ I
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1311,78110*2	t	2 623,56220	5,00	13 118,86	800-1	RTS 23/ I
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod tunel 16/32 : (10,0-2*0,8)*13,5+2*2,5*4,2 (10,0-2*0,8)*15,8+2*2,5*4,2 nad tunel 16/32 : 6,0*(15,8+18,5)*0,1 nad tunel 0/32 : 6,0*(15,8+18,0)*0,25 zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(48*0,9+48*0,9+44*0,8) 1,2*(44*0,8+25*0,9) 1,2*38*0,9 1,2*(42*1,5+38*1,5+37*1,6+15*1,7+11*1,8+9,0*1,9) 1,2*0,25*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1) zásyp kolem šachet zeminou : šd7-13 : 8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7 8,5*1,6+9,0*2,7+8,5*1,6+8,5*1,0 šd14 : 8,5*1,65 šd1-6 : 8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5+8,5*2,6 -(pi*0,5*0,5*(1,1+2,5+1,7+1,6+2,7+1,6+1,0+1,65+1,7+2,1+2,3+2*2,5+2,6)) tunely : 6,0*0,6*15,8 6,0*0,9*18 vpusti : 7*2,6*1,5+5*2,7*1,7 -(pi*0,25*0,25*(7*1,5+5*1,7))	m3	1 344,86664	167,40	225 130,68	800-1	RTS 23/ I
19	583418034R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod tunel 16/32 : 1,8*((10,0-2*0,8)*13,5+2*2,5*4,2) 1,8*((10,0-2*0,8)*15,8+2*2,5*4,2) nad tunel 16/32 : 1,8*(6,0*(15,8+18,5)*0,1) Koefficient ztrát 10 %: 0,1	t	611,22600	528,99	323 335,38	SPCM	RTS 22/ I
20	58337344R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :	t	100,38600	356,50	35 787,33	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nad tunel 0/32 : 1,8*(6,0*(15,8+18,0)*0,25)			91,26000			
		Koeficient ztrátne 10 %: 0,1			9,12600			
21	58344198R	šterkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	1 128,06540	356,50	402 152,16	SPCM	RTS 22/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(48*0,9+48*0,9+44*0,8))			262,65600			
		1,8*(1,2*(44*0,8+25*0,9))			124,63200			
		1,8*(1,2*38*0,9)			73,87200			
		1,8*(1,2*(42*1,5+38*1,5+37*1,6+15*1,7+11*1,8+9*0,1,9))			521,85600			
		1,8*(1,2*0,25*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1))			42,49800			
		Koeficient ztrátne 10 %: 0,1			102,55140			
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	377,52600	168,48	63 605,58	800-1	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		370,6*1,2*0,7			311,30400			
		9,2*1,2*0,6			6,62400			
		90,3*1,2*0,55			59,59800			
23	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	377,52600	38,45	14 515,12	800-1	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 377,52600			377,52600			
24	583416034R	kamenivo přírodní drčené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B	t	747,50148	207,00	154 735,50	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 377,52600*1,8			679,54680			
		Koeficient ztrátne 10 %: 0,1			67,95468			
25	215901101.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy	m2	564,12000	64,80	36 554,98		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		370,6*1,2			444,72000			
		9,2*1,2			11,04000			
		90,3*1,2			108,36000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				339 049,02		
26	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	550,00000	38,56	21 205,80	827-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		15,0*(16+18)*4*10			550,00000			
27	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	660,00000	16,09	10 620,72	SPCM	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 550,00000			550,00000			
		Koeficient ztrátne + přesahy 20 %: 0,2			110,00000			
28	ZO1.x	D+M Zasakovací tunel podzemní plastový složený ze 12 elementů 2,25x1,38x0,78 m; včetně čel, 2x systém odvětrávání z PVC DN 100 s kloboučkem, chráněné obrubníkem 250/120 v betonovém loži	soubor	1,00000	144 497,50	144 497,50		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		1			1,00000			
29	ZO2.x	D+M Zasakovací tunel podzemní plastový složený ze 14 elementů 2,25x1,38x0,78 m, vč. 2x systém odvětrávání z PVC DN 100 s kloboučkem, chráněné obrubníkem 250/120 v betonovém loži	soubor	1,00000	162 725,00	162 725,00		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		1			1,00000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				46 675,55		
30	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli	m2	101,00000	152,28	15 380,28	831-2	RTS 23/ I
		v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli						
		S dodáním spon.						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		pod tunely : 61+40			101,00000			
31	68536868R	geokompozit funkce drenážní; plošná hmotnost 1 400 g/m2; tl. při 20 kPa 8,40 mm; pevnost podélná 28,00 kN/m; pevnost příčná 38,00 kN/m	kg	155,54000	201,20	31 295,27	SPCM	RTS 23/ I
		1,4 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 101,00000*1,4			141,40000			
		Koeficient ztrátne 10 %: 0,1			14,14000			
Díl: 8		Trubní vedení				1 125 189,62		
32	800012.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	564,12000	69,13	38 998,07		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		pod potrubí : (90,3+9,2+370,6)*1,2			564,12000			
33	80002.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	m2	1 447,90800	37,80	54 730,92		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		pod potrubí : (90,3+9,2+370,6)*(2*1,2+2*0,2)			1 316,28000			
		Koeficient ztrátne 10 %: 0,1			131,62800			
34	80012.x	Podklad z kameniva drčeného 8-16 mm, tl. 10 cm	m2	564,12000	32,91	18 563,84		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 564,12000			564,12000			
35	800013.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	45,36000	333,61	15 132,64		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod šachty : 14*1,8*1,8		45,36000				
36	80011.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm	m2	12,96000	200,91	2 603,82		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 4*1,8*1,8		12,96000				
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	90,30000	182,52	16 481,56	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.06 : 90,3		90,30000				
38	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	32,00000	851,00	27 231,90	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(90,3/3) Konec provozního součtu celkem ks : 32		31,60500				
39	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	9,20000	192,24	1 768,61	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.06 : 9,2		9,20000				
40	28614548R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00000	1 339,80	5 359,22	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(9,2/3) Konec provozního součtu celkem ks : 4		3,22000				
41	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	370,60000	205,20	76 047,12	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.06 DN300 : 370,6		370,60000				
42	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	130,00000	2 616,25	340 111,98	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu +ztratiné 5 % : 1,05*(370,6/3) Konec provozního součtu celkem ks : 130		129,71000				
43	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	8,00000	320,76	2 566,08	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000		8,00000				
44	28654604R	koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	8,00000	437,00	3 496,00	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : vsaky : 2*4		8,00000				
45	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	21,00000	294,84	6 191,64	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 21,00000		21,00000				
46	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	21,00000	166,80	3 502,70	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 21		21,00000				
47	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	19,00000	806,76	15 328,44	827-1	RTS 23/ I
		v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 19,00000		19,00000				
48	28654574R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	19,00000	1 926,30	36 599,68	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 19		19,00000				
49	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	99,50000	30,35	3 019,63	827-1	RTS 23/ I
		vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 90,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,20000		90,30000				
50	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	370,60000	40,82	15 129,37	827-1	RTS 23/ I
		vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 370,60000		370,60000				
51	895941311.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápchovou uzávěrkou, zatížení D400, 2,135 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování	kus	11,00000	13 800,00	151 800,03		Vlastní
		vč. napojení vpusti na potrubí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : UV.02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 : 11			11,00000			
52	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000	kus	14,00000	2 052,00	28 728,00	827-1	RTS 23/ I
53	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 2, 4-7, 9-14 : 12	kus	12,00000	4 485,00	53 820,03	SPCM	RTS 23/ I
54	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-3, 8 : 2	kus	2,00000	4 715,00	9 430,00	SPCM	RTS 23/ I
55	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,00000	kus	15,00000	1 296,00	19 440,00	827-1	RTS 23/ I
56	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1 -5, 8-12 : 10	kus	10,00000	2 185,00	21 850,02	SPCM	RTS 23/ I
57	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1 - ŠD-3, ŠD-8, 11 : 5	kus	5,00000	1 322,50	6 612,52	SPCM	RTS 23/ I
58	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,00000	kus	40,00000	810,00	32 400,00	827-1	RTS 23/ I
59	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 2, 4, 6, 8, 11, 14 : 7	kus	7,00000	632,50	4 427,51	SPCM	RTS 23/ I
60	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-6, 7, 11, 13, 14 : 5	kus	5,00000	1 092,50	5 462,48	SPCM	RTS 23/ I
61	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-4-7, 9, 10, 12, 13, 14 : 9	kus	9,00000	2 185,00	19 665,02	SPCM	RTS 23/ I
62	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-7, 10, 12 : 3	kus	3,00000	186,30	558,90	SPCM	RTS 23/ I
63	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-3, 5, 9, 13, 14 : 5	kus	5,00000	211,60	1 058,02	SPCM	RTS 23/ I
64	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 4, 8, 9, 14 : 5	kus	5,00000	228,90	1 144,48	SPCM	RTS 23/ I
65	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 2, 4, 5, 6 : 6	kus	6,00000	249,54	1 497,27	SPCM	RTS 23/ I
66	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1 - ŠD-14 : 36	kus	36,00000	195,50	7 038,06	SPCM	RTS 23/ I
67	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 7,00000	kus	7,00000	3 240,00	22 680,00	827-1	RTS 23/ I
68	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :	kus	7,00000	2 733,60	19 135,19	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SD-1-6, 14 : 7		7,00000				
69	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	7,00000	3 110,40	21 772,80	827-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 7,00000		7,00000				
70	55310101.x	Šachtový poklop s odvětráním, vč. rámu, B125	kus	7,00000	1 972,30	13 806,07		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SD-7-13 : 7		7,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				230 274,41		
71	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3 041,17883	75,72	230 274,41	827-1	RTS 23/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				26 233,20		
72	721001.x	D+M Lapač střešních splavenin	kus	7,00000	3 747,60	26 233,20		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 7		7,00000				
Celkem						4 033 977,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Řad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 837 405,40		
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	279,10000	228,80	63 857,52	800-1	RTS 23/ I
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : šs1-7 : 3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7+8,5*2,5 šs13 : 8,5*2,5 šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7			165,25000 21,25000 92,60000			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	139,55000	21,60	3 014,28	800-1	RTS 23/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,10000*0,5			139,55000			
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	305,40000	24,19	7 388,24	800-1	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : šs1-7 : 3*10*2,7+2*10*2,6+10,0*2,7+9*2,5 šs13 : 9*2,5 šs8-12 : 2*10*2,5+9*1,9+9*2,0+9*1,7			182,50000 22,50000 100,40000			
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	305,40000	7,91	2 414,37	800-1	RTS 23/ I
		s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 305,40000			305,40000			
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 179,84000	291,20	343 569,88	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 1,2*(43*1,7+44*1,8+44*2,3+44*2,3+43*2,3) 1,2*(23*2,5) 1,2*(40*2,5+39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8)			544,32000 69,00000 566,52000			
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	589,92000	27,00	15 927,84	800-1	RTS 23/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1179,84000*0,5			589,92000			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	462,66000	48,60	22 485,28	800-1	RTS 23/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : šs1-7 : 0,08*8,5*2,5 šs13 : 0,08*8,5*2,5 šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7 potrubí : 0,5*(1,2*(43*1,7+44*1,8+44*2,3+44*2,3+43*2,3)) 0,5*(1,2*(23*2,5)) 0,5*(1,2*(40*2,5))			1,70000 1,70000 92,60000 272,16000 34,50000 60,00000			
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	268,62600	64,80	17 406,96	800-1	RTS 23/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : šs1-7 : 0,16*(3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7) potrubí : 0,55*(1,2*(39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8))			23,04000 245,58600			
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	304,60000	30,67	9 342,69	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 2*(43*1,7+44*1,8)			304,60000			
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	304,60000	17,99	5 480,61	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 304,60000			304,60000			
11	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 661,80000	54,65	90 814,05	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 2*(44*2,3+44*2,3+43*2,3) 2*(23*2,5) 2*(40*2,5+39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8)			602,60000 115,00000 944,20000			
12	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	1 661,80000	27,22	45 227,55	800-1	RTS 23/ I
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1661,80000			1 661,80000			
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	511,80000	59,40	30 400,92	800-1	RTS 23/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,90000*2			511,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Řad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dovoz z mezideponie pro zásyp SO.07 : 255,9 255,90000	m ³	255,90000	48,60	12 436,74	800-1	RTS 23/ I
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypnění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,10000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1179,84000*1,1 - ponecháno pro zpětné použití : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,90000*-1 307,01000 1 297,82400 -255,90000	m ³	1 348,93400	125,00	168 615,67	800-1	RTS 23/ I
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1348,93400*15 20 234,01000	m ³	20 234,01000	2,00	40 468,02	800-1	RTS 23/ I
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1348,93400*2 2 697,86800	t	2 697,86800	5,00	13 490,42	800-1	RTS 23/ I
18	174101101R00	Zásyp spaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(43*0,9+44*1,0+44*1,5+44*1,5+43*1,5) 1,2*(23*1,7) 1,2*(40*1,7+39*1,9+34*1,9+38*2,0+11*2,0+13,5*2,0) zásyp šachet zeminou : šs1-7 : 3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7+8,5*2,5 šs13 : 8,5*2,5 šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7 -(pi*0,5*0,5*(3*2,7+2*2,6+2,7+2,2+2*2,2+1,9+1,7+1,2)) 335,04000 46,92000 398,04000 165,25000 21,25000 92,60000 -23,24779	m ³	1 035,85221	167,40	173 401,66	800-1	RTS 23/ I
19	58344198R	Štěrkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B zásyp potrubí : viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(43*0,9+44*1,0+44*1,5+44*1,5+43*1,5)) 1,8*(1,2*(23*1,7)) 1,8*(1,2*(40*1,7+39*1,9+34*1,9+38*2,0+11*2,0+13,5*2,0)) Koeficient ztrát 10 %: 0,1 603,07200 84,45600 716,47200 140,40000	t	1 544,40000	356,50	550 574,28	SPCM	RTS 22/ I
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 393,9*1,2*0,65 1,6*1,2*0,7 307,24200 1,34400	m ³	308,58600	168,48	51 990,57	800-1	RTS 23/ I
21	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 308,58600 308,58600	m ³	308,58600	38,45	11 864,51	800-1	RTS 23/ I
22	583416034R	kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 308,58600*1,8 Koeficient ztrát 10 %: 0,1 55,54548	t	611,00028	207,00	126 479,26	SPCM	RTS 22/ I
23	215901101.x	Zhuštění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 393,9*1,2 1,6*1,2 472,68000 1,92000	m ²	474,60000	64,80	30 754,08		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení	794 206,91					
24	800012.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : 395,5*1,2 474,60000	m ²	474,60000	54,70	25 961,57		Vlastní
25	80002.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : 395,5*(2*1,2+2*0,2) Koeficient ztrát 10 %: 0,1 1 107,40000 110,74000	m ²	1 218,14000	37,80	46 045,69		Vlastní
26	80012.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 474,60000 474,60000	m ²	474,60000	32,90	15 612,82		Vlastní
27	800013.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 13*1,8*1,8 42,12000	m ²	42,12000	333,59	14 050,83		Vlastní
28	80011.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :	m ²	42,12000	200,91	8 462,43		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Řad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod šachty : 13*1,8*1,8		42,12000				
29	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.07 DN250 : 393,9 SO.07 DN300 : 1,6	m	395,50000	205,20	81 156,60	827-1	RTS 23/ I
				393,90000				
				1,60000				
30	28614551R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 3000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(393,9/3) Konec provozního součtu celkem ks : 138	kus	138,00000	2 173,50	299 943,00	SPCM	RTS 23/ I
				137,86500				
				138,00000				
31	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(1,6/3) Konec provozního součtu celkem ks : 1	kus	1,00000	2 616,30	2 616,30	SPCM	RTS 23/ I
				0,56000				
				1,00000				
32	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 395,50000	m	395,50000	40,82	16 145,89	827-1	RTS 23/ I
				395,50000				
33	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 13,00000	kus	13,00000	2 052,00	26 676,00	827-1	RTS 23/ I
				13,00000				
34	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-13 : 13	kus	13,00000	4 485,00	58 305,03	SPCM	RTS 23/ I
				13,00000				
35	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,00000	kus	18,00000	1 296,00	23 328,00	827-1	RTS 23/ I
				12,00000				
				6,00000				
36	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-11, ŠS-13 : 12	kus	12,00000	2 185,00	26 220,02	SPCM	RTS 23/ I
				12,00000				
37	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-6 : 6	kus	6,00000	1 322,50	7 935,02	SPCM	RTS 23/ I
				6,00000				
38	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 5,00000	kus	36,00000	810,00	29 160,00	827-1	RTS 23/ I
				8,00000				
				4,00000				
				7,00000				
				4,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				6,00000				
				5,00000				
39	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 : 8	kus	8,00000	632,50	5 060,02	SPCM	RTS 23/ I
				8,00000				
40	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1, 8, 9, 12 : 4	kus	4,00000	1 092,50	4 369,98	SPCM	RTS 23/ I
				4,00000				
41	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-7 - ŠS-13 : 7	kus	7,00000	2 185,00	15 295,01	SPCM	RTS 23/ I
				7,00000				
42	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1, 6, 9, 10 : 4	kus	4,00000	186,30	745,20	SPCM	RTS 23/ I
				4,00000				
43	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	211,60	211,60	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Řad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-8 : 1		1,00000				
44	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	228,90	228,90	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-12 : 1		1,00000				
45	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	6,00000	249,54	1 497,27	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-3, 4, 7, 13 : 6		6,00000				
46	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,00000	270,30	1 351,51	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-2, 3, 5, 13 : 5		5,00000				
47	59224373.AR	profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	37,00000	195,50	7 233,56	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-13 : 37		37,00000				
48	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	13,00000	3 240,00	42 120,00	827-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,00000		13,00000				
49	55340322R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	13,00000	2 651,90	34 474,66	SPCM	RTS 22/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-13 : 13		13,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				193 654,43		
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	2 553,90483	75,83	193 654,43	827-1	RTS 23/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem						2 825 266,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				523 431,44		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2,6*1,6	m3	4,16000	237,60	988,42	800-1	RTS 23/ I
					4,16000			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,16000*0,5	m3	2,08000	21,60	44,93	800-1	RTS 23/ I
					2,08000			
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m ³ , v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 22*4,5+18*4 17*2,5 17*2,6	m3	257,70000	237,60	61 229,52	800-1	RTS 23/ I
					171,00000			
					42,50000			
					44,20000			
4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 257,70000*0,5	m3	128,85000	21,60	2 783,16	800-1	RTS 23/ I
					128,85000			
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1,2*19*2,5 1,2*20*2,7 1,2*2,0*1,0	m3	124,20000	291,20	36 167,09	800-1	RTS 23/ I
					57,00000			
					64,80000			
					2,40000			
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,20000*0,5	m3	62,10000	27,00	1 676,70	800-1	RTS 23/ I
					62,10000			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2,6*1,6 17*2,5 1,2*19*2,5	m3	103,66000	48,60	5 037,88	800-1	RTS 23/ I
					4,16000			
					42,50000			
					57,00000			
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 18*4 17*2,6	m3	116,20000	64,80	7 529,76	800-1	RTS 23/ I
					72,00000			
					44,20000			
9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 22*4,5	m3	99,00000	77,76	7 698,24	800-1	RTS 23/ I
					99,00000			
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*2,0*1,0	m2	4,00000	30,67	122,69	800-1	RTS 23/ I
					4,00000			
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000	m2	4,00000	17,99	71,97	800-1	RTS 23/ I
					4,00000			
12	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*19*2,5 2*20*2,7	m2	203,00000	54,65	11 093,54	800-1	RTS 23/ I
					95,00000			
					108,00000			
13	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 203,00000	m2	203,00000	27,22	5 524,85	800-1	RTS 23/ I
					203,00000			
14	151401202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m doprava štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štětovnic.	m2	480,40000	75,60	36 318,24	800-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 19*9+17*8 17*5 17*5,2		307,00000 85,00000 88,40000				
15	151301302R00	Zřízení rozepržení zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s potřebným přepažováním, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 22*4,5+18*4 17*2,5 17*2,6	m3	257,70000	22,03	5 677,65	800-1	RTS 23/ I
				171,00000 42,50000 44,20000				
16	151301312R00	Odstranění rozepržení stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 257,70000	m3	257,70000	5,46	1 408,28	800-1	RTS 23/ I
17	151301402R00	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s potřebným přepažováním, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 19*4,5+17*4 17*2,5 17*2,6	m2	240,20000	110,81	26 616,08	800-1	RTS 23/ I
				153,50000 42,50000 44,20000				
18	151301412R00	Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 240,20000	m2	240,20000	24,19	5 810,92	800-1	RTS 23/ I
19	1514001.x	Zhotovení rozpěrného horizontálního rámu pažení, materiál ve specifikaci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*34+17+17	m	102,00000	388,80	39 657,60		Vlastní
				102,00000				
20	13388435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 34,5 kg/m : (2*34+17+17)*0,0345 Koeficient ztrát 5 %: 0,05	t	3,69495	5 125,00	18 936,62	SPCM	RTS 23/ I
				3,51900 0,17595				
21	151401212R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štetovnic, hnané, hloubky do 8 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 480,40000	m2	480,40000	64,80	31 129,92	800-1	RTS 23/ I
22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 240,80000*2	m3	481,60000	59,40	28 607,04	800-1	RTS 23/ I
				481,60000				
23	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dovoz z mezideponie pro zásyp SO.08 : 240,8	m3	240,80000	48,60	11 702,88	800-1	RTS 23/ I
				240,80000				
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,16000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 257,70000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,20000*1,1 - ponecháno na zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 240,80000*1	m3	183,86600	125,00	22 983,10	800-1	RTS 23/ I
				4,57600 283,47000 136,62000 -240,80000				
25	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 183,86600*15	m3	2 757,99000	2,00	5 515,98	800-1	RTS 23/ I
				2 757,99000				
26	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 183,86600*2	t	367,73200	5,00	1 838,81	800-1	RTS 23/ I
				367,73200				
27	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(19*1,6+20*1,8+2,0*0,25) zásyp kolem šachet zeminou : š1-4 : 22*4,5+18*4,5+13*2,5+17*2,6 -(pi*0,5*0,5*(2,5+2,5+2,6)) vpustí : 1*2,6*1,5 -(pi*0,25*0,25*(2*1,5)) -zásyp : -(6,5*1,2*1,7)	m3	321,06193	167,40	53 745,77	800-1	RTS 23/ I
				80,28000 256,70000 -5,96903 3,90000 -0,58905 -13,26000				
28	58344198R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(19*1,6+20*1,8+2,0*0,25))	t	185,20920	356,50	66 026,56	SPCM	RTS 22/ I
				144,50400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-zásyp : 1,8*(6,5*1,2*1,7) Koeficient ztratiné 10 %: 0,1			23,86800 16,83720			
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 48,5*1,2*0,6 5,3*1,2*0,45	m3	37,78200	168,48	6 365,51	800-1	RTS 23/ I
30	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 37,78200	m3	37,78200	38,45	1 452,64	800-1	RTS 23/ I
31	583416034R	kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 37,78200*1,8 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1	t	74,80836	207,00	15 485,60	SPCM	RTS 22/ I
32	215901101.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanizmy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 48,5*1,2 5,3*1,2	m2	64,56000	64,80	4 183,49		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				443 556,17		
33	800012.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : (5,3+48,5)*1,2	m2	64,56000	53,90	3 479,96		Vlastní
34	80002.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : (5,3+48,5)*(2*1,2+2*0,2) Koeficient ztratiné 10 %: 0,1	m2	165,70400	37,80	6 263,61		Vlastní
35	80012.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 64,56000	m2	64,56000	28,62	1 847,71		Vlastní
36	800013.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 3*1,8*1,8+1*2,5*2,5	m2	15,97000	333,61	5 327,78		Vlastní
37	80011.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 3*1,8*1,8+1*2,5*2,5	m2	15,97000	200,91	3 208,57		Vlastní
38	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.08 : 5,3	m	5,30000	182,52	967,36	827-1	RTS 23/ I
39	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(5,3/3) Konec provozního součtu celkem ks : 2	kus	2,00000	851,00	1 701,99	SPCM	RTS 23/ I
40	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.08 DN300 : 48,5	m	48,50000	205,20	9 952,20	827-1	RTS 23/ I
41	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu +ztratiné 5 % : 1,05*(48,5/3) Konec provozního součtu celkem ks : 17	kus	17,00000	2 616,25	44 476,18	SPCM	RTS 23/ I
42	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000	kus	2,00000	294,84	589,68	827-1	RTS 23/ I
43	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2	kus	2,00000	166,75	333,50	SPCM	RTS 23/ I
44	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000	kus	1,00000	806,76	806,76	827-1	RTS 23/ I
45	28654574R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :	kus	1,00000	1 926,24	1 926,24	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
46	80009.x	Napojení stávajícího potrubí na novou šachtu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
		1		1,00000				
47	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 48,50000	m	48,50000	40,82	1 979,96	827-1	RTS 23/ I
		48,50000						
48	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5,30000	m	5,30000	30,35	160,84	827-1	RTS 23/ I
		5,30000						
49	895941311.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 2,135 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování vč. napojení vpusti na potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : UV.01 : 1	kus	1,00000	12 960,00	12 960,00		Vlastní
		1,00000						
50	895941312.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,545 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování vč. napojení vpusti na potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : UV.03 : 1	kus	1,00000	12 960,00	12 960,00		Vlastní
		1,00000						
51	89442001.x	D+M ŠJ-1 ŽB šachta; monolitické dno C30/37 vnější rozměr 2000x2000x2050 mm, přítok DN600, DN300 a DN150, odtok DN800; monolitická přechodová deska; vč. D+M prefa prvků, dle PD vč. vyztužení, bednění a odbednění, napojení stávajícího i nového potrubí, žlabu ve dně z výplňového betonu prefa prvky: kruhová skruž DN1000, konus, vyrovnávací prstýnky, poklop D400 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-1 : 1	soubor	1,00000	258 000,00	258 000,00		Vlastní
		1,00000						
52	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000	kus	3,00000	2 052,00	6 156,00	827-1	RTS 23/ I
		2,00000						
		1,00000						
53	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1	kus	2,00000	4 485,00	8 970,00	SPCM	RTS 23/ I
		1,00000						
		1,00000						
54	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-4 : 1	kus	1,00000	4 485,00	4 485,00	SPCM	RTS 23/ I
		1,00000						
55	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,00000	kus	6,00000	1 296,00	7 776,00	827-1	RTS 23/ I
		3,00000						
		3,00000						
56	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1 ŠJ-4 : 1	kus	3,00000	2 185,00	6 555,01	SPCM	RTS 23/ I
		1,00000						
		1,00000						
		1,00000						
57	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1 ŠJ-4 : 1	kus	3,00000	1 322,50	3 967,51	SPCM	RTS 23/ I
		1,00000						
		1,00000						
		1,00000						
58	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000	kus	7,00000	810,00	5 670,00	827-1	RTS 23/ I
		3,00000						
		2,00000						
		1,00000						
		1,00000						
59	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1	kus	3,00000	632,50	1 897,51	SPCM	RTS 23/ I
		1,00000						
		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ŠJ-4 : 1		1,00000				
60	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,00000	211,60	423,21	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		ŠJ-2 : 1		1,00000				
		ŠJ-3 : 1		1,00000				
61	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	228,85	228,85	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		ŠJ-3 : 1		1,00000				
62	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	249,54	249,54	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		ŠJ-4 : 1		1,00000				
63	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	9,00000	195,50	1 759,51	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		ŠJ-2 : 3		3,00000				
		ŠJ-3 : 3		3,00000				
		ŠJ-4 : 3		3,00000				
64	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	3,00000	3 240,00	9 720,00	827-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000		3,00000				
65	55340322R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	3,00000	2 651,90	7 955,69	SPCM	RTS 22/ II
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		ŠJ-2 : 1		1,00000				
		ŠJ-3 : 1		1,00000				
		ŠJ-4 : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 634,68		
66	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	344,27890	39,60	13 634,68	827-1	RTS 23/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem						980 622,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.09	Plynovodní řad
R:	01	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				298 887,79		
1	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,00000	1 026,00	8 208,00		Vlastní
2	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	280,00000	302,40	84 672,00		Vlastní
3	132301109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 1000 mm v hornině tř. 3	m3	288,00000	27,00	7 776,00		Vlastní
4	151201401	Zřízení vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	48,00000	80,57	3 867,26		Vlastní
5	151201411	Odstanění vzepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m2	48,00000	17,50	839,81		Vlastní
6	161101101	Vislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	288,00000	48,60	13 996,80		Vlastní
7	162701105	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	96,00000	351,00	33 696,00		Vlastní
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	96,00000	48,60	4 665,60		Vlastní
9	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	96,00000	10,00	960,08		Vlastní
10	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	96,00000	23,76	2 280,96		Vlastní
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	192,00000	167,40	32 140,80		Vlastní
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	96,00000	237,60	22 809,60		Vlastní
13	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	173,00000	476,10	82 364,68		Vlastní
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop „Položka obsahuje, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčího rozpočtu.“	t	0,50000	1 220,40	610,20		Vlastní
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				405 278,18		
15	723150345	NAPOJENÍ STLAČENÍ PLYNOVODU A VSAZENÍ NOVÉHO T-KUSU T-kusu dn63 s redukci do stávající dn50 + el. spojky + montáž	kus	1,00000	37 800,00	37 800,00		Vlastní
16	565660	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2 + Krytí potrubí výstražnou fólií šířky 34 cm +, montáž	ks	405,00000	64,80	26 244,00		Vlastní
17	565661	KIT dn63, PE 100, E2 šoupátko DN50, ZEMNÍ SOUPRAVA E2 DN50 dL 1,25m, ULIČNÍ POKLOPEK LITINOVÝ, +2xLEMOVÝ NÁKRUŽEK dn63+EL.SPOJKA + montáž	ks	1,00000	25 348,57	25 348,57		Vlastní
18	565662	UKONČENÍ A ODVZDUŠNĚNÍ: EL. VIČKO dn63, Navrtávací odboč. T-kus dn63/32, ZEMNÍ ŠOUPÉ DN25+el. spojky, , 2xULIČNÍ POKLOPEK+TELESKÁ TYČ + montáž	ks	2,00000	18 087,84	36 175,68		Vlastní
19	565663	Napojení druhé větve plynovodu EL. T-kus dn63/63/63 PE 100+el. spojky + montáž	ks	1,00000	4 320,00	4 320,00		Vlastní
20	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	4,00000	643,68	2 574,72		Vlastní
21	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	10,00000	1 035,72	10 357,20		Vlastní
22	723170114	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	4,00000	205,20	820,80		Vlastní
23	723170117	Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami	m	405,00000	264,60	107 163,00		Vlastní
24	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při napojení	kus	1,00000	44,39	44,39		Vlastní
25	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	405,00000	38,88	15 746,40		Vlastní
26	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	405,00000	334,80	135 594,00		Vlastní
27	723190917	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 50	kus	2,00000	1 263,60	2 527,20		Vlastní
28	998723194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,66400	846,72	562,22		Vlastní
Díl: O01		Ostatní				51 840,00		
29	0012	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
30	0013	Podružný, pomocný a spojovací materiál - „Položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí, materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.“	soubor	1,00000	5 400,00	5 400,00		Vlastní
31	0017	Revize a zkoušky	soubor	1,00000	10 800,00	10 800,00		Vlastní
32	0021	Vytýčení sítí a geodetické zaměření venkovních sítí	soubor	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní
33	0024	Napouštění a vypouštění potrubí	kus	1,00000	8 640,00	8 640,00		Vlastní

Celkem

756 005,97

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.10	Elektrické vedení NN
R:	01	Elektroměrové pilíře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Montáž elektroměrového pilíře				132 804,75		
1	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300,, SR322, ER122, RVO)	ks	5,00000	3 180,00	15 900,00		URS
2	VR111	Elektroměrový rozváděč -1x 2 sazbový, 3-fáz. kompak. pilíř, hl. jistič 32A	ks	5,00000	9 540,00	47 700,00		Vlastní
3	210812033	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení, uloženého volně nebo v liště	m	30,00000	47,70	1 431,00		URS
4	34111076	Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	30,00000	127,20	3 816,00		URS
5	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	ks	20,00000	106,00	2 120,00		URS
6	VR112	Štěrkopiskové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8	ks	5,00000	371,00	1 855,00		Vlastní
7	58343810	Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8; (cca 0,035m3/stožár)	t	0,25000	371,00	92,75		URS
8	HZS2232.x	Koordinace	soubor	1,00000	2 120,00	2 120,00		Vlastní
9	VR113	Dokumentace skutečného provedení stavby - vč. změn	ks	5,00000	10 600,00	53 000,00		Vlastní
10	210 28-0001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč	soubor	1,00000	4 770,00	4 770,00		URS

Celkem**132 804,75**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				458 880,73		
1	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	878,97801	55,00	48 343,79	800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 878,97801		878,97801				
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zemina z mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 352,00000 352,00000 ornice z mezideponie : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2600,00000*0,2 520,00000 ornice pro jámy stromů : 0,3*9*(1,25*(1/3)*3,14159*1,0*(0,45*2+0,45*1,125+1,125*2)) 6,97801	m3	878,97801	55,00	48 343,79	800-1	RTS 23/ I
3	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů s urovnáním schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : vyrovnání výšky pod ornicí : (530+55+50+50+50+35+110)*0,4 352,00000	m3	352,00000	42,00	14 784,00	823-2	RTS 23/ I
4	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 530+55+50+50+50+35+110 880,00000	m2	880,00000	15,00	13 200,00	800-1	RTS 23/ I
5	181301113R00	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2600 2 600,00000	m2	2 600,00000	44,00	114 400,00	800-1	RTS 23/ I
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2600,00000 2 600,00000	m2	2 600,00000	25,00	65 000,00	823-1	RTS 23/ I
7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 30 g/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2600,00000*0,03 78,00000	kg	78,00000	177,00	13 806,00	SPCM	RTS 23/ I
8	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2600,00000 2 600,00000	m2	2 600,00000	1,18	3 068,00	823-1	RTS 23/ I
9	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² , trávník 0,02 m3/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2600,00000*0,02 52,00000 dřeviny 50 l/ks : 9*0,05 0,45000	m3	52,45000	177,00	9 283,65	823-1	RTS 23/ I
10	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,00000 9,00000	kus	9,00000	531,00	4 779,00	823-1	RTS 23/ I
11	02601.x	Acer campestre, kmenný, 12-14, vč. kořenového balu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 9 9,00000	ks	9,00000	5 782,00	52 038,00		Vlastní
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : výsadbové jámy : 9*(1,25*(1/3)*3,14159*1,0*(0,45*2+0,45*1,125+1,125*2)) 23,26004	m3	23,26004	354,00	8 234,05	800-1	RTS 23/ I
13	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : drenáž jam šterkopískem 0/16 (ve specifikaci) : 9*(pi*0,55*2*0,1) 0,85530 ornice - 30 % jámy : 0,3*9*(1,25*(1/3)*3,14159*1,0*(0,45*2+0,45*1,125+1,125*2)) 6,97801 písek do výsadbových jam (0,05 m3/kus) - křemičitý 06/12 : 9*0,05 0,45000	m3	8,28331	236,00	1 954,86	800-1	RTS 23/ I
14	58330000.AR	písek kopaný, tříděný; frakce 0,0 až 4,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : písek do výsadbových jam (0,05 m3/kus) : 9*0,05*1,5 0,67500 Koeficient ztrát 5 % : 0,05 0,03375	t	0,70875	1 770,00	1 254,49	SPCM	RTS 23/ I
15	58337304R	šterkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : do výsadbových jam : 1,8*(9*(pi*0,55*2*0,1)) 1,53954 Koeficient ztrát 5 % : 0,05 0,07698	t	1,61651	1 770,00	2 861,22	SPCM	RTS 22/ I
16	185802112R00	Hnojení vitahumem, kompostem, nebo chlévskou mrvou, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1m3 = cca 0,8 t : 9*0,15*0,8 1,08000	t	1,08000	236,00	254,88	823-1	RTS 23/ I
17	10311100R	rašelina zahradní a kompostová, tř.l.; balení volně loženo	m3	1,41750	1 416,00	2 007,18	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : do výsadbových jam : 9*0,15 Koeficient ztrát 5 %: 0,05			1,35000 0,06750			
18	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : hnojení v jámě 500 g/kus : 9*0,0005	t	0,00450	236,00	1,06	823-1	RTS 23/ I
19	10391505.AR	kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,00450*1000 Koeficient ztrát 5 %: 0,05	kg	4,72500	289,10	1 366,00	SPCM	RTS 23/ I
20	184901112R00	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m k dřevině s uvázáním vč. popruhu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : po 3 ks/strom : 9*3	kus	27,00000	88,50	2 389,50	823-1	RTS 23/ I
21	60554.x	Kůl se špičí, průměr 60 cm, odkorněný, délka 250 cm Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 27,00000 Koeficient ztrát 3 %: 0,03	kus	27,81000	106,20	2 953,42		Vlastní
22	1849011.x	D+M Osazení příček na kůly pro kotvení stromů, vč. příček viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : po 12 ks/strom : 9*12	kus	108,00000	16,50	1 782,00		Vlastní
23	184806111R00	Řez stromů, keřů nebo růží řez průklestem, netmíté stromy, průměr do 2 m s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : řez větví (koruny) po výsadbě : 9	kus	9,00000	88,50	796,50	823-1	RTS 23/ I
24	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : závlahová mísa : 9*pi*1,125^2	m2	35,78470	41,30	1 477,91	823-1	RTS 23/ I
25	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : závlahová mísa + vytváření kořenové mísy (tl. 70 mm) : 1,3*(0,07*9*pi*1,125^2) Koeficient ztrát 5 %: 0,05	m3	3,41923	1 298,00	4 438,16	SPCM	RTS 23/ I
26	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří ochrana z rákosu v rovině, v rovině nebo na svahu do 1 : 5, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 9	kus	9,00000	76,70	690,30	823-1	RTS 23/ I
27	709213.x	Rákosová rohož pro ochranu stromu proti okusu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 9	soubor	9,00000	135,70	1 221,30		Vlastní
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypření 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,26004*1,1	m3	25,58604	125,00	3 198,23	800-1	RTS 23/ I
29	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,58604*15	m3	383,79062	2,00	767,58	800-1	RTS 23/ I
30	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 2 t/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 25,58604*2	t	51,17208	5,00	255,86	800-1	RTS 23/ I
31	184001.x	3letá údržba nově vysazených stromů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 9	kus	9,00000	1 770,00	15 930,00		Vlastní
32	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ochrana stávajících stromů při stavebních pracích : 4 stromy : 4*3*1,0*2,0	m2	24,00000	500,00	12 000,00	823-1	RTS 23/ I
33	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, Včetně řeziva. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 24,00000	m2	24,00000	250,00	6 000,00	823-1	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 583,76		
34	998231311R00	Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	7,22351	2 018,93	14 583,76	823-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.11	Vegetační úpravy
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						473 464,49		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				148 000,00		
1	VN001	Vytyčení stavebních objektů	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Vytyčení inženýrských objektů a provozních souborů díla oprávněným geodetem-projektantem, geodetické zaměření, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě; vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTK) a výškovými (Bpv) hodnotami								
2	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájездů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření.								
3	VN003	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	VN004	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájездů pro realizaci stavby								
5	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
6	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
7	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
8	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
9	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
Díl: ON		Ostatní náklady				611 110,00		
10	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
11	ON 002	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
12	ON 003	Pořízení geometrických plánů	soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem								
13	ON 004	Vytyčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků, pro zřízení věcných břemen, včetně zajištění odsouhlasení všech geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem								
14	ON 006	Čištění přilehlých komunikací a prostor dotčených výstavbou	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
15	ON 005	Koordinační činnost	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
16	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby	soubor	1,00000	155 000,00	155 000,00		Vlastní
17	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD, PD nebo legislativními předpisy	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
18	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné a které nejsou obsaženy v seznamu prací	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
19	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po dokončení stavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací								
20	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, v PD, nezbytné nutných k provedení díla	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
21	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, zejména chodníky, obrubníky atd.	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
22	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
23	ON 023	Náklady na provedení vzorků	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
24	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD.								
25	ON 025	Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
26	ON 007	Dopravní inženýrská opatření po dobu stavby, zřízení přístupové cesty	soubor	1,00000	46 610,00	46 610,00		Vlastní
Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmístování a přemísťování a údržba v průběhu výstavby. Předpokládá se po celou dobu stavby v nezbytném rozsahu, který se stanoví viz položka č.27.								
27	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby, zejména návrh dočasného dopravního značení a objízdných tras	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
28	ON 030	Měřicí body pro sledování případných posunů a deformací stávajících objektů	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
Na stávající okolní domy budou osazeny měřicí body a bude průběžně probíhat měření a vyhodnocování těchto měření s cílem sledovat případné posuny a deformace. Měření budou probíhat po celou dobu výstavby.								
Celkem						759 110,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.01	Komunikace
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Sanace zemní pláně - méně práce	-1 406 922,58					
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pro výměnu podloží : ÚK I : 915*0,5 MK II : 1405*0,5	m3	1 160,00000	-95,00	-110 200,00	800-1	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1160,00000*1,1	m3	1 276,00000	-125,00	-159 498,98	800-1	RTS 23/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1276,0000*15	m3	19 140,00000	-2,00	-38 280,00	800-1	RTS 23/ I
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1276,0000*2	t	2 552,00000	-5,00	-12 760,00	800-1	RTS 23/ I
6	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000	m2	2 320,00000	-15,00	-34 800,00	800-2	RTS 23/ I
7	69370514R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2320,00000 Koeficient ztrát 15 %: 0,15	m2	2 938,00000	-14,20	-41 719,60	SPCM	RTS 23/ I
23	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.IV._ : 0/63 GN : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000*2	m2	4 640,00000	-217,60	-1 009 664,00	822-1	RTS 23/ I
Díl: 1		Sanace zemní pláně - více práce	941 752,24					
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, překopání pláně o 10 cm ÚK I : 915*0,1 MK II : 1405*0,1	m3	232,00000	95,00	22 040,00	800-1	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 232,00000*1,1	m3	255,20000	125,00	31 899,80	800-1	RTS 23/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 232,0000*15	m3	3 480,00000	2,00	6 960,00	800-1	RTS 23/ I
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 255,2000*2	t	510,40000	5,00	2 552,00	800-1	RTS 23/ I
21	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.IV._ : 0/32 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07	m2	2 644,80000	142,00	375 561,60	822-1	RTS 23/ I
21	561081121RT4	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. Přes 450 mm do 500 mm plocha přes 1 000 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.IV._ : 0/32 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2320,00000 Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07	m2	2 644,80000	80,80	213 699,84	822-1	RTS 23/ I
22	58591002	Pojivo hydraulické pro stabilizace zeminy 50% vápna viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2644,8*0,4*1,9*3,5*0,01	t	70,35000	3 540,00	249 039,00	822-1	RTS 23/ I
23	Nová položka	Stanovení receptury	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	822-1	RTS 23/ I

Změnový list číslo 1 celkem bez DPH

-465 170,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.01	Komunikace
R:	01	Komunikace práce pro archeology 6.-19.6.2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				129 560,00		
1		Kolový bagr	hod	41,00000	1 620,00	66 420,00		Vlastní
2		Nákladní automobil	hod	41,00000	1 140,00	46 740,00		Vlastní
3		Pracovníci	hod	41,00000	400,00	16 400,00		Vlastní

Změnový list 2 práce pro arceology celkem bez DPH 129 560,00



Položkový soupis prací a dodávek MNP

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení	-372 703,10					
38	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	32,00000	-851,00	-27 231,90	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(90,3/3)		31,60500				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 32		32,00000				
40	28614548R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00000	-1 339,80	-5 359,22	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(9,2/3)		3,22000				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 4		4,00000				
42	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	130,00000	-2 616,25	-340 111,98	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(370,6/3)		129,71000				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 130		130,00000				

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Řad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení	-302 559,30					
30	28614551R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 3000,0 mm	kus	138,00000	-2 173,50	-299 943,00	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(393,9/3)		137,86500				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 138		138,00000				
31	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,00000	-2 616,30	-2 616,30	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(1,6/3)		0,56000				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 1		1,00000				

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení	-46 178,17					
39	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	-851,00	-1 701,99	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(5,3/3)		1,85500				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 2		2,00000				
41	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	17,00000	-2 616,25	-44 476,18	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :						
		Začátek provozního součtu						
		+ ztratiné 5 % : 1,05*(48,5/3)		16,97500				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 17		17,00000				
						-721 440,57		

Položkový soupis prací a dodávek VCP

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení	687 972,00					
38	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	96,00000	458,00	43 968,00	URS 2024_1	

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(90,3/3)

31,60500

Konec provozního součtu

celkem ks : 32

32,00000

40	28614227	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	12,00000	692,00	8 304,00	URS 2024_1
----	----------	---	---	----------	--------	----------	------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(9,2/3)

3,22000

Konec provozního součtu

celkem ks : 4

4,00000

42	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	390,00000	1 630,00	635 700,00	URS 2024_1
----	----------	---	---	-----------	----------	------------	------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(370,6/3)

129,71000

Konec provozního součtu

celkem ks : 130

130,00000

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Řad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 8	Trubní vedení					435 450,00		
--------	---------------	--	--	--	--	------------	--	--

30	28614228	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 250x6000mm SN12	m	414,00000	1 040,00	430 560,00	URS 2024_1
----	----------	---	---	-----------	----------	------------	------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(393,9/3)

137,86500

Konec provozního součtu

celkem ks : 138

138,00000

31	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	3,00000	1 630,00	4 890,00	URS 2024_1
----	----------	---	---	---------	----------	----------	------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(1,6/3)

0,56000

Konec provozního součtu

celkem ks : 1

1,00000

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 8	Trubní vedení					85 878,00		
--------	---------------	--	--	--	--	-----------	--	--

39	28614226	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	6,00000	458,00	2 748,00	URS 2024_1
----	----------	---	---	---------	--------	----------	------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(5,3/3)

1,85500

Konec provozního součtu

celkem ks : 2

2,00000

41	28614229	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 315x6000mm SN12	m	51,00000	1 630,00	83 130,00	URS 2024_1
----	----------	---	---	----------	----------	-----------	------------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

Začátek provozního součtu

+ ztratiné 5 % : 1,05*(48,5/3)

16,97500

Konec provozního součtu

celkem ks : 17

17,00000

1 209 300,00

Změnový list 3 kanalizační potrubí SN 12 celkem bez DPH

487 859,43



Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 833 595,30		
1	VN001	Nájem pozemků 976 m2 * 49 Kč/m2/rok	soubor	1,00000	47 824,00	47 824,00		Vlastní
2	VN002	Nájem pozemku D1 Exit 300 10 měsíců * 10 000 Kč/měsíc	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
3	VN003	Navýšení ceny kameniva 9 649,60 t tun * 30 Kč/t	soubor	1,00000	289 488,00	289 488,00		Vlastní
4	VN004	Navýšení ceny betonových směsí 250 m3 * 150 Kč/m3	soubor	1,00000	37 500,00	37 500,00		Vlastní
5	VN006	Navýšení ceny doprava kameniva z lomu 9 649,60 tun * 12 Kč/t	soubor	1,00000	115 795,20	115 795,20		Vlastní
6	VN007	Poplatek za uložení zeminy na skládku 12 286,65 t tun * 150 Kč/t	soubor	1,00000	1 842 988,10	1 842 988,10		Vlastní
7	VN008	Staveništní doprava 800 hodin * 2 * 100 Kč/hodinu	soubor	1,00000	160 000,00	160 000,00		Vlastní
8	VN009	Mechanizace 800 hodin * 2 * 150 Kč/hodinu	soubor	1,00000	240 000,00	240 000,00		Vlastní

Změnový list 4 valorizace VRN, ON celkem bez DPH

2 833 595,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Řad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 1		Zemní práce	158 661,72						
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	873,76100	16,02	13 997,65	800-1	RTS 23/ I	
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
šd7-13 : 8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7				46,30000					
8,5*1,6+9,0*2,7+8,5*1,6+8,5*1,0				60,00000					
šd14 : 8,5*1,65				14,02500					
šd1-6 : 8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5+8,5*2,6				116,45000					
tunely : 3,7*1,6*(15,8+18,0)				200,09600					
6,0*1,8*15,8				170,64000					
6,0*2,0*18				216,00000					
vpusti : 7*2,6*1,5+5*2,7*1,7				50,25000					
2	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	436,88050	1,51	659,69	800-1	RTS 23/ I	
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 873,76100*0,5									
				436,88050					
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	667,92000	1,69	1 128,78	800-1	RTS 23/ I	
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
šd7-13 : 9,0*1,1+9,0*2,5+10*1,7				49,40000					
10,0*1,6+9,0*2,7+10,0*1,6+10,0*1,0				66,30000					
šd14 : 10*1,65				16,50000					
šd1-6 : 10*1,7+10*2,1+10*2,3+2*10,0*2,5+9*2,6				134,40000					
tunely : (2*3,7+2*15,8)*1,6+(2*3,7+2*18,0)*1,6				131,84000					
(2*6,0+2*15,8)*1,8				78,48000					
(2*6,0+2*18,0)*2,0				96,00000					
vpusti : 7*5,0*1,5+5*5,0*1,7				95,00000					
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	667,92000	0,55	367,36	800-1	RTS 23/ I	
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 667,92000									
				667,92000					
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 076,04000	20,38	21 929,70	800-1	RTS 23/ I	
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
potrubí : 1,2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7)				297,12000					
1,2*(44*1,7+25*1,8)				143,76000					
1,2*38*1,8				82,08000					
1,2*(42*2,4+38*2,5+37*2,5+15*2,6+11*2,7+9,0*2,8)				458,64000					
vpusti a žlaby : 1,2*1,0*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1)				94,44000					
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	538,02000	1,89	1 016,86	800-1	RTS 23/ I	
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1076,04000*0,5									
				538,02000					
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	495,40888	3,40	1 684,39	800-1	RTS 23/ I	
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
šd7-13 : 0,08*(8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7)				3,70400					
0,08*(8,5*1,6+8,5*1,6)				2,17600					
šd14 : 0,08*(8,5*1,65)				1,12200					
šd1-6 : 0,08*(8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5)				7,54800					
tunely : 0,08*(3,7*1,6*(15,8+18,0))				16,00768					
0,08*(6,0*1,8*15,8)				13,65120					
0,08*(6,0*2,0*18)				17,28000					
vpusti : 0,08*(7*2,6*1,5+5*2,7*1,7)				4,02000					
potrubí : 0,5*(1,2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7))				148,56000					
0,5*(1,2*(44*1,7+25*1,8))				71,88000					
0,5*(1,2*38*1,8)				41,04000					
0,5*(1,2*(42*2,4+38*2,3+37*2,5))				168,42000					
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	69,39800	4,54	315,07	800-1	RTS 23/ I	
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
0,16*(9,0*2,7)				3,88800					
šd1-6 : 0,16*(8,5*2,6)				3,53600					
0,55*(1,2*(15*2,6+11*2,7+9,0*2,8))				61,97400					
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 029,00000	2,15	2 212,35	800-1	RTS 23/ I	
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
potrubí : 2*(48*1,8+48*1,8+44*1,7)				495,20000					
2*(44*1,7+25*1,8)				239,60000					
2*38*1,8				136,80000					
vpusti a žlaby : 2*1,0*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1)				157,40000					
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	1 029,00000	1,26	1 296,54	800-1	RTS 23/ I	
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1029,00000									
				1 029,00000					
11	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	764,40000	3,83	2 927,65	800-1	RTS 23/ I	
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									
potrubí : 2*(42*2,4+38*2,5+37*2,5+15*2,6+11*2,7+9,0*2,8)				764,40000					
12	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	764,40000	1,91	1 460,00	800-1	RTS 23/ I	
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 764,40000									
				764,40000					
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 249,00000	4,16	5 195,84	800-1	RTS 23/ I	
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :									

		odvoz zeminy na mezideponii potřebné pro zpětné použití pro objekty SO.02, 06 a 11 : 65+416+352 dovoz z mezideponie pro zásyp SO.06 : 416			833,00000 416,00000				
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dovoz z mezideponie pro zásyp SO.06 : 416	m3	416,00000	3,40		1 414,40	800-1	RTS 23/ I
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 873,76100*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1076,04000*1,1 - ponecháno pro zpětné použití pro objekty SO.02, 06 a 11 : -833	m3	1 311,78110	8,75		11 478,08	800-1	RTS 23/ I
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1311,78110*15	m3	19 676,71650	0,14		2 754,74	800-1	RTS 23/ I
17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1311,78110*2	t	2 623,56220	0,35		918,25	800-1	RTS 23/ I
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod tunel 16/32 : (10,0-2*0,8)*13,5+2*2,5*4,2 (10,0-2*0,8)*15,8+2*2,5*4,2 nad tunel 16/32 : 6,0*(15,8+18,5)*0,1 nad tunel 0/32 : 6,0*(15,8+18,0)*0,25 zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(48*0,9+48*0,9+44*0,8) 1,2*(44*0,8+25*0,9) 1,2*38*0,9 1,2*(42*1,5+38*1,5+37*1,6+15*1,7+11*1,8+9,0*1,9) 1,2*0,25*(14*5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1) zásyp kolem šachet zeminou : šd7-13 : 8,5*1,1+9,0*2,5+8,5*1,7 8,5*1,6+9,0*2,7+8,5*1,6+8,5*1,0 šd14 : 8,5*1,65 šd1-6 : 8,5*1,7+8,5*2,1+8,5*2,3+2*8,5*2,5+8,5*2,6 -(pi*0,5*0,5*(1,1+2,5+1,7+1,6+2,7+1,6+1,0+1,65+1,7+2,1+2,3+2*2,5+2,6)) tunely : 6,0*0,6*15,8 6,0*0,9*18 vpustí : 7*2,6*1,5+5*2,7*1,7 -(pi*0,25*0,25*(7*1,5+5*1,7))	m3	1 344,86664	11,72		15 761,84	800-1	RTS 23/ I
19	583418034R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod tunel 16/32 : 1,8*((10,0-2*0,8)*13,5+2*2,5*4,2) 1,8*((10,0-2*0,8)*15,8+2*2,5*4,2) nad tunel 16/32 : 1,8*(6,0*(15,8+18,5)*0,1) Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	611,22600	37,03		22 633,70	SPCM	RTS 22/ I
20	58337344R	šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : nad tunel 0/32 : 1,8*(6,0*(15,8+18,0)*0,25) Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	100,38600	24,95		2 504,63	SPCM	RTS 22/ I
21	58344198R	šterkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(48*0,9+48*0,9+44*0,8)) 1,8*(1,2*(44*0,8+25*0,9)) 1,8*(1,2*38*0,9) 1,8*(1,2*(42*1,5+38*1,5+37*1,6+15*1,7+11*1,8+9,0*1,9)) 1,8*(1,2*0,25*(14+5*1,3+1,8+1,5+6,5+4+3,5+2,0+2,7+6,3+5,3+6,5+2+9,0+7,1)) Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	1 128,06540	24,95		28 145,23	SPCM	RTS 22/ I
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 370,6*1,2*0,7 9,2*1,2*0,6 90,3*1,2*0,55	m3	377,52600	11,79		4 451,03	800-1	RTS 23/ I
23	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 377,52600	m3	377,52600	2,69		1 015,54	800-1	RTS 23/ I
24	583416034R	kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 377,52600*1,8 Koeficient ztrát 10 %: 0,1	t	747,50148	14,49		10 831,30	SPCM	RTS 22/ I
25	215901101.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 370,6*1,2 9,2*1,2 90,3*1,2	m2	564,12000	4,54		2 561,10		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		23 736,38					
26	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 15,0*(16+18)+4*10	m2	550,00000	2,70		1 485,00	827-1	RTS 23/ I
27	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 550,00000 Koeficient ztrát 10 %: 0,2	m2	660,00000	1,13		745,80	SPCM	RTS 23/ I
28	ZO1.x	D+M Zsakovací tunel podzemní plastový složený ze 12 elementů 2,25x1,38x0,78 m; včetně čel, 2x systém odvětrávání z PVC DN 100 s kloboučkem, chráněné obrubníkem 250/120 v betonovém loži viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	soubor	1,00000	10 114,83		10 114,83		Vlastní
					1,00000				

29	ZO2.x	D+M Zasakovací tunel podzemní plastový složený ze 14 elementů 2,25x1,38x0,78 m, vč. 2x systém odvětrávání z PVC DN 100 s kloboučkem, chráněné obrubníkem 250/120 v betonovém loži	soubor	1,00000	11 390,75	11 390,75		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1		1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			3 266,66			
30	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli	m2	101,00000	10,66	1 076,66	831-2	RTS 23/ I
		v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli S dodáním spon. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod tunely : 61+40		101,00000				
31	68536868R	geokompozit funkce drenážní; plošná hmotnost 1 400 g/m2; tl. při 20 kPa 8,40 mm; pevnost podélná 28,00 kN/m; pevnost příčná 38,00 kN/m 1,4 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 101,00000*1,4 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1	kg	155,54000	14,08	2 190,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 8		Trubní vedení			78 767,26			
32	800012.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	564,12000	4,84	2 730,34		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : (90,3+9,2+370,6)*1,2		564,12000				
33	80002.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	m2	1 447,90800	2,65	3 836,96		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : (90,3+9,2+370,6)*(2*1,2+2*0,2) Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		1 316,28000 131,62800				
34	80012.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm	m2	564,12000	2,30	1 297,48		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 564,12000		564,12000				
35	800013.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	45,36000	23,35	1 059,16		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 14*1,8*1,8		45,36000				
36	80011.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm	m2	12,96000	14,06	182,22		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 4*1,8*1,8		12,96000				
37	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.06 : 90,3	m	90,30000	12,78	1 154,03	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 32		32,00000				
38	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	32,00000	59,57	1 906,24	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(90,3/3) Konec provozního součtu celkem ks : 32		31,60500 32,00000				
39	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.06 : 9,2	m	9,20000	13,46	123,83	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 4		4,00000				
40	28614548R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00000	93,79	375,16	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(9,2/3) Konec provozního součtu celkem ks : 4		3,22000 4,00000				
41	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.06 DN300 : 370,6	m	370,60000	14,36	5 321,82	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 130		130,00000				
42	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	130,00000	183,14	23 808,20	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(370,6/3) Konec provozního součtu celkem ks : 130		129,71000 130,00000				
43	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 8,00000	kus	8,00000	22,45	179,60	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 21		21,00000				
44	28654604R	koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	8,00000	30,59	244,72	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : vsaky : 2*4		8,00000				
45	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 21,00000	kus	21,00000	20,64	433,44	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 21		21,00000				
46	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	21,00000	11,68	245,28	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 21		21,00000				
47	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 19,00000	kus	19,00000	56,47	1 072,93	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 19		19,00000				
48	28654574R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	19,00000	134,84	2 561,96	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 19		19,00000				
49	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm v odvětrání nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 90,30000 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 9,20000	m	99,50000	2,12	210,94	827-1	RTS 23/ I
		celkem ks : 9,20000		9,20000				

50	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 370,60000	m	370,60000	2,86	1 059,92	827-1	RTS 23/ I
51	895941311.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 2,135 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování vč. napojení vpusti na potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : UV.02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 : 11	kus	11,00000	966,00	10 626,00		Vlastní
52	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000	kus	14,00000	143,64	2 010,96	827-1	RTS 23/ I
53	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 2, 4-7, 9-14 : 12	kus	12,00000	313,95	3 767,40	SPCM	RTS 23/ I
54	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-3, 8 : 2	kus	2,00000	330,05	660,10	SPCM	RTS 23/ I
55	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 10,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,00000	kus	15,00000	90,72	1 360,80	827-1	RTS 23/ I
56	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1 -5, 8-12 : 10	kus	10,00000	152,95	1 529,50	SPCM	RTS 23/ I
57	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1 - ŠD-3, ŠD-8, 11 : 5	kus	5,00000	92,58	462,90	SPCM	RTS 23/ I
58	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 9,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,00000	kus	40,00000	56,70	2 268,00	827-1	RTS 23/ I
59	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 2, 4, 6, 8, 11, 14 : 7	kus	7,00000	44,28	309,96	SPCM	RTS 23/ I
60	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-6, 7, 11, 13, 14 : 5	kus	5,00000	76,47	382,35	SPCM	RTS 23/ I
61	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-4-7, 9, 10, 12, 13, 14 : 9	kus	9,00000	152,95	1 376,55	SPCM	RTS 23/ I
62	59224346R	prstěncový vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-7, 10, 12 : 3	kus	3,00000	13,04	39,12	SPCM	RTS 23/ I
63	59224347.AR	prstěncový vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-3, 5, 9, 13, 14 : 5	kus	5,00000	14,81	74,05	SPCM	RTS 23/ I
64	59224348.AR	prstěncový vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 4, 8, 9, 14 : 5	kus	5,00000	16,02	80,10	SPCM	RTS 23/ I
65	59224349.AR	prstěncový vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1, 2, 4, 5, 6 : 6	kus	6,00000	17,47	104,82	SPCM	RTS 23/ I
66	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1 - ŠD-14 : 36	kus	36,00000	13,69	492,84	SPCM	RTS 23/ I
67	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 7,00000	kus	7,00000	226,80	1 587,60	827-1	RTS 23/ I
68	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-1-6, 14 : 7	kus	7,00000	191,35	1 339,45	SPCM	RTS 23/ I
69	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 7,00000	kus	7,00000	217,73	1 524,11	827-1	RTS 23/ I
70	55310101.x	Šachtový poklop s odvětráním, vč. rámu, B125 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠD-7-13 : 7	kus	7,00000	138,06	966,42		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	16 118,25					
71	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	3 041,17883	5,30	16 118,25	827-1	RTS 23/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	1 836,31					
72	721001.x	D+M Lapač sférických splavenin viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :	kus	7,00000	262,33	1 836,31		Vlastní

Celkem	282 386,58
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.07	Rad splaškové kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				128 624,81		
1	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním	m3	279,10000	16,02	4 471,18	800-1	RTS 23/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : §s1-7 : 3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7+8,5*2,5165,25000 §s13 : 8,5*2,521,25000 §s8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,792,60000								
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	139,55000	1,51	210,72	800-1	RTS 23/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,10000*0,5139,55000								
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	305,40000	1,69	516,13	800-1	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : §s1-7 : 3*10*2,7+2*10*2,6+10,0*2,7+9*2,5182,50000 §s13 : 9*2,522,50000 §s8-12 : 2*10*2,5+9*1,9+9*2,0+9*1,7100,40000								
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	305,40000	0,55	167,97	800-1	RTS 23/ I
s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 305,40000305,40000								
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	1 179,84000	20,38	24 045,14	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 1,2*(43*1,7+44*1,8+44*2,3+44*2,3+43*2,3)544,32000 1,2*(23*2,5)69,00000 1,2*(40*2,5+39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8)566,52000								
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	589,92000	1,89	1 114,95	800-1	RTS 23/ I
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1179,84000*0,5589,92000								
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	462,66000	3,40	1 573,04	800-1	RTS 23/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : §s1-7 : 0,08*8,5*2,51,70000 §s13 : 0,08*8,5*2,51,70000 §s8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,792,60000 potrubí : 0,5*(1,2*(43*1,7+44*1,8+44*2,3+44*2,3+43*2,3))272,16000 0,5*(1,2*(23*2,5))34,50000 0,5*(1,2*(40*2,5))60,00000								
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	268,62600	4,54	1 219,56	800-1	RTS 23/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : §s1-7 : 0,16*(3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7)23,04000 potrubí : 0,55*(1,2*(39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8))245,58600								
9	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	304,60000	2,15	654,89	800-1	RTS 23/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 2*(43*1,7+44*1,8)304,60000								
10	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	304,60000	1,26	383,80	800-1	RTS 23/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 304,60000304,60000								
11	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 661,80000	3,83	6 364,69	800-1	RTS 23/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : potrubí : 2*(44*2,3+44*2,3+43*2,3)602,60000 2*(23*2,5)115,00000 2*(40*2,5+39*2,7+34*2,7+38*2,8+11*2,8+13,5*2,8)944,20000								
12	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	1 661,80000	1,91	3 174,04	800-1	RTS 23/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1661,800001 661,80000								
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	511,80000	4,16	2 129,09	800-1	RTS 23/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,90000*2511,80000								
14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	255,90000	3,40	870,06	800-1	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dovoz z mezideponie pro zázpis SO.07 : 255,9255,90000								
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 348,93400	8,75	11 803,17	800-1	RTS 23/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 279,10000*1,1307,01000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1179,84000*1,11 297,82400 - ponecháno pro zpětné použití : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 255,90000*-1-255,90000								
16	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	20 234,01000	0,14	2 832,76	800-1	RTS 23/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1348,93400*1520 234,01000								

17	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	2 697,86800	0,35	944,25	800-1	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1348,93400*2		2 697,86800				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 035,85221	11,72	12 140,19	800-1	RTS 23/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(43*0,9+44*1,0+44*1,5+44*1,5+43*1,5) 1,2*(23*1,7) 1,2*(40*1,7+39*1,9+34*1,9+38*2,0+11*2,0+13,5*2,0) zásyp šachet zeminou : šs1-7 : 3*9,0*2,7+2*9,0*2,6+9,0*2,7+8,5*2,5 šs13 : 8,5*2,5 šs8-12 : 2*9,0*2,5+8,5*1,9+8,5*2,0+8,5*1,7 -(pi*0,5*0,5*(3*2,7+2*2,6+2,7+2,2+2,2+1,9+1,7+1,2)) -23,24779		335,04000 46,92000 398,04000 165,25000 21,25000 92,60000 -23,24779				
19	58344198R	šterkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	1 544,40000	24,95	38 532,78	SPCM	RTS 22/ I
		zásyp potrubí : viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(43*0,9+44*1,0+44*1,5+44*1,5+43*1,5)) 1,8*(1,2*(23*1,7)) 1,8*(1,2*(40*1,7+39*1,9+34*1,9+38*2,0+11*2,0+13,5*2,0)) Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		603,07200 84,45600 716,47200 140,40000				
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	308,58600	11,79	3 638,23	800-1	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 393,9*1,2*0,65 1,6*1,2*0,7		307,24200 1,34400				
21	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	308,58600	2,69	830,10	800-1	RTS 23/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 308,58600		308,58600				
22	583416034R	kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B	t	611,00028	14,49	8 853,39	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 308,58600*1,8 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		555,45480 55,54548				
23	215901101.x	Ztuhnutí obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy	m2	474,60000	4,54	2 154,68		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 393,9*1,2 1,6*1,2		472,68000 1,92000				
Díl: 8		Trubní vedení				55 598,44		
24	800012.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	474,60000	3,83	1 817,72		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : 395,5*1,2		474,60000				
25	80002.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	m2	1 218,14000	2,65	3 228,07		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : 395,5*(2*1,2+2*0,2) Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		1 107,40000 110,74000				
26	80012.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm	m2	474,60000	2,30	1 091,58		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 474,60000		474,60000				
27	800013.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	42,12000	23,35	983,50		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 13*1,8*1,8		42,12000				
28	80011.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm	m2	42,12000	14,06	592,21		Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 13*1,8*1,8		42,12000				
29	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.07 DN250 : 393,9 SO.07 DN300 : 1,6	m	395,50000	14,36	5 679,38	827-1	RTS 23/ I
				393,90000 1,60000				
30	28614551R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 3000,0 mm	kus	138,00000	152,15	20 996,70	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(393,9/3) Konec provozního součtu celkem ks : 138		137,86500 138,00000				
31	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	1,00000	183,14	183,14	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztratiné 5 % : 1,05*(1,6/3) Konec provozního součtu celkem ks : 1		0,56000 1,00000				
32	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 395,50000	m	395,50000	2,86	1 131,13	827-1	RTS 23/ I
				395,50000				
33	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t	kus	13,00000	143,64	1 867,32	827-1	RTS 23/ I
		na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 13,00000		13,00000				
34	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	13,00000	313,95	4 081,35	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-13 : 13		13,00000				
35	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	18,00000	90,72	1 632,96	827-1	RTS 23/ I
		na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,00000		12,00000 6,00000				
36	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	12,00000	152,95	1 835,40	SPCM	RTS 23/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-11, ŠS-13 : 12		12,00000				

37	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-6 : 6	kus	6,00000	92,58	555,48	SPCM	RTS 23/ I
38	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 6,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 5,00000	kus	36,00000	56,70	2 041,20	827-1	RTS 23/ I
39	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 : 8	kus	8,00000	44,28	354,24	SPCM	RTS 23/ I
40	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1, 8, 9, 12 : 4	kus	4,00000	76,47	305,88	SPCM	RTS 23/ I
41	59224354R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-7 - ŠS-13 : 7	kus	7,00000	152,95	1 070,65	SPCM	RTS 23/ I
42	59224346R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1, 6, 9, 10 : 4	kus	4,00000	13,04	52,16	SPCM	RTS 23/ I
43	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-8 : 1	kus	1,00000	14,81	14,81	SPCM	RTS 23/ I
44	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-12 : 1	kus	1,00000	16,02	16,02	SPCM	RTS 23/ I
45	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS- 3, 4, 7, 13 : 6	kus	6,00000	17,47	104,82	SPCM	RTS 23/ I
46	59224349R	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-2, 3, 5, 13 : 5	kus	5,00000	18,92	94,60	SPCM	RTS 23/ I
47	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-13 : 37	kus	37,00000	13,69	506,53	SPCM	RTS 23/ I
48	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,00000	kus	13,00000	226,80	2 948,40	827-1	RTS 23/ I
49	55340322R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠS-1 - ŠS-13 : 13	kus	13,00000	185,63	2 413,19	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			13 561,23			
50	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	2 553,90483	5,31	13 561,23	827-1	RTS 23/ I

Celkem	197 784,48
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce			36 641,24			
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2,6*1,6	m3	4,16000	16,63	69,18	800-1	RTS 23/ I
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,16000*0,5	m3	2,08000	1,51	3,14	800-1	RTS 23/ I
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 22*4,5+18*4 17*2,5 17*2,6	m3	257,70000	16,63	4 285,55	800-1	RTS 23/ I
4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 257,70000*0,5	m3	128,85000	1,51	194,56	800-1	RTS 23/ I
5	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s	m3	124,20000	20,38	2 531,20	800-1	RTS 23/ I



viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 :

1,2*19*2,5

57,00000

1,2*20*2,7

64,80000

1,2*2,0*1,0

2,40000

6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,20000*0,5	m3	62,10000	1,89	117,37	800-1	RTS 23/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2,6*1,6 17*2,5 1,2*19*2,5	m3	103,66000	3,40	352,44	800-1	RTS 23/ I
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 18*4 17*2,6	m3	116,20000	4,54	527,55	800-1	RTS 23/ I
9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 22*4,5	m3	99,00000	5,44	538,56	800-1	RTS 23/ I
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*2,0*1,0	m2	4,00000	2,15	8,60	800-1	RTS 23/ I
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000	m2	4,00000	1,26	5,04	800-1	RTS 23/ I
12	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*19*2,5 2*20*2,7	m2	203,00000	3,83	777,49	800-1	RTS 23/ I
13	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 4 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 203,00000	m2	203,00000	1,91	387,73	800-1	RTS 23/ I
14	151401202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzeptění ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m doprava štětovnic na stavbu, zaparkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štětovnic, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 19*9+17*8 17*5 17*5,2	m2	480,40000	5,29	2 541,32	800-1	RTS 23/ I
15	151301302R00	Zřízení rozeptění zapážených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s potřebným přepažováním, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 22*4,5+18*4 17*2,5 17*2,6	m3	257,70000	1,54	396,86	800-1	RTS 23/ I
16	151301312R00	Odstranění rozeptění stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 257,70000	m3	257,70000	0,38	97,93	800-1	RTS 23/ I
17	151301402R00	Zřízení vzeptění zapážených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s potřebným přepažováním, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 19*4,5+17*4 17*2,5 17*2,6	m2	240,20000	7,76	1 863,95	800-1	RTS 23/ I
18	151301412R00	Odstranění vzeptění stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 8 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 240,20000	m2	240,20000	1,69	405,94	800-1	RTS 23/ I
19	1514001.x	Zhotovení rozpěrného horizontálního rámu pažení, materiál ve specifikaci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2*34+17*17	m	102,00000	27,22	2 776,44		Vlastní
20	13388435R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 140 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 34,5 kg/m : (2*34+17+17)*0,0345 Koeficient ztrát 5 %: 0,05	t	3,69495	358,75	1 325,56	SPCM	RTS 23/ I
21	151401212R00	Odstranění pažení stěn výkopu ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 480,40000	m2	480,40000	4,54	2 181,02	800-1	RTS 23/ I
22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 240,80000*2	m3	481,60000	4,16	2 003,46	800-1	RTS 23/ I
23	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : dovoz z mezidoponě pro zásyp SO.08 : 240,8	m3	240,80000	3,40	818,72	800-1	RTS 23/ I
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,16000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 257,70000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 124,20000*1,1 - ponecháno na zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 240,80000*1	m3	183,86600	8,75	1 608,83	800-1	RTS 23/ I
25	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2 757,99000	0,14	386,12	800-1	RTS 23/ I

+ 15 km :

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 183,86600*15

2 757,99000

26	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	367,73200	0,35	128,71	800-1	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 183,86600*2				367,73200				
27	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	321,06193	11,72	3 762,85	800-1	RTS 23/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,2*(19*1,6+20*1,8+2,0*0,25) zásyp kolem šachet zeminou : š1-4 : 22*4,5+18*4,5+13*2,5+17*2,6 -(pi*0,5*0,5*(2,5+2,5+2,6)) vpustí : 1*2,6*1,5 -(pi*0,25*0,25*(2*1,5)) -zásyp : -(6,5*1,2*1,7)				80,28000 256,70000 -5,96903 3,90000 -0,58905 -13,26000				
28	58344198R	štrkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	185,20920	24,95	4 620,97	SPCM	RTS 22/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp potrubí 0/63 : 1,8*(1,2*(19*1,6+20*1,8+2,0*0,25)) -zásyp : 1,8*(6,5*1,2*1,7) Koeficient ztrátě 10 % : 0,1				144,50400 23,86800 16,83720				
29	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	37,78200	11,79	445,45	800-1	RTS 23/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 48,5*1,2*0,6 5,3*1,2*0,45				34,92000 2,86200				
30	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	37,78200	2,69	101,63	800-1	RTS 23/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 37,78200				37,78200				
31	583416034R	kamenivo přírodní drcené frakce 11,0 až 22,0 mm; třída B	t	74,80836	14,49	1 083,97	SPCM	RTS 22/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 37,78200*1,8 Koeficient ztrátě 10 % : 0,1				68,00760 6,80076				
32	215901101.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy	m2	64,56000	4,54	293,10		Vlastní
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 48,5*1,2 5,3*1,2				58,20000 6,36000				
Díl: 8 Trubní vedení				31 049,09				
33	800012.x	D+M Podklad z kameniva 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	64,56000	3,77	243,39		Vlastní
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : (5,3+48,5)*1,2				64,56000				
34	80002.x	D+M Geotextilie pod potrubí - viz vzorové uložení potrubí	m2	165,70400	2,65	439,12		Vlastní
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod potrubí : (5,3+48,5)*(2*1,2+2*0,2) Koeficient ztrátě 10 % : 0,1				150,64000 15,06400				
35	80012.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 10 cm	m2	64,56000	2,00	129,12		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 64,56000				64,56000				
36	800013.x	D+M Podklad z kameniva 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	15,97000	23,35	372,90		Vlastní
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 3*1,8*1,8+1*2,5*2,5				15,97000				
37	80011.x	Podklad z kameniva drceného 8-16 mm, tl. 15 cm	m2	15,97000	14,06	224,54		Vlastní
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pod šachty : 3*1,8*1,8+1*2,5*2,5				15,97000				
38	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.08 : 5,3	m	5,30000	12,78	67,73	827-1	RTS 23/ I
5,30000								
39	28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	59,57	119,14	SPCM	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu + ztrátě 5 % : 1,05*(5,3/3) Konec provozního součtu celkem ks : 2				1,85500 2,00000				
40	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SO.08 DN300 : 48,5	m	48,50000	14,36	696,46	827-1	RTS 23/ I
48,50000								
41	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	17,00000	183,14	3 113,38	SPCM	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : Začátek provozního součtu +ztrátě 5 % : 1,05*(48,5/3) Konec provozního součtu celkem ks : 17				16,97500 17,00000				
42	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 2,00000	kus	2,00000	20,64	41,28	827-1	RTS 23/ I
2,00000								
43	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	2,00000	11,67	23,34	SPCM	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 2				2,00000				
44	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000	kus	1,00000	56,47	56,47	827-1	RTS 23/ I
1,00000								
45	28654574R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,00000	134,84	134,84	SPCM	RTS 23/ I
viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1				1,00000				
46	80009.x	Napojení stávajícího potrubí na novou šachtu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 1	soubor	1,00000	756,00	756,00		Vlastní
				1,00000				

47	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 48,50000	m	48,50000	2,86	138,71	827-1	RTS 23/ I
48	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 5,30000	m	5,30000	2,12	11,24	827-1	RTS 23/ I
49	895941311.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 2,135 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování vč. napojení vpusti na potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : UV.01 : 1	kus	1,00000	907,20	907,20		Vlastní
50	895941312.x	D+M Uliční vpust z bet. dílců vč. mříže, koše na bahno se zápachovou uzávěrkou, zatížení D400, 1,545 m, kompletní dodávka a montáž uliční vpusti vč. pískového podsypu a obetonování vč. napojení vpusti na potrubí viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : UV.03 : 1	kus	1,00000	907,20	907,20		Vlastní
51	89442001.x	D+M ŠJ-1 ŽB šachta; monolitické dno C30/37 vnější rozměr 2000x2000x2050 mm, přítok DN600, DN300 a DN150, odtok DN800; monolitická přechodová deska; vč. D+M prefa prvků, dle PD vč. vyztužení, bednění a odbednění, napojení stávajícího i nového potrubí, žlabu ve dně z výplňového betonu prefa prvky: kruhová skruž DN1000, konus, vyrovnávací prstýnky, poklop D400 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-1 : 1	soubor	1,00000	18 060,00	18 060,00		Vlastní
52	894423111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000	kus	3,00000	143,64	430,92	827-1	RTS 23/ I
53	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1	kus	2,00000	313,95	627,90	SPCM	RTS 23/ I
54	59224367.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-4 : 1	kus	1,00000	313,95	313,95	SPCM	RTS 23/ I
55	894421112R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,00000	kus	6,00000	90,72	544,32	827-1	RTS 23/ I
56	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1 ŠJ-4 : 1	kus	3,00000	152,95	458,85	SPCM	RTS 23/ I
57	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1 ŠJ-4 : 1	kus	3,00000	92,58	277,74	SPCM	RTS 23/ I
58	894421111R00	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t na kroužek, Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1,00000	kus	7,00000	56,70	396,90	827-1	RTS 23/ I
59	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1 ŠJ-4 : 1	kus	3,00000	44,28	132,84	SPCM	RTS 23/ I
60	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1	kus	2,00000	14,81	29,62	SPCM	RTS 23/ I
61	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-3 : 1	kus	1,00000	16,02	16,02	SPCM	RTS 23/ I
62	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-4 : 1	kus	1,00000	17,47	17,47	SPCM	RTS 23/ I
63	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 3 ŠJ-3 : 3 ŠJ-4 : 3	kus	9,00000	13,69	123,21	SPCM	RTS 23/ I
64	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 3,00000	kus	3,00000	226,80	680,40	827-1	RTS 23/ I
65	55340322R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : ŠJ-2 : 1 ŠJ-3 : 1 ŠJ-4 : 1	kus	3,00000	185,63	556,89	SPCM	RTS 22/ II

Celkem	68 643,98
---------------	------------------

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.08	Řad jednotné kanalizace
R:	01	Rozpočet

Díl: 1		Zemní práce						-177 142,57	
14	151401202R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepršení ze štětovnic, hnané, hloubky do 8 m	m2	480,40000	-80,89	-38 859,56	800-1	RTS 23/ I	

Díl: 8		Trubní vedení					-276 060,00	
51	89442001.x	D+M SJ-1 ŽB šachta; monolitické dno C30/37 vnější rozměr 2000x2000x2050 mm, přítok DN600, DN300 a DN150, odtok DN800; monolitická přechodová deska; vč. D+M prefa prvků, díle PD	soubor	1,00000	-276 060,00	-276 060,00	Vlastní	

-453 202.57

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.06	Rad dešťové kanalizace
R:	01	Rozpočet

Díl: 1		Zemní práce						139 546,19		
5	1322201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	145,62500	311,58		45 373,84	800-1	RTS 23/ I	

[illegible]

14	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : naložení ne deponii	m3	145,62500	52,00	7 572,50	800-1	RTS 23/ I
15	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dovoz zeminy z deponie	m3	145,62500	63,56	9 255,93	800-1	RTS 23/ I
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : zásyp rýhy zeminou	m3	145,62500	179,12	26 084,35	800-1	RTS 23/ I
25	215901101.x	Zhutnění obsypu potrubí ručně, lehkými mechanismy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 233x1,25	m2	291,25000	69,34	20 195,28		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení						
60	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : SD-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	kus	8,00000	1 168,97	9 351,76	SPCM	RTS 23/ I

8,00000

148 897,95

Změnový list 5 kanalizace celkem bez DPH

244 510,42



Položkový soupis prací a dodávek

S:	46-2010	Kompenzace Dluhonice - rozvojová lokalita Záhumení
O:	SO.01	Komunikace
R:	01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 1		Sanace zemní pláně - více práce	553 373,30					
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : pro výměnu podloží : ÚK I : 915*0,5	m3	457,50000	95,00	43 462,50	800-1	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 457,5*1,1	m3	503,25000	125,00	62 905,85	800-1	RTS 23/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 503,25*15	m3	7 548,75000	2,00	15 097,50	800-1	RTS 23/ I
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 503,25*2	t	1 006,50000	5,00	5 032,50	800-1	RTS 23/ I
6	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 915,000	m2	915,00000	15,00	13 725,00	800-2	RTS 23/ I
7	69370514R	geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 915,00000 Koeficient ztrát 15 %: 0,15	m2	1 052,25000	14,20	14 941,95	SPCM	RTS 23/ I
23	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.IV._ : 0/63 GN : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 915,00000*2	m2	1 830,00000	217,60	398 208,00	822-1	RTS 23/ I

Díl: 1		Sanace zemní pláně - méně práce	-335 624,23					
1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, překopání pláně o 10 cm ÚK I : 915*0,1	m3	91,50000	-95,00	-8 692,50	800-1	RTS 23/ I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. koef. nakypění 1,1 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 91,500000*1,1	m3	100,65000	-125,00	-12 581,17	800-1	RTS 23/ I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. + 15 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 100,65*15	m3	1 509,75000	-2,00	-3 019,50	800-1	RTS 23/ I
5	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 100,65*2	t	201,30000	-5,00	-1 006,50	800-1	RTS 23/ I
21	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.IV._ : 0/32 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 915,00000 Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07	m2	979,05000	-142,00	-139 025,10	822-1	RTS 23/ I
21	561081121RT4	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. Přes 450 mm do 500 mm plocha přes 1 000 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : _K.IV._ : 0/32 : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 915,00000 Koeficient + 7 % na rozšíření vrstvy pod plochou asfaltu: 0,07	m2	979,05000	-80,80	-79 107,24	822-1	RTS 23/ I
22	58591002	Pojivo hydraulické pro stabilizace zeminy 50% vápna viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.3 a D.1.1.10 : 915*0,4*1,9*3,5*0,01	t	26,04300	-3 540,00	-92 192,22	822-1	RTS 23/ I
23	Nová položka	Stanovení receptury	kpl	1,00000	0,00	0,00	822-1	RTS 23/ I

Změnový list číslo 1 celkem bez DPH

217 749,07

Poznámka
ÚK - účelová komunikace (polňačka)
MK II - úseľ pole