

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: SO 508 - oprava oplocení a brány

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
[redacted]

IČ: 75582287
DIČ: [redacted]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	325 211,18
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	325 211,18	68 294,35
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	393 505,53
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: SO 508 - oprava oplocení a brány

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: [redacted]

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		325 211,18	393 505,53
2024/11/08	SO 508 - oprava oplocení a brány	325 211,18	393 505,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 508 - oprava oplocení a brány

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

75582287

Cena bez DPH

325 211,18

DPH základní
snižená

Základ daně
325 211,18
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
68 294,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

393 505,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SO 508 - oprava oplocení a brány

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot


PSV - Práce a dodávky PSV

- 783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 508 - oprava oplocení a brány

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Martin Pudil Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně					
	VV		horní část plotu					
	VV		1400,00					
	VV		spodní část plotu					
	VV		130,00*4,00					
	VV		Součet					
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně					
	VV		horní část plotu					
	VV		1400,00					
	VV		spodní část plotu					
	VV		130,00*4,00					
	VV		Součet					
3	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením					
	VV		Štěpkování keřového porostu hustého s naložením a rozprostřením v místě					
	VV		horní část plotu					
	VV		1400,00					
	VV		spodní část plotu					
	VV		130,00*4,00					
	VV		Součet					
4	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem					
	VV		((délka oplocení/délka pole)+1)*hloubka jamky					
	VV		roundup(((270,00/4,40)+1))*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"vzpěry" 20*0,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
5	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě					
	VV		20% z celkového množství vrtání					
	VV		0,2*41,50					
	VV		Součet					
6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		přemístění výkopku do vzdálenosti 20m					
	VV		roundup(((270,00/4,40)+1)+20)*0,08					
	VV		Součet					
7	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		horní část plotu					
	VV		1400,00*0,15					
	VV		Součet					
8	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně					
	VV		zásyp stávajících jamek po původních sloupkách počet sloupků * základová patka					
	VV		roundup(((270,00/4,40)+1)+20)*(0,45*0,5*0,5)					
	VV		Součet					
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		horní část plotu					
	VV		1400,00					
	VV		spodní část plotu					
	VV		130,00*4,00					
	VV		Součet					
10	M	00572410	osivo směs travní parková					
	VV		1920*0,02 *Přepočtené koeficientem množství					
11	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5					
	VV		včetně návozu zeminy					
	VV		horní část plotu					
	VV		1400,00					
	VV		spodní část plotu					
	VV		130,00*4,00					
	VV		Součet					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním					
	VV		roundup(((270,00/4,40)+1)					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm					
14	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním					
	VV		počet vzpěr 2ks po 30m					
	VV		roundup((270,00/30)+1)*2					
	VV		Součet					
15	M	55342276	vzpěra plotová Pz 2500/38x1,5mm					
16	K	348401153	Montáž oplocení ze svařovaného pletiva v přes 1,5 do 2,0 m					
	VV		délka oplocení					
	VV		270,00					
	VV		Součet					
17	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm					
	VV		270,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
18	K	348401350	Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení					
	VV		délka oplocení					
	VV		270,00					
	VV		Součet					
19	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
	VV		270,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
20	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostnatého drátu					
	VV		délka oplocení * 3 řady ostnatého drátu					
	VV		270,00*3					
	VV		Součet					
21	M	31478001	drát ostnatý					
	VV		810,00*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
	VV		Součet					
22	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení					
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1					
	VV		roundup((270,00)/4,40)+1					
	VV		Součet					
23	M	31324833	plotový jednostranný bavolet dl 400-600mm pro 3 dráty na profilovaný sloupek oválný 50x50mm					
			povrchová úprava Al komaxit					
24	K	348401415	Montáž rozpěrné tyče k bavoletu na oplocení					
	VV		uvažováno 10% z bavoletu na oplocení					
	VV		0,1*63					
	VV		7					
25	M	55342198	rozpěrná pomocná tyč pro fixaci bavoletu dl 2,5-3,0m					
			D 30-40mm povrchová úprava Pz komaxit					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	K	926931202	Demontáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky					
	VV		zákaz vstupu					
	VV		délka oplocení / á15m					
	VV		(270,00)/15					
	VV		zákaz fotografování					
	VV		4					
	VV		Součet					
27	K	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo					
	VV		zákaz vstupu					
	VV		délka oplocení / á15m					
	VV		(270,00)/15					
	VV		zákaz fotografování					
	VV		4					
	VV		Součet					
28	M	73534564	tabulka bezpečnostní smaltovaná symbol a text 150x210mm barevná					
	VV		zákaz vstupu					
	VV		délka oplocení / á15m					
	VV		(270,00)/15					
	VV		Součet					
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého					
	VV		počet sloupků * základová patka					
	VV		(63+20)*(0,45*0,5*0,5)					
	VV		Součet					
30	K	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním					
	VV		sloupky					
	VV		roundup(délka oplocení/délka pole)+1					
	VV		roundup((270,00)/4,40)+1					
	VV		vzpěry					
	VV		20					
	VV		Součet					
31	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m					
	VV		délka oplocení					
	VV		270,00					
	VV		Součet					
32	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu v přes 2,0 m					
	VV		délka oplocení - 3xkrát drát vč. bavoletu					
	VV		(270,00)*3					
	VV		Součet					
	D	997	Přesun sutě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km					
	VV		KOVOVÝ ODPAD					
	VV		0,081+0,67+0,664					
	VV		Součet					
	VV		Pozn.: kovový odpad bude složen v místě stavby (na místo určené objednatelem)					
34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km					
	VV		(BETONOVÝ + SMĚSNÝ ODPAD) - KOVOVÝ ODPAD					
	VV		20,091-(1,415)					
	VV		Součet					
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		18,676*16 'Přepočtené koeficientem množství					
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	VV		1,415+18,676					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot					
37	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou, pro oplocení výšky do 3 m					
38	K	998232121	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
39	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí					
	VV		brána					
	VV		2,00*2,60*2					
	VV		Součet					
40	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					
	VV		brána					
	VV		2,00*2,60*2					
	VV		Součet					
41	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí					
	VV		brána					
	VV		2,00*2,60*2					
	VV		Součet					
42	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		brána					
	VV		2,00*2,60*2					
	VV		Součet					
43	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí					
	VV		brána					
	VV		2,00*2,60*2					
	VV		Součet					
44	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí					
	VV		brána					
	VV		2,00*2,60*2					
	VV		Součet					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
45	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník					
	VV		HZS obsahuje komplexní řešení návaznosti plotů na stávající brány. Do položky ocenit dodávku, montáž, materiál.					
	VV		"brána › uvažováno se 6hod." 6					
	VV		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
46	K	030001000	Zařízení staveniště					
	VV		Náklady na zařízení staveniště zahrnují:					
	VV		související (přípravné) práce, vybavení staveniště, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště, zrušení zařízení staveniště.					
	VV		1					
	VV		Součet					