

Propočet úpravy místnost č. 3111 - průchod mezi stávajícími místnostmi 1.PP a dveřní otvor mč. 3217 - 1.NP, Akademie věd, Praha 8					
popis položky	m.j.	vým.	j.c.	celkem	
Bourací práce					
demontáž části příčky W112 tl. 100-150mm (1,75x3,6m) mč. 3111	m2	6,30	487	3 068 Kč	
oškrábání sloupu (malba a částečně štuk) mč.3111	hzs	2,50	545	1 363 Kč	
vyříznutí drážky pro osazení překladu, zárubeň š.900mm TI příčky cca 150 mm)-1xL 100 mč.3217	mb	1,40	1950	2 730 Kč	
vybourání dveřního otvorupro zárubeň (900/1970mm) - 1100x2100mm mč.3217	m2	2,31	795	1 836 Kč	
příplatek za bourání práce o víkend mč.3217	m2	2,31	240	554 Kč	
zařízení ostění mč.3217	mb	4,20	370	1 554 Kč	
demontáž dveří a odnos mč.3217	ks	1,00	120	120 Kč	
zakrývací práce mč.3111	hzs	1,00	545	545 Kč	
materiál na zakrývání (fólie, vlnitý papír, lepenky apod.) mč.3111	kpl	1,00	690	690 Kč	
hrubý úklid	hzs	3,00	545	1 635 Kč	
přesun sutí	hzs	5,00	545	2 725 Kč	
odvoz sutí, odvoz na skládku vč. poplatku tříděná sut'	t	0,315	3750	1 181 Kč	18 002 Kč
stavební práce					
začištění sloupu (vyspravení,penetrace, štukování) mč.3111	hzs	5,00	545	2 725 Kč	
zhotovení zábran proti prachu W625 bez tmelení pro bourání otvoru pro zárubeň - lepená mč.3217	m2	12,20	459	5 600 Kč	
demontáž zábrany proti prachu včetně likvidace odpadu	m2	12,20	235	2 867 Kč	
dodávka překladů L100 nad dveře včetně krácení 2x mč.3217	mb	2,8	950	2 660 Kč	
osazení překladů L 100 nad dveře 2x včetně podklínování, vyplentování a začištění mč.3217	hzs	6	545	3 270 Kč	
dobetonávky podlahy - v místě prahu včetně vyčištění mč.3217	hzs	2,00	545	1 090 Kč	
beton, malty pytlované	pytel	2,00	174	348 Kč	
přesun hmot	hzs	3,00	545	1 635 Kč	
hrubý úklid	hzs	2,00	545	1 090 Kč	21 285 Kč
suchá výstavba					
začištění stávající SDK příčky W112	hzs	2,00	545	1 090 Kč	
SDK nadpraží (kvůli žlabu) výška do 400 mm včetně 2x AI rohu	mb	1,75	890	1 558 Kč	
dodávka a montáž UA profilu na dveřní otvor (š.100-150mm)	mb	3,60	1385	4 986 Kč	
SDK špaleta včetně 2xAL rohu	mb	3,60	470	1 692 Kč	
přesun hmot SDK	hzs	1,00	545	545 Kč	9 871 Kč
truhlářské výrobky					
dodávka dveří plných do zárubně 900/1970,zámek FAB	ks	1,00	2045	2 045 Kč	
mtž, osazení dveří, zámku, kování, (FAB a kování dodávka investora)	kpl	1,00	2750	2 750 Kč	
přesun hmot	hzs	0,50	545	273 Kč	
doprava	kpl	1	1865	1 865 Kč	6 933 Kč
nátěry					
nátěr zárubně 900/1970mm	ks	1,00	2100	2 100 Kč	
příprava - zakrývací práce	hzs	1,00	545	545 Kč	2 645 Kč
ostatní					
úklid během stavby, komunikace,	hzs	6,00	545	3 270 Kč	
hrubý úklid konečný	hzs	2,00	545	1 090 Kč	

doprava, nakl. a vykl. stavební práce, SDK, dveře, ...	kpl	2	1865	3 730 Kč	
odvoz sutí z obalů dodávek vč. poplatku za uložení	kont.	0,10	5450	545 Kč	8 635 Kč
mezisoučet				67 370 Kč	67 370 Kč
VRN, Ič.	%	3,5	673,70	2 358 Kč	
celkem bez DPH				69 727 Kč	
FORTE BAU s.r.o.					
		26.3.2			
IČ: 289 18 061 DIČ: CZ289 18 061 Sídlo: Hvozdecká 1470, Hořovice - 268 01 Provozovna: Kutnohorská 426, Praha 10 - 111 01 www.fortebau.cz					

Odběratel:**Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,
spisová značka 17113/2006-34/ÚT.**Nabídka č.:****ze dne 26.03.2025****Konečný příjemce:**Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8**Dodavatel:****FORTE BAU s.r.o.**

Hvozdecká 1470/2

268 01 Hořovice

CZ Česká republika

IČO: 28918061

DIČ: CZ28918061

Platnost objednávky do:**31.12.2025**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

30.4.2025

Období:

04/2025

Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!

Položkový rozpis:	Množství	MJ	Částka celkem
Za podmínek a ve specifikaci Cenové nabídky úprava místnosti č. 3111 - průchod mezi stávajícími místnostmi 1.PP a dveřní otvor m.č. 3217 - 1.NP ze dne 26.03.2025 objednávané:			
BOURACÍ PRÁCE			
demontáž části příčky W112 tl. 100-150mm (1,75x3,6m) m.č.3111	6,30	m2	3 068,00
oškrábání sloupu (malba a částečně štuk) m.č.3111 (1 hzs/545,00Kč)	2,50		1 363,00
vyříznutí drážky pro osazení překladu, zárubeň š.900mm TI příčky cca 150 mm -1xL 100 m.č.3217	1,40	m	2 730,00
vybourání dveřního otvoru pro zárubeň (900/1970mm) - 1100x2100mm m.č. 3217	2,31	m2	1 836,00
příplatek za bourání, práce o víkendy m.č. 3217	2,31	m2	554,00
zaříznutí ostění m.č. 3217	4,20	m	1 554,00
demontáž dveří a odnos m.č.3217	1,00	ks	120,00
zakrývací práce m.č.3111 (1 hzs/545,00Kč)	1,00		545,00
materiál na zakrývání (fólie, vlnitý papír, lepenky apod.) m.č.3111 (1 kpl/690,00Kč)	1,00		690,00
hrubý úklid (1 hzs/545,00Kč)	3,00		1 635,00
přesun suti (1 hzs/545,00Kč)	5,00		2 725,00
odvoz suti, odvoz na skládku vč. poplatku tříděná suť	0,32	t	1 181,00
STAVEBNÍ PRÁCE			
začištění sloupu (vyspravení, penetrace, štukování) m.č. 3111 (1 hzs/545,00Kč)	5,00		2 725,00
zhotovení zábrany proti prachu W625 bez tmelení pro bourání otvoru pro zárubeň - lepená m.č.3217	12,20	m2	5 600,00
demontáž zábrany proti prachu včetně likvidace odpadu	12,20	m2	2 867,00
dodávka překladů L100 nad dveře včetně krácení 2x m.č.3217	2,80	m	2 660,00
osazení překladů L100 nad dveře 2x včetně podklínování, vyplentování a začištění m.č.3217 (1 hzs/545,00Kč)	6,00		3 270,00
dobetonávky podlahy - v místě prahu včetně vyčištění m.č.3217 (1 hzs/545,00Kč)	2,00		1 090,00
beton, malty pytlované (1 pytel/174,00Kč)	2,00		348,00
přesun hmot (1 hzs/545,00Kč)	3,00		1 635,00
hrubý úklid (1 hzs/545,00Kč)	2,00		1 090,00

Vystavil :

Kontakt:

Zpracováno systémem HELLIOS INVI

Objednávka

Odběratel Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

182 00 Praha

Řada dokladu : 502

Číslo dokladu : 250005

Variabilní symbol : **502250005**

Položkový rozpis:	Množství	MJ	Částka celkem
SUCHÁ VÝSTAVBA			
začištění stávající SDK příčky W112 (1 hzs/545,00Kč)	2,00		1 090,00
SDK nadpraží (kvůli žlabu) výška do 400 mm včetně 2x Al rohu	1,75	m	1 558,00
dodávka a montáž UA profilu na dveřní otvor (š.100-150mm)	3,60	m	4 986,00
SDK špaleta včetně 2xAL rohu	3,60	m	1 692,00
přesun hmot SDK (1 hzs/545,00Kč)	1,00		545,00
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			
dodávka dveří pých do zárubně 900/1970, zámek FAB	1,00	ks	2 045,00
mtž, osazení dveří, zámku, kování, (FAB a kování dodávka investora) (1 kpl/2.750,00Kč)	1,00		2 750,00
přesun hmot (1 hzs/545,00Kč)	0,50		273,00
doprava	1,00		1 865,00
NÁTĚRY			
nátěr zárubně 900/1970mm	1,00	ks	2 100,00
příprava - zakrývací práce (1 hzs/545,00Kč)	1,00		545,00
OSTATNÍ			
úklid během stavby, komunikace (1 hzs/545,00 Kč)	6,00		3 270,00
hrubý úklid konečný (1 hzs/545,00 Kč)	2,00		1 090,00
doprava, nakl. a vykl. stavební práce, SDK, dveře, ... (1 kpl/1.865,00Kč)	2,00		3 730,00
odvoz sutí z obalů dodávek vč. poplatku za uložení (1 kont./5.450,00 Kč)	0,10		545,00
VRN, IČ. (1 %/673,70Kč)	3,50		2 358,00
			69 728,00

Předpokládaná cena celkem

69 728,00 CZK

Datum vystavení: 2.4.2025

.....
Razítko, podpis