

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice	
Objekt:	SO 04	Objekt MŠ	
Rozpočet:	ZL 03	Tepelné čerpadlo+primární okruh	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 76001 Zlín		IČO: 00147389 DIČ: CZ 00147389
Vypracoval:	[Redacted Signature]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				984 064,91
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				984 064,91

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		984 064,91 CZK
Základní DPH	21 %		206 653,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 190 718,54 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
Popis rozpočtu: ZL 03 - Tepelné čerpadlo+primární okruh

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			453 064,91	46,0
5	Komunikace	HSV			531 000,00	54,0
Cena celkem					984 064,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 03	Tepelné čerpadlo+primární okruh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	132251104	Hloubení rýh nezapažených š.do 800mm v hornině 3 objem přes 100m3 strojně	m3	2 014,20000			Vlastní	SoD
		((38+32+3660)*0,8*1,25)-1715,8		2 014,20000				
2	162251102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1 268,00000			Vlastní	SoD
3	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 268,20000			Vlastní	SoD
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásy						
		(38+32+3660)*0,8*1		2 984,00000				
		SoD : -1715,8		-1 715,80000				
Díl: 5		Komunikace						
4	564271111	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	2 000,00000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		množství viz. VV -skrývka ornice		2 000,00000				