

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice	
Objekt:	SO 04	Objekt MŠ	
Rozpočet:	ZL 04	Spodní stavba	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:	POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 76001 Zlín		IČO: 00147389 DIČ: CZ 00147389
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				922 934,04
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				922 934,04

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	922 934,04 CZK
Základní DPH	21 %	193 816,15 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 116 750,19 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
Popis rozpočtu: ZL 04 - Spodní stavba

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			290 176,34	31,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			362 885,13	39,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			234 732,73	25,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 139,84	3,8
Cena celkem					922 934,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 04	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	131251105	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	682,17396			Vlastní	SoD
		dopočet na úroveň -2,05 : $(1,95-1,3)*(29,12+1)*(1,82+28+2*1)$		622,97196				
		Rozšíření pro realizaci : $((29,12+0,6)+(28+1,8+0,6+0,6))*1,95*0,5$		59,20200				
2	162251102	Vodorovné přemístění výkopku	m3	1 364,34792			Vlastní	SoD
				682,17396*2		1 364,34792		
3	167151111	Nakládání výkopku z hor. 1 až 3v množství nad 100 m3	m3	1 364,34792			Vlastní	SoD
4	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně	m3	682,17396			Vlastní	SoD
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
5	279361821	Výztuž zákl zdi nosných ocel 10 505	t	8,62072			Vlastní	SoD
		Výkres statika základy : 15,27964		15,27964				
		Výkres statika deska : 20,46908		20,46908				
		VV základy : -19,9		-19,90000				
		VV deska : -7,228		-7,22800				
6	274351121R00	Bednění základových pasů rovné zřízení	m2	205,68500			Vlastní	SoD
		Včetně případně nutného přepažování a odstranění bednění.						
7	274351122	Bednění základových pasů rovné odstranění	m2	205,68500			Vlastní	SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
8	631311113	Mazanina -8cm C12/15	m3	72,96571			Vlastní	SoD
		Skutečná kubatura betonu dle požadavku statika na provedení základové spáry : $48*1,05$		50,40000				
		Dle SoD : -16,526		-16,52600				
		Podkladní beton pod desku tl. 50mm : $((28-0,5-0,3-0,5-0,5)*(29,12-0,3-0,3-0,1))*0,05*1,05$		39,09171				
9	631319011	Přípl mazanina -8 přehlazení	m3	68,70420			Vlastní	SoD

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 04	Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	169,01467			RTS 25/ I	SoD