

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice	
Objekt:	SO 04	Objekt MŠ	
Rozpočet:	ZL 02	Zemní práce a demolice	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663 76001 Zlín		IČO: 00147389 DIČ: CZ 00147389
Vypracoval: [REDACTED]			

Rozpis ceny				Celkem
HSV				1 508 408,70
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				1 508 408,70

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 508 408,70 CZK
Základní DPH	21 %	316 765,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 825 174,53 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Popis stavby: 176 - Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
Popis objektu: SO 04 - Objekt MŠ
Popis rozpočtu: ZL 02 - Zemní práce a demolice

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			274 006,50	18,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			671 788,08	44,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			562 614,12	37,3
Cena celkem					1 508 408,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 02	Zemní práce a demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce						
1	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	29,88000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		(4+4,3)*2*0,6*1*3		29,88000				
2	132201212	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	502,53000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		83,755*2*2*1,5		502,53000				
3	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	502,53000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
4	132201219	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	29,88000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
5	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	502,53000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		83,755*2*2*1,5		502,53000				
6	174201101	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	51,60000			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		včetně strojího přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		4*4,3*1*3		51,60000				
7	950900010	Výkop, očištění betonu a přesun sloupů	ks	12,00000			Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
8	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	168,66257			RTS 25/ I	RTS 23/ II
		(95,57*2)*(0,55*1,5084)		158,57357				
		Schodiště-základy : (1,6+1,6+2,7)*0,45*1,9*2		10,08900				
9	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	4,48200			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		(4+4,3)*2*0,3*0,3*3		4,48200				
10	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	14,94000			Vlastní	Indiv
		(4+4,3)*2*0,3*1*3		14,94000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	413,21014			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		168,6572*2,45		413,21014				
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	413,21014			RTS 25/ I	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	176	Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice
O:	SO 04	Objekt MŠ
R:	ZL 02	Zemní práce a demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		168,6572*2,45		413,21014				
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,60300			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		14,94*2,45		36,60300				
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	292,82400			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		14,94*2,45*8		292,82400				
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 305,68112			RTS 25/ I	RTS 24/ II
		168,6572*2,45*8		3 305,68112				